

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Pontex, spol. s r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00410R	Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
2	00420R	Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Povodňového plánu stavby - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, - zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zařídění vč.vrtů a odběru vzorků Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
5	02710R.A	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	pasportizace objektů, které nejsou v majetku a zprávě investora vč. fotodokumentace OTSKP_2023 - 2023				
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby v místě stavby zvýšený výskyt inženýrských sítí vč. ochrany sloupů v.o. po celou dobu výstavby vč. ochrany vzdušného vedení na lampách a kamerového systému Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
7	02910.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
8	02910.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
9	029113.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace (geometrický plán) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	1,000	-----	-----
10	02940.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
11	02940.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, ostatní kce dle PD - kpl Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
12	02940.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
13	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
14	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		skutečného provedení stavby papírová paré 4x + digitálně OTSKP_2023 - 2023				
	Cenová soustava					
15	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora OTSKP_2023 - 2023	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					
16	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 101 - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102R.A1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	43,650	-----	-----
2	014102R.A2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen, kamenivo sytké vrstvy 1900 kg/m3 kámen objemová hmotnost 2600 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	1 229,804	-----	-----
3	014102R.C1	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton objemová hmotnost 2300 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	848,284	-----	-----
4	014102R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU živice bez obsahu nebezpečných látek a bez další možnosti využití objemová hmotnost 2400 kg/m3 z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále nevyužitelných k dalšímu použití zatříděno - na základě zkoušek PAU (předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D) Cenová soustava Bez vazby na CS	T	59,285	-----	-----
5	014102R.E	POPLATKY ZA SKLÁDKU pařezy objemová hmotnost 600 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	1,800	-----	-----
6	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE v kvalitě ornice, rozprostření ornice pol. 18222, dovoz ornice pol.12573 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	21,825	-----	-----
7	015760.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	173,436	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	živice s obsahem nebezpečných látek (z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě) objemová hmotnost 2400 kg/m3 zaříděno - na základě zkoušek PAU (předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D) OTSKP_2023 - 2023				
1 Zemní práce						
8	11130	SEJMUTÍ DRNU PRO CELOU STAVBU sejmutí drnu - předp. do tl 0,15 m vč. odvozu a uložení na skládku OTSKP_2023 - 2023	M2	145,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
9	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM vč. odstranění pařezů dřevo - povinný odkup větvě - štěpkovány pařezy - na skládku OTSKP_2023 - 2023	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
10	113148.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VOZOVKA sil. III/10522 - odstranění podkladních vozovkových vrstev (mimo most) tl. 150 mm Parkoviště - sjezd - odstranění podkladních vozovkových vrstev tl. 150 mm bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání OTSKP_2023 - 2023	M3	333,426	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
11	113148.B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM CHODNÍKY tl. 120 mm OTSKP_2023 - 2023	M3	35,393	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
12	113328.A	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	597,126	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	VOZOVKA sil. III/10522 - odstranění nestmelených podkladních vrstev (mimo most) tl. 270 mm Parkoviště - sjezd - odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 270 mm bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání OTSKP_2023 - 2023				
13	113328.B	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM CHODNÍKY odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 170 mm OTSKP_2023 - 2023	M3	50,139	-----	-----
14	113338.A	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VOZOVKA sil. III/10522 - odstranění stávající ložné žvičné vrstvy (mimo most) tl. 100 mm Parkoviště - sjezd - obrušná a ložná vstva tl. 150 mm odpad zaříděn dle výsledku zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D) bouráno odstupňovaně z důvodů plynulého navázání OTSKP_2023 - 2023	M3	235,223	-----	-----
15	113338.B	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM CHODNÍKY tl. 40 mm odpad zaříděn dle výsledku zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D) OTSKP_2023 - 2023	M3	11,798	-----	-----
16	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění stávajících kamenných obrub povinný odkup zhotovitele vč. odvozu a uložení (bez poplatku) OTSKP_2023 - 2023	M	259,350	-----	-----
17	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	114,325	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	sil. III/10522 - celá stavba frézování stávající obrusné živičné vrstvy tl 50 mm odpad zatříděn dle výsledku zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele OTSKP_2023 - 2023				
18	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě napojení na stav. stav Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	141,550	-----	-----
19	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vykopávka ze skládky ornice a z meziskládky Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	88,369	-----	-----
20	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM pročištění stávajícího kanalizačního potrubí v úseku opravy odhad délky vč. likvidece vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	273,600	-----	-----
21	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM hloubení výkopu podél paty zdí po sejmutí drnu Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	50,663	-----	-----
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na meziskládku Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	50,663	-----	-----
23	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp výkopů ze zeminy z meziskládky Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	50,663	-----	-----
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava pláňe dle požadků viz TZ Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	2 211,175	-----	-----
25	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M PRO CELOU STAVBU v rozsahu sejmutí drnu Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	145,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI PRO CELOU STAVBU Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	145,500	-----	-----
27	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU PRO CELOU STAVBU 1x Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	145,500	-----	-----
5 Komunikace						-----
28	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM VOZOVKA SC C8/10 - 150 mm směs stmelená cementem mimo most napojeno odstupňovaně Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	2 222,838	-----	-----
29	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM VOZOVKA ŠD A min. tl. 250 mm mimo most napojeno odstupňovaně Cenová soustava OTSKP_2021 - 2021	M2	2 211,575	-----	-----
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0.80 kg/m2 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	2 222,838	-----	-----
31	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik PS 0,30kg/m2 Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M2	4 759,703	-----	-----
32	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM VOZOVKA ACL 22S modif - 70mm mimo nk mostu napojeno odstupňovaně Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M2	2 236,353	-----	-----
33	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	2 229,595	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		VOZOVKA ACP 22S modif - 60mm mimo nk mostu napojeno odstupňovaně Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023				
34	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM VOZOVKA - celá stavba SMA 11S tl. 40mm vozovkové vrstvy napojeny odstupňovaně Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M2	2 523,350	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
35	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) CELÁ STAVBA (mimo SO 201) nátěr krajů obrub Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	78,015	-----	-----
8 Potrubí						-----
36	897220R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ PODOBRUBNÍKOVÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - KPL PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ vybourání a náhrada stávajících přebalených vpustí vč. realizace přípojek napojení na stávající systém odvodnění vč. veškerých zemních prací, obsypů a lože vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného kpl. provedení Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	4,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
37	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ CELÁ STAVBA mostní zábradlí na římsách v. 1,10m vč. kotvení dodatečně vrtanými kotvami vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	221,500	-----	-----
38	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM CELÁ STAVBA demontáž zábradlí na zdech na předpolích v rozsahu úpravy vč. dvozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet zhotovitele, předány výkupní lístky Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	221,500	-----	-----
39	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Komunikace III/10552 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	CELÁ STAVBA OTSKP_2023 - 2023				
40	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ CELÁ STAVBA demontáž stávajícího dopravního značení kpl - cedule + sloupek uložení dle pokynů investora Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	8,000	-----	-----
41	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek k pol. 914131 na sloupek osazeno více cedulí Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	6,000	-----	-----
42	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení v délce úpravy + 25 m před a za Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	128,000	-----	-----
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA definitivní dopravní značení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	128,000	-----	-----
44	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	38,400	-----	-----
45	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezaná spára ve vozovce v místě napojení na stav.stav Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	141,550	-----	-----
46	931315.a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 těsnění řezaných spar Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M	141,550	-----	-----
47	931315.b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 podél římsy a obrub a podél paty zdí (v patě) v živici v ohrusné vrstvě Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M	354,400	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 181 - Dopravně - inženýrská opatření - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 181]/[SO 181] - Dopravně - inženýrská opatření - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181] - Dopravně - inženýrská opatření - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181 Dopravně - inženýrská opatření - KSÚS Středočeský kraj						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02720	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO celá stavba - kpl - délka provozu DIO - 05-12/2024</p> <p>výstavba za kompletní uzavírce v místě mostu, průjezd do ulice zachován pro MHD - řízeno světelnou signalizací</p> <p>podrobně dle TZ</p> <p>položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené</p> <p>i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,</p> <p>citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání</p> <p>stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a nájemné</p> <p>Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102R.A1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	634,156	-----	-----
2	014102R.A2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo sytké vrstvy 1900 kg/m3 kámen objemová hmotnost 2600 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	76,700	-----	-----
3	014102R.C1	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton objemová hmotnost 2300 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	193,297	-----	-----
4	014102R.C2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železový beton objemová hmotnost 2500 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	26,150	-----	-----
5	014102R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU objemová hmotnost 2400 kg/m3 z podkladních vozovkových vrstev stávající komunikace - jen na mostě - dále nevyužitelných k dalšímu použití zatříděno - na základě zkoušek PAU (předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D) Cenová soustava Bez vazby na CS	T	6,723	-----	-----
6	015760.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY živice s obsahem nebezpečných látek (z podkladních vozovkových vrstev - jen na mostě) objemová hmotnost 2400 kg/m3 zatříděno - na základě zkoušek PAU (předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)	T	11,108	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
7	015760.B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY izolace objemová hmotnost - asf. lepenka 1400 kg/m3	T	1,448	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
8	02851.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU diagnostický průzkum po odbourání a otryskání - nosná konstrukce	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
9	029113.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY zaměř.NK po odbourání, zaměření povrchu spřahující desky + ložné vrstvy + ohrusné vrstvy, vč.vytvoření digitálního modelu	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
10	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč. zápisu do centrální evidence mostů vč. schémat	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
11	02950.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
12	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP vč.zpřístupnění	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
1 Zemní práce						-----
13	113138.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VOZOVKA odstranění podkladní živičné vrstvy - tl. 100 mm (frézování obrusu - viz SO 101) odpad zaříděn dle výsledku zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D)	M3	24,360	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
14	113138.B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,654	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	CHODNÍKY odstranění pochozí živичné vrstvy - tl. 40 mm odpad zaříděn dle výsledku zkoušek PAU předpoklad 20% vybouraného materiálu s obsahem nebezpečných látek, 70% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele, 10 % dále nevyužitelných - viz pol. 014102R - D) OTSKP_2023 - 2023				
15	113148.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VOZOVKA odstranění podkladních vozovkových vrtev - 150 mm OTSKP_2023 - 2023	M3	36,540	-----	-----
	Cenová soustava					
16	113148.B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM CHODNÍKY odstranění podkladních vozovkových vrtev - 120 mm OTSKP_2023 - 2023	M3	10,962	-----	-----
	Cenová soustava					
17	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění stávajících kamenných obrub povinný odkup zhotovitele vč. odvozu a uložení (bez poplatku) OTSKP_2023 - 2023	M	60,900	-----	-----
	Cenová soustava					
18	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování drážky nad podpěrami šikmost cca 108 g=koef. 1,01 OTSKP_2023 - 2023	M	32,320	-----	-----
	Cenová soustava					
19	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vykopávka zeminy pro zpětný zásyp OTSKP_2023 - 2023	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava					
20	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM hloubení zeminy pro zpětný zásyp OTSKP_2023 - 2023	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava					
21	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM hloubení zeminy šikmost cca 108 g=koef. 1,01 OTSKP_2023 - 2023	M3	317,078	-----	-----
	Cenová soustava					
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku a meziskládku	M3	327,078	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
23	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp vykopanou zeminou z meziskládky	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
2 Základy -----						
24	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) drenážní beton okolo drenáže šikmost cca 108 g=koef. 1,01	M3	1,782	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
25	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) okolo odvodňovačů	M3	0,072	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
26	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM vrt skrz křídla (zdi) stávající opěry pro protažení drenáže za opěrami vč. začistiění a likvidace vzniklých odpadů a skládkovného	M	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
27	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky dodatečná výztuž pro kotvení dobetonávek - deska na rubu klenby vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry	KUS	2 862,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
28	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž kotevní délky dodatečná výztuž pro kotvení dobetonávek poprsní zdi vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry	KUS	426,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
3 Svislé konstrukce -----						
29	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms na nk po 1,0m (na křídlech římsa kotvena výztuží vytaženou z horní plochy křídla) hmotnost - 6kg/kotva	KG	372,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
30	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	38,445	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		C30/37 vč. letopočtu výstavby otiskem šablony vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar vč. protismykové úpravy např. striáže Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023				
31	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B vyztuž 180 kg/m3 vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	T	6,920	-----	-----
32	318221	OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ obklad boční plochy poprsních zdí vč. nekorodujícího kotvení, kameného obkladu - požadavky dle PD vč. spárování kpl Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	7,950	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
33	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 žlb deska mostovky+poprsní zídky+spřahující deska nad rubem klenby vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar vč. okapniček nátěr ploch rozsah dle PD - ALP + 2x ALN-vnitřní povrchy parapetních zídek, horní povrch spřahující desky Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	178,705	-----	-----
34	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B výztuž nk 170 kg/m3 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	T	30,380	-----	-----
35	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ výztuž spřahující desky 2*7,990 kg/m2 rezerva na přesahy a prostřihy 20% Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	T	6,598	-----	-----
36	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15 šikmost cca 108 g=koef. 1,01 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	3,960	-----	-----
37	4513140R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z JEMNOZRNNÉHO BETONU	M3	185,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		třída betonu dle TZ výplň nadnásypů kleneb Cenová soustava Bez vazby na CS				
38	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU výplň za opěrami šikmost cca 108 g=koef. 1,01 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	51,668	-----	-----
5 Komunikace -----						
39	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik PS 0,30kg/m2 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	243,600	-----	-----
40	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK MA 11 IV modif - 40mm Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	243,600	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
41	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM odhad ploch výměra převzata z TZ zpřístupnění - viz sam. pol. Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	52,800	-----	-----
42	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM odhad ploch výměra převzata z TZ zpřístupnění - viz sam. pol. Cenová soustava OTSKP_2021 - 2021	M2	13,200	-----	-----
43	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM odhad ploch výměra převzata z TZ zpřístupnění - viz sam. pol. Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	26,400	-----	-----
44	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM příprava povrchu Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	264,000	-----	-----
45	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	19,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	odhad OTSKP_2023 - 2023				
46	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ hloubková injektáž trhlin v kamenném zdivu vč. případných vrtů odhad výměry	M	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
47	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přespárování kamenné klenby vykázáno na m2 plochy kamenného zdiva spárování v dosahu chloridů MC25 XF4, ostatní plochy MC25 XF3	M2	419,340	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
7 Přidružená stavební výroba						-----
48	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU na nosné konstrukci - celoplošně natavená na kotevně impregnní nátěr	M2	344,085	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
49	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami - izolační asfaltový pás s kovovou vložkou celoplošně přilepeno	M2	109,620	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
50	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana nátěru ALP+2x ALN geotextilií na rubu opěr a čela nk, vnitřní povrchy nk šikmost cca 108 g=koef. 1,01	M2	398,052	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
51	721113	VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENIN TRUB DN DO 150MM výústění drenáže za opěrou před líc křídla keramika	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
52	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) ochranný a sjednocující nátěr s hydrofobním účinkem konečná povrchová úprava	M2	264,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
53	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěr nk pod nosem římsy	M2	18,270	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Horní plocha římsy a hrana římsy k vozovce Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	19,800	-----	-----
8 Potrubí -----						
55	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM drenáž za rubem opěr HDPE vyústěno skrz křídla/zdi vč. chrániček v prostupu vč. realizace vyústění dle VL 4 šikmost cca 108 g=koef. 1,01 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	24,826	-----	-----
56	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM chráničky v římsách dle Tz Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	97,150	-----	-----
57	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM dělené chráničky v římsách dle Tz Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	66,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
58	9111B3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího zábradlí se svislou výplní vč. dvozu do kovošrotu, výzisk poukázán na účet zhotovitele, předány výkupní lístky Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	66,000	-----	-----
59	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ mostní zábradlí na římsách v. 1,10m vč. kotvení dodatečně vrtanými kotvami vč. podlití plastbetonem Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	66,000	-----	-----
60	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nivelační značky Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	14,000	-----	-----
61	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		ev.č. vč. sloupků a kotvení kpl. - cedule, sloupek, založení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023				
62	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ označení toku - Masník Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	2,000	-----	-----
63	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek k pol. 914131 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	2,000	-----	-----
64	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezaná spára ve vozovce nad podpěrami šířka cca 108 g=koef. 1,01 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M	32,320	-----	-----
65	931315.a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 podél říms, těsnění řezaných spar Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M	98,000	-----	-----
66	931315.b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním v obrusné vrstvě - podél říms Cenová soustava OTSKP_2022 - 2022	M	66,000	-----	-----
67	936532R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - PODOBRUBNÍKOVÁ mostní odvodňovače vč. napojení odpadního potrubí pro zaústění volně pod most Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	4,000	-----	-----
68	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ předčištění kamenného zdiva vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	419,340	-----	-----
69	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ očištění kamenného zdiva vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše vč. očištění od zbytků omítek vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné výměra převzata z TZ Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	419,340	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ předčištění betonových konstrukcí vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	264,000	-----	-----
71	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ očištění betonových konstrukcí vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše vč. očištění od zbytků omítek vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné výměra převzata z TZ Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	264,000	-----	-----
72	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné odhad výměry vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	19,800	-----	-----
73	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE Ochrana vodního toku pod mostem - konstrukce během bourání a pro zachycení otrysk.materiálu, produktů a médií po otryskání vykázáno na půdorysný průmět mostu Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	366,000	-----	-----
74	94891R.A	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ zpřístupnění podhledů a bočních povrchů nk vykázáno kpl provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele zřízení, provoz, nájem. odstranění vč. event. úpravy podloží a založení vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
75	94891R.B	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ zpřístupnění spodní stavby vykázáno kpl provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele zřízení, provoz, nájem. odstranění vč. event. úpravy podloží a založení vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
76	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM vybourání rovinaniny z lomového kamene za rubem klenby původní část odhad výměr zakrytých částí vč. uložení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	5,000	-----	-----
77	966138R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC NEBO ZE ŽLB S ODVOZEM DO 20KM bourání čelních zdí - dle HMP- kamenné zdivo, dle ML - žlb odstranění vč. omítek uchazeč položku ocení s ohledem na vybourání bez ohledu na bouraný materiál vč. uložení (poplatek viz 014102R - A2) Cenová soustava Bez vazby na CS	M3	24,500	-----	-----
78	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání k-cí z prostého betonu odhad výměr zakrytých částí vč. uložení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	36,540	-----	-----
79	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání ŽLB kcí odhad výměr zakrytých částí vč. uložení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	10,460	-----	-----
80	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ vybourání odvodňovačů podél obrub (přebaleno živici, přesný počet není znám, uveden odhad) vč. likvidace vyniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	4,000	-----	-----
81	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění zbytků izolace - před. 20% půdorysné plochy - odhad Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	68,930	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje**

Rozpočet: **[SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 251 Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102R.C2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železový beton objemová hmotnost 2500 kg/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS	T	81,948	-----	-----
2 Základy						
2	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ vlepení výztuže - zahrnuje vrty, vlepení, výztuž předepsané délky dodatečná výztuž pro kotvení nových dobetonávek zdí vč. PKO výztuže přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry 6 průměrů / m2 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KUS	2 581,065	-----	-----
3 Svislé konstrukce						
3	31700R	PROTAHOVACÍ ŠACHTY V ŘÍMSE protahovací kabelové šachty vč. snímatelného poklopu dle TZ kpl Cenová soustava Bez vazby na CS	kpl	12,000	-----	-----
4	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms k opěrným zdem umístěno po 1,0 m hmotnost kotvy cca 6,0 kg Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KG	1 359,600	-----	-----
5	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 dovetonávka říms a zhlaví zdí vč. letopočtu výstavby otiskem šablony vč. veškerých dilatačních, smršťovacích a pracovních spar vč. protismykové úpravy např. striáže kotvení pomocí vlepené výztuže - pol.285393 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	160,825	-----	-----
6	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B výztuž 180 kg/m3 vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	T	28,949	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 přibetonávka opěrných zdí - C30/37 tl. 150 mm vč. nátěru ALP + 2x ALN konstrukcí ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	62,228	-----	-----
8	327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ výztuž z KARI sítí vč. pko výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry 20% rezerva na přesahy výztuže Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	T	5,974	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod převislý konec římsy Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	16,621	-----	-----
10	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože pod dlažbu - 150 mm (podél zdi mimo živičné plochy) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	7,189	-----	-----
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene 200 mm (podél zdi mimo živičné plochy) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	9,585	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
12	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	414,853	-----	-----
13	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ ochrana odhalené a očištěné stavající výztuže opěrných zdí Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	31,114	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
14	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY nátěr ALP + 2x ALN nátěr rubu stávající zdi (nátěr přibetonávky součást pol. 327325)	M2	110,550	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
15	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	205,775	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
8 Potrubí						-----
16	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM chráničky v římsách římsa směr Sedlčany - 1ks římsa směr Kosova Hora - 1ks přechod do země v koncových oblastech 2,0m	M	231,100	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				
17	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chráničky v římsách římsa směr Sedlčany - 1ks římsa směr Kosova Hora - 0s přechod do země v koncových oblastech 2,0m	M	101,350	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 251]/[SO 251] - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
18	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ předčištění žlb kcí vč. mechanického dočištění vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	414,853	-----	-----
19	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ očištění žlb k-cí vč. stanovení optimálního tlaku pro správné očištění na referenční ploše vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	414,853	-----	-----
20	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM očištění odhalené výztuže vhodným abrazivem pol. zahrnuje zachycení odpadů, uložení a skládkovné odhad výměry vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	31,114	-----	-----
21	94891R.C	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ zpřístupnění opěrných zdí po celé výšce vykázáno kpl provedeno dle možností a zkušeností zhotovitele zřízení, provoz, nájem. odstranění vč. event. úpravy podloží a založení vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	KPL	1,000	-----	-----
22	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání ŽLB kcí - římsy vč. uložení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M3	32,779	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 341 - Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 341]/[SO 341] - Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341]/[SO 341] - Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 341 Vyvěšení vodovodu - KSÚS Středočeský kraj						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730R	PROVIZORNÍ VYVĚŠENÍ VODOVODU kompletní provizorní zajištění (podepření, vyvěšení, maipulace) potrubí zavěšené na boku nk čerpání položky je možné až s výhradním souhlasem TDI a je podmíněno s časovou koordinací se stavbou nezávislé přeložky potrubí (pravd. vodovod)	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 431 - Přeložka v.o. - KSÚS Středočeského kraje**

Rozpočet: **[SO 431]/[SO 431] - Přeložka v.o. - - KSÚS Středočeského kraje**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431]/[SO 431] - Přeložka v.o. - - KSÚS Středočeského kraje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 431 Přeložka v.o. - - KSÚS Středočeského kraje						-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
1	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16, dodávka, montáž Cenová soustava 2023_OTSKP	M	230,000	-----	-----
2	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 na svorkách stožáru VO Cenová soustava 2023_OTSKP	KUS	10,000	-----	-----
3	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN Cenová soustava 2023_OTSKP	M	200,000	-----	-----
4	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ Cenová soustava 2023_OTSKP	KUS	1,000	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 451 - Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 451]/[SO 451] - Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.2.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 451]/[SO 451] - Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 451 Přeložka vedení CETIN - KSÚS Středočeský kraj						-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
1	70001R	Přeložka CETIN kompletní přeložka vedení cetin provedení a rozsah uveden v PD	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 225 00.1 - III/10522 Most ev.č.10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech - KSÚS Středočeský kraj**

Objekt: **SO 452 - Přeložka kabelů pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj**

Rozpočet: **[SO 452]/[SO 452] - Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 452]/[SO 452] - Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 452 Přeložka zařízení pro sledování vodní hladiny - KSÚS Středočeský kraj						-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
1	750001R	DEMONTÁŽ SONDY odborná demontáž měřicí sondy, včetně kabeláže a ocelové konzole, uskladnění Cenová soustava Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
2	750002R	OSAZENÍ SONDY opětovná montáž měřicí sondy, včetně kabeláže a zapojení Cenová soustava Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
3	750003R	KALIBRACE kalibrace měřicí sondy Cenová soustava Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----