



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek č.1**

# **SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele 32/2013/NPZ

číslo zhotovitele S14-055-0095

## **„II/259 Mšeno, rekonstrukce“**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění

### **Smluvní strany**

Objednatel č. 1

#### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, statutárním zástupcem hejtmána a náměstkem hejtmána  
pro oblast dopravy

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Objednatel č. 2

#### **Město Mšeno**

se sídlem náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

zastoupené: Ing. Martinem Machem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník

číslo účtu: 2726171/0100

IČ: 00237078 DIČ: 00237078

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**a**

Zhotovitel

**SILMEX s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 18337

jednající Ing. Milan Štěrbá, na základě plné moci

IČ: 489 51 081 DIČ: CZ489 51 081

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s. číslo účtu 513709584/0600

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ ze dne 9.10.2013, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

### **Článek I.**

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 9.10.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 32/2013/NPZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/259 Mšeno, rekonstrukce“.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 16 994 557,91 Kč bez DPH  
na částku 17 300 231,31 Kč bez DPH.
- 1.3. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV)
  - 1.3.1 ZBV1 - na základě Dohody o Záchranném archeologickém výzkumu (ZAV) uzavřené Středočeským krajem a společností SYRAKUS, o.s., provádějící na stavbě ZAV, vznikl požadavek na práce spočívající v zajištění nezbytných opatření k omezení vstupu cizích osob na plochu ZAV, zajištění odvozu vykopaného materiálu, uložení vzniklých vykopávek zeminy na deponie a případné bedněním (pažení) k zajištění zkoumaných jam.
  - 1.3.2 ZBV2 - při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod

36



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace

Pro obě ZBV byla firmou Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24B, vypracována změnová realizační projektová dokumentace stavby (RDS), po podpisu dodatku č.1 bude tato změnová realizační dokumentace ve 3 vyhotoveních předána investorovi.

## **Článek II.**

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 32/2013/NPZ ze dne 9.10.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 021-19/2014 dne 9.6.2014.
- 3.4. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1- Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet,

ZBV 2 - Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn, rozpočet

V Kolíně dne 16.6.2014

V Praze dne 24.6.2014

Zhotovitel

**SILMEX s.r.o.**

**SILMEX s.r.o.** ③  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice  
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

**Ing. Milan Štěrba**

ředitel společnosti

Objednatel č. 1

**Středočeský kraj**

**Ing. Miloš Petera**

statutární zástupce hejtmána  
a náměstek hejtmána pro oblast dopravy




**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Ve Mšeně dne.....19.6.2014.....

**Objednatel č. 2  
město Mšeno**

  
.....  
Ing. Martin Mach  
starosta



*Handwritten mark*

# PLNÁ MOC

**SILMEX s.r.o.**, se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská tř. 495/58 , PSČ 370 04,  
IČ: 489 51 081,  
registrovaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená : panem Ing. Františkem Fryšem, jednatelem  
r.č. 630416/1094, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

uděluje tímto

paní **Janě Balšánkové**, r.č. 675806/1354, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Štítary u Kolína

## plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídky pro obchodní veřejnou soutěž na  
zhotovitele stavby:

### „II/259 Mšeno, rekonstrukce“

Dále je zmocněn k samostatnému zastupování při uzavírání smlouvy o dílo na tuto stavbu a s tím souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k zastupování společnosti a činění úkonů ve správním řízení v plném rozsahu apod.).

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.12.2014  
V Českých Budějovicích dne 30.9.2013

**SILMEX s.r.o.**  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice

Zmocnitel :

Ing. František Fryš  
jednatel

Tuto plnou moc přijímám :

Zmocněnec :

Jana Balšánková

## „II/259 MŠENO, REKONSTRUKCE“

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

[illegible]



# ZBV1 - Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č.                               |             |                                                                   | Název projektu: II/259 Mšeno, rekonstrukce                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a název objektu: SO 100 Komunikace |             |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| poř. č. položky                          | kód položky | popis položky                                                     | specifikace změny *                                         | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                       | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                   | Nakládání sanované zeminy                                   | Na základě požadavku společnosti provádějící archeologický průzkum a dle Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu č. 713061 mezi zhotovitelem Syrakus, o.s. a objednatelem Středočeský kraj se jedná o oblast s předpokládanými nálezy a potřebou zajištění odvodnění, sanací a zapažení jam výkopů a následných odvozem vykopaného materiálu. |
| 16                                       | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | Zásyp jam po archeologickém výzkumu                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76                                       | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným    | Přesun materiálu v prostoru staveniště                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78                                       | 12002000    | Geodetické práce                                                  | Geodetické zaměření jam                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79                                       | 13002000    | Projektové práce                                                  | Samostatné dodatečné zpracování PD                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80                                       | 43103000    | Zkoušky bez rozlišení                                             | Nutnost provedení zkoušek únosnosti pláně v jámách          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 81                                       | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok do 500l/min | Zajištění odčerpání vody z jam po archeologickém výzkumu    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 82                                       | 120001101   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení      | Ruční vyčištění jam před zásypy po archeologickém výzkumu   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83                                       | 122201401   | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 objem do 100 m3       | Natěžení vhodné zásypové zeminy                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 84                                       | 131201101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tř 3 objemu do 100m3          | Strojní vyčištění jam před zásypy po archeologickém výzkumu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85                                       | 131201109   | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř.3  | Strojní vyčištění jam před zásypy po archeologickém výzkumu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 86                                       | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m          | Zapažení výkopů                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| poř. č.<br>položky | kód položky | popis položky                                                         | specifikace změny *                                          | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87                 | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m           | Odstranění pažení                                            | <p>Na základě požadavku společnosti provádějící archeologický průzkum a dle Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu č.713061 mezi zhotovitelem Syrakus, o.s. a objednatelem Středočeský kraj se jedná o oblast s předpokládanými nálezy a potřebou zajištění odvodnění, sanací a zapažení jam výkopů a následných odvozem vykopaného materiálu.</p> |
| 88                 | 162401102   | Vodorovné přemístění do 2000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   | Dovoz nakupovaného materiálu pro sanace jam                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 89                 | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)         | Poplatek za uložení sanované zeminy                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90                 | 565251113   | Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl.250 mm | Stabilizace únosnosti u silně zavodněných podkladních vrstev |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91                 | 583312000   | kamenivo těžené zásypový materiál                                     | Dodání vhodného zásypového materiálu                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92                 | 34203000    | Oplocení staveniště                                                   | Bezpečnostní ohraničení výkopů                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 93                 | 997211521   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km     | Odvoz vykopaného materiálu na skládku                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94                 | 997211529   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot               | Odvoz vykopaného materiálu na skládku                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* může být doloženo na samostatném listu

*Beč*

## ZBV1 - Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD


| Projekt č.                               |             |                                                                          |                | Název projektu: II/259 Mšeno, rekonstrukce |                   |                   |                       |                          |                        |                        |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Číslo a název objektu: SO 100 Komunikace |             |                                                                          |                |                                            |                   |                   |                       |                          |                        |                        |
| poř. číslo pol.                          | Kód položky | popis položky                                                            | měrná jedn.    | množství ve smlouvě                        | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
| <b>Původní položky změněné dle ZBV 1</b> |             |                                                                          |                |                                            |                   |                   |                       |                          |                        |                        |
| 13                                       | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>              | m <sup>3</sup> | 790,090                                    | 923,620           | 133,530           | 23,330                | 18 432,800               | 21 548,055             | 3 115,25               |
| 16                                       | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním          | m <sup>3</sup> | 790,090                                    | 903,090           | 113,000           | 41,390                | 32 701,825               | 37 378,895             | 4 677,07               |
| 76                                       | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým          | t              | 723,892                                    | 1 003,075         | 279,185           | 29,390                | 21 275,186               | 29 480,374             | 8 205,25               |
| <b>Nové položky dle ZBV1</b>             |             |                                                                          |                |                                            |                   |                   |                       |                          |                        |                        |
| 78                                       | 12002000    | Geodetické práce                                                         | Kč             | 0,000                                      | 1,000             | 1,000             | 5 000,000             | 0,000                    | 5 000,000              | 5 000,00               |
| 79                                       | 13002000    | Projektové práce                                                         | Kč             | 0,000                                      | 1,000             | 1,000             | 17 200,000            | 0,000                    | 17 200,000             | 17 200,00              |
| 80                                       | 43103000    | Zkoušky bez rozlišení                                                    | Ks             | 0,000                                      | 6,000             | 6,000             | 2 083,350             | 0,000                    | 12 500,100             | 12 500,10              |
| 81                                       | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10m průměrný přítok do 500l/min        | hod            | 0,000                                      | 16,000            | 16,000            | 55,510                | 0,000                    | 888,160                | 888,16                 |
| 82                                       | 120001101   | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení            | m <sup>3</sup> | 0,000                                      | 20,530            | 20,530            | 280,750               | 0,000                    | 5 763,798              | 5 763,80               |
| 83                                       | 122201401   | Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0,000                                      | 113,000           | 113,000           | 94,280                | 0,000                    | 10 653,640             | 10 653,64              |
| 84                                       | 131201101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 0,000                                      | 20,530            | 20,530            | 200,850               | 0,000                    | 4 123,451              | 4 123,45               |
| 85                                       | 131201109   | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3        | m <sup>3</sup> | 0,000                                      | 20,530            | 20,530            | 18,220                | 0,000                    | 374,057                | 374,06                 |
| 86                                       | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m                | m <sup>2</sup> | 0,000                                      | 20,000            | 20,000            | 16,130                | 0,000                    | 322,600                | 322,60                 |
| 87                                       | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m             | m <sup>2</sup> | 0,000                                      | 20,000            | 20,000            | 3,470                 | 0,000                    | 69,400                 | 69,40                  |
| 88                                       | 162401102   | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4     | m <sup>3</sup> | 0,000                                      | 133,530           | 133,530           | 93,820                | 0,000                    | 12 527,785             | 12 527,78              |
| 89                                       | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)           | t              | 0,000                                      | 267,060           | 267,060           | 150,000               | 0,000                    | 40 059,000             | 40 059,00              |
| 90                                       | 565251113   | Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl. 250 mm   | m <sup>2</sup> | 0,000                                      | 82,120            | 82,120            | 474,560               | 0,000                    | 38 970,867             | 38 970,87              |

|                              |           |                                                                            |   |       |         |         |         |       |             |            |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|---------|---------|-------|-------------|------------|
| 91                           | 583312000 | kamenivo těžené<br>zásypový materiál                                       | t | 0,000 | 226,000 | 226,000 | 204,370 | 0,000 | 46 187,620  | 46 187,62  |
| 92                           | 34203000  | Oplocení staveníště                                                        | m | 0,000 | 238,000 | 238,000 | 82,800  | 0,000 | 19 706,400  | 19 706,40  |
| 93                           | 997211521 | Vodorovná doprava<br>vybouraných hmot po<br>suchu na vzdálenost do<br>1 km | t | 0,000 | 267,000 | 267,000 | 400,790 | 0,000 | 107 010,930 | 107 010,93 |
| 94                           | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u<br>vodorovné dopravy<br>vybouraných hmot              | t | 0,000 | 267,000 | 267,000 | 31,370  | 0,000 | 8 375,790   | 8 375,79   |
| Rozdíl oproti ŠoD celkem Kč: |           |                                                                            |   |       |         |         |         |       | 345 731,17  |            |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| jméno           | podpis                                                                            | datum    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jana Balšánková |  | 7.2.2014 |

**Schválili:**

| Inženýr stavby/TDI   |                                                                                   |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eduard Chalupa       |  | 14.2.14   |
| projektant/AD        |                                                                                   |           |
| Ing. Viktor Nejedlý  |  | 17.2.2014 |
| zadavatel/objednatel |                                                                                   |           |
|                      |                                                                                   |           |

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

**Za pobočku ÚRR NUTS 2:**

| jméno | podpis | datum |
|-------|--------|-------|
|       |        |       |



## 36

**Objednatel:** Středočeský kraj, Město Mšeno

Zhotovitel: SILMEX s r o.

Zhotovitel: SILMEX s r o.

|   |     |                     |              |              |
|---|-----|---------------------|--------------|--------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 7 419 160.02 | 7 764 891.19 |
|---|-----|---------------------|--------------|--------------|

|                            |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| Zakladani - CPV 45232452-5 | D 2 | 255 346 08 |
|                            |     | 255 346 08 |

|   |   |                               |                |           |
|---|---|-------------------------------|----------------|-----------|
| D | 3 | Svislá a kompjerní konstrukce | CPV 45233100-0 | 39 682 56 |
|   |   |                               |                | 39 682 56 |

|   |   |                           |              |              |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|
| D | 5 | Komunikace CPV 45233100-0 | 4 866 613,48 | 4 866 613,48 |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|

|                                                                             |   |           |    |           |       |           |        |            |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----|-----------|-------|-----------|--------|------------|------|------------|
| 27                                                                          | K | 577134121 | m2 | 5 267,830 | 0,000 | 5 267,830 | 165,03 | 869 349,98 | 0,00 | 869 349,98 |
| Asiainoviy petiol vishva vuzusna KCU I (ABS) II, Iu 40 litru s pres 3 III 2 |   |           |    |           |       |           |        |            |      |            |
| remodifikuvannya efektu.                                                    |   |           |    |           |       |           |        |            |      |            |

| P.Č.                                                  | TV | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ  | Množství dle ZDS | Rozdíl v množstvích | Množství dle ZBV 1 | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | Rozdíl v nákladech | Náklad dle ZBV 1 | Úroveň |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|
| 1                                                     | 2  | 3           | 4                                                                                                  | 5   | 6                | 7 - ZBV 1           | 8                  | 9               | 10                   | 11 - ZBV 1         | 12               | 13     |
| 28                                                    | K  | 577154121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | m2  | 5 267,830        | 0,000               | 5 267,830          | 202,83          | 1 068 473,96         | 0,00               | 1 068 473,96     | SO 100 |
| 29                                                    | K  | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                          | m2  | 21,920           | 0,000               | 21,920             | 141,85          | 3 109,35             | 0,00               | 3 109,35         | SO 100 |
| 30                                                    | M  | 592453081   | dlažba zámková tl. 6 cm                                                                            | m2  | 16,800           | 0,000               | 16,800             | 156,27          | 2 625,34             | 0,00               | 2 625,34         | SO 100 |
| 31                                                    | M  | 592453091   | dlažba zámková reliéfní pro nevidomé tl. 6 cm                                                      | m2  | 5,200            | 0,000               | 5,200              | 453,09          | 2 356,07             | 0,00               | 2 356,07         | SO 100 |
| 32                                                    | K  | 596412312   | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2                      | m2  | 20,890           | 0,000               | 20,890             | 118,10          | 2 467,11             | 0,00               | 2 467,11         | SO 100 |
| 33                                                    | M  | 592281151   | tvárnice betonová zatrávňovací tl 10 cm                                                            | m2  | 20,890           | 0,000               | 20,890             | 259,29          | 5 416,57             | 0,00               | 5 416,57         | SO 100 |
| 34                                                    | K  | 599141111   | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou                                             | m   | 66,500           | 0,000               | 66,500             | 74,40           | 4 947,60             | 0,00               | 4 947,60         | SO 100 |
| D 8 Trubní vedení CPV 45233100-0                      |    |             |                                                                                                    |     |                  |                     |                    |                 |                      |                    |                  |        |
| 35                                                    | K  | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                              | kus | 12,000           | 0,000               | 12,000             | 1 167,22        | 14 006,64            | 0,00               | 14 006,64        | SO 100 |
| 36                                                    | K  | 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 45,000           | 0,000               | 45,000             | 749,33          | 33 719,85            | 0,00               | 33 719,85        | SO 100 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 45233100-0 |    |             |                                                                                                    |     |                  |                     |                    |                 |                      |                    |                  |        |
| 37                                                    | K  | 914001111   | Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty                       | kus | 35,000           | 0,000               | 35,000             | 533,73          | 18 680,55            | 0,00               | 18 680,55        | SO 100 |
| 38                                                    | M  | 404446003   | dopravní značka IP 6                                                                               | kus | 12,000           | 0,000               | 12,000             | 990,08          | 11 880,96            | 0,00               | 11 880,96        | SO 100 |
| 39                                                    | M  | 404446113   | dopravní značka A10                                                                                | kus | 1,000            | 0,000               | 1,000              | 1 199,40        | 1 199,40             | 0,00               | 1 199,40         | SO 100 |
| 40                                                    | M  | 404446006   | dopravní značka P 2                                                                                | kus | 6,000            | 0,000               | 6,000              | 990,08          | 5 940,48             | 0,00               | 5 940,48         | SO 100 |
| 41                                                    | M  | 404446007   | dopravní značka P 4                                                                                | kus | 6,000            | 0,000               | 6,000              | 1 199,40        | 7 196,40             | 0,00               | 7 196,40         | SO 100 |
| 42                                                    | M  | 404446101   | dopravní značka IP 12                                                                              | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 1 187,50        | 2 375,00             | 0,00               | 2 375,00         | SO 100 |
| 43                                                    | M  | 404446102   | dopravní značka E 13                                                                               | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 593,26          | 1 186,52             | 0,00               | 1 186,52         | SO 100 |
| 44                                                    | M  | 404446103   | dopravní značka C 4a                                                                               | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 1 174,61        | 2 349,22             | 0,00               | 2 349,22         | SO 100 |
| 45                                                    | M  | 404446104   | dopravní značka IJ 4b                                                                              | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 1 107,14        | 2 214,28             | 0,00               | 2 214,28         | SO 100 |
| 46                                                    | M  | 404446105   | dopravní značka IJ 4c                                                                              | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 1 001,99        | 2 003,98             | 0,00               | 2 003,98         | SO 100 |
| 47                                                    | K  | 914001112   | Osazení a montáž svislých dopravních značek v rámech na ocelové konstrukci                         | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 1 746,03        | 3 492,06             | 0,00               | 3 492,06         | SO 100 |
| 48                                                    | M  | 404440802   | dopravní značka A12 100x150 cm                                                                     | kus | 2,000            | 0,000               | 2,000              | 5 684,52        | 11 369,04            | 0,00               | 11 369,04        | SO 100 |
| 49                                                    | K  | 914431111   | Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo na nosnou konstrukci                           | kus | 1,000            | 0,000               | 1,000              | 1 666,67        | 1 666,67             | 0,00               | 1 666,67         | SO 100 |
| 50                                                    | M  | 4044490001  | Dopravní zrcadlo kulaté DN 800 mm                                                                  | kus | 1,000            | 0,000               | 1,000              | 6 250,00        | 6 250,00             | 0,00               | 6 250,00         | SO 100 |
| 51                                                    | K  | 915701111   | Vodorovné značení z nátěrových hmot tl do 3 mm - stopčáry, zebrý, šípky nebo vodící pružky         | m2  | 220,570          | 0,000               | 220,570            | 52,58           | 11 597,57            | 0,00               | 11 597,57        | SO 100 |
| 52                                                    | M  | 246216700   | email syntetický venkovní                                                                          | kg  | 992,565          | 0,000               | 992,565            | 8,23            | 8 168,81             | 0,00               | 8 168,81         | SO 100 |
| 53                                                    | K  | 915791112   | Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů                      | m2  | 220,570          | 0,000               | 220,570            | 3,97            | 875,66               | 0,00               | 875,66           | SO 100 |
| 54                                                    | K  | 916300001   | Osazení chodníkové obruby z kamenných krajníků                                                     | m   | 164,140          | 0,000               | 164,140            | 181,20          | 29 742,17            | 0,00               | 29 742,17        | SO 100 |
| 55                                                    | M  | 583802110   | krajník silniční kamenný, materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80                               | m   | 164,140          | 0,000               | 164,140            | 347,22          | 56 992,69            | 0,00               | 56 992,69        | SO 100 |
| 56                                                    | K  | 916561111   | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou                           | m   | 186,120          | 0,000               | 186,120            | 127,80          | 23 786,14            | 0,00               | 23 786,14        | SO 100 |
| 57                                                    | M  | 592173050   | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm                                                | kus | 372,240          | 0,000               | 372,240            | 25,32           | 9 425,12             | 0,00               | 9 425,12         | SO 100 |
| 58                                                    | K  | 916563211   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého        | m   | 1 230,350        | 0,000               | 1 230,350          | 149,20          | 183 568,22           | 0,00               | 183 568,22       | SO 100 |
| 59                                                    | M  | 592174910   | obrubník chodníkový silniční 100x15x25 cm                                                          | kus | 1 230,350        | 0,000               | 1 230,350          | 95,16           | 117 080,11           | 0,00               | 117 080,11       | SO 100 |
| 60                                                    | K  | 917461111   | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého       | m   | 18,910           | 0,000               | 18,910             | 202,53          | 3 829,84             | 0,00               | 3 829,84         | SO 100 |

| P.Č.                             | TV | Kód položky | Popis                                                                          | MJ  | Množství dle ZDS | Rozdíl v množství | Množství dle ZBV 1 | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | Rozdíl v nákladech | Náklad dle ZBV 1 | Úroveň      |
|----------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1                                | 2  | 3           | 4                                                                              | 5   | 6                | 7 - ZBV 1         | 8                  | 9               | 10                   | 11 - ZBV 1         | 12               | 13          |
| 61                               | M  | 583803430   | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP4.20x25                      | m   | 18,910           | 0,000             | 18,910             | 982,14          | 18 572,27            | 0,00               | 18 572,27        | SO 100      |
| 62                               | K  | 918101111   | Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3  | 64,470           | 0,000             | 64,470             | 2 325,93        | 149 952,71           | 0,00               | 149 952,71       | SO 100      |
| 63                               | K  | 919735111   | Rezáni stávajícího živnicového krytu hl do 50 mm                               | m   | 65,500           | 0,000             | 65,500             | 63,03           | 4 128,47             | 0,00               | 4 128,47         | SO 100      |
| 64                               | K  | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami | kus | 17,000           | 0,000             | 17,000             | 160,40          | 2 726,80             | 0,00               | 2 726,80         | SO 100      |
| 65                               | K  | 966009001   | Vybourání uličních vpustí                                                      | kus | 13,000           | 0,000             | 13,000             | 634,92          | 8 253,96             | 0,00               | 8 253,96         | SO 100      |
| 66                               | K  | 966019001   | Vybourání kanalizačního potrubí DN 200                                         | kus | 19,500           | 0,000             | 19,500             | 58,69           | 1 144,46             | 0,00               | 1 144,46         | SO 100      |
| 67                               | K  | 979071111   | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým     | m2  | 4 442,000        | 0,000             | 4 442,000          | 4,46            | 19 811,32            | 0,00               | 19 811,32        | SO 100      |
| 68                               | K  | 979082213   | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                        | t   | 4 420,815        | 0,000             | 4 420,815          | 21,33           | 94 295,98            | 0,00               | 94 295,98        | SO 100      |
| 69                               | K  | 979082219   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                   | t   | 39 787,335       | 0,000             | 39 787,335         | 3,17            | 126 125,85           | 0,00               | 126 125,85       | SO 100      |
| 70                               | K  | 979084216   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                            | t   | 1 137,167        | 0,000             | 1 137,167          | 42,66           | 48 511,54            | 0,00               | 48 511,54        | SO 100      |
| 71                               | K  | 979087212   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                   | t   | 4 420,815        | 0,000             | 4 420,815          | 13,69           | 60 520,96            | 0,00               | 60 520,96        | SO 100      |
| 72                               | K  | 979087213   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot       | t   | 1 137,167        | 0,000             | 1 137,167          | 13,69           | 15 567,82            | 0,00               | 15 567,82        | SO 100      |
| 73                               | K  | 979090001   | poplatek zaskládku - zemina                                                    | m3  | 1 330,020        | 0,000             | 1 330,020          | 79,37           | 105 563,69           | 0,00               | 105 563,69       | SO 100      |
| 74                               | K  | 979090002   | poplatek zaskládku - sut'                                                      | m3  | 1 990,730        | 0,000             | 1 990,730          | 99,21           | 197 500,32           | 0,00               | 197 500,32       | SO 100      |
| 75                               | K  | 979090003   | poplatek za skládku - živice                                                   | m3  | 493,560          | 0,000             | 493,560            | 99,21           | 48 966,09            | 0,00               | 48 966,09        | SO 100      |
| D 99 Přesun hmot                 |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 76                               | K  | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živnicovým               | t   | 723,892          | 279,185           | 1 003,077          | 29,39           | 21 275,19            | 8 205,25           | 29 480,43        | SO 100      |
| N NUS Náklady na umístění stavby |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 77                               |    |             | Zařízení staveniště                                                            | kpl | 1,000            | 0,000             | 1,000              | 73 457,03       | 73 457,03            | 0,00               | 73 457,03        | SO 100      |
| D HSV Nové položky ZBV 1         |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| Práce a dodávky HSV              |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 78                               | K  | 012002000   | Geodetické práce zaměřeni výkopových jam jako podklad k fakturaci              | Kč  | 0,000            | 1,000             | 1,000              | 5 000,000       | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00         |             |
| 79                               | K  | 013002000   | Projektové práce                                                               | Kč  | 0,000            | 1,000             | 1,000              | 17 200,000      | 0,00                 | 17 200,00          | 17 200,00        |             |
| 80                               | K  | 043103000   | Zkoušky bez rozlišení zkoušky zhutnění (PS a zatěžovací deskou)                | ks  | 0,000            | 6,000             | 6,000              | 2 083,350       | 0,00                 | 12 500,10          | 12 500,10        |             |
| D 1 Zemní práce                  |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 81                               | K  | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min            | hod | 0,000            | 16,000            | 16,000             | 55,510          | 0,00                 | 888,16             | 888,16           | URS 2013/II |
| 82                               | K  | 120001101   | Odtěpání srážkové vody z jam.                                                  | m3  | 0,000            | 20,530            | 20,530             | 280,750         | 0,00                 | 5 763,80           | 5 763,80         | URS 2013/II |
| 83                               | K  | 122201401   | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení                      | m3  | 0,000            | 113,000           | 113,000            | 94,280          | 0,00                 | 10 653,64          | 10 653,64        | URS 2013/II |
| 84                               | K  | 131201101   | Výkopový v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3                    | m3  | 0,000            | 20,530            | 20,530             | 200,850         | 0,00                 | 4 123,45           | 4 123,45         | URS 2013/II |
| 85                               | K  | 131201109   | Nový vhodný materiál pro zpětný zárys jam.                                     | m3  | 0,000            | 20,530            | 20,530             | 18,220          | 0,00                 | 374,06             | 374,06           | URS 2013/II |
| 86                               | K  | 151101101   | Odtěpání srážkové vody z jam.                                                  | m2  | 0,000            | 20,000            | 20,000             | 16,130          | 0,00                 | 322,60             | 322,60           | SO 301      |
| 87                               | K  | 151101111   | Zřízení příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m                       | m2  | 0,000            | 20,000            | 20,000             | 3,470           | 0,00                 | 69,40              | 69,40            | SO 301      |
| 88                               | K  | 162401102   | Odstranění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m                    | m3  | 0,000            | 133,530           | 133,530            | 93,820          | 0,00                 | 12 527,78          | 12 527,78        | URS 2013/II |
| 89                               | K  | 171201211   | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4              | t   | 0,000            | 267,080           | 267,080            | 150,000         | 0,00                 | 40 059,00          | 40 059,00        | URS 2013/II |
| D 5 Komunikace                   |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 90                               | K  | 565251113   | Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm          | m2  | 0,000            | 82,120            | 82,120             | 474,560         | 0,00                 | 38 970,87          | 38 970,87        | URS 2013/II |
| Výplň sanovaného dna jam a rýh.  |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 3,84+7,04+2,24+11*5+4*3,5        |    |             |                                                                                |     |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |

3-5

| P.Č.                                   | TV | Kód položky | Popis                                                             | MJ | Množství dle ZDS | Rozdíl v množství | Množství dle ZBV 1 | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | Rozdíl v nákladech | Náklad dle ZBV 1 | Úroveň      |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1                                      | 2  | 3           | 4                                                                 | 5  | 6                | 7 - ZBV 1         | 8                  | 9               | 10                   | 11 - ZBV 1         | 12               | 13          |
| 91                                     | M  | 583312000   | kamenivo téžené zásypový materiál                                 | t  | 0,000            | 226,000           | 226,000            | 204,370         | 0,00                 | 46 187,62          | 46 187,62        | SO 301      |
|                                        |    |             | 113*2                                                             |    |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |    |             |                                                                   |    |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 92                                     | K  | 034203000   | Oplocení staveniště                                               | m  | 0,000            | 238,000           | 238,000            | 82,800          | 0,00                 | 19 706,40          | 19 706,40        |             |
|                                        |    |             | Oplocení výkopových jam. D*M vč. pronájmu                         |    |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
|                                        |    |             | 16+11*12+15*4+18+12                                               |    |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| 93                                     | K  | 997211521   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | t  | 0,000            | 267,000           | 267,000            | 400,790         | 0,00                 | 107 010,93         | 107 010,93       | ÚRS 2013/II |
| 94                                     | K  | 997211529   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot           | t  | 0,000            | 267,000           | 267,000            | 31,370          | 0,00                 | 8 375,79           | 8 375,79         | ÚRS 2013/II |
|                                        |    |             | skládka je ve vzdálenosti do 2 km                                 |    |                  |                   |                    |                 |                      |                    |                  |             |
| Celkem                                 |    |             |                                                                   |    |                  |                   |                    |                 |                      | 345 731,17         | 7 764 891,19     |             |

**Název stavby:**

|                                                               |         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Přijíatá cena stavby<br>(nabídková cena<br>stavby dle Smlouvy | Rezerva | Zákonný limit pro<br>JŘBU (20% z Přijíaté<br>ceny stavby) |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|

| 1 - zadati    | 2 - zulaž | 3 - $\sqrt{x_2} \cdot 10^6$ s |
|---------------|-----------|-------------------------------|
| 16 994 557,91 | 0,00      | 3 398 911,58                  |

Údaje v Kč bez DPH



## ZBV2 - Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č.                                       |             | Název projektu: II/259 Mšeno, rekonstrukce                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a název objektu: SO 301 Dešťová kanalizace |             |                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| poř. č. položky                                  | kód položky | popis položky                                                     | specifikace změny *                                                             | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                | 119001455   | Křížení z inženýrskými sítěmi                                     | Zabezpečení a ochrana inženýrských sítí při jejich křížení pokládkou kanalizace | Při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami S10 – S17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace. |
| 5                                                | 120901121   | Bourání betonových konstrukcí                                     | Odstranění betonových podkladů                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                | 121101101   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                | Sejmutí zemin schopných zúrodnění a jejich přesun na deponii                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                                                | 131101202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3     | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                                                | 131201202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3         | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                                | 131201209   | Příplatek za lepivost k hloubení jam v hor. 3                     | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                                               | 131301202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3         | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                               | 131301209   | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4   | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                               | 131401202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3         | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                                               | 132101203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3   | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                                               | 132201203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3       | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                                               | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3-6

| poř. č. položky | kód položky | popis položky                                                           | specifikace změny *                                           | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16              | 132301203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m <sup>3</sup> | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí               | <p>Při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 30: Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace.</p> |
| 17              | 132301209   | Příplatek za lopivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4       | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18              | 132401201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                               | Hloubení rýh pro pokládku kanalizačního potrubí               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21              | 151101103   | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m                | Zapažení výkopu pro pokládku kanalizačního potrubí            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24              | 151101113   | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 8 m             | Odstranění zapažení výkopu pro pokládku kanalizačního potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25              | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m       | Přemístění zeminy z výkopu                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26              | 161101102   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m         | Přemístění zeminy z výkopu                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27              | 161101103   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m         | Přemístění zeminy z výkopu                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30              | 161101153   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m         | Přemístění zeminy z výkopu                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31              | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4             | Přemístění zeminy na skládku                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32              | 162601152   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7             | Přemístění zeminy na skládku                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33              | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>          | Nakládání zeminy pro odvoz na skládku                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34              | 171201201   | Uložení sypaniny na skládce                                             | Složení zeminy na skládce                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35              | 171201299   | poplatek za skládku - zemina                                            | Poplatek za uložení na skládce                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

26

| poř. č.<br>položky | kód položky | popis položky                                                                                     | specifikace změny *                                       | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36                 | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh<br>nebo kolem objektů<br>sypaninou se zhutněním                             | Zpětný zásyp rýh a jam                                    | <p>Při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace.</p> |
| 37                 | 583000000   | zamína pod komunikace                                                                             | Dodávka vhodné zásepové zeminy                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38                 | 175101101   | Obsyp potrubí bez<br>prohození sypaniny z<br>hornin tř. 1 až 4 uloženým<br>do 3 m od kraje výkopu | Obsyp potrubí štěrkokopiskem                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39                 | 583300000   | Štěrkokopisek                                                                                     | Dodávka štěrkokopisku                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40                 | 181101102   | Úprava pláně v zátezech v<br>hornině tř. 1 až 4 se<br>zhutněním                                   | Zhutnění pláně                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41                 | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený<br>výkop ze štěrkokopisku                                               | Zhotovení lože ze štěrkokopisku<br>pod potrubí            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42                 | 564851111   | Podklad ze štěrkokopiské ŠD II<br>150 mm                                                          | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44                 | 565166111   | Podklad z obalovaného<br>kameniva OKH I II 80 mm                                                  | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45                 | 567114131   | Podklad z podkladového<br>betonu tř. PB I (C20/25) II<br>120 mm                                   | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46                 | 577134111   | Asfaltový beton ABS I II 40<br>mm                                                                 | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47                 | 577155111   | Asfaltový beton vrstva<br>obrusná ACO 16 (ABH) II<br>60 mm š do 3 m z<br>nemodifikovaného asfaltu | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49                 | 593811340   | panel silniční IDZ 2/490<br>300x100x15 cm                                                         | Dodávka materiálu pro opravu<br>komunikace v areálu firmy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52                 | 871395251   | Kanalizační potrubí z PP<br>KG tuhost třídy SN 8 -<br>SN10 DN400                                  | Prodloužení trasy kanalizace                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55                 | 892421111   | Tlaková zkouška potrubí<br>DN 400 nebo 500                                                        | Prodloužení trasy kanalizace                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| pof. č.<br>položky | kód položky | popis položky                                                                                           | specifikace změny *                                            | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                 | 89441113    | Zřízení šachet<br>kanalizačních z betonových<br>dílců na potrubí DN 300 do<br>400 dno beton tř. C 25/30 | Zřízení nové šachty Š16a                                       | <p>Při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace.</p> |
| 60                 | 592240120   | prstenec betonový<br>vyrovnávací 62,5x8x10 cm                                                           | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63                 | 592240261   | dno betonové šachtové DN<br>1000 vř. šachtových vložek                                                  | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66                 | 592240010   | skruž šachtová 1000/500                                                                                 | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67                 | 592240021   | skruž šachtová 1000/1000                                                                                | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68                 | 59224005    | Skruž šachtová<br>přechodová 1000                                                                       | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71                 | 899104111   | Osazení poklopů litinových<br>nebo ocelových včetně<br>rámu hmotnosti nad 150 kg                        | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72                 | 552434411   | poklop na šachtu D 400<br>Begu -19584 s betonovou<br>výplní DN 600                                      | Doplnění specifikace poklopů<br>šachet umístěných v komunikaci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73                 | 899501111   | Stupadla do šachet litinová<br>vidlicová nebo z<br>betonářské oceli<br>osazovaná ve výrobně             | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74                 | 899502111   | Stupadla do šachet litinová<br>kapsová osazovaná ve<br>výrobně                                          | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75                 | 552437800   | Stupadlo šachtové<br>vidlicové tvar A                                                                   | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76                 | 552437850   | Stupadlo šachtové kapesové                                                                              | Zřízení nové šachty Š16a                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77                 | 919723212   | Zaliti dilatačních spár<br>podélných za tepla s<br>těsněním š 9 mm                                      | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78                 | 589413160   | směs živčná z<br>obalovaného kameniva<br>Iguasfaltem za studena<br>KOS-1                                | Posun stoky částečně mimo<br>komunikaci                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

35

| poř. č. položky | kód položky | popis položky                                                                                                                     | specifikace změny *                                                             | zduvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79              | 919735113   | Řezání stávajícího žvičného krytu tl do 150 mm                                                                                    | Posun stoky částečně mimo komunikaci                                            | <p>Při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace.</p> |
| 80              | 979082213   | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                                           | Odvoz vybourané suti na skládku                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81              | 979082219   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                                                      | Odvoz vybourané suti na skládku                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82              | 979087212   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                      | Naložení vybourané suti pro odvoz na skládku                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83              | 979089000   | Poplatek za uložení na skládku-suti                                                                                               | Poplatek za uložení na skládce                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87              | 490002000   | Geodetické vytyčení změny trasy                                                                                                   | Geodetické zaměření nové trasy                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88              | 112101121   | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm                                                                                      | Odstranění dřevin v nově navržené trase kanalizace                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 89              | 112201101   | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                                                     | Odstranění dřevin v nově navržené trase kanalizace                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90              | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>                             | Odstranění dřevin v nově navržené trase kanalizace                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91              | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, zajištění kabelů nn a vo v souběhu s rýhou pro kanalizaci | Zabezpečení a ochrana inženýrských sítí při jejich křížení pokládkou kanalizace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92              | 181006111   | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                                                | Zpětná úprava terénu - rozhrnutí zemin v trase po pokládce                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93              | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5                                      | Osetí travou                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94              | 005724200   | Směs travní parková okrasná                                                                                                       | Dodávka osiva                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95              | 279311113   | Postupné podbetonování potrubí spádového stupně prostým betonem tl. C 12/15                                                       | Vytvoření spádového stupně pro přípojku od škořy                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

36

| poř. č. položky | kód položky | popis položky                                                                                              | specifikace změny *                                           | zdůvodnění změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96              | 338121125   | Osazování sloupků a vzpěr betonových nebo ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m <sup>3</sup> | Zpětné osazení plotových sloupků                              | Při postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 301 Dešťová kanalizace, byla na trase stoky D1 v úseku mezi šachtami Š10 – Š17 zjištěna kolize nově budované dešťové kanalizace s trasou stávajícího vodovodu. Pro dodržení ochranných pásem vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi bylo nutné změnit trasu dešťové kanalizace. |
| 97              | 348941112   | Zpětné osazení oplocení z kovových prvků                                                                   | Zpětné osazení oplocení z kovových prvků                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98              | 348401130   | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu               | Zpětné osazení oplocení z pletiva                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99              | 552434412   | Poklop na šachtu D 400 Begu DN 600 litinový s odvětráním                                                   | Doplnění specifikace pro poklopy šachet umístěné v komunikaci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100             | 871355221   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                                         | Přepojení přípojky od školy                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101             | 871400102   | Kanalizační zásepká z PP KG tuhost třídy SN 8 - SN10 DN200                                                 | Přepojení přípojky od školy                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102             | 871400103   | Kanalizační koleno z PP KG tuhost třídy SN 6 - SN10 DN200                                                  | Přepojení přípojky od školy                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103             | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                             | Demontáž dopravní značky                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104             | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                              | Zpětná montáž dopravní značky                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 105             | 914111121   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu              | Zpětná montáž dopravní značky                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 106             | 966072811   | Rozebrání oplocení z kovových prvků                                                                        | Demontáž oplocení                                             | Nově navržená trasa kanalizace si vyžádala přeložku stávajícího vedení VO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107             | 132301201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>                                     | Zemní práce pro přeložku VO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108             | 132301209   | Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                           | Zemní práce pro přeložku VO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109             | 167701105   | Vodrovnné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                               | Odvoz přebytečného výkopku na skládku                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

*Handwritten signature*

| poř. č.<br>položky | kód položky | popis položky                                                   | specifikace změny *                             | zdůvodnění změny *                                                        |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 110                | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                 | Naložení přebytečné zeminy pro odvoz na skládku | Nově navržená trasa kanalizace si vyžádala přeložku stávajícího vedení VO |
| 111                | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                     | Uložení přebytečné zeminy na skládce            |                                                                           |
| 112                | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | Zpětný zásyp rýh a jam po položení kabelu       |                                                                           |
| 113                | 181101102   | Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním       | Zhutnění pláně                                  |                                                                           |
| 114                | 962042321   | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého                  | Vybourání základu patky sloupu VO               |                                                                           |
| 115                | 975000001   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                         | Geodetické zaměření trasy kabelu                |                                                                           |
| 116                | 975000002   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY           | Vypracování revizní zprávy                      |                                                                           |
| 117                | 975000003   | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ          | Vytyčení inženýrských sítí                      |                                                                           |
| 118                | 979081111   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                | Odvoz vybourané sutí na skládku                 |                                                                           |
| 119                | 979081121   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km     | Odvoz vybourané sutí na skládku                 |                                                                           |
| 120                | 979090001   | poplatek zaskládku - zemina                                     | Poplatek za uložení na skládce                  |                                                                           |
| 121                | 979090002   | poplatek zaskládku - suť                                        | Poplatek za uložení na skládce                  |                                                                           |

26

| poř. č.<br>položky | kód položky | popis položky                                                                                                                   | specifikace změny *                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zdůvodnění změny *                                                           |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 122                | 741157101   | SLOUPY VEŘEJNÉHO<br>OSVĚTLENÍ OCEL<br>TRUBKOVÉ - Stožár dl. 6<br>m bezpaticový                                                  | Jedná se o stožár VO 6 m, KL6<br>zinkovaný vč. nátěru, zemních<br>prací, základu stožáru, trubky t50<br>do základu, trubky PE 36 pro<br>vstup do základu, elektrovýzbroj<br>pro jeden okruh vč. pojistky,<br>propojení svítidla se svorkovnicí<br>kabelem CYKY 3x1,5 vč.<br>oboustranného ukončení. |                                                                              |
| 123                | 741917001   | DEMONT SLOUPŮ<br>VZDUŠ VEDENÍ OCEL<br>TRUBKOVÝCH                                                                                | Demontáž stávajících sloupů VO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| 124                | 742122101   | PODZEMNÍ KABEL VEDENÍ<br>N.N. DO 1kV Cu DO<br>KABELOVÉHO LOŽE -<br>Kabel CYKY 4B x 16 mm2<br>do pískového lože vč.<br>materiálu | Pokládka kabelu 4Bx16 včetně<br>dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 125                | 742512001   | UKONČENÍ KABEL<br>SOUBORU KONCOVKOU<br>DO 1kV                                                                                   | Ukončení kabelu koncovkou D+M                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově navržená trasa kanalizace si vyžádala<br>přeložku stávajícího vedení VO |
| 126                | 742521001   | PROPOJENÍ KABEL<br>SOUBORU SPOJKOU DO<br>1kV                                                                                    | Spojení kabelů kabelovou<br>spojkou D+M                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| 127                | 742615001   | Krytí kabelů výstražnou folií<br>š. 33 cm                                                                                       | Zakrytí kabelové trasy výstražnou<br>folií D+M                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| 128                | 742653001   | KRYTÍ KABELŮ PLAST<br>DESKAMI ŠÍŘ 25CM                                                                                          | Zakrytí kabelové trasy plastovými<br>deskami D+M                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| 129                | 742910001   | DEMONTÁŽ KABELŮ N.N                                                                                                             | Demontáž stávajícího kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| 130                | 743913001   | DEMONTÁŽ SVÍTIDEL<br>VÝBOJKOVÝCH                                                                                                | Demontáž stávajících svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| 131                | 745510001   | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V<br>ZEMI - Pásovina FeZn<br>30/4, pokládka + montáž                                                          | Uzemňovací vedení D+M                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 132                | 748731400   | Demontáž patice stožárové<br>litinové                                                                                           | Demontáž stávající stožárové<br>patice                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| 133                | 743622200   | Svorka spojovací, odbočná                                                                                                       | Svorka odbočná D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |

| poř. č.<br>položky | kód položky | popis položky                  | specifikace změny *                                 | zdůvodnění změny * |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 134                | 460470011   | Zajištění kabelů při křížení   | Ochrana kabelu při křížení s<br>inženýrskými sítěmi |                    |
| 135                | 748132400   | Montáž svítidel<br>výbojkových | Zpětná montáž svítidel                              |                    |

\* může být doloženo na samostatném listu

3-6

# ZBV2 - Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

| Projekt č.                                      |             |                                                                         |                | Název projektu: II/259 Mšeno, rekonstrukce |                      |                    |                               |                                |                              |                         |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Číslo a název objektu SO 301 Dešťová kanalizace |             |                                                                         |                |                                            |                      |                    |                               |                                |                              |                         |
| poř. číslo<br>pol.                              | Kód položky | popis položky                                                           | měrná<br>jedn. | množství ve<br>smlouvě                     | množství po<br>změně | rozdíl<br>množství | cena / měr.<br>jednotku<br>Kč | celk. cena ve<br>smlouvě<br>Kč | celk. cena po<br>změně<br>Kč | rozdíl celk. ceny<br>Kč |
| Původní položky zůstávají dle ZBV2              |             |                                                                         |                |                                            |                      |                    |                               |                                |                              | 263 055,83              |
| 4                                               | 119001455   | křížovní z inženýrskými<br>sítěmi                                       | kus            | 21,000                                     | 20,000               | -8,00              | 288,16                        | 6 051,78                       | 5 857,22                     | -2 305,44               |
| 5                                               | 120901121   | Bourání betonových<br>konstrukcí                                        | m3             | 7,00                                       | 8,56                 | 1,56               | 2 039,94                      | 14 279,58                      | 17 339,49                    | 3 059,91                |
| 6                                               | 121101101   | Spojovací oměti s<br>přemístěním na<br>vzdálenosti do 50 m              | m3             | 42,00                                      | 72,60                | 30,60              | 16,76                         | 703,92                         | 1 216,76                     | 512,86                  |
| 7                                               | 131101202   | Hloubení jam<br>zapažených v hornině tř.<br>1 a 2 objemu do 1000 m3     | m3             | 89,76                                      | 93,87                | 4,11               | 59,58                         | 5 348,11                       | 5 590,90                     | 244,79                  |
| 8                                               | 131201202   | Hloubení jam<br>zapažených v hornině tř.<br>3 objemu do 1000 m3         | m3             | 179,51                                     | 187,73               | 8,22               | 70,61                         | 12 729,05                      | 13 311,93                    | 582,88                  |
| 9                                               | 131201209   | Příplatek za ropivost k<br>hloubení jam v horn. 3                       | m3             | 89,76                                      | 93,87                | 4,11               | 4,67                          | 418,16                         | 438,35                       | 19,19                   |
| 10                                              | 131301202   | Hloubení jam<br>zapažených v hornině tř.<br>4 objemu do 1000 m3         | m3             | 71,80                                      | 75,09                | 3,29               | 77,68                         | 5 577,42                       | 5 832,99                     | 255,57                  |
| 11                                              | 131301209   | Příplatek za ropivost u<br>hloubení jam zapažených<br>v hornině tř. 4   | m3             | 35,90                                      | 37,56                | 1,65               | 8,91                          | 319,87                         | 334,57                       | 14,70                   |
| 12                                              | 131401202   | Hloubení jam<br>zapažených v hornině tř.<br>5 objemu do 1000 m3         | m3             | 17,05                                      | 18,77                | 0,82               | 257,91                        | 4 389,48                       | 4 840,97                     | 211,49                  |
| 13                                              | 132101203   | Hloubení rýh š do 2000<br>mm v hornině tř. 1 a 2<br>objemu do 5000 m3   | m3             | 759,72                                     | 768,22               | 8,50               | 48,10                         | 36 542,53                      | 36 951,38                    | 408,85                  |
| 14                                              | 132201203   | Hloubení rýh š do 2000<br>mm v hornině tř. 3<br>objemu do 5000 m3       | m3             | 1 519,43                                   | 1 536,42             | 16,99              | 61,63                         | 93 642,47                      | 94 689,58                    | 1 047,09                |
| 15                                              | 132201209   | Příplatek za ropivost k<br>hloubení rýh š do 2000<br>mm v hornině tř. 3 | m3             | 759,72                                     | 768,22               | 8,50               | 1,83                          | 1 390,28                       | 1 405,83                     | 15,56                   |
| 16                                              | 132301203   | Hloubení rýh š do 2000<br>mm v hornině tř. 4<br>objemu do 5000 m3       | m3             | 607,77                                     | 614,56               | 6,79               | 81,72                         | 49 666,96                      | 50 221,84                    | 554,88                  |

|    |           |                                                                                          |    |          |          |       |        |            |            |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------|--------|------------|------------|----------|
| 17 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                        | m3 | 303,89   | 307,29   | 3,40  | 2,14   | 650,31     | 657,59     | 7,28     |
| 18 | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                                | m3 | 351,94   | 353,63   | 1,69  | 254,34 | 89 512,42  | 89 942,25  | 429,83   |
| 21 | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 8 m                                 | m2 | 1 949,78 | 2 015,78 | 66,00 | 22,07  | 43 031,64  | 44 486,26  | 1 456,62 |
| 24 | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 8 m                              | m2 | 1 949,78 | 2 015,78 | 66,00 | 7,44   | 14 506,36  | 14 957,40  | 451,04   |
| 25 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                        | m3 | 404,84   | 431,44   | 26,60 | 4,96   | 2 007,98   | 2 129,92   | 121,94   |
| 26 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                          | m3 | 519,55   | 535,50   | 15,95 | 7,44   | 3 865,47   | 3 984,13   | 118,67   |
| 27 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m                          | m3 | 761,57   | 766,42   | 4,85  | 9,92   | 7 554,81   | 7 602,93   | 48,11    |
| 30 | 161101153 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m                          | m3 | 40,07    | 42,58    | 2,51  | 14,86  | 596,30     | 633,65     | 37,35    |
| 31 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                              | m3 | 5 714,71 | 5 736,51 | 21,80 | 23,80  | 136 010,10 | 136 528,94 | 518,84   |
| 32 | 162601152 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7                              | m3 | 369,89   | 372,40   | 2,51  | 39,63  | 14 656,74  | 14 758,21  | 99,47    |
| 33 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                        | m3 | 2 881,62 | 2 892,72 | 10,90 | 23,33  | 67 232,66  | 67 487,16  | 254,30   |
| 34 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                              | m3 | 3 597,88 | 3 616,68 | 18,80 | 7,42   | 26 696,27  | 26 835,77  | 139,50   |
| 35 | 171201209 | poplatek za skládku - zemina                                                             | m3 | 3 597,88 | 3 616,68 | 18,80 | 49,80  | 178 454,85 | 179 387,33 | 932,48   |
| 36 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                          | m3 | 2 881,62 | 2 903,51 | 21,89 | 41,39  | 119 278,53 | 120 176,28 | 897,75   |
| 37 | 563000000 | zomina pod komunikace                                                                    | m3 | 1 770,65 | 1 762,65 | 11,90 | 49,60  | 87 824,74  | 88 419,44  | 594,70   |
| 38 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 631,52   | 638,28   | 4,76  | 56,53  | 36 562,87  | 37 241,47  | 278,60   |

*Bub*

|    |           |                                                                                                |     |          |          |         |          |            |            |            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 39 | 56330000  | Štěrkopec                                                                                      | 1   | 1 297,21 | 1 306,97 | 9,76    | 204,37   | 265 109,79 | 267 104,44 | 1 934,85   |
| 40 | 181101102 | Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                      | m2  | 860,00   | 868,80   | 8,80    | 5,87     | 5 048,20   | 5 099,88   | 51,68      |
| 41 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopecu                                                  | m3  | 162,12   | 163,44   | 1,32    | 511,76   | 82 966,53  | 83 042,05  | 675,52     |
| 42 | 564851111 | Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm                                                             | m2  | 360,00   | 45,00    | -315,00 | 101,70   | 38 612,00  | 4 576,50   | -32 035,50 |
| 44 | 565165111 | Podklad z obalovaného kamenu OKH I tl 80 mm                                                    | m2  | 360,00   | 45,00    | -315,00 | 294,14   | 105 890,40 | 13 236,30  | -92 654,10 |
| 45 | 56714131  | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 120 mm                                      | m2  | 360,00   | 45,00    | -315,00 | 305,81   | 110 091,60 | 13 761,45  | -96 330,15 |
| 46 | 577134111 | Asfaltový beton ABS I tl 40 mm                                                                 | m2  | 360,00   | 45,00    | -315,00 | 166,68   | 60 004,80  | 7 500,60   | -52 504,20 |
| 47 | 577155111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 18 (ASH) tl 80 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2  | 360,00   | 45,00    | -315,00 | 220,62   | 79 423,20  | 9 927,90   | -69 495,30 |
| 49 | 583811340 | panel silnicovní IDZ 2/400 360x100x15 cm                                                       | kus | 80,00    | 110,00   | 30,00   | 2 827,38 | 226 190,40 | 311 011,80 | 84 821,40  |
| 52 | 871395251 | Kanalizační potrubí z PP KG (tuhlost třídy SN 8 - SN10 DN400                                   | m   | 411,00   | 413,00   | 2,00    | 1 286,51 | 528 755,61 | 531 328,63 | 2 573,02   |
| 55 | 882421111 | Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500                                                        | m   | 411,00   | 413,00   | 2,00    | 21,39    | 8 781,28   | 8 834,07   | 42,76      |
| 57 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 do 400 dle beton tř. C 25/30 | kus | 27,00    | 28,00    | 1,00    | 2 273,24 | 61 377,48  | 63 650,72  | 2 273,24   |
| 60 | 592240120 | prstenec betonový vyrovnávací 82,5x8x10 cm                                                     | kus | 4,04     | 5,05     | 1,01    | 334,82   | 1 352,67   | 1 690,84   | 338,17     |
| 63 | 592240261 | dno betonové šachtové DN 1000 vč šachtových vložek                                             | kus | 33,33    | 34,34    | 1,01    | 8 582,63 | 286 059,06 | 294 727,51 | 8 668,46   |
| 66 | 592240010 | skruž šachtová 1000/500                                                                        | kus | 19,19    | 20,20    | 1,01    | 4 762,70 | 91 396,21  | 96 206,54  | 4 810,33   |
| 67 | 592240021 | skruž šachtová 1000/1000                                                                       | kus | 35,35    | 36,36    | 1,01    | 8 677,08 | 306 734,78 | 333 026,33 | 26 291,55  |

38

|                       |           |                                                                                            |     |          |          |        |           |            |            |            |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 66                    | 59224005  | Skrůž šachtová<br>přechodová 1000                                                          | kus | 33,33    | 34,34    | 1,01   | 5 016,52  | 167 200,61 | 172 267,30 | 5 066,69   |
| 71                    | 859104111 | Osazení poklopů<br>litinových nebo ocelových<br>včetně rámu hmotnosti<br>nad 150 kg        | kus | 34,00    | 35,00    | 1,00   | 275,60    | 9 370,40   | 9 646,00   | 275,60     |
| 72                    | 552434411 | poklop na šachtu Ø 400<br>Bagu -19584 s<br>betonovou výplní DN 600                         | kus | 34,00    | 12,00    | -22,00 | 2 862,85  | 97 336,90  | 34 364,20  | -62 982,70 |
| 73                    | 859501111 | Stupadla do šachet<br>litinová vidlicová nebo z<br>betonářské oceli<br>osazovaná ve výrobě | kus | 232,00   | 247,00   | 15,00  | 16,67     | 3 667,44   | 4 117,45   | 250,05     |
| 74                    | 859502111 | Stupadla do šachet<br>litinová kapsová<br>osazovaná ve výrobě                              | kus | 34,00    | 35,00    | 1,00   | 16,67     | 566,78     | 583,45     | 16,67      |
| 75                    | 552437800 | Stupadlo šachtové<br>vidlicové tvar A                                                      | kus | 232,00   | 247,00   | 15,00  | 88,19     | 20 692,00  | 22 029,93  | 1 337,85   |
| 76                    | 552437650 | Stupadlo šachtové<br>kapsové                                                               | kus | 34,00    | 35,00    | 1,00   | 327,38    | 11 130,82  | 11 458,30  | 327,38     |
| 77                    | 919723212 | Zaliti drátačních spár<br>podélných za tepla s<br>těsněním 6 9 mm                          | m   | 108,00   | 30,00    | -78,00 | 74,40     | 8 035,20   | 2 232,00   | -5 803,20  |
| 78                    | 589413180 | směs živčná z<br>obalovaného kamenu<br>guasfaltem za studena<br>KOS-1                      | t   | 0,12     | 0,03     | -0,09  | 27 777,73 | 3 305,56   | 916,67     | -2 388,88  |
| 79                    | 919735113 | Rezání stávajícího<br>živčného krytu hl do 150<br>mm                                       | m   | 108,00   | 30,00    | -78,00 | 58,85     | 6 355,80   | 1 765,50   | -4 590,30  |
| 80                    | 979082213 | Vodorovná doprava suti<br>po suchu do 1 km                                                 | t   | 557,87   | 578,87   | 21,00  | 69,44     | 36 738,63  | 40 196,87  | 1 458,24   |
| 81                    | 979082219 | Připletek ZKD 1 km u<br>vodorovné dopravy suti<br>po suchu do 1 km                         | t   | 5 020,85 | 5 209,85 | 189,00 | 3,17      | 15 916,09  | 16 515,22  | 599,13     |
| 82                    | 979087212 | Nakládání na dopravní<br>prostředky pro<br>vodorovnou dopravu suti                         | t   | 557,87   | 568,37   | 10,50  | 13,89     | 7 637,27   | 7 781,01   | 143,75     |
| 83                    | 979089000 | Poplatek za uložení na<br>skládku-suti                                                     | m3  | 195,00   | 205,50   | 10,50  | 99,21     | 19 345,95  | 20 387,66  | 1 041,71   |
| Nové položky dle ZBV? |           |                                                                                            |     |          |          |        |           |            | 219 959,05 |            |
| 87                    | 450002000 | Geodetické vytyčení<br>změny trasy                                                         | m   | 0,00     | 222,90   | 222,90 | 20,00     | 0,00       | 4 458,00   | 4 458,00   |
| 88                    | 112101121 | Kácení stromů<br>jehličnatých Ø kmene do<br>300 mm                                         | ks  | 0,00     | 3,00     | 3,00   | 73,48     | 0,00       | 220,44     | 220,44     |
| 89                    | 112201101 | Odstranění pařezů Ø do<br>300 mm                                                           | ks  | 0,00     | 3,00     | 3,00   | 223,13    | 0,00       | 669,39     | 669,39     |

*Handwritten signature*

|     |           |                                                                                                                                   |     |      |        |        |          |      |           |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 90  | 111201101 | Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kožerky z celkové plochy do 1000 m2                                         | m2  | 0,00 | 70,00  | 70,00  | 32,13    | 0,00 | 2 249,10  | 2 249,10  |
| 91  | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tras ze 3 volně ložených kabelů, zajištění kabelů nn a vn v souřběhu s rýhou pro kanalizaci | m   | 0,00 | 7,99   | 7,99   | 170,00   | 0,00 | 1 358,13  | 1 358,13  |
| 92  | 181000111 | Rozprostření zemin (t) vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                                               | m2  | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 5,71     | 0,00 | 4 145,46  | 4 145,46  |
| 93  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsivem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                  | m2  | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 12,96    | 0,00 | 9 408,96  | 9 408,96  |
| 94  | 005724203 | Směs travní parková okrasná                                                                                                       | kg  | 0,00 | 18,15  | 18,15  | 106,90   | 0,00 | 1 923,90  | 1 923,90  |
| 95  | 279311113 | Postupné podbetonování potrubí spádového stupně prostým betonem tř. C 12/15                                                       | m3  | 0,00 | 0,30   | 0,30   | 3 955,80 | 0,00 | 1 188,74  | 1 188,74  |
| 96  | 338121125 | Osazování sloupků a vzpěr betonových nebo ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3                                    | ks  | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 835,24   | 0,00 | 2 505,72  | 2 505,72  |
| 97  | 346941112 | Zpětné osazení oplocení z kovových prvků                                                                                          | m   | 0,00 | 6,00   | 6,00   | 180,05   | 0,00 | 1 080,30  | 1 080,30  |
| 98  | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu                                      | m2  | 0,00 | 9,00   | 9,00   | 58,11    | 0,00 | 522,99    | 522,99    |
| 99  | 562434412 | Poklop na šachtu D 400 Bego DN 600 litinový s odvětráním                                                                          | kus | 0,00 | 23,00  | 23,00  | 3 524,18 | 0,00 | 81 056,14 | 81 056,14 |
| 100 | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhosti třídy SN 8 DN200                                                              | m   | 0,00 | 6,00   | 6,00   | 814,05   | 0,00 | 4 884,30  | 4 884,30  |
| 101 | 871400102 | Kanalizační zášlepka z PP KG tuhosti třídy SN 8 - SN10 DN200                                                                      | m   | 0,00 | 1,00   | 1,00   | 410,00   | 0,00 | 410,00    | 410,00    |
| 102 | 871400103 | Kanalizační koleno z PP KG tuhosti třídy SN 8 - SN10 DN200                                                                        | m   | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 660,00   | 0,00 | 1 950,00  | 1 950,00  |
| 103 | 968006132 | Odstanění značek dopravních nebo orientačních so sloupky s betonovými patkami                                                     | ks  | 0,00 | 1,00   | 1,00   | 294,46   | 0,00 | 294,46    | 294,46    |
| 104 | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                     | ks  | 0,00 | 1,00   | 1,00   | 711,29   | 0,00 | 711,29    | 711,29    |
| 105 | 914111121 | Montáž svisté dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                 | ks  | 0,00 | 1,00   | 1,00   | 273,53   | 0,00 | 273,53    | 273,53    |
| 106 | 966072811 | Rozebrání oplocení z kovových prvků                                                                                               | m   | 0,00 | 6,00   | 6,00   | 55,59    | 0,00 | 333,54    | 333,54    |

|     |           |                                                                                                                |     |      |        |        |          |      |           |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 107 | 132301201 | Hrautbení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3                                                     | kus | 0,00 | 37,84  | 37,84  | 424,11   | 0,00 | 16 048,32 | 16 048,32 |
| 108 | 132301209 | Příplatek za loupivost k hrautbení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4                                             | kus | 0,00 | 18,92  | 18,92  | 2,03     | 0,00 | 38,41     | 38,41     |
| 109 | 167701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř 1 až 4                                                    | kus | 0,00 | 13,76  | 13,76  | 81,99    | 0,00 | 1 128,18  | 1 128,18  |
| 110 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                | m   | 0,00 | 13,78  | 13,78  | 85,76    | 0,00 | 1 180,06  | 1 180,06  |
| 111 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                    | m   | 0,00 | 13,78  | 13,78  | 9,42     | 0,00 | 129,62    | 129,62    |
| 112 | 174101101 | Zásyp jam, šachot rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                | m   | 0,00 | 28,53  | 28,53  | 47,12    | 0,00 | 1 344,43  | 1 344,43  |
| 113 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                      | ks  | 0,00 | 40,05  | 40,05  | 6,06     | 0,00 | 242,70    | 242,70    |
| 114 | 962042321 | Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého                                                                 | ks  | 0,00 | 1,20   | 1,20   | 1 130,96 | 0,00 | 1 357,15  | 1 357,15  |
| 115 | 975000001 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                        | ks  | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 34,87    | 0,00 | 5 230,50  | 5 230,50  |
| 116 | 975000002 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                          | ks  | 0,00 | 10,00  | 10,00  | 329,86   | 0,00 | 3 298,60  | 3 298,60  |
| 117 | 975000003 | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ                                                      | ks  | 0,00 | 10,00  | 10,00  | 329,86   | 0,00 | 3 298,60  | 3 298,60  |
| 118 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                               | ks  | 0,00 | 3,09   | 3,09   | 32,99    | 0,00 | 101,94    | 101,94    |
| 119 | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                    | ks  | 0,00 | 27,81  | 27,81  | 9,42     | 0,00 | 261,97    | 261,97    |
| 120 | 979090001 | poplatek za skládku - zemina                                                                                   | ks  | 0,00 | 13,76  | 13,76  | 75,40    | 0,00 | 1 037,50  | 1 037,50  |
| 121 | 979090002 | poplatek za skládku - sůl                                                                                      | ks  | 0,00 | 1,20   | 1,20   | 94,24    | 0,00 | 113,09    | 113,09    |
| 122 | 741157101 | SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ - Stožár dle 6 m bezpečnostní                                         | m   | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 9 055,16 | 0,00 | 27 165,48 | 27 165,48 |
| 123 | 741917001 | DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH                                                                     | ks  | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 801,09   | 0,00 | 2 403,27  | 2 403,27  |
| 124 | 742122101 | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE - Kabel CYKY 46 x 18 mm2 do pískového lože vč. Materiálu | ks  | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 174,36   | 0,00 | 20 923,20 | 20 923,20 |


26

|                              |           |                                                                  |    |      |        |        |        |      |               |          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|------|---------------|----------|
| 125                          | 742512001 | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV                          | m  | 0,00 | 6,00   | 6,00   | 219,59 | 0,00 | 1 317,54      | 1 317,54 |
| 126                          | 742521001 | PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1kV                           | m  | 0,00 | 1,00   | 1,00   | 655,95 | 0,00 | 655,95        | 655,95   |
| 127                          | 742615001 | Krytí kabelů výstražnou folií š. 33 cm                           | m  | 0,00 | 73,00  | 73,00  | 5,13   | 0,00 | 374,49        | 374,49   |
| 128                          | 742653001 | KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM                              | m  | 0,00 | 73,00  | 73,00  | 44,30  | 0,00 | 3 233,90      | 3 233,90 |
| 129                          | 742910001 | DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.                                             | km | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 14,14  | 0,00 | 1 626,10      | 1 626,10 |
| 130                          | 743913001 | DEMONTÁŽ SVÍTEL VÝBOJKOVÝCH                                      | ks | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 197,92 | 0,00 | 593,76        | 593,76   |
| 131                          | 745510001 | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI - Pásovina FeZn 30/4, pokládka + montáž | m3 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 49,95  | 0,00 | 5 494,50      | 5 494,50 |
| 132                          | 748731400 | Demontáž patice stožárové litinové                               | m3 | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 112,00 | 0,00 | 336,00        | 336,00   |
| 133                          | 743622200 | Svorka spojovací, odbočná                                        | m3 | 0,00 | 6,00   | 6,00   | 89,90  | 0,00 | 539,40        | 539,40   |
| 134                          | 460470011 | Zajistění kabelů při křížení                                     | m  | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 103,00 | 0,00 | 309,00        | 309,00   |
| 135                          | 748132400 | Montáž svítidel výbojkových                                      | m  | 0,00 | 3,00   | 3,00   | 191,00 | 0,00 | 573,00        | 573,00   |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: |           |                                                                  |    |      |        |        |        |      | -40 057,77 Kč |          |

**Zhotovitel/dodavatel:**

| jméno          | podpis                                                                              | datum     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| JANA BALÁNKOVÁ |  | 19.2.2014 |

**Schválí:**

| Inženýr stavby/TDI   |                                                                                     |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EDUARD CHALUPA       |  | 19.2.2014 |
| projektant/AD        |                                                                                     |           |
| ING. VIKTOR NEJEDLÝ  |  | 19.2.2014 |
| zadavatel/objednatel |                                                                                     |           |
|                      |                                                                                     |           |

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

**Za pobočku ÚRR NUTS 2:**

| jméno | podpis | datum |
|-------|--------|-------|
|       |        |       |



## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: II/259 MŠENO, REKONSTRUKCE  
Objekt: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
S dodatky ZBV 2

Zpracoval: Jana Balšánková  
Datum: 20.2.2014

Objednatel: Středočeský kraj, Město Mšeno  
Zhotovitel: SILMEX s.r.o.

| P.Č.                                    | TV | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ  | Množství dle ZDS | Množství dle množství ZBV 2 | Rozdíl v množství ZBV 2 | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | Rozdíl v nákladech | Náklad dle ZBV 2 | Úroveň |
|-----------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|--------|
| 1                                       | 2  | 3           | 4                                                                                        | 5   | 6                | 7 - ZBV 2                   | 8                       | 9               | 10                   | 11 - ZBV 2         | 12               | 13     |
| Práce a dodávky HSV                     |    |             |                                                                                          |     |                  |                             |                         |                 |                      |                    |                  |        |
| D 1 Zemní práce - CPV 45112000-5        |    |             |                                                                                          |     |                  |                             |                         |                 |                      |                    |                  |        |
| 1                                       | K  | 113106241   | Rozebrání vozovek ze silničních dílů                                                     | m2  | 540,000          | 0,000                       | 540,000                 | 12,74           | 6 879,60             | 0,00               | 6 879,60         | SO 301 |
| 2                                       | K  | 113107224   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm                         | m2  | 540,000          | 0,000                       | 540,000                 | 22,37           | 12 079,80            | 0,00               | 12 079,80        | SO 301 |
| 3                                       | K  | 113151214   | Odstranění živičného krytí frezováním tl 150 mm bez překážek v trase                     | m2  | 53,260           | 0,000                       | 53,260                  | 52,08           | 2 773,78             | 0,00               | 2 773,78         | SO 301 |
| 4                                       | K  | 119001455   | křížení z inženýrskými sítěmi                                                            | kus | 21,000           | 8,000                       | 29,000                  | 288,18          | 6 051,78             | 2 305,44           | 8 357,22         | SO 301 |
| 5                                       | K  | 120901121   | Bourání betonových konstrukcí                                                            | m3  | 7,000            | 1,500                       | 8,500                   | 2 039,94        | 14 279,58            | 3 059,91           | 17 339,49        | SO 301 |
| 6                                       | K  | 121101101   | Sejmuli omítku s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                       | m3  | 42,000           | 30,600                      | 72,600                  | 16,76           | 703,92               | 512,86             | 1 216,78         | SO 301 |
| 7                                       | K  | 131101202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3                            | m3  | 89,760           | 4,110                       | 93,870                  | 59,56           | 5 346,11             | 244,79             | 5 590,90         | SO 301 |
| 8                                       | K  | 131201202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                | m3  | 179,510          | 8,220                       | 187,730                 | 70,91           | 12 729,05            | 582,88             | 13 311,93        | SO 301 |
| 9                                       | K  | 131201209   | Příplatek za lepkovost k hloubení jam v hor. 3                                           | m3  | 89,755           | 4,110                       | 93,865                  | 4,67            | 419,16               | 19,19              | 438,35           | SO 301 |
| 10                                      | K  | 131301202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                | m3  | 71,800           | 3,290                       | 75,090                  | 77,68           | 5 577,42             | 255,57             | 5 832,99         | SO 301 |
| 11                                      | K  | 131301209   | Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4                         | m3  | 35,900           | 1,650                       | 37,550                  | 8,91            | 319,87               | 14,70              | 334,57           | SO 301 |
| 12                                      | K  | 131401202   | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3                                | m3  | 17,950           | 0,820                       | 18,770                  | 257,91          | 4 829,48             | 211,49             | 5 040,97         | SO 301 |
| 13                                      | K  | 132101203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3                          | m3  | 759,720          | 8,500                       | 768,220                 | 48,10           | 36 542,53            | 408,85             | 36 951,38        | SO 301 |
| 14                                      | K  | 132201203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                              | m3  | 1 519,430        | 16,990                      | 1 536,420               | 61,63           | 93 642,47            | 1 047,09           | 94 689,56        | SO 301 |
| 15                                      | K  | 132201209   | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                       | m3  | 759,715          | 8,500                       | 768,215                 | 1,83            | 1 390,28             | 15,55              | 1 405,83         | SO 301 |
| 16                                      | K  | 132301203   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                              | m3  | 607,770          | 6,790                       | 614,560                 | 81,72           | 49 666,96            | 554,88             | 50 221,84        | SO 301 |
| 17                                      | K  | 132301209   | Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                       | m3  | 303,885          | 3,400                       | 307,285                 | 2,14            | 650,31               | 7,28               | 657,59           | SO 301 |
| 18                                      | K  | 132401201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                                | m3  | 351,940          | 1,690                       | 353,630                 | 254,34          | 89 512,42            | 429,83             | 89 942,25        | SO 301 |
| 19                                      | K  | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                 | m2  | 837,810          | 0,000                       | 837,810                 | 16,13           | 13 513,88            | 0,00               | 13 513,88        | SO 301 |
| 20                                      | K  | 151101102   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                 | m2  | 2 500,200        | 0,000                       | 2 500,200               | 17,47           | 43 678,49            | 0,00               | 43 678,49        | SO 301 |
| 21                                      | K  | 151101103   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m                                 | m2  | 1 949,780        | 66,000                      | 2 015,780               | 22,07           | 43 031,64            | 1 456,62           | 44 488,26        | SO 301 |
| 22                                      | K  | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                              | m2  | 837,810          | 0,000                       | 837,810                 | 3,47            | 2 907,20             | 0,00               | 2 907,20         | SO 301 |
| 23                                      | K  | 151101112   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                              | m2  | 2 500,200        | 0,000                       | 2 500,200               | 4,96            | 12 400,99            | 0,00               | 12 400,99        | SO 301 |
| 24                                      | K  | 151101113   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m                              | m2  | 1 949,780        | 66,000                      | 2 015,780               | 7,44            | 14 506,36            | 491,04             | 14 997,40        | SO 301 |
| 25                                      | K  | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                        | m3  | 404,835          | 26,600                      | 431,435                 | 4,96            | 2 007,98             | 131,94             | 2 139,92         | SO 301 |
| 26                                      | K  | 161101102   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                          | m3  | 519,552          | 15,950                      | 535,502                 | 7,44            | 3 865,47             | 118,66             | 3 984,13         | SO 301 |
| 27                                      | K  | 161101103   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m                          | m3  | 761,574          | 4,850                       | 766,424                 | 9,92            | 7 554,81             | 48,12              | 7 602,93         | SO 301 |
| 28                                      | K  | 161101151   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                        | m3  | 121,305          | 0,000                       | 121,305                 | 9,92            | 1 203,35             | 0,00               | 1 203,35         | SO 301 |
| 29                                      | K  | 161101152   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m                          | m3  | 27,346           | 0,000                       | 27,346                  | 12,40           | 339,09               | 0,00               | 339,09           | SO 301 |
| 30                                      | K  | 161101153   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m                          | m3  | 40,074           | 2,510                       | 42,584                  | 14,88           | 596,30               | 37,35              | 633,65           | SO 301 |
| 31                                      | K  | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                              | m3  | 5 714,710        | 21,800                      | 5 736,510               | 23,80           | 136 010,10           | 518,84             | 136 528,94       | SO 301 |
| 32                                      | K  | 162601152   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7                              | m3  | 369,890          | 2,510                       | 372,400                 | 39,63           | 14 658,74            | 99,47              | 14 758,21        | SO 301 |
| 33                                      | K  | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3                                       | m3  | 2 881,820        | 10,900                      | 2 892,720               | 23,33           | 67 232,86            | 254,30             | 67 487,16        | SO 301 |
| 34                                      | K  | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                              | m3  | 3 597,880        | 18,800                      | 3 616,680               | 7,42            | 26 696,27            | 139,50             | 26 835,77        | SO 301 |
| 35                                      | K  | 171201299   | poplatek za skládku - zemina                                                             | m3  | 3 597,880        | 18,800                      | 3 616,680               | 49,60           | 178 454,85           | 932,48             | 179 387,33       | SO 301 |
| 36                                      | K  | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním zemina pod komunikace    | m3  | 1 770,660        | 21,690                      | 2 003,510               | 41,39           | 119 278,53           | 897,75             | 120 176,28       | SO 301 |
| 37                                      | M  | 583000000   | Obvyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 631,520          | 4,760                       | 636,280                 | 58,53           | 36 982,87            | 278,60             | 37 261,47        | SO 301 |
| 38                                      | K  | 175101101   | Štěrkopisec                                                                              | l   | 1 297,205        | 9,760                       | 1 306,965               | 204,37          | 265 109,79           | 1 994,65           | 267 104,44       | SO 301 |
| 39                                      | M  | 583300000   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                                | m2  | 860,000          | 8,800                       | 868,800                 | 5,87            | 5 048,20             | 51,66              | 5 099,86         | SO 301 |
| D 4 Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 |    |             |                                                                                          |     |                  |                             |                         |                 |                      |                    |                  |        |
| 41                                      | K  | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku                                                | m3  | 162,120          | 1,320                       | 163,440                 | 511,76          | 82 966,53            | 675,52             | 83 642,05        | SO 301 |
| D 5 Komunikace CPV 45233100-0           |    |             |                                                                                          |     |                  |                             |                         |                 |                      |                    |                  |        |
| 42                                      | K  | 564851111   | Podklad ze štěrku tl 150 mm                                                              | m2  | 360,000          | -315,000                    | 45,000                  | 101,70          | 36 612,00            | -258 197,85        | 457 274,55       | SO 301 |
| 43                                      | K  | 564851112   | Podklad ze štěrku tl 160 mm                                                              | m2  | 500,000          | 0,000                       | 500,000                 | 107,95          | 53 975,00            | 0,00               | 53 975,00        | SO 301 |

| P.Č.                                                        | TV | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ  | Množství dle ZDS | Rozdíl v množství 7 - ZBV 2 | Množství dle ZBV 2 | Cena jednotková 9 | Náklad dle SOD (DZS) 10 | Rozdíl v nákladech 11 - ZBV 2 | Náklad dle ZBV 2 | Uroveň     |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 1                                                           | 2  | 3           | 4                                                                                           | 5   | 6                | 7 - ZBV 2                   | 8                  | 9                 | 10                      | 11 - ZBV 2                    | 12               | 13         |
| 44                                                          | K  | 565166111   | Podklad z obalovaného kaménia OKH I tl 80 mm                                                | m2  | 360,000          | -315,000                    | 45,000             | 294,14            | 105 890,40              | -92 654,10                    | 13 236,30        | SO 301     |
| 45                                                          | K  | 567114131   | Podklad z podkladového betonu tl PB I (C20/25) tl 120 mm                                    | m2  | 360,000          | -315,000                    | 45,000             | 305,81            | 110 091,60              | -96 330,15                    | 13 761,45        | SO 301     |
| 46                                                          | K  | 577134111   | Asfaltový beton ABS I tl 40 mm                                                              | m2  | 360,000          | -315,000                    | 45,000             | 166,68            | 60 004,80               | -52 504,20                    | 7 500,60         | SO 301     |
| 47                                                          | K  | 577155111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu    | m2  | 360,000          | -315,000                    | 45,000             | 220,62            | 79 423,20               | -69 495,30                    | 9 927,90         | SO 301     |
| 48                                                          | K  | 564121111   | Osazení silničních dilců z Zb do lože z kaménia třešeného tl 40 mm                          | m2  | 500,000          | 0,000                       | 500,000            | 86,57             | 43 285,00               | 0,00                          | 43 285,00        | SO 301     |
| 49                                                          | M  | 593811340   | panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm                                                      | kus | 80,000           | 30,000                      | 110,000            | 2 827,38          | 226 190,40              | 84 821,40                     | 311 011,80       | SO 301     |
| <b>D 8 Trubní vedení CPV 45231300-8</b>                     |    |             |                                                                                             |     |                  |                             |                    |                   |                         |                               |                  |            |
| 50                                                          | K  | 871375251   | Kanalizační potrubí z PP KG tuhost třídy SN8 - SN10 DN300                                   | m   | 497,000          | 0,000                       | 497,000            | 816,67            | 405 884,99              | 0,00                          | 405 884,99       | SO 301     |
| 51                                                          | K  | 871376251   | Kanalizační odbočka PP KG tuhost třídy SN8 - SN10 DN300/200                                 | kus | 43,000           | 0,000                       | 43,000             | 1 670,53          | 71 832,79               | 0,00                          | 71 832,79        | SO 301     |
| 52                                                          | K  | 871395251   | Kanalizační potrubí z PP KG tuhost třídy SN 8 - SN10 DN400                                  | m   | 411,000          | 2,000                       | 413,000            | 1 286,51          | 528 755,61              | 2 573,02                      | 531 328,63       | SO 301     |
| 53                                                          | K  | 871400101   | Kanalizační zásepka z PP KG tuhost třídy SN 8 - SN10 DN300                                  | m   | 1,000            | 0,000                       | 1,000              | 589,29            | 589,29                  | 0,00                          | 589,29           | SO 301     |
| 54                                                          | K  | 892381166   | Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                             | m   | 497,000          | 0,000                       | 497,000            | 20,00             | 9 940,00                | 0,00                          | 9 940,00         | SO 301     |
| 55                                                          | K  | 892421111   | Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500                                                     | m   | 411,000          | 2,000                       | 413,000            | 21,39             | 8 791,29                | 42,78                         | 8 834,07         | SO 301     |
| 56                                                          | K  | 894411031   | Zřízení šachet spadišťových z betonových dilců na potrubí DN 300 do 400 dno beton tlř C 25  | kus | 7,000            | 0,000                       | 7,000              | 1 735,76          | 12 150,32               | 0,00                          | 12 150,32        | SO 301     |
| 57                                                          | K  | 894411131   | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dilců na potrubí DN 300 do 400 dno beton tlř C 25 | kus | 27,000           | 1,000                       | 28,000             | 2 273,24          | 61 377,48               | 2 273,24                      | 63 650,72        | SO 301     |
| 58                                                          | M  | 592240110   | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x10 cm                                                  | kus | 3,030            | 0,000                       | 3,030              | 290,18            | 879,25                  | 0,00                          | 879,25           | SO 301     |
| 59                                                          | M  | 592240100   | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x10 cm                                                  | kus | 2,020            | 0,000                       | 2,020              | 236,61            | 477,95                  | 0,00                          | 477,95           | SO 301     |
| 60                                                          | M  | 592240120   | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x10 cm                                                  | kus | 4,040            | 1,010                       | 5,050              | 334,82            | 1 352,67                | 338,17                        | 1 690,84         | SO 301     |
| 61                                                          | M  | 592240130   | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x10 cm                                                 | kus | 16,160           | 0,000                       | 16,160             | 370,54            | 5 987,93                | 0,00                          | 5 987,93         | SO 301     |
| 62                                                          | M  | 592240140   | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm                                                 | kus | 4,040            | 0,000                       | 4,040              | 424,11            | 1 713,40                | 0,00                          | 1 713,40         | SO 301     |
| 63                                                          | M  | 592240261   | dno betonové šachty DN 1000 vč. šachtových vložek                                           | kus | 33,330           | 1,010                       | 34,340             | 8 582,63          | 286 059,06              | 8 668,45                      | 294 727,51       | SO 301     |
| 64                                                          | M  | 592240262   | dno betonové šachty DN 1650 vč. šachtových vložek                                           | kus | 1,010            | 0,000                       | 1,010              | 13 728,17         | 13 865,45               | 0,00                          | 13 865,45        | SO 301     |
| 65                                                          | M  | 592240000   | Skrůž šachty DN 1000/250                                                                    | kus | 19,190           | 0,000                       | 19,190             | 2 390,62          | 45 876,00               | 0,00                          | 45 876,00        | SO 301     |
| 66                                                          | M  | 592240010   | skrůž šachty DN 1000/500                                                                    | kus | 19,190           | 1,010                       | 20,200             | 4 762,70          | 91 396,21               | 4 810,33                      | 96 206,54        | SO 301     |
| 67                                                          | M  | 592240021   | skrůž šachty DN 1000/1000                                                                   | kus | 35,350           | 3,030                       | 38,380             | 8 677,08          | 367 734,78              | 26 291,55                     | 333 026,33       | SO 301     |
| 68                                                          | M  | 592240005   | Skrůž šachty přechodová 1000                                                                | kus | 33,330           | 1,010                       | 34,340             | 5 016,52          | 167 200,61              | 5 066,69                      | 172 267,30       | SO 301     |
| 69                                                          | M  | 592241401   | deska betonová přechodová DN 1000                                                           | kus | 1,010            | 0,000                       | 1,010              | 1 045,63          | 1 056,09                | 0,00                          | 1 056,09         | SO 301     |
| 70                                                          | M  | 592241402   | deska betonová přechodová DN 1650                                                           | kus | 1,010            | 0,000                       | 1,010              | 1 593,75          | 1 609,69                | 0,00                          | 1 609,69         | SO 301     |
| 71                                                          | K  | 899104111   | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg                  | kus | 34,000           | 1,000                       | 35,000             | 275,60            | 9 370,40                | 275,60                        | 9 646,00         | SO 301     |
| 72                                                          | M  | 592434411   | poklop na šachtu D 400 Begu -19584 s betonovou výplní DN 600                                | kus | 34,000           | -22,000                     | 12,000             | 2 862,85          | 97 336,90               | -62 982,70                    | 34 354,20        | SO 301     |
| 73                                                          | K  | 899501111   | Stupadlo do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná ve výrobně          | kus | 232,000          | 15,000                      | 247,000            | 16,67             | 3 867,44                | 250,05                        | 4 117,49         | SO 301     |
| 74                                                          | K  | 899502111   | Stupadlo do šachet litinová kapsová osazovaná ve výrobně                                    | kus | 34,000           | 1,000                       | 35,000             | 16,67             | 566,78                  | 16,67                         | 583,45           | SO 301     |
| 75                                                          | M  | 552437800   | Stupadlo šachtové vidlicové tvar A                                                          | kus | 232,000          | 15,000                      | 247,000            | 89,19             | 20 692,08               | 1 337,85                      | 22 029,93        | SO 301     |
| 76                                                          | M  | 552437850   | Stupadlo šachtové kapsové                                                                   | kus | 34,000           | 1,000                       | 35,000             | 327,38            | 11 130,92               | 327,38                        | 11 458,30        | SO 301     |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4511000-1</b> |    |             |                                                                                             |     |                  |                             |                    |                   |                         |                               |                  |            |
| 77                                                          | K  | 919723212   | Zalití dilatačních spár podélných za tepla s těsněním š 9 mm                                | m   | 108,000          | -78,000                     | 30,000             | 74,40             | 8 035,20                | -5 803,20                     | 2 232,00         | SO 301     |
| 78                                                          | M  | 589413160   | směs žvčinná z obalovaného kaménia liguasfaltem za studena KOS-1                            | t   | 0,119            | -0,086                      | 0,033              | 27 777,73         | 3 305,55                | -2 388,88                     | 916,67           | SO 301     |
| 79                                                          | K  | 919735113   | Rezáni stávajícího žvčinného krytu hl do 150 mm                                             | m   | 108,000          | -78,000                     | 30,000             | 58,85             | 6 355,80                | -4 590,30                     | 1 765,50         | SO 301     |
| 80                                                          | K  | 979082213   | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                     | t   | 557,872          | 21,000                      | 578,872            | 69,44             | 38 738,63               | 1 458,24                      | 40 196,87        | SO 301     |
| 81                                                          | K  | 979082219   | Připelet ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                 | t   | 5 020,848        | 189,000                     | 5 209,848          | 3,17              | 15 916,09               | 599,13                        | 16 515,22        | SO 301     |
| 82                                                          | K  | 979087212   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                | t   | 557,872          | 10,500                      | 568,372            | 13,69             | 7 637,27                | 143,74                        | 7 781,01         | SO 301     |
| 83                                                          | K  | 979089000   | Poplatek za uložení na skládku-suti                                                         | m3  | 195,000          | 10,500                      | 205,500            | 99,21             | 19 345,95               | 1 041,71                      | 20 387,66        | SO 301     |
| 84                                                          | K  | 979089001   | Poplatek za uložení na skládku-živice                                                       | m3  | 7,989            | 0,000                       | 7,989              | 99,21             | 792,59                  | 0,00                          | 792,59           | SO 301     |
|                                                             | D  | 99          | Presun hmot CPV 45232000-2                                                                  |     |                  |                             |                    |                   | 169 769,63              | 0,00                          | 169 769,63       | SO 301     |
| 85                                                          | K  | 998276101   | Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                      | t   | 2 263,595        | 0,000                       | 2 263,595          | 75,00             | 169 769,63              | 0,00                          | 169 769,63       | SO 301     |
| <b>N NUS Náklady na umístění stavby</b>                     |    |             |                                                                                             |     |                  |                             |                    |                   |                         |                               |                  |            |
| 86                                                          |    |             | Zařízení staveniště                                                                         | kpl | 1,000            | 0,000                       | 1,000              | 46 609,08         | 46 609,08               | 0,00                          | 46 609,08        | SO301      |
| <b>D HSV Nové položky ZBV 2</b>                             |    |             |                                                                                             |     |                  |                             |                    |                   |                         |                               |                  |            |
|                                                             |    |             |                                                                                             |     |                  |                             |                    |                   |                         | 0,00                          | 219 999,05       | 219 999,05 |
|                                                             |    |             |                                                                                             |     |                  |                             |                    |                   |                         | 0,00                          | 4 458,00         | 4 458,00   |

| P.Č.                                                         | TV | Kód položky | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství dle ZDS | Rozdíl v množství ZBV 2 | Množství dle ZBV 2 | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | Rozdíl v nákladech 11 - ZBV 2 | Náklad dle ZBV 2 | Uroveň      |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 1                                                            | 2  | 3           | 4                                                                                                                                 | 5   | 6                | 7 - ZBV 2               | 8                  | 9               | 10                   |                               | 12               | 13          |
| 87                                                           | K  | 490002000   | Geodetické vyřízení změny trasy                                                                                                   | m   | 0,000            | 222,900                 | 222,900            | 20,00           | 0,00                 | 4 458,00                      | 4 458,00         | Geoperfekl  |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                                       |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 88                                                           | K  | 112101121   | Kácení stromů jemlichatých D kmeny do 300 mm                                                                                      | ks  | 0,000            | 3,000                   | 3,000              | 73,48           | 0,00                 | 220,44                        | 220,44           | URS 2013/I  |
| 89                                                           | K  | 112201101   | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                                                     | ks  | 0,000            | 3,000                   | 3,000              | 223,13          | 0,00                 | 669,39                        | 669,39           | URS 2013/I  |
| 90                                                           | K  | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmeny do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2                                         | m2  | 0,000            | 70,000                  | 70,000             | 32,13           | 0,00                 | 2 249,10                      | 2 249,10         | URS 2013/I  |
| 91                                                           | K  | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, zajištění kabelů nn a vo v souběhu s rýhou pro kanalizaci | m   | 0,000            | 7,989                   | 7,989              | 170,00          | 0,00                 | 1 358,13                      | 1 358,13         | URS 2013/I  |
| 92                                                           | K  | 181006111   | Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                                                 | m2  | 0,000            | 726,000                 | 726,000            | 5,71            | 0,00                 | 4 145,46                      | 4 145,46         | URS 2013/I  |
| 93                                                           | K  | 181411131   | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                  | m2  | 0,000            | 726,000                 | 726,000            | 12,96           | 0,00                 | 9 408,96                      | 9 408,96         | URS 2013/I  |
| 94                                                           | M  | 005724200   | Směs travní parková okrasná                                                                                                       | kg  | 0,000            | 18,150                  | 18,150             | 106,00          | 0,00                 | 1 923,90                      | 1 923,90         | URS 2013/I  |
| <b>D 2 Zakládání - CPV 45232452-5</b>                        |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 95                                                           | K  | 279311113   | Postupné podbetonování potrubí spádového stupně prostým betonem tř. C 12/15                                                       | m3  | 0,000            | 0,300                   | 0,300              | 3 955,80        | 0,00                 | 1 186,74                      | 1 186,74         | URS 2013/I  |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce CPV 45233100-0</b>      |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 96                                                           | K  | 338121125   | Osazování sloupků a vzpěr betonových nebo ZB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3                                    | ks  | 0,000            | 3,000                   | 3,000              | 835,24          | 0,00                 | 2 505,72                      | 2 505,72         | URS 2013/I  |
| 97                                                           | K  | 348941112   | Zpětné osazení oplocení z kovových prvků                                                                                          | m   | 0,000            | 6,000                   | 6,000              | 180,05          | 0,00                 | 1 080,30                      | 1 080,30         | URS 2013/I  |
| 98                                                           | K  | 348401130   | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu                                      | m2  | 0,000            | 9,000                   | 9,000              | 58,11           | 0,00                 | 522,99                        | 522,99           | URS 2013/I  |
| <b>D 8 Trubní vedení CPV 45231300-8</b>                      |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 99                                                           | M  | 552434412   | Poklop na šachtu D 400 Begu DN 600 litinový s odvětráním                                                                          | kus | 0,000            | 23,000                  | 23,000             | 3 524,18        | 0,00                 | 81 056,14                     | 81 056,14        | SO 301      |
| 100                                                          | K  | 871355221   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                                                                | m   | 0,000            | 6,000                   | 6,000              | 814,05          | 0,00                 | 4 884,30                      | 4 884,30         | URS 2013/I  |
| 101                                                          | K  | 871400102   | Kanalizační zásepka z PP KG tuhost třídy SN 8 - SN10 DN200                                                                        | m   | 0,000            | 1,000                   | 1,000              | 410,00          | 0,00                 | 410,00                        | 410,00           | Vodos Kolín |
| 102                                                          | K  | 871400103   | Kanalizační koleno z PP KG tuhost třídy SN 8 - SN10 DN200                                                                         | m   | 0,000            | 3,000                   | 3,000              | 650,00          | 0,00                 | 1 950,00                      | 1 950,00         | Vodos Kolín |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4511000-1</b>  |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 103                                                          | K  | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                    | ks  | 0,000            | 1,000                   | 1,000              | 294,46          | 0,00                 | 294,46                        | 294,46           | URS 2013/I  |
| 104                                                          | K  | 914511112   | Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                     | ks  | 0,000            | 1,000                   | 1,000              | 711,29          | 0,00                 | 711,29                        | 711,29           | URS 2013/I  |
| 105                                                          | K  | 914111121   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu                                                 | ks  | 0,000            | 1,000                   | 1,000              | 273,53          | 0,00                 | 273,53                        | 273,53           | URS 2013/I  |
| 106                                                          | K  | 966072811   | Rozěbrání oplocení z kovových prvků                                                                                               | m   | 0,000            | 6,000                   | 6,000              | 55,59           | 0,00                 | 333,54                        | 333,54           | URS 2013/I  |
| <b>M 146 Elektromontáže</b>                                  |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| <b>D 1 Zemní práce - CPV 45112000-5</b>                      |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 107                                                          |    | 132301201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                                                        | m3  | 0,000            | 37,840                  | 37,840             | 424,11          | 0,00                 | 16 048,32                     | 16 048,32        | SO 401      |
| 108                                                          |    | 132301209   | Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                 | m3  | 0,000            | 18,920                  | 18,920             | 2,03            | 0,00                 | 38,41                         | 38,41            | SO 401      |
| 109                                                          |    | 167701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                      | m3  | 0,000            | 13,760                  | 13,760             | 81,99           | 0,00                 | 1 128,18                      | 1 128,18         | SO 401      |
| 110                                                          |    | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                   | m3  | 0,000            | 13,760                  | 13,760             | 85,76           | 0,00                 | 1 180,06                      | 1 180,06         | SO 401      |
| 111                                                          |    | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                       | m3  | 0,000            | 13,760                  | 13,760             | 9,42            | 0,00                 | 129,62                        | 129,62           | SO 401      |
| 112                                                          |    | 174101101   | Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním                                                                    | m3  | 0,000            | 28,532                  | 28,532             | 47,12           | 0,00                 | 1 344,43                      | 1 344,43         | SO 401      |
| 113                                                          |    | 181101102   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                         | m2  | 0,000            | 40,050                  | 40,050             | 6,06            | 0,00                 | 242,70                        | 242,70           | SO 401      |
| <b>D 8 Trubní vedení CPV 45231220-3</b>                      |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 114                                                          |    | 962042321   | Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého                                                                                    | m3  | 0,000            | 1,200                   | 1,200              | 1 130,96        | 0,00                 | 1 357,15                      | 1 357,15         | SO 401      |
| 115                                                          |    | 975000001   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                           | m   | 0,000            | 150,000                 | 150,000            | 34,87           | 0,00                 | 5 230,50                      | 5 230,50         | SO 401      |
| 116                                                          |    | 975000002   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                             | hod | 0,000            | 10,000                  | 10,000             | 329,86          | 0,00                 | 3 298,60                      | 3 298,60         | SO 401      |
| 117                                                          |    | 975000003   | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                         | hod | 0,000            | 10,000                  | 10,000             | 329,86          | 0,00                 | 3 298,60                      | 3 298,60         | SO 401      |
| 118                                                          |    | 979081111   | Odvoz sutí a vbouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                   | t   | 0,000            | 3,090                   | 3,090              | 32,99           | 0,00                 | 101,94                        | 101,94           | SO 401      |
| 119                                                          |    | 979081121   | Odvoz sutí a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                        | t   | 0,000            | 27,810                  | 27,810             | 9,42            | 0,00                 | 261,97                        | 261,97           | SO 401      |
| 120                                                          |    | 979090001   | poplatek zaskládku - zemina                                                                                                       | m3  | 0,000            | 13,760                  | 13,760             | 75,40           | 0,00                 | 1 037,50                      | 1 037,50         | SO 401      |
| 121                                                          |    | 979090002   | poplatek zaskládku - suť                                                                                                          | m3  | 0,000            | 1,200                   | 1,200              | 94,24           | 0,00                 | 113,09                        | 113,09           | SO 401      |
| <b>D 742 Elektromontáže - rozvodný systém CPV 45310000-3</b> |    |             |                                                                                                                                   |     |                  |                         |                    |                 |                      |                               |                  |             |
| 122                                                          |    | 741157101   | SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCEL TRUBKOVÉ - Stožár dl. 6 m bezpalcový                                                              | kus | 0,000            | 3,000                   | 3,000              | 9 055,16        | 0,00                 | 27 165,48                     | 27 165,48        | SO 401      |

| P.Č. | TV | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství dle ZDS | 6         | Rozdíl v množství | Množství dle ZBV 2 | 8       | Cena jednotková | Náklad dle SOD (DZS) | 10   | Rozdíl v nákladech | 11 - ZBV 2 | Náklad dle ZBV 2 | 12      | Uroveň |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------|-----------------|----------------------|------|--------------------|------------|------------------|---------|--------|
| 1    | 2  | 3           | 4                                                                                                              | 5   | 6                | 7 - ZBV 2 | 8                 | 9                  | 10      | 11 - ZBV 2      | 12                   | 13   | 14                 | 15         | 16               | 17      | 18     |
| 123  |    | 741917001   | DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEĽ TRUBKOVÝCH                                                                     | kus | 0,000            | 0,000     | 3,000             | 3,000              | 3,000   | 801,09          | 0,00                 | 0,00 | 2 403,27           | 2 403,27   | 2 403,27         | SO 401  |        |
| 124  |    | 742122101   | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LÓŽE - Kabel CYKY 4B x 16 mm2 do pískového lože vč. Materiálu | m   | 0,000            | 0,000     | 120,000           | 120,000            | 120,000 | 174,36          | 0,00                 | 0,00 | 20 923,20          | 20 923,20  | 20 923,20        | SO 401  |        |
| 125  |    | 742512001   | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV                                                                        | kus | 0,000            | 0,000     | 6,000             | 6,000              | 6,000   | 219,59          | 0,00                 | 0,00 | 1 317,54           | 1 317,54   | 1 317,54         | SO 401  |        |
| 126  |    | 742521001   | PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1kV                                                                         | kus | 0,000            | 0,000     | 1,000             | 1,000              | 1,000   | 655,95          | 0,00                 | 0,00 | 655,95             | 655,95     | 655,95           | SO 401  |        |
| 127  |    | 742615001   | Krytí kabelů výstražnou folií š. 33 cm                                                                         | m   | 0,000            | 0,000     | 73,000            | 73,000             | 73,000  | 5,13            | 0,00                 | 0,00 | 374,49             | 374,49     | 374,49           | SO 401  |        |
| 128  |    | 742653001   | KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM                                                                            | m   | 0,000            | 0,000     | 73,000            | 73,000             | 73,000  | 44,30           | 0,00                 | 0,00 | 3 233,90           | 3 233,90   | 3 233,90         | SO 401  |        |
| 129  |    | 742910001   | DEMONTÁŽ KABELŮ N.N.                                                                                           | m   | 0,000            | 0,000     | 115,000           | 115,000            | 115,000 | 14,14           | 0,00                 | 0,00 | 1 626,10           | 1 626,10   | 1 626,10         | SO 401  |        |
| 130  |    | 743913001   | DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH                                                                                  | kus | 0,000            | 0,000     | 3,000             | 3,000              | 3,000   | 197,92          | 0,00                 | 0,00 | 593,76             | 593,76     | 593,76           | SO 401  |        |
| 131  |    | 745510001   | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI - Pásovina FeZn 30/4, pokládka + montáž                                               | m   | 0,000            | 0,000     | 110,000           | 110,000            | 110,000 | 49,95           | 0,00                 | 0,00 | 5 494,50           | 5 494,50   | 5 494,50         | SO 401  |        |
| 132  |    | 748731400   | Demontáž patice stožárové litinové                                                                             | kus | 0,000            | 0,000     | 3,000             | 3,000              | 3,000   | 112,00          | 0,00                 | 0,00 | 336,00             | 336,00     | 336,00           | 800-741 |        |
| 133  |    | 743622200   | Svorka spojovací, odbočná                                                                                      | kus | 0,000            | 0,000     | 6,000             | 6,000              | 6,000   | 89,90           | 0,00                 | 0,00 | 539,40             | 539,40     | 539,40           | 800-741 |        |
| 134  |    | 460470011   | Zajištění kabelů při křížení                                                                                   | kus | 0,000            | 0,000     | 3,000             | 3,000              | 3,000   | 103,00          | 0,00                 | 0,00 | 309,00             | 309,00     | 309,00           | 46-M    |        |
| 135  |    | 748132400   | Montáž svítidel výbojkových                                                                                    | kus | 0,000            | 0,000     | 3,000             | 3,000              | 3,000   | 191,00          | 0,00                 | 0,00 | 573,00             | 573,00     | 573,00           | 800-741 |        |