



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-3046/DOP/2014

číslo zhotovitele

„II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

a

Objednatel č. 2

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01

zastoupené: Ing. Ondřejem Přenosilem, starostou města

IČ: 00240079 DIČ: CZ00240079

č.úctu: 27 – 185428504/0600

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Tomášem Junou, ředitelem závodu Praha východ, odštěpný závod oblast
Čechy střed.,. Na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve
prospěch EUROVIA CS, a.s.

IČ: 452 74 924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 6007-0500961473/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **“II/610 Brandýs nad Labem“** podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracovaná projekční kanceláří Ateliér PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6, pod pracovním názvem **„Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi“** a veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi Stavebním úřadem MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy a stavebníkem městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro SO 110.1. průjezdní úsek II/610 a SO 110.2 Komunikační plochy v přidruženém prostoru a Stavebního povolení k provedení vodního díla vydaným Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí vydané dne 1. 11. 2010 pod č.j. 100/55887/2010, které bylo Rozhodnutím ze dne 12.11.2014 pod č.j. 100/53632/2012 prodlouženo a v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž geodetické zaměření zhotovené stavby, včetně vytýčení inženýrských sítí, ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **II/610 v centru města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
 - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
 - náklady na objízdné trasy a dopravní značení
 - zabezpečení povolení kácení zeleně
 - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
 - investor si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 4 vyhotoveních);
 - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
 - zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zajištění publicity projektu dle podmínek ROP SČ;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou budou odsouhlaseny objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- odvoz a likvidace případných kontaminovaných zemín;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (4x tištěné vyhotovení plus 1x elektronicky)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem je zhotovitel povinen předat Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být na základě výše uvedeného dokončeno nejpozději 15.10.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednateli vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do 31.3.2015, budou zhotovitel i objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jedna strana svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do zahájení provádění díla, takové právo jim zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny příslušnými orgánem takového objednatele (Radou Středočeského kraje nebo Zastupitelstvem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav); a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. a 1.4 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 34 858 909,45 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 7 320 370,98 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 42 179 280,43 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednatelům na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem příslušného objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce “ **II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla účtovat jednotlivým objednatelům podle přílohy č. 7 této smlouvy o dílo. Tam, kde budou objednatelé krýt náklady na některé části díla společně podle poměru, popsaného v uvedené příloze, bude vyúčtování zhotovitelem provedeno podle takového poměru. K tomu, aby mohl zhotovitel takto účtovat příslušnou část ceny díla, jejímž investorem je dle popsané přílohy jen jeden z objednatelů, musí být taková část ceny díla písemně odsouhlasena takovým objednatelem a souhlas druhého z objednatelů se pro potřeby vyúčtování ceny takové části díla nevyžaduje.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. (smluvní strany obdobně užijí ust. čl. 4.2. a přílohu č. 7 této smlouvy v případech, kdy bude účtována část ceny díla, jejímž investorem je jen jeden z objednatelů). Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednatelům po řádném a úplném dokončení díla



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

bez vad a nedodělků a jeho převzetí oběma objednateli, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a některý z objednatelů má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může takový objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že jednotliví objednatelé budou vlastníky jednotlivých částí díla a jednotlivé části díla budou výše popsáním způsobem přecházet do jejich vlastnictví stejným způsobem, jakým se oba objednatelé budou podílet na financování ceny díla dle přílohy č. 7 této smlouvy o dílo. Tam kde se na financování ceny příslušné části díla budou dle uvedené přílohy podílet oba objednatelé, přejde taková část díla do podílového spoluvlastnictví objednatelů v poměru, v jakém se budou podílet na financování její ceny.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
Jan Mareš, vedoucí technického úseku na oblasti Mnichovo Hradiště
tel. 736 623 706, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Za Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ing. Pavel Havlíček, vedoucí Odboru územního rozvoje a památkové péče,
tel.: 326 909 152, email: pavel.havlicek@brandysko.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněná členka Rady Středočeského kraje, Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou
ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ
Tel.: 296 347 735



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

E-mail: tomas.juna@eurovia.cz

ve věcech technických:

Ing. Dalibor Cvach, provozně-obchodní náměstek závodu Praha východ

Tel.: 296 347 723

E-mail: dalibor.cvach@eurovia.cz

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce”** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.24. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo takto omezeno, případně jej prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či zastavení provádění díla nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednatelem přerušeno, prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušení. To se netýká případů, kdy k přerušení provádění díla dojde



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Článek IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

jejich originálů.

- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li



zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří –li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části (v souladu s FHS), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.8 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 49 občanského soudního řádu.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje a Zastupitelstvem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje a Zastupitelstvem Města Brandýs nad Labem –



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Stará Boleslav a následně byl v souladu s takovým rozhodnutím uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Středočeského kraje ze dne 29. 9. 2014, č. usnesení 005-30/2014/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
- 14.10. Nevyplyvá - li v konkrétním případě z textu této smlouvy něco jiného, má se za to, že tam, kde smlouva předpokládá činnost, právní jednání nebo opatření ze strany objednatele, musí takovou činnost, právní jednání nebo opatření učinit oba objednatelé. Stejně tak v případech, kde smlouva vyžaduje od zhotovitele, aby určité právní jednání nebo sdělení adresoval objednateli, má se za to, že musí být adresováno nebo učiněno vůči oběma objednatelům, nestanoví - li tato smlouva výslovně jinak. V případě, že dle této smlouvy vznikne objednateli nárok vůči zhotoviteli a smlouva nestanoví jiný způsob řešení nároku, má se za to, že strany jsou z takového nároku vůči zhotoviteli oprávněny podle podílů, jakými se podílejí na financování ceny díla tak, jak je stanoveno v příloze č. 7 této smlouvy o dílo. Pokud se takový nárok týká výlučně části díla, jejímž investorem je ve smyslu přílohy č. 7 této smlouvy jen jeden z objednatelů, vznikne takový nárok vůči zhotoviteli jen takovémuto objednateli.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 6: Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

Příloha č. 7: Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

V Praze dne 30. 10. 2014

Zhotovitel



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Ing. Tomáš Juna

ředitel závodu Praha východ
odštěpný závod oblast Čechy střed,
na základě plné moci řádně oprávněn
podepisovat jménem a ve prospěch
EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

V Praze dne - 5 - 11 - 2014

Objednatel č.1

Středočeský kraj



Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyně hejtmana pro oblast investic
a veřejných zakázek

Objednatel č.2


**Město Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav**



Ing. Ondřejem Přenosilem

starosta města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav

Harmonogram II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 461

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

KSO: 822 25

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ: 21121

Datum: 21.8.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

CZ45274924

DIČ:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Výměry odměřeny elektronicky.

Cena bez DPH

34 858 909,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 858 909,45	7 320 370,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

42 179 280,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 461

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 858 909,45	42 179 280,43	
1	Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi	6 514 163,88	7 882 138,29	STA
SO 110.1	Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj	6 104 175,88	7 386 052,81	Soupis
VRN.	Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1	409 988,00	496 085,48	Soupis
2	Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi	28 344 745,57	34 297 142,14	STA
SO 110.2	Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace	2 659 633,70	3 218 156,78	Soupis
SO 110.2.	Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace	4 240 416,93	5 130 904,49	Soupis
SO 120	Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu	1 763 487,04	2 133 819,32	Soupis
SO 310	Vodohospodářské objekty (přípojky, sady, technologie vodního prvku)	163 208,49	197 482,27	Soupis
SO 310.01	Kanalizační přípojka	77 240,10	93 460,52	Soupis
SO 310.02	Vodovodní přípojka	85 968,39	104 021,75	Soupis
SO311	Rekonstrukce vodovodních řadů	1 239 962,20	1 500 354,26	Soupis
SO311-V2A	Vodovodní řad V2A	932 349,91	1 128 143,39	Soupis
SO311-VSA	Vodovodní řad VSA	80 127,97	96 954,84	Soupis
SO311-VSB	Vodovodní řad VSB	52 658,91	63 717,28	Soupis
SO311-VSC	Vodovodní řad VSC	13 725,89	16 608,33	Soupis
SO311-X	Provizorní vodovod	161 099,52	194 930,42	Soupis
SO312	Rekonstrukce kanalizace	7 680 348,54	9 293 221,73	Soupis
SO312-J2B	Stoka J2B	7 146 440,12	8 647 192,55	Soupis
SO312-JE	Stoka JE	107 749,61	130 377,03	Soupis
SO312-JF	Stoka JF	354 066,04	428 419,91	Soupis
SO312-JG	Stoka JG	72 092,77	87 232,25	Soupis
SO313	Rekonstrukce vodovodních přípojek	389 392,49	471 164,91	Soupis
SO314	Rekonstrukce kanalizačních přípojek	2 522 600,16	3 052 346,19	Soupis
SO 410	Osvětlení PK a elektro NN	1 599 570,90	1 935 480,79	Soupis
SO 810	Architektonicko - stavební část	3 658 439,32	4 426 711,58	Soupis
SO 820	Vegetační úpravy	1 513 617,80	1 831 477,54	Soupis
SO 910	Technologie vodního prvku	342 272,00	414 149,12	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	571 796,00	691 873,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj

KSO: 822 25
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 104 175,88	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 104 175,88 0,00	21,00% 15,00%	1 281 876,93 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 386 052,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 104 175,88

HSV - Práce a dodávky HSV

6 104 175,88

1 - Zemní práce	1 619 995,90
2 - Zakládání	356 265,60
4 - Vodorovné konstrukce	55 416,00
5 - Komunikace	2 750 163,24
8 - Trubní vedení	239 847,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 082 488,09
99 - Přesun hmot	507 074,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 104 175,88	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 104 175,88	
D	1	Zemní práce					1 619 995,90	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	15,000	58,00	870,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva					
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby, použitelný materiál bude deponován na střed. v Mochově" 15		15,000			
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	125,000	43,00	5 375,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
	VV		"odstranění chodníku s dlážděným krytem" 125		125,000			
3	K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově	m2	3 245,000	48,00	155 760,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice					
	VV		"odstranění pojížděného chodníku z živичným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 105		105,000			
	VV		"odstranění vozovkové konstrukce, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 3140		3 140,000			
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	50,000	232,00	11 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"vybourání chodníku s krytem živичným, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 35		35,000			
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby, použitelný materiál bude deponován na střed. v Mochově" 15		15,000			
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	35,000	138,00	4 830,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"vybourání chodníku s krytem živичným" 35		35,000			
6	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	230,000	55,00	12 650,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění pojížděného chodníku z živичným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 105		105,000			
	VV		"odstranění chodníku s dlážděným krytem" 125		125,000			
7	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	105,000	31,80	3 339,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"vybourání pojížděného chodníku s krytem živичným tl. 40 mm" 105		105,000			
8	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3 140,000	75,00	235 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění vozovkové konstrukce" 3140		3 140,000			
9	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 140,000	36,00	113 040,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		"odstranění vozovkové konstrukce" 3140		3 140,000			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	220,000	90,90	19 998,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		"odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 220		220,000			
11	K	113201112-1	Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných obrubníků	m	190,000	90,90	17 271,00	
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých - kamenných					
	VV		"odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 190		190,000			
12	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 779,000	59,00	104 961,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		"výkop" 488		488,000			
	VV		"předpokládáné zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291		1 291,000			
13	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepisov	m3	889,500	5,00	4 447,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
	VV		"výkop" 488		488,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací, 50% lepitost" 1291		1 291,000			
	VV		1779*0,5 Přepočtené koeficientem množství		889,500			
14	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	240,200	250,00	60 050,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 125		125,000			
	VV		"výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576		115,200			
15	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	120,100	5,00	600,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 125*0,5		62,500			
	VV		"výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm, lepitost 50%" 0,2*(576)*0,5		57,600			
16	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,500	710,00	20 235,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19		28,500			
17	K	133201109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	14,250	5,00	71,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
	VV		"lepitost 50%"					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19*0,5		14,250			
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	79,000	143,00	11 297,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		"pažení příložné pro přípojky od UV" 79		79,000			
19	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	79,000	66,70	5 269,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		"pažení příložné pro přípojky od UV" 79		79,000			
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopků/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na meziskládku)	m3	80,000	6,00	480,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60		60,000			
	VV		"zásep hutněný po vrstvách kolem vpustí" 20		20,000			
21	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopků/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z meziskládky)	m3	80,000	6,00	480,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60		60,000			
	VV		"zásep hutněný po vrstvách kolem vpustí" 20		20,000			
22	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	m3	1 967,700	36,00	70 837,20	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkop" 488		488,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291		1 291,000			
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 125		125,000			
	VV		"výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576		115,200			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19		28,500			
	VV		"zásep hutněný po vrstvách kolem vpustí a dvojpustí" -20		-20,000			
	VV		"zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" -60		-60,000			
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	80,000	18,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60		60,000			
	VV		"zásep hutněný po vrstvách kolem vpustí" 20		20,000			
24	K	171101103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných včetně zatěžovacích zkoušek- sanace zemní pláně dle technické zprávy, optimální způsob určí geolog na místě stavby	m3	1 291,000	45,00	58 095,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % P5					
	VV		"sanace zemní pláně vhodným materiálem v tl. 500 mm - drcené kamenivo frakce 0/63 mm" 2582*0,5		1 291,000			
25	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 0-63 kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely (uk (drabene; hrubé z stenoart) kamenivo drcené hrubé 0+>2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-63	t	2 452,900	150,00	367 935,00	CS ÚRS 2013 01
	PP							
	VV		"uložení sypaniny do násypů" 2582*0,5		1 291,000			
	VV		1291*1,9 Přepočtené koeficientem množství		2 452,900			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 967,700	16,00	31 483,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výkop" 488		488,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291		1 291,000			
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 125		125,000			
	VV		"výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576		115,200			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19		28,500			
	VV		"zásep hutněný po vrstvách kolem vpustí a dvojpustí" -20		-20,000			
	VV		"zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" -60		-60,000			
27	K	171201201.1	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	80,000	16,00	1 280,00	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládku					
	VV		"zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60		60,000			
	VV		"zásep hutněný po vrstvách kolem vpustí" 20		20,000			
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 738,630	65,00	243 010,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkop" 488		488,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291		1 291,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 125		125,000			
	VV		"výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576		115,200			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19		28,500			
	VV		"zásyp hutněný po vrstvách kolem vpusti a dvojvpusti" -20		-20,000			
	VV		"zhutněný zásyp nesoudržnou zemínou" -60		-60,000			
	VV		1967,7*1,9 Přepočtené koeficientem množství		3 738,630			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - hutněný po vrstvách 300 mm, hutnit na 95% P.S.	m3	80,000	236,00	18 880,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zhutněný zásyp nesoudržnou zemínou" 60		60,000			
	VV		"zásyp hutněný po vrstvách kolem vpusti" 20		20,000			
30	K	181102302	Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa	m2	2 594,000	15,00	38 910,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa					
	VV		"úprava pláně pod vozovkou živičnou" 2430		2 430,000			
	VV		"úprava pláně pod autobusový záliv" 152		152,000			
	VV		"úprava pláně střední dělicí ostrůvek" 8		8,000			
	VV		"úprava pláně reliéfní dlažba" 4		4,000			
D	2		Zakládání				356 265,60	
31	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	629,000	550,00	345 950,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		"drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"					
	VV		"podélná drenáž" 576		576,000			
	VV		"drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 53		53,000			
32	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	629,000	16,40	10 315,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"podélná drenáž" 576		576,000			
	VV		"drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 53		53,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				55 416,00	
33	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	43,000	708,00	30 444,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"pískový podsyp a obsyp" 43		43,000			
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,000	708,00	6 372,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
	VV		"šterkopiskový podsyp pro přípojky od UV" 9		9,000			
35	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,500	2 480,00	18 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton C12/15 pro přípojky od UV" 7,5		7,500			
D	5		Komunikace				2 750 163,24	
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	12,000	86,90	1 042,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"střední dělicí ostrůvek" 8		8,000			
	VV		"reliéfní dlažba" 4		4,000			
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 200 mm	m2	152,000	115,80	17 601,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"autobusový záliv" 152		152,000			
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 250 mm	m2	2 430,000	144,80	351 864,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430		2 430,000			
39	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	2 430,000	157,50	382 725,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430		2 430,000			
40	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 430,000	213,58	518 999,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430		2 430,000			
41	K	567134121	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 210 mm	m2	152,000	598,00	90 896,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 210 mm					
	VV		"autobusový záliv" 152		152,000			
42	K	573111112	Postřík živičný infiltrační PI-E 1 kg/m2	m2	2 430,000	12,20	29 646,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřík živičný infiltrační PI-E 1 kg/m2					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430		2 430,000			
43	K	573231111-1	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,2 kg/m2 PS, E	m2	7 290,000	8,90	64 881,00	
	PP		Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,2 kg/m2 PS, E					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430*3		7 290,000			
44	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 430,000	186,94	454 264,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430		2 430,000			
45	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 430,000	253,72	616 539,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 2430		2 430,000			
46	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	152,000	416,00	63 232,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z drti					
	VV		"autobusový záliv" 152		152,000			
47	M	583801591	kostka dlažební kamenná, vrchní, spodní štipaná, 4 hrany řezaná velikost 120 mm	t	63,967	2 250,00	143 925,75	
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálů I/2) vel. 12					
	P		tř. I sedá					
			Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2					
	VV		"autobusový záliv, ztratiné 1%" 152/2,4*1,01		63,967			
48	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 30 mm	m2	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného					
	VV		"střední dělicí ostrůvek" 8		8,000			
49	M	583801100	kostka dlažební kamenná, vrchní, spodní štipaná, 4 hrany řezaná velikost min. 60 mm	t	1,569	2 550,00	4 000,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		kostka dlažební kamenná, vrchní, spodní štipaná, 4 hrany řezaná velikost min. 60 mm					
	P		Poznámka k položce: 1 t = 5,2 m2					
50	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000	193,00	1 158,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		"žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnicích" 2		2,000			
	VV		"reliéfní dlažba" 4		4,000			
51	M	58300004	hmatná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů	m2	4,080	539,00	2 199,12	
	PP		hmatná dlažba pro nevidomé					
	VV		"hmatná dlažba, ztratiné 2%" 4*1,02		4,080			
52	M	583827100-1	kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula	m2	2,020	2 291,00	4 627,82	
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina - kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula					
	VV		"žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnicích" 2*1,01		2,020			
	D	8	Trubní vedení				239 847,05	
53	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	81,000	221,55	17 945,55	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PP těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
	VV		"přípojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 81		81,000			
54	M	286171030-1	trubka kanalizační PP SN 10, DN 200, PP žebrované (korugované)	m	83,430	437,40	36 492,28	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační hladké PP SN 10 DN 200 žebrované (korugované)					
	VV		"přípojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 81*1,03		83,430			
55	K	877355211-1	Montáž tvarovek z tvrdého PP žebrované (korugované) jednoosé DN 200, SN 10	kus	73,000	164,10	11 979,30	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PP žebrované (korugované) v otevřeném výkopu jednoosých DN 200, SN 10					
	VV		"koleno 30 st DN 200" 9		9,000			
	VV		"koleno 45 st DN 200" 10		10,000			
	VV		"koleno 60 st DN 200" 9		9,000			
	VV		"koleno 15 st DN 200" 26		26,000			
	VV		"redukce 150/100" 17		17,000			
	VV		"odbočka 200/200 45 st (spojení dvojítech vpustí)" 2		2,000			
56	M	286171630	koleno kanalizační PP 15 ° DN 200	kus	26,000	235,46	6 121,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 15 ° DN 200					
57	M	286171730	koleno kanalizační PP 30 ° DN 200	kus	9,000	251,58	2 264,22	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 30 ° DN 200					
58	M	286171830	koleno kanalizační PP 45 ° DN 200	kus	10,000	237,63	2 376,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 45 ° DN 200					
59	M	286172080	odbočka PP 45 ° DN 200/DN200	kus	2,000	545,61	1 091,22	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP odbočka PP 45 ° DN 200/DN200					
60	M	286172430	redukce DN 150/DN100	kus	17,000	51,97	883,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER redukce DN 150/DN100					
61	M	286171900-1	koleno kanalizační PP 60 ° DN 200	kus	9,000	248,94	2 240,46	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 60 ° DN 200					
62	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladního lože z prostého betonu DN 450	kus	19,000	953,97	18 125,43	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců, včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsyp vpustí					
	VV		"uliční vpust' nová" 19		19,000			
63	M	592238501	dodávka uliční vpustí - vyrovnávací prstence, skruž středová s otvorem pro DN 100, dno s výtokem, středové, horní skruž	kus	19,000	2 257,44	42 891,36	
	PP		dodávka uliční vpustí - vyrovnávací prstence, skruže s výtokem, středové, horní, krycí deska, dno DN 450					
	VV		"uliční vpust'" 19		19,000			
64	K	899201212	Vybourání celého tělesa uliční vpustí včetně základů, mříže vpustí budou deponovány na KSÚS SK	kus	10,000	468,66	4 686,60	
	PP		Vybourání celého tělesa uliční vpustí včetně základů					
	VV		"odstranění uličních vpustí" 10		10,000			
65	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	19,000	638,17	12 125,23	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
	VV		"uliční vpust'" 19		19,000			
66	M	552421400-1.1	plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)	kus	19,000	3 790,47	72 018,93	
	PP		plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uliční vpust" 19		19,000			
67	M	552421400-1	koš na splaveniny výšky 600mm	kus	19,000	452,88	8 604,72	
	PP		koš na splaveniny výšky 600mm					
	VV		"uliční vpust" 19		19,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 082 488,09	
68	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		"svislé dopravní značky" 4+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+2+1		20,000			
69	M	404442580-1.1	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě C4a	kus	2,000	844,00	1 688,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2		2,000			
70	M	404442580-1.2	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě A31c	kus	1,000	998,00	998,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
71	M	404442580-1.3	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E3a	kus	1,000	288,00	288,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
72	M	404442580-1.4	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě A29	kus	1,000	702,00	702,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
73	M	404442580-1.5	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B24a	kus	1,000	844,00	844,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
74	M	404442580-1.6	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě P2	kus	3,000	603,00	1 809,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 3		3,000			
75	M	404442580-1.7	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě U4a	kus	1,000	616,00	616,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
76	M	404442580-1.8	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP19	kus	1,000	2 592,00	2 592,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
77	M	404442580-1.9	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IS9d	kus	1,000	2 592,00	2 592,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
78	M	404442580-1.10	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP6	kus	4,000	603,00	2 412,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 4		4,000			
79	M	404442580-1.11	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B13	kus	1,000	844,00	844,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
80	M	404442580-1.12	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě A10	kus	1,000	702,00	702,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
81	M	404442580-1.13	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E13	kus	2,000	603,00	1 206,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2		2,000			
82	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem z betonu C12/15 rozměrů 300x300x600 mm	kus	9,000	650,00	5 850,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu, včetně betonového základu včetně vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, včetně dodávky plastového víčka					
	VV		"svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 9		9,000			
83	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	9,000	585,00	5 265,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
	VV		"svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 9		9,000			
84	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem	m2	97,000	285,00	27 645,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem bílé retroreflexní					
	VV		"bílé vodorovné dopravní značení z plastu" 97		97,000			
85	K	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem	m2	14,000	295,00	4 130,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem žluté retroreflexní					
	VV		"žluté vodorovné dopravní značení z plastu" 14		14,000			
86	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	111,000	1,00	111,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		"žluté vodorovné dopravní značení z plastu" 14		14,000			
	VV		"bílé vodorovné dopravní značení z plastu" 97		97,000			
87	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m	534,000	103,00	55 002,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		"dvojlínka z velkých kamenných kostek - jeden řádek" 534		534,000			
88	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	534,000	139,00	74 226,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"dvojlínka z velkých kamenných kostek - jeden řádek" 534		534,000			
89	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 160 mm třída I	č	71,200	2 200,00	156 640,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina mat. I/2) vel. 16 mm tř. I šedá					
	P		Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2					
	VV		"dvojlínka z velkých kamenných kostek" 534*0,16*2/2,4		71,200			
90	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	18,500	250,00	4 625,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"silniční kamenný obrubník obloukový" 6,5		6,500			
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 12		12,000			
91	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	12,000	1 050,00	12 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 12		12,000			
92	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP3 25x20	m	6,500	2 100,00	13 650,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20					
	VV		"silniční kamenný obrubník obloukový" 6,5		6,500			
93	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	63,000	45,00	2 835,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"zaříznutí asfaltových vrstev tl. 100 mm" 63		63,000			
94	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	63,000	107,00	6 741,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"zaříznutí asfaltových vrstev tl. 100 mm" 63		63,000			
95	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 100 mm	m	63,000	55,00	3 465,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"zaříznutí asfaltových vrstev tl. 100 mm" 63		63,000			
96	K	938909311	Odstanění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m2	2 430,000	3,00	7 290,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živiněho					
	VV		"vozovka živiněná" 2430		2 430,000			
97	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		"odstranění sloupky svislé dopravní značky, včetně základu a značky" 13		13,000			
98	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"rušené svislé značení"					
	VV		"E8a" 1		1,000			
	VV		"B21a" 2		2,000			
	VV		"B28" 2		2,000			
	VV		"B29" 1		1,000			
	VV		"A31a" 1		1,000			
	VV		"A31b" 1		1,000			
	VV		"A29" 1		1,000			
	VV		"E3a" 1		1,000			
	VV		"IP6" 5		5,000			
	VV		"E13" 4		4,000			
	VV		"B1" 1		1,000			
	VV		"IJ4c" 1		1,000			
	VV		"B13" 1		1,000			
	VV		"IJ4a" 1		1,000			
	VV		"A31c" 1		1,000			
	VV		"E2b" 1		1,000			
	VV		"P2" 1		1,000			
	VV		"A10" 1		1,000			
99	K	977150000-1	Vývrt na veřejnou stoku DN 200	kus	17,000	600,00	10 200,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm					
100	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	120,000	24,10	2 892,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože silničních					
	VV		"odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 120		120,000			
101	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	125,000	42,80	5 350,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"odstranění chodníku s dlaždičným krytem" 125		125,000			
102	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živiněnou směsí nebo MC	m2	3 140,000	48,60	152 604,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"odstranění vozovkové konstrukce, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 3140		3 140,000			
		D 99	Přesun hmot				507 074,09	
103	K	997221561	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	t	2 648,646	32,00	84 756,67	CS ÚRS 2013 01
		PP	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby					
		VV	4069,374-1420,803+0,075		2 648,646			
104	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do střediska KSÚS SK v Mochově	t	1 420,803	70,00	99 456,21	
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		VV	"značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"					
		VV	4,8+1259,06+36,875+63,8+55,1+1,06+0,108		1 420,803			
106	K	997221815	Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,981	85,00	338,39	CS ÚRS 2013 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
		VV	4069,374-1420,803-1824,2-820,465+0,075		3,981			
107	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,625	180,00	2 992,50	CS ÚRS 2013 01
		PP	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
		VV	+6,335+10,29		16,625			
108	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 824,200	65,00	118 573,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
		VV	11,75+54,05+1758,4		1 824,200			
109	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 899,817	69,30	200 957,32	CS ÚRS 2013 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

KSO: 822 25
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			409 988,00
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	409 988,00 0,00	21,00% 15,00%	86 097,48 0,00
Cena s DPH			
v CZK			496 085,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

Místo:	Brandýs nad Labem, Pražská ul.	Datum:	21.08.2014
Zadavatel:	Středočeský kraj	Projektant:	Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	409 988,00
DIO - Náklady spojené s realizací DIO a DIR	53 988,00
E1 - Etapa 1, fáze 1,2,3	27 898,00
E2 - Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b	26 090,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	356 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 409 988,00

D DIO Náklady spojené s realizací DIO a DIR 53 988,00
D E1 Etapa 1, fáze 1,2,3 27 898,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
2	K	913121211	Příplatek k dočasným dopravním značkám kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 599,000	12,00	19 188,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		13*123		1 599,000			
3	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
4	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
5	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	3,000	160,00	480,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
6	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					

D E2 Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b 26 090,00

7	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
8	K	913121211	Příplatek k dočasným dopravním značkám kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 365,000	12,00	16 380,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		15*91		1 365,000			
9	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
10	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
11	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	3,000	160,00	480,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
12	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 356 000,00

13	K	010001000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení, geometrický plán	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce, vytyčení stavby, vytyčení stávajících sítí, zaměření skutečného provedení, geometrický plán					
14	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
15	K	060001000-2	Náklady spojené s DIR a projektem DIO	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady spojené s DIR a projektem DIO					
16	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
17	K	090001000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
18	K	090001000-2	Čistění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	132 000,00	132 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
19	K	013244000-1	Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)	Kč	1,000	34 500,00	34 500,00	
	PP		Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace

KSO: 822 25
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 659 633,70	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 659 633,70 0,00	21,00% 15,00%	558 523,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 218 156,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace

Místo:	Brandýs nad Labem, Pražská ul.	Datum:	21.08.2014
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	2 659 633,70
HSV - Práce a dodávky HSV	2 659 633,70
1 - Zemní práce	221 364,30
5 - Komunikace	1 555 995,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	882 274,26
99 - Přesun hmot	91 860,66

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 2 659 633,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 659 633,70	
D	1	Zemní práce					221 364,30	
1	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	1 081,000	13,90	15 025,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek kamenných nebo betonových nebo odseků kladených do lože z kameniva téžného						
	VV	" použitelný materiál bude deponován v Mochově"						
	VV	"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 760					760,000	
	VV	"vybourání chodníku s krytem z betonové dlažby" 321					321,000	
2	K	113107121	Odsu ařízení podkladu pl do 30 hlz z kameniva určeného d. 100 mm - neobutované podkladní vrstvy tl. 60 mm	m2	51,000	155,00	7 905,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	"vybourání chodníku s krytem živinčným, vytěžený materiál bude deponován na středisku v Mochově" 51					51,000	
3	K	113154112	Frézování živinčného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	51,000	40,00	2 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Frézování živinčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm						
	VV	"vybourání chodníku s krytem živinčným, vytěžený materiál bude deponován na středisku v Mochově" 51					51,000	
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	130,000	90,90	11 817,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých						
	VV	"odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 130					130,000	
5	K	113201112-1	Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných obrubníků	m	476,000	90,90	43 268,40	
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých - kamenných						
	VV	"odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 476					476,000	
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	45,000	32,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	VV	"odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 45					45,000	
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	523,000	59,00	30 857,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	VV	"výkop" 523					523,000	
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	261,500	5,00	1 307,50	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
	VV	"výkop" 523					523,000	
	VV	523*0,5 Přepočtené koeficientem množství					261,500	
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezikládku)	m3	164,000	6,00	984,00	
	PP	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4						
	VV	"násyp hutněný" 164					164,000	
10	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z mezikládky)	m3	164,000	6,00	984,00	
	PP	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4						
	VV	"násyp hutněný" 164					164,000	
11	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	m3	359,000	36,00	12 924,00	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"výkop" 523					523,000	
	VV	"násyp hutněný" -164					-164,000	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	164,000	18,00	2 952,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"násyp hutněný" 164					164,000	
13	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	164,000	45,00	7 380,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS						
	VV	"násyp hutněný" 164					164,000	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	359,000	16,00	5 744,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	VV	"výkop" 523					523,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"násyp hutněný" -164		-164,000			
15	K	171201201.1	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	164,000	16,00	2 624,00	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládku					
	VV		"násyp hutněný" 164		164,000			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	682,100	65,00	44 336,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkop" 523		523,000			
	VV		"násyp hutněný" -164		-164,000			
	VV		359*1,9 Přepočtené koeficientem množství		682,100			
17	K	181102302	Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa	m2	1 985,000	15,00	29 775,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa					
	VV		"vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170		170,000			
	VV		"chodníky s krytem dlážděným" 1815		1 815,000			
D	5		Komunikace				1 555 995,14	
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	1 815,000	86,90	157 723,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"chodníky s krytem dlážděným" 1815		1 815,000			
19	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	170,000	86,90	14 773,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠDA s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170		170,000			
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	170,000	139,00	23 630,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s nutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170		170,000			
21	K	591211111-1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	170,000	320,00	54 400,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		"vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170		170,000			
22	M	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	33,346	2 100,00	70 026,60	
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		"vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170/5,2*1,02		33,346			
23	K	591211111-2	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm	m2	1 815,000	320,00	580 800,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene fr. 4-8, do lože z kameniva těženého					
	VV		"chodníky s krytem dlážděným" 1815		1 815,000			
24	M	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm	m2	1 851,300	278,00	514 661,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) mramor (skupina materiálu II/1) mozaika řezaná 6x6x4cm (1t=9m2)					
	P		Poznámka k položce: 1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)					
	VV		"chodníky s krytem dlážděným" 1815*1,02		1 851,300			
25	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	88,000	193,00	16 984,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		"žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 40		40,000			
	VV		"reliéfní dlažba" 48		48,000			
26	M	58300004	hmatná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů	m2	48,960	539,00	26 389,44	
	PP		hmatná dlažba pro nevidomé					
	VV		"hmatná dlažba, ztratné 2%" 48*1,02		48,960			
27	M	583827100-1	kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula	m2	40,400	2 291,00	92 556,40	
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina - kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula					
	VV		"žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 40*1,01		40,400			
28	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	5,200	264,00	1 372,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		"umělá vodící linie z dlažby šířky 400 mm" 13*0,4		5,200			
29	M	5924573001	dlaždice pro umělé vodící linie a vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu v exteriéru rozm. cca 400x255 tl. 26 mm, standardní barvy	kus	5,356	500,00	2 678,00	
	PP		dlaždice betonové dlažba betonová na terasy povrch STANDARD BEST - PLATEN 40 x 40 x 4					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 6,25 kus/m2					
	VV		"umělá vodící linie z dlažby šířky 400 mm" 13*0,4*1,03		5,356			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				882 274,26	
30	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	440,000	250,00	110 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 240x320 mm do betonového lože" 37		37,000			
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 403		403,000			
31	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	365,000	1 050,00	383 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 365		365,000			
32	M	583804440	obrubník kamenný obloukový , žula, r=5÷10 m OP3 25x20	m	38,000	2 100,00	79 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 38		38,000			
33	M	583803030	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	37,000	1 340,00	49 580,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) průměr OP 1 32 x 24					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 240x320 mm do betonového lože" 37		37,000			
34	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	118,000	250,00	29 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"kamenná obruba 100x200 mm" 118		118,000			
35	M	583803700-1	kamenná obruba 100x200 mm	m	97,000	790,00	76 630,00	
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula 100x200 mm					
	P		Poznámka k položce: 1 bm = 82 kg					
	VV		"kamenná obruba 100x200 mm" 97		97,000			
36	M	583804480	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m 100x200	m	21,000	1 185,00	24 885,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m 100x200					
	VV		"kamenná obruba 100x200 mm" 21		21,000			
37	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	651,000	24,10	15 689,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože silničních					
	VV		"odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 130		130,000			
	VV		"odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 476		476,000			
	VV		"odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 45		45,000			
38	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m ²	1 081,000	19,50	21 079,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 760		760,000			
	VV		"vybourání chodníku s krytem z betonové dlažby" 321		321,000			
	D	99	Přesun hmot				91 860,66	
39	K	997221561	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	t	6,630	32,00	212,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby					
	VV		6,63		6,630			
40	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti do střediska KSUS SK v Mochově	t	528,713	70,00	37 009,91	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"					
	VV		37,7+138,04+1,8+5,253+345,92		528,713			
41	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	6,630	65,00	430,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		6,63		6,630			
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	782,217	69,30	54 207,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 110.2. - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

KSO: 822 25
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 240 416,93	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 240 416,93 0,00	21,00% 15,00%	890 487,56 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 130 904,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 110.2. - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		4 240 416,93
HSV - Práce a dodávky HSV		4 240 416,93
1 - Zemní práce		332 788,14
2 - Zakládání		29 736,00
4 - Vodorovné konstrukce		56 656,00
5 - Komunikace		2 182 132,31
8 - Trubní vedení		71 810,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 567 293,74
99 - Přesun hmot		127 328,24

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 110.2. - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 240 416,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 240 416,93	
D	1	Zemní práce					332 788,14	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	29,000	58,00	1 682,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva					
	VV		"vybourání dlážděné vozovky z drobné kostky" 29		29,000			
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	125,000	15,30	1 912,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva					
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 125		125,000			
3	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	100,000	43,00	4 300,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
	VV		"odstranění chodníku s dlážděným krytem" 100		100,000			
4	K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově	m2	215,000	48,00	10 320,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek kamenných nebo betonových					
	VV		"odstranění vozovky z živичným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 215		215,000			
5	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	29,000	458,00	13 282,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"vybourání dlážděné vozovky" 29		29,000			
6	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	300,000	16,60	4 980,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"vybourání mlátové plochy tl. cca 200 mm" 300		300,000			
7	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm - nesotřené podkladní vrstvy do 100 mm	m2	680,000	18,70	12 716,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"vybourání chodníku s krytem živичným" 680		680,000			
8	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	215,000	75,00	16 125,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"vybourání vozovky s živичným krytem" 215		215,000			
9	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	215,000	32,00	6 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		"vybourání vozovky s živичným krytem" 215		215,000			
10	K	113154222	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	680,000	20,00	13 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		"vybourání chodníku s krytem živичným" 680		680,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	285,000	31,60	9 006,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 285		285,000			
12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	384,000	59,00	22 656,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výkop" 261		261,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123		123,000			
13	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	192,000	5,00	960,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"výkop" 261		261,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123		123,000			
	VV		384*0,5 Přepočtené koeficientem množství		192,000			
14	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	118,000	250,00	29 500,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 74		74,000			
	VV		"výkop pro přípojky od žlabů" 44		44,000			
15	K	133201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	59,000	5,00	295,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 74*0,5		37,000			
	VV		"výkop pro přípojky od žlabů" 44*0,5		22,000			
16	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	710,00	2 130,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2		3,000			
17	K	133201109	Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,500	5,00	7,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
	VV		"lepihost 50%"					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2*0,5		1,500			
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	62,500	143,00	8 937,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		"pažení příložné pro přípojky od žlabů" 17,5		17,500			
	VV		"pažení příložné pro přípojky od UV" 45		45,000			
19	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	62,500	66,70	4 168,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		"pažení příložné pro přípojky od žlabů" 17,5		17,500			
	VV		"pažení příložné pro přípojky od UV" 45		45,000			
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na meziskládku)	m3	106,411	6,00	638,47	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2		2,411			
	VV		"násyp hutněný" 48		48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" 38		38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" 18		18,000			
21	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z meziskládky)	m3	106,411	6,00	638,47	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2		2,411			
	VV		"násyp hutněný" 48		48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" 38		38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" 18		18,000			
22	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	m3	399,561	36,00	14 384,20	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"základy sloupků dopravního značení" 18*0,3*0,3*0,6		0,972			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2		3,000			
	VV		"zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2)		-2,411			
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 74		74,000			
	VV		"výkop pro přípojky od žlabů" 44		44,000			
	VV		"výkop" 261		261,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123		123,000			
	VV		"násyp hutněný" -48		-48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" -38		-38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" -18		-18,000			
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	106,411	18,00	1 915,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2		2,411			
	VV		"násyp hutněný" 48		48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" 38		38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" 18		18,000			
24	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	48,000	45,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"násyp hutněný" 48		48,000			
25	K	171101103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných včetně zatěžovacích zkoušek- sanace zemní pláně dle technické zprávy, optimální způsob určí geolog na místě stavby	m3	122,500	45,00	5 512,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS					
	VV		"sanace zemní pláně vhodným materiálem v tl. 500 mm - drcené kamenivo frakce 0/63 mm" 245*0,5		122,500			
26	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 0-63	t	232,750	150,00	34 912,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PVA (drcené, hrubé a střední) - kamenivo drcené hrubé d=≤z a D=45 mm (ČSN EN 13043) d=2 a D=≥4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=≥2 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-63					
	VV		"uložení sypaniny do násypů" 245*0,5		122,500			
	VV		122,5*1,9 Přepočtené koeficientem množství		232,750			
27	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	82,000	16,00	1 312,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"násyp nezhutněný" 82		82,000			
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	399,561	16,00	6 392,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"základy sloupků dopravního značení" 18*0,3*0,3*0,6		0,972			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2)		-2,411			
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 74		74,000			
	VV		"výkop pro přípojky od žlabů" 44		44,000			
	VV		"výkop" 261		261,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123		123,000			
	VV		"násyp hutněný" -48		-48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" -38		-38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" -18		-18,000			
29	K	171201201.1	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	106,411	16,00	1 702,58	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládku					
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2		2,411			
	VV		"násyp hutněný" 48		48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" 38		38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" 18		18,000			
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	759,166	65,00	49 345,79	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"základy sloupků dopravního značení" 18*0,3*0,3*0,6		0,972			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2		3,000			
	VV		"zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2)		-2,411			
	VV		"výkop pro přípojky od UV" 74		74,000			
	VV		"výkop pro přípojky od žlabů" 44		44,000			
	VV		"výkop" 261		261,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123		123,000			
	VV		"násyp hutněný" -48		-48,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" -38		-38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" -18		-18,000			
	VV		399,561*1,9 Přepočtené koeficientem množství		759,166			
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - hutněný po vrstvách 300 mm, hutnit na 95% P.S.	m3	58,411	236,00	13 785,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2		2,411			
	VV		"zásyp pro přípojky od UV" 38		38,000			
	VV		"zásyp pro přípojky od žlabů" 18		18,000			
32	K	181102302	Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa	m2	2 442,000	15,00	36 630,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Úrovnění a úprava pláně se zhutněním Edef,2=45 Mpa					
	VV		"vozovka s živičným krytem" 245		245,000			
	VV		"parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlážděným krytem" 777		777,000			
	VV		"chodníky s krytem dlážděným žulové desky 400/400" 112		112,000			
	VV		"chodníky s krytem dlážděným" 1308		1 308,000			
D 2			Zakládání				29 736,00	
33	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	52,500	550,00	28 875,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		"drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"					
	VV		"přípojky od žlabů" 22		22,000			
	VV		"drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 30,5		30,500			
34	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	52,500	16,40	861,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"					
	VV		"přípojky od žlabů" 22		22,000			
	VV		"drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 30,5		30,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				56 656,00	
35	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - pískový podsyp a obsyp	m3	42,500	708,00	30 090,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"pískový podsyp a obsyp"					
	VV		"od žlabů" 18		18,000			
	VV		"pro přípojky od UV" 24,5		24,500			
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	9,500	708,00	6 726,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků					
	VV		"šterkopiskový podsyp pro přípojky od žlabů" 4		4,000			
	VV		"šterkopiskový podsyp pro přípojky od UV" 5,5		5,500			
37	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	8,000	2 480,00	19 840,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton C12/15 od žlabů" 3,5		3,500			
	VV		"podkladní beton C12/15 pro přípojky od UV" 4,5		4,500			
D 5			Komunikace				2 182 132,31	
38	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	1 420,000	86,90	123 398,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"chodníky s krytem dlážděným žulové desky 400/400" 112		112,000			
	VV		"chodníky s krytem dlážděným" 1308		1 308,000			
39	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	777,000	86,90	67 521,30	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠDA s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlážděným krytem" 777		777,000			
40	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 250 mm	m2	245,000	144,80	35 476,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 245		245,000			
41	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK tl 150 mm	m2	777,000	139,00	108 003,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777		777,000			
42	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK tl 170 mm	m2	245,000	157,50	38 587,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 245		245,000			
43	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	245,000	213,58	52 327,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 245		245,000			
44	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	186,94	45 800,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 245		245,000			
45	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	253,72	62 161,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 245		245,000			
46	K	591211111-1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	777,000	416,00	323 232,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného					
	VV		"parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777		777,000			
47	M	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	č	152,412	2 100,00	320 065,20	
	PP		výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II a výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		"parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777/5,2*1,02		152,412			
48	K	591211111-2	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 30 mm	m2	1 308,000	320,00	418 560,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene fr. 4-8, do lože z kameniva těžného					
	VV		"chodníky s krytem dlaždovým" 1308		1 308,000			
49	M	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm	m2	1 334,160	278,00	370 896,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) mramor (skupina materiálu II/1) mozaika řezaná 6x6x4cm (1t=9m2)					
	P		Poznámka k položce: 1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)					
	VV		"chodníky s krytem dlaždovým, ztratiné 2%" 1308*1,02		1 334,160			
50	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	198,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"předlažba stávajícího chodníku" 7		7,000			
51	K	596811120.1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	67,000	193,00	12 931,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		"žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 29		29,000			
	VV		"reliéfní dlažba" 38		38,000			
52	M	58300004	hmatná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů	m2	38,760	539,00	20 891,64	
	PP		hmatná dlažba pro nevidomé					
	VV		"hmatná dlažba, ztratiné 2%" 38*1,02		38,760			
53	M	583827100-1	kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula	m2	29,290	2 291,00	67 103,39	
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina - kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula					
	VV		"žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 29*1,01		29,290			
54	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	112,000	126,00	14 112,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného fr. 4-8 tl. 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"chodníky s krytem dlaždovým žulové desky 400/400" 112		112,000			
55	M	583810990-1	deska dlažební, žula leštěná, 40x40 tl 6 cm	m2	112,000	890,00	99 680,00	
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula žula železnobrodská povrch leštěný formát 40 x 40 cm tl. 6 cm					
	VV		"chodníky s krytem dlaždovým žulové desky 400/400" 112		112,000			
D 8			Trubní vedení				71 810,74	
56	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	75,000	221,55	16 616,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PP těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
	VV		"přípojky od žlabů PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 32		32,000			
	VV		"přípojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 43		43,000			
57	M	286171030-1	trubka kanalizační PP SN 10, DN 200, PP žebrované (korugované)	m	77,250	437,40	33 789,15	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační hladké PP SN 10 DN 200 žebrované (korugované)					
	VV		"přípojky od žlabů PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 32*1,03		32,960			
	VV		"přípojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 43*1,03		44,290			
58	K	877355211-1	Montáž tvarovek z tvrdého PP žebrované (korugované) jednoosé DN 200, SN 10	kus	14,000	164,11	2 297,54	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PP žebrované (korugované) v otevřeném výkopu jednoosých DN 200, SN 10					
	VV		"koleno 45 st DN 200" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"koleno 87 st DN 200" 2		2,000			
	VV		"koleno 15 st DN 200" 4+2		6,000			
	VV		"redukce 100/200" 2		2,000			
59	M	286171630	koleno kanalizační PP 15 " DN 200	kus	6,000	235,46	1 412,76	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 15 DN 200					
	VV		"přípojky od vpusti" 4		4,000			
	VV		"přípojky od žlabů" 2		2,000			
60	M	286171830	koleno kanalizační PP 45 " DN 200	kus	4,000	237,63	950,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 45 DN 200					
	VV		"přípojky od žlabů" 4		4,000			
61	M	286171930	koleno kanalizační PP 87 " DN 200	kus	2,000	234,86	469,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP kolena 87" DN 200					
	VV		"přípojky od žlabů" 2		2,000			
62	M	286172450-1	redukce DN 200/DN100	kus	2,000	50,80	101,60	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP redukce DN 200/DN100					
	VV		"redukce 100/200" 2		2,000			
63	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladního lože z prostého betonu DN 450	kus	2,000	947,64	1 895,28	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců, včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutněný obrys vpusti					
	VV		"uliční vpust" nová 2		2,000			
64	M	592238501	dodávka uliční vpusti - vyrovnávací prstence, skruž středová s otvorem pro DN 100, dno s výtokem, středové, horní skruž	kus	2,000	2 257,44	4 514,88	
	PP		dodávka uliční vpusti - vyrovnávací prstence, skruže s výtokem, středové, horní, krycí deska, dno DN 450					
	VV		"uliční vpust" 2		2,000			
65	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	638,17	1 276,34	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
	VV		"uliční vpust" 2		2,000			
66	M	552421400-1,1	plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)	kus	2,000	3 790,47	7 580,94	
	PP		plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)					
	VV		"uliční vpust" 2		2,000			
67	M	552421400-1	koš na splaveniny výšky 600mm	kus	2,000	452,88	905,76	
	PP		koš na splaveniny výšky 600mm					
	VV		"uliční vpust" 2		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 567 293,74	
68	K	911381835-1	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 2 m výšky 0,5 m	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na opravní prostředek průběžné nebo koncové desky z m, výšky 0,3 m					
	VV		"odstranění stávajícího citybloku" 1		1,000			
69	K	912111000-1	Dodávka a montáž parkovací automat (např: automat Parkeon Stelio, rozměry automatu 190x47x36cm, solární napájení, pro instalaci je potřeba betonový základ o rozměru cca 60x60x60cm se základovou konstrukcí)	kus	3,000	112 000,00	336 000,00	
	PP		Dodávka a montáž parkovací automat (např: automat Parkeon Stelio, rozměry automatu 190x47x36cm, solární napájení, pro instalaci je potřeba betonový základ o rozměru cca 60x60x60cm se základovou konstrukcí)					
70	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	31,000	150,00	4 650,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		"svíslé dopravní značky" 1+8+8+5+1+2+2+1+1+1+1		31,000			
71	M	404442580-1.18	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E5	kus	2,000	288,00	576,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2		2,000			
72	M	404442580-1.22	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E8e	kus	1,000	288,00	288,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
73	M	404442580-1.19	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě P6	kus	1,000	749,00	749,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
74	M	404442580-1.20	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP12	kus	5,000	636,00	3 180,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 5		5,000			
75	M	404442580-1.21	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP13	kus	8,000	636,00	5 088,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 8		8,000			
76	M	404442580-1.9	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě I53d	kus	1,000	1 136,00	1 136,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
77	M	404442580-1.14	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě I59d	kus	1,000	2 268,00	2 268,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
78	M	404442580-1.15	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP4b	kus	1,000	536,00	536,00	
	PP		značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
79	M	404442580-1.16	značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B2	kus	1,000	749,00	749,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
80	M	404442580-1.17	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B4	kus	2,000	749,00	1 498,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2		2,000			
81	M	404442580-1.13	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E13	kus	8,000	536,00	4 288,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 8		8,000			
82	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem z betonu C12/15 rozměrů 300x300x600 mm	kus	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu, včetně betonového základu včetně vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, včetně dodávky plastového víčka					
	VV		"svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 18		18,000			
83	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	18,000	469,00	8 442,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
	VV		"svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 18		18,000			
84	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	35,000	130,00	4 550,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly					
	VV		"vodorovné dopravní značení" 35		35,000			
85	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	VV		"vodorovné dopravní značení předformátované termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků" 9		9,000			
86	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	35,000	1,00	35,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		"vodorovné dopravní značení" 35		35,000			
87	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	384,000	103,00	39 552,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 30 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"dvojlinka z velkých kamenných kostek" 192*2		384,000			
88	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 160 mm třída I	t	25,600	2 200,00	56 320,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálu I/2) vel. 16 mm tř. I šedá					
	P		Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2					
	VV		"dvojlinka z velkých kamenných kostek" 192*0,16*2/2,4		25,600			
89	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 9		9,000			
90	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 5		5,000			
91	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP3 25x20	m	4,000	1 575,00	6 300,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20					
	VV		"osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 4		4,000			
92	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20	m	260,000	250,00	65 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"kamenná obruba 100x200 mm" 260		260,000			
93	M	583803700-1	kamenná obruba 100x200 mm	m	231,000	1 340,00	309 540,00	
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula 100x200 mm					
	P		Poznámka k položce: 1 bm = 82 kg					
	VV		"kamenná obruba 100x200 mm" 231		231,000			
94	M	583804480-1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m 100x200 mm	m	29,000	2 010,00	58 290,00	
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m 100x200 mm					
	VV		"kamenná obruba 100x200 mm" 29		29,000			
95	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky 5 10 mm hl 25 mm pro těsnící zátlivku v živiničném krytu	m	45,000	55,00	2 475,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zátlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 45		45,000			
96	K	919121112	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	45,000	159,00	7 155,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zátlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zátlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 45		45,000			
97	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	m	45,000	65,00	2 925,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 45		45,000			
98	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	57,500	356,00	20 470,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	VV		"žlab rozměrů 130x180 mm" 38,5+19		57,500			
99	M	592270000-1	žlab odvodňovací polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm, bez spádu, včetně spusti 50 cm, čela pro začátek a konec žlabu, roštu můstkového litinového, aretace pro rošt	m	57,500	6 300,00	362 250,00	
	PP		žlab odvodňovací polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm, bez spádu, včetně spusti 50 cm, čela pro začátek a konec žlabu, roštu můstkového litinového, aretace pro rošt					
	VV		"žlab rozměrů 130x180 mm" 38,5+19		57,500			
100	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	351,00	1 755,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	VV		"odstranění zábradlí včetně základů" 5		5,000			
101	K	966005111-1	Rozebrání a odstranění řetízového zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	140,000	500,00	70 000,00	
	PP		Rozebrání a odstranění řetízového zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	VV		"odstranění řetízového zábradlí vč. základů" 140		140,000			
102	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		"Odstranění sloupku SDZ včetně základu a včetně odvozu na skládku a skládkového KSÚS " 5		5,000			
103	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"odstranění stávajících svislých dopravních značek včetně odvozu na skládku a skládkového KSÚS"					
	VV		"P6" 2		2,000			
	VV		"B4" 1		1,000			
	VV		"E5" 1		1,000			
	VV		"B1" 1		1,000			
	VV		"B28" 1		1,000			
	VV		"B2" 1		1,000			
104	K	977150000-1	Vývrt na vejčitou stoku DN 200	kus	4,000	600,00	2 400,00	
	PP		Jádrové vrtu diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm					
	VV		"pro přípojky od žlabů" 2		2,000			
	VV		"pro přípojky od UV" 2		2,000			
105	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	285,000	24,10	6 868,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože silničních					
	VV		"odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 285		285,000			
106	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	100,000	42,80	4 280,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"odstranění chodníku s dlážděným krytem" 100		100,000			
107	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	154,000	19,50	3 003,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 125		125,000			
	VV		"vybourání dlážděné vozovky z drobné kostky" 29		29,000			
108	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	215,000	48,60	10 449,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou					
	VV		"odstranění vozovky z živičným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 215		215,000			
	D	99	Přesun hmot				127 328,24	
109	K	997221561	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	t	297,220	32,00	9 511,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby					
	VV		16,42+72+88,4+120,4		297,220			
110	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do střediska KSÚS SK v Mochově	t	300,672	70,00	21 047,04	
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"					
	VV		597,892-297,22		300,672			
111	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	297,220	65,00	19 319,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)					
	VV		16,42+72+88,4+120,4		297,220			
112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 117,617	69,30	77 450,86	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 120 - Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu

KSO: 822 25
Misto: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

IČ:
DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 763 487,04
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 763 487,04 0,00	21,00% 15,00%	370 332,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 133 819,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 120 - Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 763 487,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 763 487,04
1 - Zemní práce	443 485,36
2 - Zakládání	6 796,80
5 - Komunikace	999 384,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	313 820,18
99 - Přesun hmot	150 382,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 120 - Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 763 487,04	
□	HSV		Práce a dodávky HSV				1 763 487,04	
□	1		Zemní práce				443 485,36	
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m ve svahu do 1:2	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm					
	VV		"kácení stromů" 2		2,000			
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	389,00	778,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
	VV		"kácení stromů" 2		2,000			
3	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	105,000	15,30	1 606,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva					
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 105		105,000			
4	K	113106222	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově	m2	165,000	17,10	2 821,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice, , vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově					
	VV		"odstranění vozovky s živичným krytem - fréza 100 mm" 165		165,000			
5	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	110,000	43,00	4 730,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
	VV		"odstranění chodníku s dlaždéným krytem" 110		110,000			
6	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	432,000	13,90	6 004,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého					
	VV		"vybourání dlaždéné vozovky, odstranění drobné kamenné kostky 80-120 mm" 432		432,000			
7	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"vybourání chodníku s krytem cementobetonovým tl. 100 mm" 4		4,000			
8	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	165,000	77,50	12 787,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"odstranění vozovky s živичným krytem - fréza 100 mm" 165		165,000			
9	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	820,000	75,00	61 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"vybourání vozovky s živичným krytem - fréza 100 mm" 388		388,000			
	VV		"vybourání dlaždéné vozovky" 432		432,000			
10	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	553,000	32,00	17 696,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		"vybourání vozovky s živичným krytem - fréza 100 mm" 388		388,000			
	VV		"odstranění vozovky s živичným krytem - fréza 100 mm" 165		165,000			
11	K	113201112-1	Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných obrubníků a krajníků	m	49,000	90,90	4 454,10	
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých - kamenných obrubníků a krajníků					
	VV		"odstranění kamenných krajníků včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 17		17,000			
	VV		"odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 32		32,000			
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000	44,50	3 115,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"vybourání silničních obrub betonových včetně betonového lože" 70		70,000			
13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	500,000	59,00	29 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"výkop" 60		60,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací (výkop)" 440		440,000			
14	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	250,000	5,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		"výkop" 60		60,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací (výkop)" 440		440,000			
	VV		500*0,5 Přepočtené koeficientem množství		250,000			
15	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	2,216	250,00	554,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"podélná šterková drenáž" 12*0,1847		2,216			
16	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,108	5,00	5,54	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		"podélná šterková drenáž" 12*0,1847		2,216			
	VV		2,216*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1,108			
17	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	710,00	1 065,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*1		1,500			
18	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,750	5,00	3,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		"lepvost 50%"					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*1*0,5		0,750			
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na meziskládku)	m3	3,206	6,00	19,24	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"kácení stromů" 2		2,000			
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1		1,206			
20	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z meziskládky)	m3	3,206	6,00	19,24	
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"kácení stromů" 2		2,000			
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1		1,206			
21	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	m3	500,510	36,00	18 018,36	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkop" 60		60,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací (výkop)" 440		440,000			
	VV		"podélná šterková drenáž" 12*0,1847		2,216			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*1		1,500			
	VV		"zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1)		-1,206			
	VV		"kácení stromů" -2		-2,000			
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,206	18,00	57,71	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"kácení stromů" 2		2,000			
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1		1,206			
23	K	171101103.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých včetně zatežovacích zkoušek- sanace zemní planě dle technické zprávy, optimální způsob určí geolog na místě stavby	m3	440,000	45,00	19 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých do 100 % P5					
	VV		"sanace zemní planě vhodným materiálem v tl. 500 mm - drčené kamenivo frakce 0/63 mm" 880*0,5		440,000			
24	M	583439590	kamenivo drčené hrubé frakce 0-63	t	836,000	150,00	125 400,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo drčené hrubé frakce 0-63					
	VV		"uložení sypaniny do násypů" 880*0,5		440,000			
	VV		440*1,9 Přepočtené koeficientem množství		836,000			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	500,510	16,00	8 008,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výkop" 60		60,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací (výkop)" 440		440,000			
	VV		"podélná šterková drenáž" 12*0,1847		2,216			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*1		1,500			
	VV		"zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1)		-1,206			
	VV		"kácení stromů" -2		-2,000			
26	K	171201201.1	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	3,206	16,00	51,30	
	PP		Uložení sypaniny na meziskládku					
	VV		"kácení stromů" 2		2,000			
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1		1,206			
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	950,969	65,00	61 812,99	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkop" 60		60,000			
	VV		"předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací (výkop)" 440		440,000			
	VV		"podélná šterková drenáž" 12*0,1847		2,216			
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*1		1,500			
	VV		"zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1)		-1,206			
	VV		"kácení stromů" -2		-2,000			
	VV		500,51*1,9 Přepočtené koeficientem množství		950,969			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím - hutněním po vrstvách 300 mm, hutnit na 95% P.S.	m3	1,206	236,00	284,62	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*1-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*1		1,206			
29	K	181102302	Úrovnění a úprava planě se ztuhnutím Edef,2=45 Mpa	m2	1 175,000	15,00	17 625,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úrovnění a úprava pláňe se zhutněním Edef,2=45 Mpa					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 880		880,000			
	VV		"vjezdy do objektů" 35		35,000			
	VV		"chodníky s krytem dlaždeným" 260		260,000			
30	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45,000	32,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		"ohumusování v tl. 200 mm" 45		45,000			
31	M	103211000-1	nákup a doprava ornice	m3	9,000	550,00	4 950,00	
	PP		nákup a doprava ornice					
	VV		"nákup a doprava ornice" 45*0,2		9,000			
32	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	1,70	76,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
33	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	1,30	58,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
34	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	0,60	27,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
35	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	0,40	18,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
36	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	0,30	13,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
37	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
38	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,350	120,00	162,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		"zatravnění" 45/100*3		1,350			
39	K	185802112-1	Hnojení půdy mletým vápencem v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	2,00	90,00	
	PP		Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
40	M	583140090	vápenec mletý	t	0,005	13 800,00	69,00	
	PP		vápence (kusové, mleté, filery vápencové apod.) vápence jemné mleté					
	VV		"zatravnění" 45/100*(10/1000)		0,005			
41	K	185802113-1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	2,00	90,00	
	PP		Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	VV		"zatravnění" 45		45,000			
42	M	251911550	hnojiva průmyslové (bal. 5 kg)	kg	1,350	313,00	422,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		hnojiva průmyslová ostatní (bal. 5 kg)					
	VV		"zatravnění" 45/100*3		1,350			
43	K	185803100-1	Ošetření travníku - péče o travník, kropení, kosení při dosažení výšky 10-15 cm	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Ošetření travníku - péče o travník, kropení, kosení při dosažení výšky 10-15 cm					
44	K	111200001-1	Odvoz, uložení a likvidace biologického odpadu na skládce	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		Odvoz, uložení a likvidace biologického odpadu na skládce					
D	2		Zakládání				6 796,80	
45	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		"drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"					
	VV		"drenážní trubka DN 100" 12		12,000			
46	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	12,000	16,40	196,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
	VV		"drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"					
	VV		"drenážní trubka DN 100" 12		12,000			
D	5		Komunikace				999 384,70	
47	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrté ŠDB tl 150 mm	m2	260,000	86,90	22 594,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"chodníky s krytem dlaždeným" 260		260,000			
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠDB tl 200 mm	m2	35,000	115,80	4 053,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"vjezdy do objektů" 35		35,000			
49	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠDA tl 250 mm	m2	880,000	144,80	127 424,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 880		880,000			
50	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	880,000	157,50	138 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s nutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 880		880,000			
51	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	880,000	213,58	187 950,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 880		880,000			
52	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) t. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	880,000	186,94	164 507,20	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 880		880,000			
53	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	880,000	253,72	223 273,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"vozovka s živичným krytem" 880		880,000			
54	K	591211111-1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	35,000	320,00	11 200,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		"vjezdý do objektů - konstrukce s dlážděným krytem" 35		35,000			
55	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8 cm	t	7,140	2 100,00	14 994,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálů I/2) vel. 8 cm šedá (1t = cca 5 m2)					
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
	VV		"vjezdý do objektů - konstrukce s dlážděným krytem" 35/5*1,02		7,140			
56	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	260,000	198,00	51 480,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného fr. 4-8 tl. 30 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"chodníky - konstrukce s krytem dlážděným" 260		260,000			
57	M	592451100-1	dlažba betonová skladebná 6 cm přírodní šedá	m2	265,200	159,00	42 166,80	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 6 cm přírodní šedá					
	VV		"chodníky - konstrukce s krytem dlážděným" 260*1,02		265,200			
58	K	596811120-1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	15,000	193,00	2 895,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		"reliéfní dlažba" 15		15,000			
59	M	58300004	hmátná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů	m2	15,300	539,00	8 246,70	
	PP		hmátná dlažba pro nevidomé					
	VV		"hmátná dlažba, ztratině 2%" 15*1,02		15,300			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				313 820,18	
60	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného z betonu C20/25 XF3 400x400x600 mm	m	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného z betonu C20/25 XF3 400x400x600 mm 1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;					
	VV		"montáž bezpečnostního zábradlí" 12		12,000			
61	M	553915400-1	nové bezpečnostní zábradlí včetně nátěru	m	12,000	5 000,00	60 000,00	
	PP		nové bezpečnostní zábradlí včetně nátěru					
	VV		"nové bezpečnostní zábradlí" 12		12,000			
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly					
	VV		"svislé dopravní značky" 1		1,000			
63	M	40442580-1.19	značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě P6	kus	1,000	749,00	749,00	
	PP		značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě					
	VV		"svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1		1,000			
64	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem z betonu C12/15 rozměrů 300x300x600 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu, včetně betonového základu včetně vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, včetně dodávky plastového víčka					
	VV		"svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 1		1,000			
65	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	469,00	469,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
	VV		"svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 1		1,000			
66	K	915231116-1	Vodorovné dopravní značení retroreflexním plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	47,000	285,00	13 395,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy retroreflexní					
	VV		"vodorovné dopravní značení bude provedeno z plastu" 47		47,000			
67	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	7,500	500,00	3 750,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	VV		"vodorovné dopravní značení předformátované termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků" 7,5		7,500			
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	130,000	175,00	22 750,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"silniční betonová obruba 150/250 mm" 130		130,000			
69	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	131,300	99,00	12 998,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		"silniční betonová obruba 150/250 mm" 130*1,01		131,300			
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"silniční betonová obruba 80/250" 18		18,000			
71	M	592174110-1	obrubník betonový 100x8x25 cm	kus	18,000	90,00	1 620,00	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové 100x8x25 cm					
	VV		"silniční betonová obruba 80x250 mm" 18		18,000			
72	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živичném krytu	m	80,000	45,00	3 600,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 80		80,000			
73	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	80,000	107,00	8 560,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru					
	VV		"zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 80		80,000			
74	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 80		80,000			
75	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		"rušené dopravní značení P6" 1		1,000			
	VV		"rušené dopravní značení IP6" 1		1,000			
76	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	119,000	24,10	2 867,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože silničních					
	VV		"vybourání silničních obrub betonových včetně betonového lože" 70		70,000			
	VV		"odstranění kamenných krajníků včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 17		17,000			
	VV		"odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 32		32,000			
77	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	110,000	42,80	4 708,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"odstranění chodníku s dlaždeným krytem" 110		110,000			
78	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	537,000	19,50	10 471,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	VV		"vybourání dlažďené vozovky, odstranění drobné kamenné kostky 80-120 mm" 432		432,000			
	VV		"vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 105		105,000			
79	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	165,000	48,60	8 019,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živičí nebo cementovou maltou					
	VV		"odstranění vozovky s živičným krytem - fréza 100 mm" 165		165,000			
	D	99	Přesun hmot				150 382,08	
80	K	997221561	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	t	551,600	32,00	17 651,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby					
	VV		92,4+459,2		551,600			
81	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do střediska KSÚS SK v Mochově	t	439,732	70,00	30 781,24	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ani se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"					
	VV		991,332-92,4-459,2		439,732			
82	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	551,600	65,00	35 854,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		92,4+459,2		551,600			
83	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	953,761	69,30	66 095,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli díky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku)

Úroveň 3:

SO 310.01 - Kanalizační přípojka

KSO:

827 21

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum:

21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 240,10
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 240,10	21,00%	16 220,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			93 460,52

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku)
Úroveň 3:

SO 310.01 - Kanalizační přípojka

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	77 240,10
HSV - Práce a dodávky HSV	77 240,10
1 - Zemní práce	33 196,41
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	6 463,77
2 - Zakládání	314,14
4 - Vodorovné konstrukce	4 214,26
8 - Trubní vedení	38 163,48
998 - Přesun hmot	540,90
999 - Poplatek za skládku	810,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku)

Úroveň 3: SO 310.01 - Kanalizační přípojka

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

77 240,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					77 240,10	
D	1	Zemní práce					33 196,41	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,200	233,04	512,69	CS ÚRS 2014 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jštovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200						
	VV	2*1,1 "PD"			2,200			
	VV	Součet			2,200			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,300	183,66	606,08	CS ÚRS 2014 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jštovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
	VV	3*1,1 "PD"			3,300			
	VV	Součet			3,300			
3	K	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	9,274	590,75	5 478,62	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrzných						
	VV	13,9*1,1*2,79+1*1*2,79 "PD"			45,449			
	VV	-5,5*1,1*0,53 "odstraněný povrch komunikace"			-3,207			
	VV	-(2,4*1,1+1*1)*0,23 "odstraněný povrch chodníku"			-0,837			
	VV	-6*1,1*0,25 "odstraněný štěrk"			-1,650			
	VV	-(2*2*1,1*(2,79-0,53)+2*2*1,1*(2,79-0,23)) "kabely, potrubí, PD"			-21,208			
	VV	Součet			18,547			
	VV	18,547*0,5			9,274			
4	K	132202209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,637	47,07	218,26	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
	VV	9,274*0,5			4,637			
	VV	Součet			4,637			
5	K	132302202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4	m3	9,274	669,91	6 212,75	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudrzných						
	VV	13,9*1,1*2,79+1*1*2,79 "PD"			45,449			
	VV	-5,5*1,1*0,53 "odstraněný povrch komunikace"			-3,207			
	VV	-(2,4*1,1+1*1)*0,23 "odstraněný povrch chodníku"			-0,837			
	VV	-6*1,1*0,25 "odstraněný štěrk"			-1,650			
	VV	-(2*2*1,1*(2,79-0,53)+2*2*1,1*(2,79-0,23)) "kabely, potrubí, PD"			-21,208			
	VV	Součet			18,547			
	VV	18,547*0,5			9,274			
6	K	132302209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,637	52,31	242,56	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4						
	VV	9,274*0,5			4,637			
	VV	Součet			4,637			
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	72,280	27,86	2 013,72	CS ÚRS 2014 01
	PP	Zřízení pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m						
	VV	2*13,9*2,6 "PD"			72,280			
	VV	Součet			72,280			
8	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	72,280	13,36	965,66	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstanění pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m						
	VV	2*13,9*2,6 "PD"			72,280			
	VV	Součet			72,280			
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	15,203	73,39	1 115,75	CS ÚRS 2014 01
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m						
	VV	13,9*1,1*2,79+1*1*2,79 "PD"			45,449			
	VV	-5,5*1,1*0,53 "odstraněný povrch komunikace"			-3,207			
	VV	-(2,4*1,1+1*1)*0,23 "odstraněný povrch chodníku"			-0,837			
	VV	-6*1,1*0,25 "odstraněný štěrk"			-1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-4*2*1,1*2,79 "kabely, potrubí, PD"		-24,552			
	VV		Součet		15,203			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,830	38,82	2 012,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		2*25,915 "zásyp"		51,830			
	VV		Součet		51,830			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,840	150,03	2 076,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		13,9*1,1*2,79+1*1*2,79 "PD"		45,449			
	VV		-5,5*1,1*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-3,207			
	VV		-(2,4*1,1+1*1)*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,837			
	VV		-6*1,1*0,25 "odstraněný štěrk"		-1,650			
	VV		-25,915 "zásyp výkopkem"		-25,915			
	VV		Součet		13,840			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,915	52,58	1 362,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		25,915 "zásyp"		25,915			
	VV		Součet		25,915			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,915	75,75	1 963,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		13,9*1,1*2,79+1*1*2,79 "PD"		45,449			
	VV		-5,5*1,1*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-3,207			
	VV		-(2,4*1,1+1*1)*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,837			
	VV		-6*1,1*0,25 "odstraněný štěrk"		-1,650			
	VV		-1,835 "lože ŠP"		-1,835			
	VV		-1,629 "betonová deska"		-1,629			
	VV		-3,225 "obetonování potrubí"		-3,225			
	VV		-4,257 "obsyp ŠP"		-4,257			
	VV		-1*3,14*0,6*0,6*(2,79-0,23) "kanalizační šachta"		-2,894			
	VV		Součet		25,915			
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,257	128,38	546,51	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		12,9*1,1*0,3 "PD"		4,257			
	VV		Součet		4,257			
15	M	583373100	štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	8,744	104,84	916,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní řasnice					
	VV		4,257*2,054		8,744			
	VV		Součet		8,744			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,290	30,03	489,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		13,9*1,1+1*1 "PD"		16,290			
	VV		Součet		16,290			
	D	13	Zemní práce - hloubené výkopávky				6 463,77	
17	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,208	304,78	6 463,77	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		2*2*1,1*(2,79-0,53)+2*2*1,1*(2,79-0,23) "kabely, potrubí, PD"		21,208			
	VV		Součet		21,208			
	D	2	Zakládání				314,14	
18	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	13,900	22,60	314,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		13,9 "PD"		13,900			
	VV		Součet		13,900			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 214,26	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,835	476,99	875,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		13,9*1,1*0,12 "PD"		1,835			
	VV		Součet		1,835			
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,629	2 049,71	3 338,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		13,9*1,1*0,1+1*1*0,1 "PD"		1,629			
	VV		Součet		1,629			
	D	8	Trubní vedení				38 163,48	
21	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	12,900	133,06	1 716,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150					
	VV		12,9 "PD"		12,900			
	VV		Součet		12,900			
22	M	597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	13,029	385,79	5 026,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F					
	VV		12,9*1,01		13,029			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,029			
23	K	87210R	Výsek a osazení odbočky na kanalizační stoe	kus	1,000	7 017,11	7 017,11	
	PP		Výsek a osazení odpbočky na kanalizační stoe					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	900,74	900,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	892372121a	Proplach potrubí a kamerová prohlídka	m	13,900	57,89	804,67	
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
	VV		13,9 "PD"		13,900			
	VV		Součet		13,900			
26	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dna beton tř. C 25/30	kus	1,000	3 421,39	3 421,39	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	592240240	dno betonové šachtové 1000 x 635 DN 200 KB 100 x 63,5 x 15 cm	kus	1,000	4 675,64	4 675,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina 1000 x 635 DN 200 KB 100 x 63,5 x 15					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,000	540,71	540,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	810,06	810,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	592241680	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 059,09	1 059,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	276,61	276,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	307,48	307,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	224,34	673,02	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	522,03	522,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	1,000	3 816,32	3 816,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,225	2 017,49	6 506,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	VV		13,9*0,232 "PD"		3,225			
	VV		Součet		3,225			
37	K	89962R	Výstražná folie (D+M)	m	12,900	6,92	89,27	
	PP		Výstražná folie (D+M)					
	VV		12,9 "PD"		12,900			
	VV		Součet		12,900			
D	998		Přesun hmot				540,90	
38	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	8,494	63,68	540,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	999		Poplatek za skládku				810,91	
39	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,144	36,62	810,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,9*1,1*2,79+1*1*2,79 "PD"		45,449			
VV			-5,5*1,1*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-3,207			
VV			-(2,4*1,1+1*1)*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,837			
VV			-6*1,1*0,25 "odstraněný štěrka"		-1,650			
VV			-25,915 "zásyp výkopkem"		-25,915			
VV			Součet		13,840			
VV			13,84*1,6		22,144			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku)
Úroveň 3:

SO 310.02 - Vodovodní přípojka

KSO: 827 13
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 21.08.2014

IČ: DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			85 968,39
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 968,39	21,00%	18 053,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 021,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku)
Úroveň 3:

SO 310.02 - Vodovodní přípojka

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	85 968,39
HSV - Práce a dodávky HSV	73 202,48
1 - Zemní práce	20 811,18
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	1 667,76
4 - Vodorovné konstrukce	30 795,59
8 - Trubní vedení	8 258,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 423,67
998 - Přesun hmot	238,42
999 - Poplatek za skládku	675,35
PSV - Práce a dodávky PSV	12 765,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 018,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 747,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku)

Úroveň 3: SO 310.02 - Vodovodní přípojka

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 968,39

D HSV Práce a dodávky HSV 73 202,48

D 1 Zemní práce 20 811,18

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,900	233,04	209,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
	VV		1*0,9 "PD"		0,900			
	VV		Součet		0,900			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,900	183,66	165,29	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		1*0,9 "PD"		0,900			
	VV		Součet		0,900			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,941	119,54	351,57	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		(12,7-3,5)*0,9*1,75 "rýha, PD"		14,490			
	VV		-4,4*0,9*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-2,099			
	VV		-2,4*0,9*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,497			
	VV		-2,4*0,9*0,25 "odstraněný štěrk"		-0,540			
	VV		-2*2*0,9*(1,75-0,23) "kabely, potrubí"		-5,472			
	VV		Součet		5,882			
	VV		5,882*0,5		2,941			
4	K	132201209	Příplatek za lepiřtost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,471	20,29	29,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřtost horniny tř. 3					
	VV		2,941*0,5		1,471			
	VV		Součet		1,471			
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,941	128,82	378,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		(12,7-3,5)*0,9*1,75 "rýha, PD"		14,490			
	VV		-4,4*0,9*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-2,099			
	VV		-2,4*0,9*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,497			
	VV		-2,4*0,9*0,25 "odstraněný štěrk"		-0,540			
	VV		-2*2*0,9*(1,75-0,23) "kabely, potrubí"		-5,472			
	VV		Součet		5,882			
	VV		5,882*0,5		2,941			
6	K	132301209	Příplatek za lepiřtost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,471	22,91	33,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiřtost horniny tř. 4					
	VV		2,941*0,5		1,471			
	VV		Součet		1,471			
7	K	133201101	Hloubení řacet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,684	121,49	2 269,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených řacet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		3,5*2,7*2,36+2*2,36*2,36/2*3,5 "vodoměrná řachta, PD"		41,796			
	VV		-(3,5*2,7+3,5*2,36)*0,25 "odstraněný štěrk"		-4,428			
	VV		Součet		37,368			
	VV		37,368*0,5		18,684			
8	K	133201109	Příplatek za lepiřtost u hloubení řacet v hornině tř. 3	m3	9,342	20,80	194,31	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených řacet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřtost horniny tř. 3					
	VV		18,684*0,5		9,342			
	VV		Součet		9,342			
9	K	133301101	Hloubení řacet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,684	131,59	2 458,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených řacet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		3,5*2,7*2,36+2*2,36*2,36/2*3,5 "vodoměrná řachta, PD"		41,796			
	VV		-(3,5*2,7+3,5*2,36)*0,25 "odstraněný štěrk"		-4,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,368			
	VV		37,368*0,5		18,684			
10	K	133301109	Příplatek za lepkavost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	9,342	22,77	212,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 4					
	VV		18,684*0,5		9,342			
	VV		Součet		9,342			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	32,200	28,55	919,31	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		2*(12,7-3,5)*1,75 "rýha, PD"		32,200			
	VV		Součet		32,200			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	32,200	13,07	420,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		2*(12,7-3,5)*1,75 "rýha, PD"		32,200			
	VV		Součet		32,200			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,882	63,59	374,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním výkopku na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		(12,7-3,5)*0,9*1,75 "rýha, PD"		14,490			
	VV		-4,4*0,9*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-2,099			
	VV		-2,4*0,9*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,497			
	VV		-2,4*0,9*0,25 "odstraněný štěrk"		-0,540			
	VV		-2*2*0,9*(1,75-0,23) "kabely, potrubí"		-5,472			
	VV		Součet		5,882			
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,392	38,82	2 887,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		2*37,196 "zásyp, PD"		74,392			
	VV		Součet		74,392			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,526	150,03	1 729,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(12,7-3,5)*0,9*1,75 "rýha, PD"		14,490			
	VV		-4,4*0,9*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-2,099			
	VV		-2,4*0,9*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,497			
	VV		-2,4*0,9*0,25 "odstraněný štěrk"		-0,540			
	VV		3,5*2,7*2,36+2*2,36*2,36/2*3,5 "vodoměrná šachta, PD"		41,796			
	VV		-(3,5*2,7+3,5*2,36)*0,25 "odstraněný štěrk"		-4,428			
	VV		-37,196 "zásyp výkopkem"		-37,196			
	VV		Součet		11,526			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	37,196	52,58	1 955,77	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		37,196 "zásyp, PD"		37,196			
	VV		Součet		37,196			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,196	75,75	2 817,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(12,7-3,5)*0,9*1,75 "rýha, PD"		14,490			
	VV		-4,4*0,9*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-2,099			
	VV		-2,4*0,9*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,497			
	VV		-2,4*0,9*0,25 "odstraněný štěrk"		-0,540			
	VV		3,5*2,7*2,36+2*2,36*2,36/2*3,5 "vodoměrná šachta, PD"		41,796			
	VV		-(3,5*2,7+3,5*2,36)*0,25 "odstraněný štěrk"		-4,428			
	VV		-0,954 "lože ŠP"		-0,954			
	VV		-(12,7-2,1)*0,9*0,37 "obsyp včetně DN"		-3,530			
	VV		-0,391 "betonová deska"		-0,391			
	VV		-(2,1*1,5*2,06+0,9*0,9*0,2) "vodoměrná šachta"		-6,651			
	VV		Součet		37,196			
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,496	128,38	448,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		(12,7-2,1)*0,9*0,37-(12,7-2,1)*3,14*0,032*0,032 "přípojka, PD"		3,496			
	VV		Součet		3,496			
19	M	583373100	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	7,181	104,84	752,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Rásnice					
	VV		3,496*2,054		7,181			
	VV		Součet		7,181			
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,730	30,03	532,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		(12,7-3,5)*0,9+3,5*2,7 "PD"		17,730			
	VV		Součet		17,730			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				1 667,76	
21	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,472	304,78	1 667,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		2*2*0,9*(1,75-0,23) "kabely, potrubí"		5,472			
	VV		Součet		5,472			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				30 795,59	
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,954	476,99	455,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		(12,7-2,1)*0,9*0,1 "rýha, PD"		0,954			
	VV		Součet		0,954			
23	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,391	1 927,07	753,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	VV		2,3*1,7*0,1 "šachta, PD"		0,391			
	VV		Součet		0,391			
24	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	4,632	3 084,81	14 288,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	VV		2,1*1,5*0,3-0,45*0,35*0,18 "dno šachta, PD"		0,917			
	VV		2*2,1*1,51*0,3+2*0,9*1,51*0,3 "stěny šachta, PD"		2,718			
	VV		2,1*1,5*0,25-0,5*0,5*0,25 "strop šachta, PD"		0,725			
	VV		2*0,9*0,2*0,2+2*0,5*0,2 "komínek šachta, PD"		0,272			
	VV		Součet		4,632			
25	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	25,772	501,03	12 912,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		(2*2,1+2*1,5)*0,3+2*0,45*0,18+2*0,35*0,8 "dno šachta, PD"		2,882			
	VV		2*2,1*1,51+2*1,5*1,51+2*1,5*1,51+2*0,9*1,51 "stěny šachta, PD"		18,120			
	VV		2*2,1*0,25+2*1,5*0,25+4*0,5*0,25+1,5*0,9 "strop šachta, PD"		3,650			
	VV		4*0,9*0,2+4*0,5*0,2 "komínek šachta, PD"		1,120			
	VV		Součet		25,772			
26	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,083	24 459,82	2 030,17	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		2*1,4 "dno šachty, PD"		2,800			
	VV		2*2*1,4+2*1*0,4 "stěny šachta, PD"		6,400			
	VV		2*1,4-0,5*0,5 "strop šachty, PD"		2,550			
	VV		Součet		11,750			
	VV		11,75*1,25*0,005641		0,083			
27	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,119	2 987,39	355,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37					
	VV		1,5*0,9*0,1-0,45*0,35*0,1 "PD"		0,119			
	VV		Součet		0,119			
D 8			Trubní vedení				8 258,27	
28	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	10,600	69,80	739,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm					
	VV		12,7-2,1 "PD"		10,600			
	VV		Součet		10,600			
29	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	11,660	67,04	781,69	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyethylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
	VV		(12,7-2,1)*1,1		11,660			
	VV		Součet		11,660			
30	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	790,34	790,34	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osínkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	422735700a	navrtávací pasy + šoupě + přechodka na PE, pro vodovodní potrubí 200-2"	kus	1,000	1 791,61	1 791,61	
	PP		navrtávací pasy + šoupě + přechodka na PE, pro vodovodní potrubí 200-2"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	422910570a	souprava zemní teleskopická pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m	kus	1,000	726,35	726,35	
	PP		souprava zemní teleskopická pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	12,700	21,66	275,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		12,7 "PD"		12,700			
	VV		Součet		12,700			
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	12,700	11,60	147,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		12,7 "PD"		12,700			
	VV		Součet		12,700			
35	K	892372111a	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	953,00	1 906,00	
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou					
	VV		2 "PD - přípojka"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	242,21	242,21	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,000	434,93	434,93	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, typ 510 - ventilový					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	89962R	Výstražná folie (D+M)	m	10,600	6,92	73,35	
	PP		Výstražná folie (D+M)					
	VV		12,7-2,1 "PD"		10,600			
	VV		Součet		10,600			
39	K	89965R	Signální vodič (D+M)	m	10,600	16,37	173,52	
	PP		Signální vodič (D+M)					
	VV		12,7-2,1 "PD"		10,600			
	VV		Součet		10,600			
40	K	899712111a	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	175,99	175,99	
	PP		Orientační tabulky na zdivu					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 423,67	
41	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	13,200	387,60	5 116,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry pracovní					
	VV		(2*2*1,8+2*2*1,2)*1,1 "pracovní spára"		13,200			
	VV		Součet		13,200			
42	K	93210R	Mříž 35*45 cm D + M	kus	1,000	481,76	481,76	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	93211R	Vstupní poklop šachty s rámem 50*50 cm D + M	kus	1,000	4 923,21	4 923,21	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	93212R	Vstupní žebřík dl. 2 m D + M	kus	1,000	1 902,38	1 902,38	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				238,42	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,115	112,73	238,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	999		Poplatek za skládku				675,35	
46	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,442	36,62	675,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		(12,7-3,5)*0,9*1,75 "rýha, PD"		14,490			
	VV		-4,4*0,9*0,53 "odstraněný povrch komunikace"		-2,099			
	VV		-2,4*0,9*0,23 "odstraněný povrch chodníku"		-0,497			
	VV		-2,4*0,9*0,25 "odstraněný štěrk"		-0,540			
	VV		3,5*2,7*2,36+2*2,36*2,36/2*3,5 "vodoměrná šachta, PD"		41,796			
	VV		-(3,5*2,7+3,5*2,36)*0,25 "odstraněný štěrk"		-4,428			
	VV		-37,196 "zásyp výkopkem"		-37,196			
	VV		Součet		11,526			
	VV		11,526*1,6		18,442			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 765,91	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 018,34	
47	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	17,172	7,12	122,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		2*2,1*2,06+2*1,5*2,06+2,1*1,5-0,9*0,9 "PD"		17,172			
	VV		Součet		17,172			
48	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,060	46 661,94	2 799,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky asfaltové izolační a závlíkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		17,172*0,0035		0,060			
	VV		Součet		0,060			
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	5,400	73,11	394,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		2*2,1*1,5-2*0,9*0,9+2*2,1*0,1+2*1,5*0,1 "PD"		5,400			
	VV		Součet		5,400			
50	M	628321340	pásy asfaltové těžké z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně	m2	5,940	118,11	701,57	CS ÚRS 2014 01
	PP		pásy asfaltované těžké z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně					
	VV		5,4*1,1		5,940			
	VV		Součet		5,940			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 747,57	
51	K	722225307	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 63xR 2 "	kus	2,000	498,27	996,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 63 x R 2					
	VV		2 "vodměrná sestava, PD"		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	869,58	869,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 2					
	VV		1 "vodoměrná sestava, PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	188,17	188,17	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2					
	VV		1 "vodoměrná sestava, PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	2 139,32	2 139,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2					
	VV		1 "vodoměrná sestava, PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	2 115,33	2 115,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2					
	VV		1 "vodoměrná sestava, PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	722234268	Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	1 071,59	1 071,59	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 2					
	VV		1 "vodoměrná sestava, PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4	kus	2,000	117,90	235,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4					
	VV		2 "vodoměrná sestava, PD"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	M	55110R	Prodloužení DN 25, dl. 100 mm	kus	2,000	75,82	151,64	
	PP		Prodloužení DN 40, dl. 200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2	kus	2,000	142,63	285,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2					
	VV		2 "vodoměrná sestava, PD"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	55111R	Redukce DN 50/25	kus	2,000	125,10	250,20	
	PP		Redukce DN 50/40					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,500	888,27	444,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Úroveň 3:

SO311-V2A - Vodovodní řad V2A

KSO:

827 13

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum:

21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

932 349,91

DPH základní
snižena

Základ daně

932 349,91

Sazba daně

21,00%

Výše daně

195 793,48

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 128 143,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3:

SO311-V2A - Vodovodní řad V2A

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	932 349,91
HSV - Práce a dodávky HSV	932 349,91
1 - Zemní práce	259 177,02
4 - Vodorovné konstrukce	14 760,76
8 - Trubní vedení	628 213,79
99 - Přesun hmot	30 198,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Úroveň 3: SO311-V2A - Vodovodní řad V2A

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							932 349,91	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					932 349,91	
D	1	Zemní práce					259 177,02	
1	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	63,380	304,78	19 316,96	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka 2m * hloubka"					
	VV		"el." 1 * 2 * 1,7		3,400			
	VV		"sděl." 2 * 2 * 1,7		6,800			
	VV		"stáv. vodovod" 2 * 2 * 1,82		7,280			
	VV		"stáv. kan. příp." 12 * 2 * 1,7		40,800			
	VV		"stáv. plyn" 1 * 2 * 2,55		5,100			
	VV		Součet		63,380			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	183,66	550,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"počet křížících sítí * šířka výkopu"					
	VV		3 * 1		3,000			
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	15,000	295,67	4 435,05	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN do 200					
	VV		"počet křížících sítí * šířka výkopu"					
	VV		15 * 1		15,000			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	103,469	119,12	12 325,23	
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie - v prostoru obnovy celé ulice"					
	VV		"hl. snižena o 600mm skladby komunikace" ((5270+2170)/20) * (0,95 - 0,40) "šířka snižena o 0,4m - souběh s výkopem stoky" * 0,5		102,300			
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"					
	VV		(85/20) * (0,95 - 0,40) "šířka snižena o 0,4m - souběh s výkopem stoky" * 0,5 "		1,169			
	VV	VY11	Součet		103,469			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	51,735	20,29	1 049,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"předpoklad 50%" VY11*0,5		51,735			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	103,469	124,84	12 917,07	
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie - v prostoru obnovy celé ulice"					
	VV		"hl. snižena o 600mm skladby komunikace" ((5270+2170)/20) * (0,95 - 0,40) "šířka snižena o 0,4m - souběh s výkopem stoky" * 0,5		102,300			
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"					
	VV		(85/20) * (0,95 - 0,40) "šířka snižena o 0,4m - souběh s výkopem stoky" * 0,5		1,169			
	VV	VY21	Součet		103,469			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	51,735	22,91	1 185,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"předpoklad 50%" VY21*0,5		51,735			
8	K	141721118	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 350 mm v hornině tř 1 až 4	m	17,000	3 611,32	61 392,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm					
9	M	142311170	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm	m	17,000	1 546,62	26 292,54	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky ocelové bezešvé hladké kruhové vnějšího průměru nad 133 mm ve výrobních délkách s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu ČSN 41 1353.1 vnější D tloušťka stěny mm 324 10,0					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 77,437 kg/m					
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	547,300	28,55	15 625,42	
	VV	PAZ	"před železnici - plocha z podélného řezu " ((7910+2951)/20) * "jedna stěna - druhá je výkop stoky" 1		543,050			
	VV		"za železnici - plocha z podélného řezu " (85/20) * "jedna stěna - druhá je výkop stoky" 1		4,250			
	VV	PAZ1	Součet		547,300			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	547,300	13,07	7 153,21	
	VV		PAZ1		547,300			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	103,469	63,59	6 579,59	
	VV		(VY11+VY21)*0,5		103,469			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	157,150	150,03	23 577,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE+OBS+ZAS*0,3		157,150			
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,576	56,84	5 659,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		99,576			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	49,788	53,11	2 644,24	
	VV		VYMEZI / 2		49,788			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,150	14,64	2 300,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		157,150			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	298,585	36,62	10 934,18	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)					
	VV		VYSKL*1,9		298,585			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,126	75,75	5 387,79	
	VV	ZAS	(VY11+VY21)-LOZE-OBS		71,126			
19	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	40,542	103,04	4 177,45	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu zásypu šterkopiskem"					
	VV		(ZAS * 0,3) * 1,9		40,542			
20	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	109,943	128,38	14 114,48	
	VV		"obsyp 200 mm nad potrubí * délka"					
	VV	OBS	(0,85 * (0,225 + 0,200)) * ("délka bez protlaku" (313,34-17) + (6+1+1) "délka k hydrantům")		109,943			
21	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	208,892	103,20	21 557,65	
	VV		OBS * 1,9		208,892			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 760,76	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	25,869	485,54	12 560,43	
	VV		"lože dle vzorového řezu uložení 100 mm * délka * šířka"					
	VV	LOZE	0,100 * ("délka bez protlaku" (313,34-17) + (6+1+1 "délka k hydrantům")) * 0,85		25,869			
23	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	2 034,85	2 034,85	
	VV		"pod patní kolena hydrantů"					
	VV		"počet" (1+1+1+1) * 0,250		1,000			
24	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,960	172,37	165,48	
	VV		"patní kolena hydrantů"					
	VV		"počet" (1+1+1+1) * (4*0,15*0,40)		0,960			
	D	8	Trubní vedení				628 213,79	
25	K	877371121-1	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr do 315 mm	kus	68,223	171,65	11 710,48	
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 315 mm					
	VV		NAK225+ "délka / 6m tyče" (313,34 / 6)		68,223			
26	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	2,000	84,83	169,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 110 mm					
	VV		NAK110		2,000			
27	M	286536010	nákrůžek tlakový lemový IPE D 225 mm	kus	16,000	742,89	11 886,24	
	VV	NAK225	"u T-kusů" (7 * 2) + "napojení na předchozí etapu " 1 + "před šoupětem na konci" 1		16,000			
28	M	286535990	nákrůžek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	2,000	209,98	419,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrůžky lemové PE HD (IPE) D 110 mm					
	VV	NAK110	"u odbočky k nadz. hydr." 2		2,000			
29	M	2865441002	příruba volná k lemovému nákrůžku d225	kus	16,000	906,75	14 508,00	
	VV		NAK225		16,000			
30	M	2865441003	příruba volná k lemovému nákrůžku d110	kus	2,000	396,85	793,70	
	VV		NAK110		2,000			
31	M	286159810	elektrospojka PE 100, PN 16 d 225	kus	68,223	475,50	32 440,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody elektrotvarovky - elektrospojka PE 100, PN 16 d 225					
	VV		NAK225 + "délka / 6m tyče" (313,34 / 6)		68,223			
32	M	286159750	elektrospojka PE 100, PN 16 d 110	kus	2,000	264,26	528,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody elektrotvarovky - elektrospojka PE 100, PN 16 d 110					
	VV		NAK110		2,000			
33	M	286159810-1	elektrokoleno PE 100, PN 16 d 225, 11"	kus	3,000	5 161,61	15 484,83	
	VV		3		3,000			
34	K	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	7,000	887,22	6 210,54	
	VV		T-kusy" 7		7,000			
35	M	552507390	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x80 PN 10 natural	kus	4,000	4 382,98	17 531,92	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T - natural T-DN 200x80 PN 10 natural					
	VV		4		4,000			
36	M	552507300	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x100 PN 10 natural	kus	2,000	4 292,99	8 585,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T - natural T-DN 200x100 PN 10 natural					
	VV		2		2,000			
37	M	552507320	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200X150 PN 10 natural	kus	1,000	4 547,55	4 547,55	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T - natural T-DN 200X150 PN 10 natural					
	VV		1		1,000			
38	K	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	394,59	1 183,77	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních delek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sacíte UN an					
	VV		"k podz. hydr." 3		3,000			
39	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	3,000	2 446,44	7 339,32	CS ÚRS 2013 01
	PP		troubky a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid, min. tl. 250 µm DN 80, délka 1000 mm					
	VV		"k podz. hydr." 3		3,000			
40	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	260,22	1 040,88	
	VV		"pat. kol. k hydr." 4		4,000			
41	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	3,000	1 052,39	3 157,17	
	VV		3		3,000			
42	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	390,57	390,57	
	VV		"k nadz. hydr" 1		1,000			
43	M	552506430	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100	kus	1,000	1 580,84	1 580,84	
	VV		1		1,000			
44	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	6,000	140,15	840,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 110 mm					
45	K	871351122	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm	m	313,340	190,92	59 822,87	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 225 mm					
	VV		"délka" 313,34		313,340			
46	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	6,000	186,34	1 118,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návín 100 m 110 x 10,0 mm, tyče + návín					
47	M	286131190	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 225 x 20,5 mm	m	313,340	803,50	251 768,69	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návín 100 m 225 x 20,5 mm, tyče					
48	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	421,83	1 265,49	
	VV	Š80	"podz. hydr" 3		3,000			
49	M	422211060-1	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	3,000	2 232,64	6 697,92	
	VV	Š80			3,000			
50	M	422910730-1	souprava zemní pro šoupátko DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	3,000	770,33	2 310,99	
	VV	Š80			3,000			
51	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	189,77	569,31	
	VV	3			3,000			
52	M	K24008015016-1	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1,5 m	kus	3,000	7 088,31	21 264,93	
	PP		HYDRANT POZDEMNÍ DN 80/1,5 m					
	VV	HYDR80	3		3,000			
53	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	734,05	2 202,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	VV	HYDR80			3,000			
54	M	422914520-1	poklop litinový typ 522-hydrantový včetně podkladní desky	kus	3,000	959,40	2 878,20	
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, typ 522 - hydrantový					
55	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	593,24	593,24	
	VV	Š100	"nadz. hydr" 1		1,000			
56	M	422211070-1	šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16	kus	1,000	2 535,55	2 535,55	
	VV	Š100			1,000			
57	M	422910740-1	souprava zemní pro šoupátko DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	792,28	792,28	
	VV	Š100			1,000			
58	K	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	554,87	554,87	
	VV	1			1,000			
59	M	422736800	hydrant nadzemní tvárná litina, dvojitý uzávěr s koulí výška krytí 1000 mm	kus	1,000	19 153,14	19 153,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		armatury speciální ostatní do PN 40 hydranty nadzemní 12.5.1 výška krytí 1000 mm					
	VV	1			1,000			
60	K	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	6,000	1 067,58	6 405,48	
	VV	Š200	"šoupátko na trase" 6		6,000			
61	M	422211100-1	šoupátko s přírubami, voda, DN 200 mm PN 10	kus	6,000	8 143,03	48 858,18	
	VV	Š200			6,000			
62	M	422910750-1	souprava zemní pro šoupátko DN 200 mm při Rd 1,5 m	kus	6,000	777,55	4 665,30	
	VV	Š200			6,000			
63	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000	347,28	3 472,80	
	VV	Š80+Š100+Š200			10,000			
64	M	422913520-1	poklop litinový typ 504-šoupátkový včetně podkladní desky	kus	10,000	411,77	4 117,70	
	VV	Š80+Š100+Š200			10,000			
65	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	14,000	175,99	2 463,86	
	VV	(Š80+Š100+Š200) + "hydranty" (4)			14,000			
66	M	341408400	vodíče izolovaný s Cu jádrem H07V-R 1,50 mm2	m	313,340	16,64	5 213,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		vodíče izolované s měděným jádrem H07V-R, pro 450/750V průměr 1,50 0,015 2,70					
	VV		"délka" 313,34		313,340			
67	M	283234210	folie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	296,340	6,82	2 021,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich folie varovné PE šíře 33 cm s potiskem					
	VV		"délka bez protlaku" (313,34-17)		296,340			
68	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	4,000	953,00	3 812,00	
	VV		"na trase" 2+ "odbočné řady" 1+1		4,000			
69	K	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	313,340	34,30	10 747,56	
	VV		"délka" 313,34		313,340			
70	K	892383111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	313,340	71,99	22 557,35	
	VV		"délka" 313,34		313,340			

D 99

Přesun hmot

30 198,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	267,882	112,73	30 198,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3:

SO311-VSA - Vodovodní řad VSA

KSO: 827 13
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 127,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 127,97	21,00%	16 826,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 954,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3: **SO311-VSA - Vodovodní řad VSA**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	80 127,97
HSV - Práce a dodávky HSV	80 127,97
1 - Zemní práce	35 004,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 057,99
5 - Komunikace	3 872,20
8 - Trubní vedení	35 417,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 890,13
99 - Přesun hmot	2 885,13

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Úroveň 3: SO311-VSA - Vodovodní řad VSA

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 127,97	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					80 127,97	
D	1	Zemní práce					35 004,93	
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2,000	42,54	85,08	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV	"napojení na stáv. řad. 2 m za novými povrchy v ul. Kralupská"						
	VV	PODKLAD	"délka" 2 * "šířka" 1		2,000			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	VV	"napojení na stáv. řad. 2 m za novými povrchy v ul. Kralupská"						
	VV	ASF_POD	2 * 1		2,000			
3	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,000	58,73	293,65	CS ÚRS 2013 01
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
	VV	"napojení na stáv. řad. 2 m za novými povrchy v ul. Kralupská - celý jízdní pruh"						
	VV	ASF_FREZ	2 * 3,5 - (ASF_POD)		5,000			
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	44,160	304,78	13 459,08	
	VV	"počet křížených ostatních sítí * délka * hloubka"						
	VV	"el." 1 * 2 * 1,7					3,400	
	VV	"stáv. plyn" 1 * 10 * 1,7					17,000	
	VV	"stáv. vodovod" 1 * 2 * 1,68					3,360	
	VV	"stáv. kan. příp." 1 * 12 * 1,7					20,400	
	VV	Součet					44,160	
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	183,66	183,66	CS ÚRS 2013 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jízťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
	VV	"počet křížicích sítí * šířka výkopu"						
	VV	1 * 1					1,000	
6	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	12,000	295,67	3 548,04	CS ÚRS 2013 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jízťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm						
	VV	"počet křížicích sítí * délka souběhu"						
	VV	1 * 12					12,000	
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,000	233,04	2 330,40	CS ÚRS 2013 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jízťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
	VV	"počet křížicích sítí * délka souběhu"						
	VV	1 * 10					10,000	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	10,200	119,12	1 215,02	
	VV	"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"						
	VV	VY1	"hl. snížena o 600mm skladby komunikace" ((480)/20) * 0,85 * 0,5		10,200			
9	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,100	20,29	103,48	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
	VV	"předpoklad 50%" VY1*0,5					5,100	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	10,200	124,84	1 273,37	
	VV	"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"						
	VV	VY2	"hl. snížena o 600mm skladby komunikace" ((480)/20) * 0,85 * 0,5		10,200			
11	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,100	22,91	116,84	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4						
	VV	"předpoklad 50%" VY2*0,5					5,100	
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	74,000	28,55	2 112,70	
	VV	PAZ	"plocha z podélnéh řezu " (740/20) * "dvě stěny" 2		74,000			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	74,000	13,07	967,18	
	VV	PAZ			74,000			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,400	63,59	1 297,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(VY1+VY2)*1		20,400			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,313	150,03	1 847,32	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOŽE+OBS+ZAS*0,3		12,313			
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,174	56,84	919,33	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		16,174			
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,087	53,11	429,50	
	VV		VYMEZI / 2		8,087			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,313	14,64	180,26	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		12,313			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	23,395	36,62	856,72	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)					
	VV		VYSKL*1,9		23,395			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,553	75,75	875,14	
	VV	ZAS	(VY1+VY2)-LOZE-OBS		11,553			
21	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	6,585	103,04	678,52	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu zásypu šterkopiskem"					
	VV		(ZAS * 0,3) * 1,9		6,585			
22	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,668	128,38	856,04	
	VV		"obsyp 200 mm nad potrubí * délka"					
	VV	OBS	(0,85 * (0,160 + 0,200)) * 21,79		6,668			
23	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	12,669	103,20	1 307,44	
	VV		OBS * 1,9		12,669			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 057,99	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	2,179	485,54	1 057,99	
	VV		"lože dle vzorového řezu uložení 100 mm * délka * šířka"					
	VV	LOZE	0,100 * 21,79		2,179			
	D	5	Komunikace				3 872,20	
25	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	2,000	92,54	185,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		ASF_POD		2,000			
26	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	2,000	338,10	676,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		ASF_POD		2,000			
27	K	577165112-1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,000	401,98	803,96	
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ASF_POD		2,000			
28	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství od 0,7 kg/m2	m2	7,000	14,85	103,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		ASF_POD + ASF_FREZ		7,000			
29	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	300,43	2 103,01	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		ASF_POD + ASF_FREZ		7,000			
	D	8	Trubní vedení				35 417,59	
30	K	877311121	Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	1,000	116,45	116,45	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž elektrovarovky na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 160 mm					
	VV		NAK160		1,000			
31	M	286536000	nákrůžek tlakový lemový IPE D 160 mm	kus	1,000	379,64	379,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrůžky lemové PE HD (IPE) D 160 mm					
	VV	NAK160	1		1,000			
32	M	2865441004	příruba volná k lemovému nákrůžku d160	kus	1,000	650,61	650,61	
	VV		NAK160		1,000			
33	M	286159780	elektrospojka PE 100, PN 16 d 160	kus	1,000	480,01	480,01	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody elektrovarovky - elektrospojka PE 100, PN 16 d 160					
	VV		NAK160		1,000			
34	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	604,07	1 208,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	VV		2		2,000			
35	M	552539690	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150-11,25"	kus	1,000	2 633,44	2 633,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová zn. FFK, Q tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid, min. tl. 250 µm DN 150 -11,25"					
	VV		1		1,000			
36	M	552539690-1	spojka DN150	kus	1,000	5 851,95	5 851,95	
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová zn. FFK, Q tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid , min. tl. 250 µm DN 150 -11,25					
	VV		1		1,000			
37	K	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	21,790	204,04	4 446,03	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 160 mm					
	VV		"délka trasy" 21,79		21,790			
38	M	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	21,790	391,04	8 520,76	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 14,6 mm, tyče					
	VV		"délka trasy" 21,79		21,790			
39	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	778,02	778,02	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
	VV	Š150	1		1,000			
40	M	422211090-1	šoupátka s přírubami, voda, DN 150 mm PN 16	kus	1,000	3 891,96	3 891,96	
	PP		šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny - DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pltná voda, neagresivní odpadní voda DN 150 mm PN 16					
	VV	Š150			1,000			
41	M	422910740-1	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	792,28	792,28	
	VV	Š150			1,000			
42	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	347,28	347,28	
	VV	Š150			1,000			
43	M	422913520-1	poklop litinový typ 504-šoupátkový včetně podkladní desky	kus	1,000	411,77	411,77	
	VV	Š150			1,000			
44	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	175,99	175,99	
	VV	Š150			1,000			
45	M	341408400	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 1,50 mm ²	m	21,790	16,64	362,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem H07V-R, pro 450/750V průměr Cu číslo bázová cena mm ² kg/m Kč/m					
	VV		1,50 0,015 2,70					
	VV		"délka trasy" 21,79		21,790			
46	M	283234210	folie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	21,790	6,82	148,61	CS ÚRS 2013 01
	PP		fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie varovné PE šíře 33 cm s potiskem					
	VV		"délka trasy" 21,79		21,790			
47	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	953,00	1 906,00	
	VV		"na trase" 2		2,000			
48	K	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	21,790	34,30	747,40	
	VV		"délka trasy" 21,79		21,790			
49	K	892383111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	21,790	71,99	1 568,66	
	VV		"délka trasy" 21,79		21,790			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 890,13	
50	K	919112211	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	11,000	31,31	344,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 15 mm					
	VV	SPARA	"obvod obnovy asfaltu" 2+2+3,5+3,5		11,000			
51	K	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	11,000	73,92	813,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV	SPARA			11,000			
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,000	66,60	732,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV	SPARA			11,000			
	D	99	Přesun hmot				2 885,13	
53	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,802	319,57	575,87	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
54	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,802	91,07	164,11	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
55	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	34,238	4,87	166,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		1,802*19 Přepočtené koeficientem množství		34,238			
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,550	112,73	1 978,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3:

SO311-VSB - Vodovodní řad VSB

KSO: 827 13
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		52 658,91	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 658,91	21,00%	11 058,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 717,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: S0311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3: S0311-VSB - Vodovodní řad VSB

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	52 658,91
HSV - Práce a dodávky HSV	52 658,91
1 - Zemní práce	10 543,16
4 - Vodorovné konstrukce	885,10
8 - Trubní vedení	40 522,71
99 - Přesun hmot	707,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Úroveň 3: SO311-VSB - Vodovodní řad VSB

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 658,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV	52 658,91					
D	1	Zemní práce	10 543,16					
1	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	8,840	304,78	2 694,26	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka * hloubka"					
	VV		"stáv. vodovod" 1 * 2 * 1,87		3,740			
	VV		"stáv. plyn" 1 * 2 * 2,55		5,100			
	VV		Součet		8,840			
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	233,04	466,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
	VV		"počet křížících sítí * délka"					
	VV		1 * 2		2,000			
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	5,631	119,12	670,76	
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"					
	VV	VY1	"hl. snižena o 600mm skladby komunikace" ((265)/20) * 0,85 * 0,5		5,631			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,816	20,29	57,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"předpoklad 50%" VY1*0,5		2,816			
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	5,631	124,84	702,97	
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"					
	VV	VY2	"hl. snižena o 600mm skladby komunikace" ((265)/20) * 0,85 * 0,5		5,631			
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,816	22,91	64,51	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"předpoklad 50%" VY2*0,5		2,816			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,500	28,55	756,58	
	VV	PAZ	"plocha z podélnéh řezu " (265/20) * "dvě stěny" 2		26,500			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,500	13,07	346,36	
	VV		PAZ		26,500			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,262	63,59	716,15	
	VV		(VY1+VY2)*1		11,262			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,360	150,03	804,16	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOŽE+OBS+ZAS*0,3		5,360			
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,805	56,84	671,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		11,805			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,903	53,11	313,51	
	VV		VYMEZI / 2		5,903			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,360	14,64	78,47	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		5,360			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,184	36,62	372,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		10,184			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,432	75,75	638,72	
	VV	ZAS	(VY1+VY2)-LOŽE+OBS		8,432			
16	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	4,806	103,04	495,21	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu zásepou šterkopiskem"					
	VV		(ZAS * 0,3) * 1,9		4,806			
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,140	128,38	274,73	
	VV		"obsyp 200 mm nad potrubí * délka"					
	VV	OBS	(0,85 * (0,110 + 0,200)) * 8,12		2,140			
18	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	4,066	103,20	419,61	
	VV		OBS * 1,9		4,066			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				885,10	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,690	485,54	335,02	
	VV		"lože dle vzorového řezu uložení 100 mm * délka * šířka"					
	VV	LOZE	0,100 * 8,12 * 0,85		0,690			
20	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,250	2 034,85	508,71	
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	VV		"pod patní kolena hydrantů"					
	VV		"počet" (1) * 0,250		0,250			
21	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,240	172,37	41,37	
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop					
	VV		"patní kolena hydrantů"					
	VV		"počet" (1) * (4*0,15*0,40)		0,240			
D	8		Trubní vedení				40 522,71	
22	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	8,120	140,15	1 138,02	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 110 mm					
	VV		"délka trasy" 8,12		8,120			
23	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	8,120	186,34	1 513,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 110 x 10,0 mm, tyče + návin					
24	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	3,000	84,83	254,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 110 mm					
	VV		NAK110		3,000			
25	M	286535990	nákržek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	3,000	209,98	629,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákržky lemové PE HD (IPE) D 110 mm					
	VV	NAK110	3		3,000			
26	M	2865441003	příruba volná k lemovému nákržku d110	kus	3,000	396,85	1 190,55	
	PP		příruba volná k lemovému nákržku d110					
	VV		NAK110		3,000			
27	M	286159750	elektrospojka PE 100, PN 16 d 110	kus	3,000	264,26	792,78	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody elektrotvarovky - elektrospojka PE 100, PN 16 d 110					
	VV		NAK110		3,000			
28	K	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	394,59	394,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		"k hydrantu" 1		1,000			
29	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	1,000	2 446,44	2 446,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 1000 mm					
	VV		"k hydrantu" 1		1,000			
30	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	390,57	390,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	VV		1		1,000			
31	M	552539690-2	spojka DN100	kus	1,000	6 961,00	6 961,00	
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová zn. FFK, Q tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid , min. tl. 250 µm DN 150 -11,25					
	VV		1		1,000			
32	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	260,22	260,22	
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	VV		"k hydrantu" 1		1,000			
33	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	1 052,39	1 052,39	
	PP		koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80					
	VV		"k hydrantu" 1		1,000			
34	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	559,87	559,87	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	VV		"k hydrantu" 1		1,000			
35	M	552507180	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural	kus	1,000	1 629,26	1 629,26	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T - natural T-DN 100x80 PN 10-16 natural					
	VV		"k hydrantu" 1		1,000			
36	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	189,77	189,77	
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	VV	HP	1		1,000			
37	M	K24008015016-1	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1,5 m	kus	1,000	7 088,31	7 088,31	
	PP		HYDRANT PODZEMNÍ DUO DN 80/1,5 m					
	VV		HP		1,000			
38	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	734,06	734,06	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	VV		HP		1,000			
39	M	422914520-1	poklop litinový typ 522-hydrantový s podkladní deskou	kus	1,000	959,40	959,40	
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, typ 522 - hydrantový					
40	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	421,83	421,83	
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80					
	VV	S80	"k hydrantu" 1		1,000			
41	M	422211060	šoupátko s přírubami, voda, kat.č. : 4000 DN 80 mm PN 16	kus	1,000	2 219,09	2 219,09	
	PP		šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Š80		1,000			
42	M	422910730-1	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	770,33	770,33	
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m					
	VV		Š80		1,000			
43	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	593,24	593,24	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	VV	Š100	1		1,000			
44	M	422211070-1	šoupátka s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16	kus	1,000	2 535,55	2 535,55	
	PP		šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny - DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, neagresivní odpadní voda DN 100 mm PN 16					
	VV		Š100		1,000			
45	M	422910740-1	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	792,28	792,28	
	VV		Š100		1,000			
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	347,28	694,56	
	VV		Š80+Š100		2,000			
47	M	422913520-1	poklop litinový typ 504-šoupátkový včetně podkladní desky	kus	2,000	411,77	823,54	
	VV		Š80+Š100		2,000			
48	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	175,99	527,97	
	VV		Š80+Š100+HP		3,000			
49	M	341408400	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 1,50 mm2	m	8,120	16,64	135,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem H07V-R, pro 450/750V průměr 1,50 0,015 2,70					
	VV		"délka trasy" 8,12		8,120			
50	M	283234210	folie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	8,120	6,82	55,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		folie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie varovné PE šíře 33 cm s potiskem					
	VV		"délka trasy" 8,12		8,120			
51	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	953,00	1 906,00	
	VV		"na trase" 2		2,000			
52	K	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	8,120	34,30	278,52	
	VV		"délka trasy" 8,12		8,120			
53	K	892383111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	8,120	71,99	584,56	
	VV		"délka trasy" 8,12		8,120			
	D	99	Přesun hmot				707,94	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,280	112,73	707,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3:

SO311-VSC - Vodovodní řad VSC

KSO: 827 13
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 725,89
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 725,89	21,00%	2 882,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 608,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3: **SO311-VSC - Vodovodní řad VSC**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		13 725,89
HSV - Práce a dodávky HSV		13 725,89
1 - Zemní práce		2 349,50
4 - Vodorovné konstrukce		43,21
8 - Trubní vedení		11 229,92
99 - Přesun hmot		103,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
 Úroveň 3: SO311-VSC - Vodovodní řad VSC

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
 Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 725,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 725,89	
D	1	Zemní práce					2 349,50	
1	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,380	304,78	725,38	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka * hloubka * šířka"					
	VV		"stáv. vodovod" 1 * 1 * 2,80 * 0,85		2,380			
	VV		Součet		2,380			
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1,275	119,12	151,88	
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"					
	VV	VY1	(60/20) * 0,85 * 0,5		1,275			
3	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,638	20,29	12,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		"předpoklad 50%" VY1*0,5		0,638			
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1,275	124,84	159,17	
	VV		"plocha z podélného řezu * šířka výkopu * odhad podílu třídy dle geologie"					
	VV	VY2	(60/20) * 0,85 * 0,5		1,275			
5	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,638	22,91	14,62	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
	VV		"předpoklad 50%" VY2*0,5		0,638			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000	28,55	171,30	
	VV	PAZ	"plocha z podélného řezu " (60/20) * "dvě stěny" 2		6,000			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000	13,07	78,42	
	VV		PAZ		6,000			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,550	63,59	162,15	
	VV		(VY1+VY2)*1		2,550			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,009	150,03	151,38	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE+OBS+ZAS*0,3		1,009			
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,083	56,84	175,24	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		3,083			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,542	53,11	81,90	
	VV		VYMEZI / 2		1,542			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,009	14,64	14,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		1,009			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,917	36,62	70,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		1,917			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,202	75,75	166,80	
	VV	ZAS	(VY1+VY2)-LOZE-OBS		2,202			
15	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	1,255	103,04	129,32	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu zásypu šterkopiskem"					
	VV		(ZAS * 0,3) * 1,9		1,255			
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,259	128,38	33,25	
	VV		"obsyp 200 mm nad potrubí * délka"					
	VV	OBS	(0,85 * (0,090 + 0,200)) * 1,05		0,259			
17	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	0,492	103,20	50,77	
	VV		OBS * 1,9		0,492			
D	4	Vodorovné konstrukce					43,21	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	0,089	485,54	43,21	
	VV		"lože dle vzorového řezu uložení 100 mm * délka * šířka"					
	VV	LOZE	0,100 * 1,05 * 0,85		0,089			
D	8	Trubní vedení					11 229,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	260,22	520,44	
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80					
	VV		2		2,000			
20	M	552539690-3	spojka DN80 s přírubou	kus	1,000	2 842,79	2 842,79	
	PP		troubky a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová zn. FFK, Q tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid, min. tl. 250 µm DN 150 - 11,25'					
	VV		1		1,000			
21	M	552540110	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	1,000	1 400,27	1 400,27	CS ÚRS 2013 01
	PP		troubky a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová zn. FFK, Q tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid, min. tl. 250 µm DN 80 - 45'					
	VV		1		1,000			
22	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	421,83	421,83	
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80					
	VV	Š80	1		1,000			
23	M	422211060	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	1,000	2 296,98	2 296,98	
	PP		šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16					
	VV		Š80		1,000			
24	M	422910730-1	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	770,33	770,33	
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m					
	VV		Š80		1,000			
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	347,28	347,28	
	VV		Š80		1,000			
26	M	422913520-1	poklop litinový typ 504-šoupátkový včetně podkladní desky	kus	1,000	411,77	411,77	
	VV		Š80		1,000			
27	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	175,99	175,99	
	VV		Š80		1,000			
28	M	341408400	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 1,50 mm2	m	1,050	16,64	17,47	CS ÚRS 2013 01
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem H07V-R, pro 450/750V průměr Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m					
	VV		1,50 0,015 2,70 "délka trasy" 1,05		1,050			
29	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	1,050	6,82	7,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich folie varovné PE šíře 33 cm s potiskem					
	VV		"délka trasy" 1,05		1,050			
30	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	953,00	1 906,00	
	VV		"na trase" 2		2,000			
31	K	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	1,050	34,30	36,02	
	VV		"délka trasy" 1,05		1,050			
32	K	892383111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 225, DN 250, DN 300 nebo 350	m	1,050	71,99	75,59	
	VV		"délka trasy" 1,05		1,050			
	D	99	Přesun hmot				103,26	
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,916	112,73	103,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Úroveň 3:

SO311-X - Provizorní vodovod

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			161 099,52
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 099,52	21,00%	33 830,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 930,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3:

SO311-X - Provizorní vodovod

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	161 099,52
HSV - Práce a dodávky HSV	161 099,52
8 - Trubní vedení	161 099,52

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO311 - Rekonstrukce vodovodních řadů
Úroveň 3: SO311-X - Provizorní vodovod

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 161 099,52

D HSV Práce a dodávky HSV 161 099,52

D 8 Trubní vedení 161 099,52

1	K	81	Napojení provizorního vodovodu na stávající řad	ks	4,000	3 743,90	14 975,60	
2	K	82	Zajištění a ochrana provizorního vodovodu	m	304,000	46,99	14 284,96	
	VV		304		304,000			
3	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	304,000	109,86	33 397,44	
	VV		"odhad délky - měřeno od žel. přejezdu k náměstí" 304		304,000			
4	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	304,000	135,25	41 116,00	
5	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	14,000	718,33	10 056,62	CS URS 2013 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	VV	PRIP	"počet přípojek" 14		14,000			
6	M	422735450-1	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárně litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	14,000	2 212,92	30 980,88	
	PP		armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
	VV		PRIP		14,000			
7	M	551141060	kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185 °C R253DL 1" červený	kus	14,000	351,22	4 917,08	CS URS 2013 01
	PP		kohouty a ventily k vodovodní uzávěry kulové kohouty kulové T 185 °C 2x vnější závit R253DL, páčka, PN 35, DN25 1"					
	VV		PRIP		14,000			
8	M	551141060-1	přechod PE 32 / VNI 1"	kus	14,000	285,01	3 990,14	
	PP		kohouty a ventily k vodovodní uzávěry kulové kohouty kulové T 185 °C 2x vnější závit R253DL, páčka, PN 35, DN25 1"					
	VV		PRIP		14,000			
9	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	84,000	42,25	3 549,00	CS URS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm					
	VV		PRIP * 6 "prům, dl. příp. uvažována 6 m"		84,000			
10	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	84,000	19,85	1 667,40	CS URS 2013 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návín 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návín					
	VV		PRIP * 6		84,000			
11	K	83	Provizorní napojení přípojek na domovní rozvod	ks	14,000	154,60	2 164,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3:

SO312-J2B - Stoka J2B

KSO: 827 21
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 146 440,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 146 440,12	21,00%	1 500 752,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 647 192,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3: SO312-J2B - Stoka J2B

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	7 146 440,12
HSV - Práce a dodávky HSV	7 146 440,12
1 - Zemní práce	1 307 584,46
2 - Zakládání	57 421,37
4 - Vodorovné konstrukce	139 115,87
8 - Trubní vedení	5 384 165,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 342,70
99 - Přesun hmot	236 810,60

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace

Úroveň 3: SO312-J2B - Stoka J2B

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 146 440,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 146 440,12	
D	1	Zemní práce					1 307 584,46	
1	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	124,880	304,78	38 060,93	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka 2m * hloubka"					
	VV		"el." 1 * 2 * 3,34		6,680			
	VV		"sděl." 3 * 2 * 3,7		22,200			
	VV		"stáv. kanál, šachta" 1 * 2 * 3,4		6,800			
	VV		"stáv. kan. příp." 12 * 2 * 2,9		69,600			
	VV		"stáv. kanalizační stoka" 1 * 2 * 3,4		6,800			
	VV		"plynovod a vodovod" 2 * 2 * 3,2		12,800			
	VV		Součet		124,880			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,200	183,66	1 322,35	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"počet křížících sítí * šířka výkopu"					
	VV		4 * 1,8		7,200			
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	27,000	295,67	7 983,09	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200					
	VV		"počet křížících sítí * šířka výkopu"					
	VV		15 * 1,8		27,000			
4	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	50,000	228,04	11 402,00	
	VV		"přečerpávaná vody z výkopu - do stáv. šachty níže na trase - odhad" 25 * 25 "nad železnici a pod železnici"		50,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	43,27	31 154,40	
	VV		"odhad délky doby čerpání" 30*24		720,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	41,55	1 246,50	
	VV		720/24		30,000			
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	464,808	119,12	55 367,93	
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka, hl. snížena o 0,6 m skladby komunikace * procento dle geologie"					
	VV	VY1	((13250+2630)/20) * 1,8 * 0,3		428,760			
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka * procento dle geologie - nad železnici"					
	VV		((452+1050)/20) * 1,6 * 0,3		36,048			
	VV	VY11	Součet		464,808			
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	232,404	20,29	4 715,48	
	VV		"odhad lepivosti"					
	VV		VY11 * 0,5		232,404			
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 084,552	124,84	135 395,47	
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka, hl. snížena o 0,6 m skladby komunikace * procento dle geologie"					
	VV	VY2	((13250+2630)/20) * 1,8 * 0,7		1 000,440			
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka * procento dle geologie - nad železnici"					
	VV		((452+1050)/20) * 1,6 * 0,7		84,112			
	VV	VY21	Součet		1 084,552			
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	813,414	22,91	18 635,31	
	VV		VY21*0,75		813,414			
11	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,470	117,82	5 828,56	
	VV		"osazení sáček - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka + jamy protlaku * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY3	((10 * 2 * 1 * 3,4) + (6*3*3,8)+(2,5*3*3,8)) * 0,3		49,470			
12	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	24,735	20,74	513,00	
	VV		"odhad lepivosti" VY3 * 0,5		24,735			
13	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	115,430	129,52	14 950,49	
	VV		"osazení sáček - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * + jamy protlaku * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY4	((10 * 2 * 1 * 3,4) + (6*3*3,8)+(2,5*3*3,8)) * 0,7		115,430			
14	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	86,573	23,32	2 018,88	
	VV		"odhad lepivosti" VY4 * 0,75		86,573			
15	K	143104116	Ražení štol ostění z ocelových trub protlačeními l do 100 m D nad 1020 do 1220 mm l stupeň ražnosti	m	17,000	10 457,87	177 783,79	
	PP		Ražení štol ostění z ocelových trub protlačeními l do 100 m D nad 1020 do 1220 mm l stupeň ražnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17		17,000			
16	K	899911142-1	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 900 mm	kus	4,000	3 971,27	15 885,08	
	PP		Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm					
17	M	143332900-1	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D1220	m	17,000	7 216,90	122 687,30	
	PP		trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D1220					
	VV		17		17,000			
18	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	2 071,200	28,48	58 987,78	
	VV		"plocha z podél. řezu * 2 stěny"					
	VV	PAZ	((16030 + 3180) / 20) * 2) + (((452+1050)/20)* 2)		2 071,200			
19	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	2 071,200	12,96	26 842,75	
	VV		PAZ		2 071,200			
20	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	857,130	73,39	62 904,77	
	VV		(VY11+VY21+VY3+VY4)*0,5		857,130			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	773,746	150,03	116 085,11	
	VV		"odvoz přebytečné výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE+OBS*0,75+PODKL+"pl.vejce*dl." (1,12*151,39) + "pl.vejce*dl." (0,87*141,08)+"pl.DN500" (3,14*0,28*0,28*15,08) + "protlak" 16,42*(3,14*0,6*0,6)		773,746			
22	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 191,768	56,84	67 740,09	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		1 191,768			
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	595,884	53,11	31 647,40	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	VV		VYMEZI / 2		595,884			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	773,746	14,64	11 327,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		773,746			
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 470,117	36,62	53 835,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		1 470,117			
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	851,263	75,75	64 483,17	
	VV	ZAS	(VY11+VY21+VY3+VY4)-LOZE-PODKL-OBS-"pl.vejce*dl." (1,12*151,39) - "pl.vejce*dl." (0,87*141,08) - "pl.DN500" (3,14*0,28*0,28*15,08)		851,263			
27	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	485,220	103,04	49 997,07	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu záspy šterkopiskem"					
	VV		ZAS * 0,3 * 1,9		485,220			
28	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	431,246	128,38	55 363,36	
	VV		"dl. vejce 700/1050" 151,39 * "plocha řezu" 1,45		219,516			
	VV		"dl. vejce 600/900" 141,08 * "plocha řezu" 1,38		194,690			
	VV		"dl. DN 500" 15,08 * "plocha řezu" 1,13		17,040			
	VV	OBS	Součet		431,246			
29	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	614,526	103,20	63 419,08	
	VV		"nahrazení 75% obsypu zeminy šterkopiskem za účelem zlepšení hutnitelnosti"					
	VV		OBS * 0,75 * 1,9		614,526			
	D	2	Zakládání				57 421,37	
30	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	301,650	83,51	25 190,79	
	VV	DL	"délka úseku pod železnicí" 286,57 + "délka úseku nad železnicí" 15,08		301,650			
31	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	67,871	474,88	32 230,58	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	LOZE	0,125 * 1,8 * DL		67,871			
	D	4	Vodorovné konstrukce				139 115,87	
32	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	67,871	2 049,71	139 115,87	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	PODKL	0,125 * 1,8 * DL		67,871			
	D	8	Trubní vedení				5 384 165,12	
33	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	292,470	935,37	273 567,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIH-Y-TBP těsněných pryžovými kroužky DN 1000					
	VV	V700	"dl. vejce 700/1050" 151,39		151,390			
	VV	V600	"dl. vejce 600/900" 141,08		141,080			
	VV		Součet		292,470			
34	M	592230990-1	trouba vejčitá betonová s integrovaným těsněním 600x900/2500 CV 60/90 x 250	kus	57,000	33 308,71	1 898 596,47	
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody betonové trouby vejčité s integrovaným těsněním 600x900/2500 integro 60/90x250					
35	M	592230990-2	trouba vejčitá betonová s integrovaným těsněním 700x1050/2500 CV 70/105 x 250	kus	61,000	39 069,42	2 383 234,62	
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody betonové trouby vejčité s integrovaným těsněním 600x900/2500 integro 60/90x250					
36	K	8714721111-1	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 800	m	16,420	712,06	11 692,03	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 800					
37	M	2861473001-1	trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 800mm, dl. 6m	m	16,420	2 772,07	45 517,39	
	PP		trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 800mm, dl. 6m					
38	K	812422121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	15,080	535,98	8 082,58	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIH-Y-TBP těsněných pryžovými kroužky DN 500					
	VV		15,08		15,080			
39	M	592231170	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem 50/250 SC D 50x250 cm	kus	6,000	2 288,98	13 733,88	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody betonové trouby vibrolisované s integrovaným spojem Supermatic SC - síranovzdorný cement 50/250 SC D 50 x 250					
40	K	894211121-99	Atypická šachta "J2B10" dle samostatného výkresu - prefabrikát, včetně výplně a obložení čedičem	kus	1,000	142 602,04	142 602,04	
	PP		Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 2,5 - 3,0 m					
	VV		1		1,000			
41	K	894211121-30	Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 2,5 - 3,0 m	kus	2,000	17 737,22	35 474,44	
	PP		Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 2,5 - 3,0 m					
	VV		2		2,000			
42	K	8942311169	Šachty kanalizační z betonu na stokách vejčitých do 1100/1650 hl. do 3,00m	kus	3,000	47 099,31	141 297,93	
	VV		3		3,000			
43	K	8942311170	Šachty kanalizační z betonu na stokách vejčitých do 1100/1650 hl. do 3,50m	kus	3,000	48 836,96	146 510,88	
	VV		3		3,000			
44	K	8942311171	Šachty kanalizační z betonu na stokách vejčitých do 1100/1650 hl. do 4,00m	kus	3,000	51 315,95	153 947,85	
	VV		3		3,000			
45	K	8942311171-1	Boční spadiště - provedení tvarovek z PP dle výkresu spadiště	kus	1,000	10 290,12	10 290,12	
	VV		"boční přítok na šachtě J2B8" 1		1,000			
46	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,008	2 281,82	2 300,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25					
	VV		"obetonování spadiště na bočním přítoku"					
	VV		"š." 0,8 * "dl." 0,7 * "výška" 1,8		1,008			
47	K	833101100-1	Úprava stávající šachty - nový směr odtoku	kus	1,000	7 415,52	7 415,52	
	PP		Úprava stávající šachty - nový směr odtoku					
	VV		"šachta J2B12 na počátku úseku v nejvyšším bodě" 1		1,000			
48	K	833101100-2	Nápojení stoky na stávající šachtu "J1B3" (u náměstí)	kus	1,000	6 278,48	6 278,48	
	PP		Úprava stávající šachty - nový směr odtoku					
	VV		1		1,000			
49	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	12,000	628,91	7 546,92	
	VV		12		12,000			
50	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový DN600 D400	kus	12,000	3 816,32	45 795,84	
	VV		12		12,000			
51	K	892491111	Zkouška těsnosti potrubí DN 1000	m	292,470	78,16	22 859,46	
	VV		V700 + V600		292,470			
52	K	892522111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách	kus	3,000	5 243,02	15 729,06	
	VV		"konce trasy" 2 + "obočná stoka" 1		3,000			
53	K	892421111-1	Zkouška těsnosti potrubí DN 500, 800	m	31,500	64,25	2 023,88	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		"délka úseku" 31,5		31,500			
54	K	892442111-1	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 800 při tlakových zkouškách	kus	4,000	2 417,00	9 668,00	
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV		"konce" 2 + "odbočky" 2		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 342,70	
55	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	361,97	723,94	
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		"počet šachet" 2		2,000			
56	K	115201402-1	Demontáž a vytažení stáv. vodovodního potrubí LT DN 200	m	250,000	38,09	9 522,50	
	PP		Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 200					
	VV		"délka stáv. vodovodního řadu v klizi s trasou stoky"					
	VV		250		250,000			
57	K	130901121-2	Rozebrání a odstranění stávající kanalizační šachty	kus	7,000	1 071,81	7 502,67	
	PP		Rozebrání a odstranění šachet - odkopané obnažené šachty					
	VV		"rozebrání šachet v trase výkopu a na trase srávací rušené stoky DN400"					
	VV		"počet" 7		7,000			
58	K	130901121-3	Zásyp jámy zrušených šachet se zhutněním	kus	7,000	513,37	3 593,59	
	PP		Rozebrání a odstranění šachet - odkopané obnažené šachty					
	VV		"rozebrání šachet v trase výkopu a na trase srávací rušené stoky DN400"					
	VV		"počet" 7		7,000			
D 99			Přesun hmot				236 810,60	
59	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1 688,083	125,95	212 614,05	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,500	202,77	3 548,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"odstraněné šachty" 17,5		17,500			
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,000	203,03	9 136,35	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	VV		"litinové potrubí" 45		45,000			
62	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	62,700	91,07	5 710,09	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
63	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 191,300	4,87	5 801,63	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		62,7*19 Přepočtené koeficientem množství		1 191,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3:

SO312-JE - Stoka JE

KSO: 827 21
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 21.08.2014

IČ: DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			107 749,61
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 749,61	21,00%	22 627,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 377,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3: SO312-JE - Stoka JE

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	107 749,61
HSV - Práce a dodávky HSV	107 749,61
1 - Zemní práce	19 685,30
2 - Zakládání	1 194,07
4 - Vodorovné konstrukce	2 742,51
8 - Trubní vedení	81 562,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	250,33
99 - Přesun hmot	2 315,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace

Úroveň 3: SO312-JE - Stoka JE

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 749,61	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					107 749,61	
D	1	Zemní práce					19 685,30	
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	4,780	304,78	1 456,85	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka 2m * hloubka"					
	VV		"stáv. kanalizační stoka" 1 * 2 * 2,39		4,780			
	VV		Součet		4,780			
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,840	119,12	814,78	
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka * procento dle geologie"					
	VV	VY1	((285)/20) * 1,6 * 0,3		6,840			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,420	20,29	69,39	
	VV		"odhad lepivosti"					
	VV	VY1	* 0,5		3,420			
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	15,960	124,84	1 992,45	
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka * procento dle geologie"					
	VV	VY2	((285)/20) * 1,6 * 0,7		15,960			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	11,970	22,91	274,23	
	VV		VY2*0,75		11,970			
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,740	117,82	205,01	
	VV		"osazení šachet - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY3	(1 * 2 * 1 * 2,9)*0,3		1,740			
7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,870	20,74	18,04	
	VV		"odhad lepivosti" VY3 * 0,5		0,870			
8	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,060	129,52	525,85	
	VV		"osazení šachet - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY4	(1 * 2 * 1 * 2,9)*0,7		4,060			
9	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	3,045	23,32	71,01	
	VV		"odhad lepivosti" VY4 * 0,75		3,045			
10	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	28,500	28,48	811,68	
	VV		"plocha z podél. řezu * 2 stěny"					
	VV	PAZ	((285)/20)* 2		28,500			
11	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	28,500	12,96	369,36	
	VV		PAZ		28,500			
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	28,600	73,39	2 098,95	
	VV		(VY1+VY2+VY3+VY4)		28,600			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,986	150,03	2 398,38	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE+OBS+PODKL+"plocha potrubí * délka" (3,14*0,28*0,28*4,98)+ZAS*0,3		15,986			
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,132	56,84	1 712,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		30,132			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,066	53,11	800,16	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	VV	VYMEZI / 2			15,066			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,986	14,64	234,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV	VYSKL			15,986			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,373	36,62	1 112,26	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV	VYSKL*1,9			30,373			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	21,523	75,75	1 630,37	
	VV	ZAS	(VY1+VY2+VY3+VY4)-LOZE-PODKL-OBS-"plocha potrubí * délka" - (3,14*0,28*0,28*4,98)		21,523			
19	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	12,268	103,04	1 264,09	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu zásypu šterkopiskem"					
	VV		ZAS * 0,3 * 1,9		12,268			
20	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,627	128,38	722,39	
	VV		"dl. bet 500" 4,98 * "plocha řezu" 1,13		5,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	OBS	Součet		5,627			
21	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	10,691	103,20	1 103,31	
	VV		OBS * 1,9		10,691			
D	2		Zakládání				1 194,07	
22	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	6,690	83,51	558,68	
	VV	DL	"délka" 6,69		6,690			
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,338	474,88	635,39	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	LOZE	0,125 * 1,6 * DL		1,338			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 742,51	
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,338	2 049,71	2 742,51	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	PODKL	0,125 * 1,6 * DL		1,338			
D	8		Trubní vedení				81 562,12	
25	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	6,690	597,30	3 995,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600					
	VV	DL			6,690			
26	M	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C. Třída 160	m	6,790	7 027,30	47 715,37	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 600 mm tř. 160 C					
	VV	DL			6,690			
	VV		6,69*1,015 Přepočtené koeficientem množství		6,790			
27	K	894211121-50	Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa hl. 4,0 - 5,0 m	kus	1,000	20 141,55	20 141,55	
	PP		šachty kanalizační kruhové, betonové, prefa hl. 4,0 - 5,0 m					
	VV	1			1,000			
28	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	628,91	628,91	
	VV	1			1,000			
29	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový DN600 D400	kus	1,000	3 816,32	3 816,32	
	VV	1			1,000			
30	K	892421111-1	Zkouška těsnosti potrubí DN 500, 800	m	6,690	64,25	429,83	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV	DL			6,690			
31	K	892442111-1	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 800 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 417,10	4 834,20	
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV	"konce" 2			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				250,33	
32	K	358315114-1	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu nebo kameniny plochy do 4 m2	m3	0,274	913,60	250,33	
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdíva z prostého betonu					
	VV		"stávající potrubí stoky - dl. * průřezová plocha"					
	VV	6,69 *(0,041)			0,274			
	VV	Součet			0,274			
D	99		Přesun hmot				2 315,28	
33	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,603	89,72	54,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
34	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,427	4,88	26,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,603*9 Přepočtené koeficientem množství		5,427			
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,603	203,03	122,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
36	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	33,170	63,68	2 112,27	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3:

SO312-JF - Stoka JF

KSO: 827 21
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 21.08.2014

IČ: DIČ:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			354 066,04
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	354 066,04	21,00%	74 353,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	428 419,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3: SO312-JF - Stoka JF

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	354 066,04
HSV - Práce a dodávky HSV	354 066,04
1 - Zemní práce	153 999,41
2 - Zakládání	6 934,97
4 - Vodorovné konstrukce	15 446,61
8 - Trubní vedení	158 626,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 493,14
99 - Přesun hmot	12 565,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3: SO312-JF - Stoka JF

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							354 066,04	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					354 066,04	
D	1	Zemní práce					153 999,41	
1	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	26,840	304,78	8 180,30	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka 2m * hloubka"					
	VV		"plynovod" 2 * 2 * 3,5		14,000			
	VV		"sděl." 1 * 2 * 3,4		6,800			
	VV		"stáv. kanal. šachta" 1 * 2 * 3,02		6,040			
	VV		Součet		26,840			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,500	183,66	275,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"počet křížících sítí * šířka výkopu"					
	VV		1 * 1,5		1,500			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	233,04	699,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
	VV		"počet křížících sítí * šířka výkopu"					
	VV		2*1,5		3,000			
4	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	25,000	228,04	5 701,00	
	VV		"přečerpávaná vody z výkopu - do stáv. šachty níže na trase - odhad" 25		25,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	43,27	10 384,80	
	VV		"odhad délky doby čerpání" 10*24		240,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	41,55	415,50	
	VV		10		10,000			
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	62,213	119,12	7 410,81	
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka * procento dle geologie"					
	VV	VY1	(2765/20) * 1,5 * 0,3		62,213			
8	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	31,107	20,29	631,16	
	VV		"odhad lepidlosti"					
	VV		VY1 * 0,5		31,107			
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	145,163	124,84	18 122,15	
	VV		"plocha z podél. ř. * šířka * procento dle geologie"					
	VV	VY2	(2765/20) * 1,5 * 0,7		145,163			
10	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	108,872	22,91	2 494,26	
	VV		VY2*0,75		108,872			
11	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,960	117,82	466,57	
	VV		"osazení šachet - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY3	(2 * 2 * 1 * 3,3)*0,3		3,960			
12	K	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,980	20,74	41,07	
	VV		"odhad lepidlosti" VY3 * 0,5		1,980			
13	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,240	129,52	1 196,76	
	VV		"osazení šachet - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY4	(2 * 2 * 1 * 3,3)*0,7		9,240			
14	K	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	6,930	23,32	161,61	
	VV		"odhad lepidlosti" VY4 * 0,75		6,930			
15	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	276,500	28,48	7 874,72	
	VV		"plocha z podél. řezu * 2 stěny"					
	VV	PAZ	(2765/20)* 2		276,500			
16	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	276,500	12,96	3 583,44	
	VV		PAZ		276,500			
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	110,288	73,39	8 094,04	
	VV		(VY1+VY2+VY3+VY4)*0,5		110,288			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	108,685	150,03	16 306,01	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE+OBS+PODKL+"plocha potrubí * délka" (3,14*0,23*0,23*40,19)+ZAS*0,3		108,685			
19	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	223,782	56,84	12 719,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		223,782			
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,891	53,11	5 942,53	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	VV		VYMEZI / 2		111,891			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	108,685	14,64	1 591,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		108,685			
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	206,502	36,62	7 562,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		206,502			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	159,844	75,75	12 108,18	
	VV	ZAS	(VY1+VY2+VY3+VY4)-LOZE-PODKL-OBS- "plocha potrubí * délka" (3,14*0,23*0,23*40,19)		159,844			
24	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	91,111	103,04	9 388,08	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu záspy šterkopiskem"					
	VV		ZAS * 0,3 * 1,9		91,111			
25	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	38,984	128,38	5 004,77	
	VV		"dl. kam 400" 40,19 * "plocha řezu" 0,97		38,984			
	VV	OBS	Součet		38,984			
26	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	74,070	103,20	7 644,02	
	VV		OBS * 1,9		74,070			
	D	2	Zakládání				6 934,97	
27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	40,190	83,51	3 356,27	
	VV	DL	"délka" 40,19		40,190			
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	7,536	474,88	3 578,70	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	LOZE	0,125 * 1,5 * DL		7,536			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 446,61	
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,536	2 049,71	15 446,61	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	PODKL	0,125 * 1,5 * DL		7,536			
	D	8	Trubní vedení				158 626,06	
30	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	40,190	466,85	18 762,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	VV		DL		40,190			
31	M	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	40,793	2 503,55	102 127,32	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.200 C					
	VV		DL		40,190			
	VV		40,19*1,015 Přepočtené koeficientem množství		40,793			
32	K	894211121-40	Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 3,0 - 4,0 m	kus	1,000	18 458,88	18 458,88	
	PP		Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 3,0 - 4,0 m					
	VV		1		1,000			
33	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	628,91	628,91	
	VV		1		1,000			
34	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový DN600 D400	kus	1,000	3 816,32	3 816,32	
	VV		1		1,000			
35	K	833101100-1	Úprava stávající šachty - nový směr odtoku	kus	1,000	7 415,52	7 415,52	
	PP		Úprava stávající šachty - nový směr odtoku					
	VV		1		1,000			
36	K	892421111	Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500	m	40,190	64,25	2 582,21	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		DL		40,190			
37	K	892442111-1	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 800 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 417,10	4 834,20	
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV		"konce" 2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 493,14	
38	K	971-1	Výplň potrubí popilkobetonem	m3	4,773	1 360,39	6 493,14	
	PP		Výplň potrubí popilkobetonem					
	VV		"délka stávající stoky JF - bude zrušena"					
	VV		38 * (3,14 * 0,2 * 0,2)		4,773			
	D	99	Přesun hmot				12 565,85	
39	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	197,328	63,68	12 565,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3:

SO312-JG - Stoka JG

KSO: 827 21
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21.08.2014

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Cena bez DPH			72 092,77
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	72 092,77	21,00%	15 139,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			87 232,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO312 - Rekonstrukce kanalizace
Úroveň 3: **SO312-JG - Stoka JG**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		72 092,77
HSV - Práce a dodávky HSV		72 092,77
1 - Zemní práce		21 438,32
2 - Zakládání		1 009,47
4 - Vodorovné konstrukce		2 248,53
8 - Trubní vedení		44 989,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		224,75
99 - Přesun hmot		2 182,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: S0312 - Rekonstrukce kanalizace

Úroveň 3: S0312-JG - Stoka JG

Misto: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 092,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 092,77	
D	1	Zemní práce					21 438,32	
1	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	5,400	307,78	1 662,01	
	VV		"počet křížených ostatních sítí * délka 2m * hloubka"					
	VV		"stáv. kanal. šachta" 1 * 2 * 2,7		5,400			
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7,898	119,12	940,81	
	VV		"dl. * š. * hl. * procento dle geologie"					
	VV	VY1	5,85 * 1,5 * 3 * 0,3		7,898			
3	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,949	20,29	80,13	
	VV		"odhad lepvosti"					
	VV	VY1	* 0,5		3,949			
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	18,428	124,84	2 300,55	
	VV		"dl. * š. * hl. * procento dle geologie"					
	VV	VY2	5,85 * 1,5 * 3 * 0,7		18,428			
5	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,821	22,91	316,64	
	VV		VY2*0,75		13,821			
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	117,82	212,08	
	VV		"osazení šachet - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY3	(1 * 2 * 1 * 3)*0,3		1,800			
7	K	131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,900	20,74	18,67	
	VV		"odhad lepvosti" VY3 * 0,5		0,900			
8	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,200	129,52	543,98	
	VV		"osazení šachet - rozšíření přes š. rýhy - počet * délka * šířka * odhad procent dle geologie"					
	VV	VY4	(1 * 2 * 1 * 3)*0,7		4,200			
9	K	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	3,150	23,32	73,46	
	VV		"odhad lepvosti" VY4 * 0,75		3,150			
10	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	35,100	28,48	999,65	
	VV		"dl. * hl. * 2 stěny"					
	VV	PAZ	5,85 * 3 * 2		35,100			
11	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	35,100	12,96	454,90	
	VV		PAZ		35,100			
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	32,326	73,39	2 372,41	
	VV		(VY1+VY2+VY3+VY4)		32,326			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,886	150,03	2 383,38	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE+OBS+PODKL+"plocha potrubí * délka" (3,14*0,23*0,23*5,85)+ZAS*0,3		15,886			
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,879	56,84	1 868,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		32,879			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,440	53,11	873,13	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	VV		VYMEZI / 2		16,440			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,886	14,65	232,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		VYSKL		15,886			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,183	36,62	1 105,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		30,183			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,485	75,75	1 778,99	
	VV	ZAS	(VY1+VY2+VY3+VY4)-LOZE-PODKL-OBS-"plocha potrubí * délka" (3,14*0,23*0,23*5,85)		23,485			
19	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	13,386	103,04	1 379,29	
	VV		"na základě geol. průzk. předp. nahrazení 30% materiálu zásypu šterkopískem"					
	VV		ZAS * 0,3 * 1,9		13,386			
20	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,675	128,38	728,56	
	VV		"dl. kam 400" 5,85 * "plocha řezu" 0,97		5,675			
	VV	OBS	Součet		5,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	10,783	103,20	1 112,81	
	VV		OBS * 1,9		10,783			
	D	2	Zakládání				1 009,47	
22	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	5,850	83,51	488,53	
	VV	DL	"délka" 5,85		5,850			
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,097	474,88	520,94	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	LOZE	0,125 * 1,5 * DL		1,097			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 248,53	
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,097	2 049,71	2 248,53	
	VV		"tl. dle vzor. řezu uložení * š. * dl."					
	VV	PODKL	0,125 * 1,5 * DL		1,097			
	D	8	Trubní vedení				44 989,66	
25	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	5,850	466,85	2 731,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	VV	DL			5,850			
26	M	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	5,938	2 503,55	14 866,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.200 C					
	VV	DL			5,850			
	VV		5,85*1,015 Přepočtené koeficientem množství		5,938			
27	K	894211121-30	Šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 2,5 - 3,0 m	kus	1,000	17 737,22	17 737,22	
	PP		šachta kanalizační kruhová, betonová, prefa, hl. 2,5 - 3,0 m					
	VV	1			1,000			
28	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	628,91	628,91	
	VV	1			1,000			
29	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový DN600 D400	kus	1,000	3 816,32	3 816,32	
	VV	1			1,000			
30	K	892421111	Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500	m	5,850	64,25	375,86	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV	DL			5,850			
31	K	892442111-1	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 800 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 417,10	4 834,20	
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV	"konce" 2			2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				224,75	
32	K	358315114-1	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu nebo kameniny plochy do 4 m2	m3	0,246	913,60	224,75	
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdva z prostého betonu					
	VV		"stávající potrubí stoky - dl. * průřezová plocha"					
	VV	6 *(0,041)			0,246			
	VV	Součet			0,246			
	D	99	Přesun hmot				2 182,04	
33	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	30,981	63,68	1 972,87	
34	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,541	91,07	49,27	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
35	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	10,279	4,87	50,06	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		0,541*19 Přepočtené koeficientem množství		10,279			
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,541	203,03	109,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO313 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

KSO:

827 13

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum:

21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

389 392,49

DPH základní
snižená

Základ daně

389 392,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

81 772,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

471 164,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO313 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

389 392,49

HSV - Práce a dodávky HSV	389 392,49
1 - Zemní práce	148 392,91
4 - Vodorovné konstrukce	5 320,06
8 - Trubní vedení	218 732,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 216,81
99 - Přesun hmot	11 730,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: S0313 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 389 392,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV	389 392,49				
D		1	Zemní práce	148 392,91				
1	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	62,200	304,78	18 957,32	
	VV		" délka výkopu přes křížící sítě * hloubka * š. výkopu"					
	VV		"V66" 4 * (1,5) * 0,8		4,800			
	VV		"V67" 4 * (1,6) * 0,8		5,120			
	VV		"V68" 3 * (1,6) * 0,8		3,840			
	VV		"V69" 3 * (1,7) * 0,8		4,080			
	VV		"V70" 3 * (1,7) * 0,8		4,080			
	VV		"V72" 3 * (1,7) * 0,8		4,080			
	VV		"V266" 4 * (1,7) * 0,8		5,440			
	VV		"V74" 3 * (1,6) * 0,8		3,840			
	VV		"V75" 3 * (1,6) * 0,8		3,840			
	VV		"V76" 3 * (1,6) * 0,8		3,840			
	VV		"V77" 3 * (1,5) * 0,8		3,600			
	VV		"V78" 3 * (1,7) * 0,8		4,080			
	VV		"V560" 4,5 * (1,7) * 0,8		6,120			
	VV		"V354" 4 * (1,7) * 0,8		5,440			
	VV		Součet		62,200			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,394	119,54	10 805,70	
	VV		"celk. dl. * prům. hl. * š. 0,8 * procento dle geologie"					
	VV	VY1	136,96 * 1,65 * 0,8 * 0,5		90,394			
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	90,394	128,82	11 644,56	
	VV		"celk. dl. * prům. hl. * š. 0,8 * procento dle geologie"					
	VV	VY2	136,96 * 1,65 * 0,8 * 0,5		90,394			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	451,968	28,55	12 903,69	
	VV		"celk. dl. * prům. hl. * 2 stěny"					
	VV	PAZ	DL * 1,65 * 2		451,968			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	451,968	13,07	5 907,22	
	VV		PAZ		451,968			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	90,394	63,59	5 748,15	
	VV		(VY1+VY2)*0,5		90,394			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	167,782	150,03	25 172,33	
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE + OBS + ZAS * 0,9		167,782			
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,081	56,84	10 349,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		182,081			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	91,041	53,11	4 835,19	
	VV		VYMEZI / 2		91,041			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	318,786	36,62	11 673,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		318,786			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	130,058	75,75	9 851,89	
	VV	ZAS	VY1 + VY2 - LOZE - OBS		130,058			
12	M	583373450	Štěrkopisek frakce 0-32 třída C	t	74,133	103,04	7 638,66	
	VV		"předp. nahrazení 30% zásypu"					
	VV		ZAS * 0,3 * 1,9		74,133			
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	39,773	128,38	5 106,06	
	VV		"celk. dl. * 0,3 m nad potrubí * š. 0,8"					
	VV	OBS	DL * 0,363 * 0,8		39,773			
14	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	75,569	103,20	7 798,72	
	VV		OBS * 1,9		75,569			
D		4	Vodorovné konstrukce	5 320,06				
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	10,957	485,54	5 320,06	
	VV		"celk. dl. * š. 0,8 * mocnost 0,1"					
	VV	LOZE	DL * 0,8 * 0,1		10,957			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				218 732,28	
16	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	136,960	69,80	9 559,81	
	VV	DL	"celk. dl." 136,96		136,960			
17	M	286136700	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	136,960	101,51	13 902,81	
	VV	DL			136,960			
18	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	14,000	365,18	5 112,52	
	VV	14			14,000			
19	M	260000206316-1	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, OBOUSTRANNE HRDLO ISO, dn 63	kus	14,000	3 744,38	52 421,32	
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 63					
	VV	14			14,000			
20	M	422910720-1	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm při Rd 1,5 m	kus	14,000	697,81	9 769,34	
	VV	14			14,000			
21	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	347,28	4 861,92	
	VV	14			14,000			
22	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	14,000	256,62	3 592,68	
	VV	14			14,000			
23	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	42,000	54,85	2 303,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm					
	VV	14*3			42,000			
24	M	286535500-1	tvarovka tlaková T PE100 - redukovaný T-kus - D 225 / D 63 mm	kus	14,000	4 505,85	63 081,90	
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 tvarovky T PE HD (IPE) D 160 mm					
	VV	14			14,000			
25	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	14,000	114,07	1 596,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 63 mm					
	VV	14			14,000			
26	M	286530260-225	elektrospojka PE, d 225 mm	kus	28,000	1 056,76	29 589,28	
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 110 mm					
	VV	2*14			28,000			
27	K	891990000	Přepojení na stávající rozvod v domě	ks	14,000	887,92	12 430,88	
28	K	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	136,960	24,26	3 322,65	
	VV	DL			136,960			
29	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	136,960	11,60	1 588,74	
	VV	DL			136,960			
30	K	892372110	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 70 při tlakových zkouškách	kus	14,000	157,13	2 199,82	
	VV	14			14,000			
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	14,000	175,99	2 463,86	
	VV	14			14,000			
32	M	283234210	folie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	136,960	6,82	934,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich folie varovné PE šíře 33 cm s potiskem					
	VV	DL			136,960			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 216,81	
33	K	115201402-19	Demontáž a vytažení stáv. vodovodního potrubí přípojek	m	136,960	38,09	5 216,81	
	PP		Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 200					
	VV		"celk. dl."					
	VV		136,96		136,960			
D 99			Přesun hmot				11 730,43	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	99,359	112,73	11 200,74	
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,370	203,03	278,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
36	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,370	91,07	124,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
37	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	26,030	4,87	126,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		1,37*19 Přepočtené koeficientem množství		26,030			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek

KSO: 827 21
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 522 600,16
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 522 600,16 0,00	21,00% 15,00%	529 746,03 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 052 346,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 522 600,16
HSV - Práce a dodávky HSV	2 522 600,16
1 - Zemní práce	1 211 432,11
4 - Vodorovné konstrukce	200 369,05
8 - Trubní vedení	962 387,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	62 854,96
99 - Přesun hmot	85 557,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 522 600,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 522 600,16	
D	1		Zemní práce				1 211 432,11	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	62,000	233,04	14 448,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200					
	VV		"plynovod - počet křížících přípojek * 1 metr"					
	VV		62 * 1		62,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	128,000	183,66	23 508,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"kabely sděl. a elektro - počet křížení * 1 metr * 2 trasy"					
	VV		64 * 1 * 2		128,000			
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1 183,405	304,78	360 678,18	
	VV		"odhad 90% výkopu v blízkosti vedení - výkop bude probíhat v trasách stáv. přípojek"					
	VV		(VY1+VY2)*0,9		1 183,405			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	394,468	119,12	46 989,03	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
	VV		"celková dl. * prům. hl. * procento dle geologie"					
	VV	VY1	626,14 * 2,1 * 0,3		394,468			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	197,234	20,29	4 001,88	
	VV		"odhad lepivosti"					
	VV		VY1 * 0,5		197,234			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	920,426	124,84	114 905,98	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
	VV		"celková dl. * prům. hl. * procento dle geologie"					
	VV	VY2	626,14 * 2,1 * 0,7		920,426			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	690,320	22,91	15 815,23	
	VV		VY2 * 0,75		690,320			
8	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	2 629,788	28,48	74 896,36	
	VV		"celková dl. * prům. hl. * 2 stěny"					
	VV	PAZ	626,14 * 2,1 * 2		2 629,788			
9	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	2 629,788	12,96	34 082,05	
	VV		PAZ		2 629,788			
10	K	161101102	Swislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	657,447	73,39	48 250,04	
	VV		(VY1 + VY2) * 0,5		657,447			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	718,919	150,03	107 859,42	
	VV		"odvoz přebytečného materiálu na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE + PODKL + OBS + ZAS*0,3		718,919			
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 191,950	56,84	67 750,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		1 191,950			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	595,975	52,58	31 336,37	
	VV		VYMEZI / 2		595,975			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 365,946	36,62	50 020,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		1 365,946			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	851,393	75,75	64 493,02	
	VV	ZAS	(VY1 + VY2) - LOZE - PODKL - OBS		851,393			
16	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	485,294	103,04	50 004,69	
	VV		"předpoklad nahrazení 30% zpětného zásypu šterkopiskem"					
	VV		(ZAS * 0,3) * 1,9		485,294			
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	315,575	128,38	40 513,52	
	VV		"obsyp 300 mm nad potrubí * celk. dl. * š. výkopu"					
	VV	OBS	(0,180+0,300) * 626,14 * 1,05		315,575			
18	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8 třída C	t	599,593	103,20	61 878,00	
	VV		OBS * 1,9		599,593			
D	4		Vodorovné konstrukce				200 369,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	65,745	485,54	31 921,83	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 63 mm					
	VV		celk. dl. * tl. podkl. vrstvy z řezu * š. výkopu					
	VV	LOZE	626,14 * 0,10 * 1,05		65,745			
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	82,181	2 049,71	168 447,22	
	VV		celk. dl. * tl. podkl. vrstvy z řezu * š. výkopu					
	VV	PODKL	626,14 * 0,125 * 1,05		82,181			
	D	8	Trubní vedení				962 387,04	
21	K	817351300-1	Vysazení tvarovek odbočných DN 200 na veřejitou stoku - jádrový vrt	kus	40,000	1 797,46	71 898,40	
	VV		40		40,000			
22	K	817351300-3	Vysazení tvarovek odbočných DN 200 na bet. stoku DN 500 - jádrový vrt	kus	1,000	1 781,07	1 781,07	
	PP		Vysazení tvarovek odbočných DN 250 na veřejitou stoku - jádrový vrt					
	VV		1		1,000			
23	M	597118700-1	vložka kameninová DN200mm s integrovaným kulovým kloubem	kus	41,000	6 748,86	276 703,26	
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem vložky šachtové GM (k zabudování do šachet během výroby) DN 150 mm F					
	VV		41		41,000			
24	M	597125140	přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F/F	kus	40,000	436,84	17 473,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 150/200 mm F/F					
	VV		40		40,000			
25	K	817351300-2	Vysazení tvarovek odbočných DN 250 na veřejitou stoku - jádrový vrt	kus	1,000	1 795,45	1 795,45	
	VV		1		1,000			
26	M	597118740-1	vložka - univerzální napojovací sedlo ze syntetické pryže pro veřejité potrubí - napojení KT DN250	kus	1,000	6 951,05	6 951,05	
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem vložky šachtové GM (k zabudování do šachet během výroby) DN 250 mm C					
	VV		1		1,000			
27	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	459,540	133,06	61 146,39	
	VV	KT150	459,54		459,540			
28	M	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	459,540	332,56	152 824,62	
	VV		KT150		459,540			
29	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	14,620	174,67	2 553,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200					
	VV	KT200	14,62		14,620			
30	M	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	14,839	676,78	10 042,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 200 mm tř.240 C glazovaná uvnitř					
	VV		KT200		14,620			
	VV		14,62*1,015 Přepočtené koeficientem množství		14,839			
31	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 250	m	9,020	227,45	2 051,60	
	VV		9,02		9,020			
32	M	597107020	trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	9,020	790,66	7 131,75	
	VV		9,02		9,020			
33	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 400	m	5,580	466,85	2 605,02	
	VV		5,58		5,580			
34	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	5,580	2 743,57	15 309,12	
	VV		5,58		5,580			
35	K	837262221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	kus	66,000	104,20	6 877,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 100					
	VV		"dešťové přípojky" 22*3		66,000			
36	M	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	22,000	365,90	8 049,80	
	VV		"počet dešť. přípojek od svodů"					
	VV		22		22,000			
37	M	597125050	přechod kameninový glazovaná DN100/125mm spojovací systém F/F	kus	22,000	278,40	6 124,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 100/125 mm F/F					
	VV		22		22,000			
38	M	597125130	přechod kameninový glazovaná DN125/150mm spojovací systém F/F	kus	22,000	356,45	7 841,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 125/150 mm F/F					
	VV		22		22,000			
39	M	552441010-1	lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm	kus	22,000	327,64	7 208,08	
	PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklady lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm					
	VV		22		22,000			
40	M	552531950-1	trouba kanalizační litinová PUR-TOP DN 100 mm	m	44,660	940,94	42 022,38	
	PP		troubky a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG kanalizační potrubí hrdlové trouby z tvárné litiny jistěný spoj s návarkem a prodlouženým hrdlem (NPH)- BLS, K9, 6m DN 80 až 500 mm uvnitř: vyložení z cementové malty vně: vrstva pozinkování s polyuretanovou vrstvou PUR-TOP a PE- páskou DN 100					
	VV		22*2		44,000			
	VV		44*1,015 Přepočtené koeficientem množství		44,660			
41	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	43,450	2 017,49	87 659,94	
	VV		"počet zalomných a obetonovaných přípojek * š. výkopu * 1 metr před a 1 metr za * hl. 0,6 m"					
	VV		33 * 1,05 * 2 * 0,5		34,650			
	VV		"obetonování kolene od geigrů"					
	VV		22 * 0,4		8,800			
	VV		Součet		43,450			
42	K	891990000-1	Spláskové přípojky - přepojení na stávající rozvod v domě	ks	25,000	1 705,17	42 629,25	
	PP		Přepojení na stávající rozvod v domě					
	VV		25		25,000			
43	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	931,08	1 862,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		2		2,000			
44	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	471,66	943,32	
	PP		dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm					
	VV		2		2,000			
45	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	2,000	404,23	808,46	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust horní 450/555/5d, 45x55x5 cm					
	VV		2		2,000			
46	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	2,000	219,37	438,74	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust středová 450/295/6a 45x30x5 cm					
	VV		2		2,000			
47	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	163,48	653,92	
	PP		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm					
	VV		2*2		4,000			
48	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	638,17	1 276,34	
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg					
	VV		2		2,000			
49	M	592238780-01	mříž vtoková plastová, pro uliční vpust, D400 500 x 500 mm	kus	2,000	2 282,01	4 564,02	
	PP		mříž vtoková plastová, pro uliční vpust, D400 500 x 500 mm					
	VV		2		2,000			
50	M	592238760-01	rám zabetonovaný pro uliční vpust, pro plastovou mříž, D400, 500 x 500 mm	kus	2,000	670,02	1 340,04	
	PP		rám zabetonovaný pro uliční vpust, pro plastovou mříž, D400, 500 x 500 mm					
	VV		2		2,000			
51	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	557,46	1 114,92	
	PP		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
	VV		2		2,000			
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	98,000	953,00	93 394,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	VV		49*2		98,000			
53	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 085,85	4 171,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV		1*2		2,000			
54	K	8923511111	Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200	m	474,160	26,30	12 470,41	
	VV		474,16		474,160			
55	K	8923811110	Zkouška těsnosti potrubí DN 250	m	9,020	34,30	309,39	
	VV		9,02		9,020			
56	K	8924211112	Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500	m	5,580	64,25	358,52	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		5,58		5,580			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							62 854,96	
57	K	358315114-1	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu nebo kameniny plochy do 4 m2	m3	14,881	913,60	13 595,28	
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdva z prostého betonu					
	VV		"stávající přípojky - dl. * průřezová plocha potrubí přípojek"					
	VV		626,14 * (0,022)		13,775			
	VV		"stávající stoka DN400 - křížení přípojek - bourání 1 metr před a 1 metr za * plocha 1 m délky potrubí"					
	VV		7 * (1 + 1) * (0,079)		1,106			
	VV		Součet		14,881			
58	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	361,97	723,94	
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		"rušené UV" 2		2,000			
59	K	130901121-21	Rozebrání a odstranění stávající uliční vpustí	kus	2,000	256,37	512,74	
	PP		Rozebrání a odstranění šachet - odkopané obnažené šachty					
	VV		"rušené UV" 2		2,000			
60	K	130901121-31	Zásyp jámy zrušených UV se zhutněním	kus	2,000	90,40	180,80	
	PP		Rozebrání a odstranění šachet - odkopané obnažené šachty					
	VV		"rušené UV" 2		2,000			
61	K	971-1	Výplň potrubí popílkobetonem	m3	35,168	1 360,39	47 842,20	
	PP		Výplň potrubí popílkobetonem					
	VV		"délka stávajícího potrubí rušené stoky * plocha DN400"					
	VV		280 * (3,14 * 0,2 * 0,2)		35,168			
D 99 Přesun hmot							85 557,00	
62	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	34,973	89,72	3 137,78	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
63	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	314,757	4,88	1 536,01	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		34,973*9 Přepočtené koeficientem množství		314,757			
64	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,973	203,03	7 100,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
65	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1 158,647	63,68	73 782,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 599 570,90

DPH základní
snižena

Základ daně
1 599 570,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
335 909,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 935 480,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum:

21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 599 570,90

D1 - Stožáry a svítidla v.o.

1 132 187,69

D3 - Zemní práce

467 383,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 599 570,90

D	D1	Stožáry a svítidla v.o.					1 132 187,69	
1	K	Pol2	TYP - 1 : Historizující designový sloup dle EN ČSN, celk. v = 8 m, sloup stupňovitý , vrchol.dřík prům.76 mm, kotvení sloupu na přírubu, ozdobné prvky (patice, přechodové kroužky a vrchol. dřík) z litiny, s jedním design.výložníkem, délka vyložení 1,1 m, TYP - 1 : Historizující designový sloup dle EN ČSN, celk. v = 8 m, sloup stupňovitý , vrchol.dřík prům.76 mm, kotvení sloupu na přírubu, ozdobné prvky (patice, přechodové kroužky a vrchol. dřík) z litiny, s jedním design.výložníkem, délka vyložení 1,1 m, výška výložníku 0,75, výška vyložení 0,135 m,vyroben ze spec. ocel.profilů, zinkovaný, průměr dříku pro zasunutí do sloupu musí mít prům.49 mm, hmotnost 1 ks výlož.je 11 kg. Svítidlo zavěšený stupňovitý mosazný talíř o prům. 660 mm,baňka z čirého PC, celk. výška svítidla je 870 mm,optika s charakterist. 3D, CL56 celkový příkon 99W,celk.světelný tok = 10450 lm, teplota chromatičnosti světla 2800K, životnost 25 let, korpus svítidla musí být vyroben z masivní mosazi, povrh.lakované, zaručovat odolnost vůči vniknutí vody a prachu do svítidla min. IP 66 (optíc část), IP44 (elektr.část), kryt svítidla vyroben z čirého PC,mechanická odolnost vůči nárazu IK10 (20J), svítidlo je zavěšené na výložníku 1'' Gas, plocha odporu větru 01,11 m2, váha svítidla max. 19,5 kg, otevření svítidla pomocí 2 vroubk.šroubků, pohyblivé části musí být po otevření jištěny řemínkem z nerez.oceli, garance na mechanické části min.15 let, halogenidová výbojka, elektronický předřadník strnivatelný (6h), patice PGZ 12,povrch.úprava sloupu i výložníků barva Rn1n 150.Sahá,včetně elektro.výžhlníka	ks	19,000	35 591,04	676 229,76	
	PP							
2	K	Pol4	Podzemní zásuvka 230V, těleso z masivního PVC, šroubovací víko a rám z masivního hliníku, otevírání na klíč, pro venkovní použití, přívod 2xM20, kroužek proti dešti, krytí IP67	ks	6,000	5 467,84	32 807,04	
	PP		Podzemní zásuvka 230V, těleso z masivního PVC, šroubovací víko a rám z masivního hliníku, otevírání na klíč, pro venkovní použití, přívod 2xM20, kroužek proti dešti, krytí IP67					
3	K	Pol5	Kabel CYKY 4x35	m	5,000	320,16	1 600,80	
	PP		Kabel CYKY 4x35					
4	K	Pol6	Kabel CYKY 3x50+35	m	10,000	410,88	4 108,80	
	PP		Kabel CYKY 3x50+35					
5	K	Pol7	Kabel CYKY -J 4x25	m	300,000	235,68	70 704,00	
	PP		Kabel CYKY -J 4x25					
6	K	Pol8	Kabel CYKY J 3x10	m	200,000	85,28	17 056,00	
	PP		Kabel CYKY J 3x10					
7	K	Pol9	Kabel CYKY J 5x10	m	100,000	121,76	12 176,00	
	PP		Kabel CYKY J 5x10					
8	K	Pol10	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	150,000	21,44	3 216,00	
	PP		Kabel CYKY-O 3x1,5					
9	K	Pol11	Kabel CYKY- J 4x16	m	806,000	155,52	125 349,12	
	PP		Kabel CYKY- J 4x16					
10	K	Pol12	Kabel CYKY -J 3x6	m	392,000	54,56	21 387,52	
	PP		Kabel CYKY -J 3x6					
11	K	Pol13	Kabel CYKY -J 3x4	m	100,000	43,36	4 336,00	
	PP		Kabel CYKY -J 3x4					
12	K	Pol15	Pásek FeZn 30/4mm	m	1 100,000	58,24	64 064,00	
	PP		Pásek FeZn 30/4mm					
13	K	Pol17	Trubka PVC do prům. 110mm	m	120,000	53,12	6 374,40	
	PP		Trubka PVC do prům. 110mm					
14	K	Pol19	Montáž zemních zásuvek	ks	6,000	510,56	3 063,36	
	PP		Montáž zemních zásuvek					
15	K	Pol21	Montáž rozváděče do 50kg	ks	3,000	1 364,96	4 094,88	
	PP		Montáž rozváděče do 50kg					
16	K	Pol22	Koncovka do 5x25mm2	ks	12,000	370,08	4 440,96	
	PP		Koncovka do 5x25mm2					
17	K	Pol23	Ukončení kabelů smřšt. záklopkou do 5x16mm2	ks	70,000	261,28	18 289,60	
	PP		Ukončení kabelů smřšt. záklopkou do 5x16mm2					
18	K	Pol24	Úprava sítě ČEZ distribuce, a.s	hod	20,000	504,00	10 080,00	
	PP		Úprava sítě ČEZ distribuce, a.s					
19	K	Pol25	Odpojení sítě v.o.	hod	6,000	465,60	2 793,60	
	PP		Odpojení sítě v.o.					
20	K	Pol26	Demontáž stožárů a výložníků na zdi	kus	20,000	1 310,40	26 208,00	
	PP		Demontáž stožárů a výložníků na zdi					
	P		Poznámka k položce: 10ks svítidel a výložníků, 10ks stožárů se svítidly					
21	K	Pol27	podružný materiál	kpl	1,000	9 455,85	9 455,85	
	PP		podružný materiál					
22	K	Pol27a	Revíze elektro - výchozí	kus	1,000	14 352,00	14 352,00	

D D3 Zemní práce 467 383,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol32	Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakryti bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč.přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x hl. 60Cm	m	600,000	331,26	198 756,00	
	PP		Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakryti bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč.přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x hl. 60Cm					
24	K	Pol33	Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakryti bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.50 cm x hl. 60Cm	m	95,000	422,78	40 164,10	
	PP		Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakryti bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.50 cm x hl. 60Cm					
25	K	Pol34	Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához šterkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50cm x hl. 120cm	m	36,000	961,08	34 598,88	
	PP		Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához šterkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50cm x hl. 120cm					
26	K	Pol35	Výkop pro zemní zásuvky	ks	6,000	120,00	720,00	
	PP		Výkop pro zemní zásuvky					
27	K	Pol36	Základ pro stožár v.o. (výkop zem. tř.4, zabetonování pouzdra nebo kotev. prvků vč. kabelových prostupů, zához a úprava povrchu vč. příprav. a pom. prací) - do R 250mm	ks	19,000	4 471,17	84 952,23	
	PP		Základ pro stožár v.o. (výkop zem. tř.4, zabetonování pouzdra nebo kotev. prvků vč. kabelových prostupů, zához a úprava povrchu vč. příprav. a pom. prací) - do R 250mm					
28	K	Pol37	Výkop sondy	ks	20,000	312,00	6 240,00	
	PP		Výkop sondy					
29	K	Pol38	Odvoz zeminy na skládku do 50km	m3	120,000	849,60	101 952,00	
	PP		Odvoz zeminy na skládku do 50km					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt:
2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 810 - Architektonicko - stavební část

KSO:
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 658 439,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 658 439,32 0,00	21,00% 15,00%	768 272,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 426 711,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 810 - Architektonicko - stavební část

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	3 658 439,32
HSV - Práce a dodávky HSV	870 219,51
1 - Zemní práce	81 298,82
2 - Zakládání	272 609,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	106 509,86
4 - Vodorovné konstrukce	216 527,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 241,48
9 - Ostatní konstrukce a práce	137 191,10
99 - Přesun hmot	50 841,72
PSV - Práce a dodávky PSV	2 788 219,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 998,82
713 - Izolace tepelné	1 915,27
767 - Konstrukce zámečnické	1 871,71
767D - Konstrukce zámečnické-dodávky	1 160 782,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	5 957,71
782K - Práce kamenické	1 598 550,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 144,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis: SO 810 - Architektonicko - stavební část

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 3 658 439,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV	870 219,51				
D	1	Zemní práce	81 298,82				
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	150,151	284,00	42 642,88
	PP	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV	"SO810-1"	3,14*2,10*2,10*0,85		11,770		
	VV	"SO810-2"	4,00*5,00*2,86		57,200		
	VV	"SO810-3"	3,15*2,20*2,20*0,80*6		73,181		
	VV	"SO810-5"	2,00*2,00*0,40*5		8,000		
	VV	Součet			150,151		
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,025	128,82	518,50
	PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV	"SO810-1"	3,50*1,00*1,00+3,50*1,00*0,15		4,025		
	VV	Součet			4,025		
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	57,200	73,39	4 197,91
	PP	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m					
	VV	"SO810-2"	4,00*5,00*2,86		57,200		
	VV	Součet			57,200		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,886	120,00	8 386,32
	PP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV	"SO810-1"	10,55		10,550		
	VV	"SO810-2"	2,60*3,60*2,60		24,336		
	VV	"SO810-3"	4,50*6		27,000		
	VV	"SO810-5"	2,00*2,00*0,40*5		8,000		
	VV	Součet			69,886		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,886	16,00	1 118,18
	PP	Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	69,886	65,00	4 542,59
	PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
7	K	174101101	Zásyp šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,290	236,00	19 892,44
	PP	Zásyp šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV	(150,151+4,025)-69,886			84,290		
	VV	Součet			84,290		
D	2	Zakládání	272 609,53				
8	K	279271126	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10	m3	5,470	4 650,00	25 435,50
	PP	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10					
	VV	"SO810-1"	2*3,14*2,90*0,30*0,45		2,459		
	VV	"SO810-2"	(2,60*2+3,60*2)*2,40*0,08+(0,80*2+1,40*2)*0,30*0,45		2,975		
	VV	1,40*1,40*0,08*0,23			0,036		
	VV	Součet			5,470		
9	K	274321117	Základové pásy, prahy, věnce z betonu C 25/30-XC2	m3	29,222	3 130,00	91 464,86
	PP	Základové pásy, prahy, věnce z betonu C 25/30-XC2					
	VV	"SO810-3"	2*3,14*1,70*0,50*0,80*6		25,622		
	VV	"SO810-5"	(1,30*2+1,70*2)*0,30*0,40*5		3,600		
	VV	Součet			29,222		
10	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	106,090	861,00	91 343,49
	PP	Bednění základových pásů - zřízení					
	VV	"SO810-3"	2*3,14*1,70*0,80*2*6		102,490		
	VV	"SO810-5"	(1,30*2+1,70*2)*0,30*0,40*5		3,600		
	VV	Součet			106,090		
11	K	274354191	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových pásů průměru do 7,5 m	m2	102,490	263,00	26 954,87
	PP	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových pásů průměru do 7,5 m					
	VV	"SO810-3"	2*3,14*1,70*0,80*2*6		102,490		
	VV	Součet			102,490		
12	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	106,090	37,90	4 020,81
	PP	Bednění základových pásů - odstranění					
13	K	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, věnců z betonářské oceli 10 505-B500B	t	0,900	37 100,00	33 390,00
	PP	Výztuž základových pásů, prahů, věnců z betonářské oceli 10 505-B500B					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	106 509,86				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	312271211	Zdivo výplňové z tvárníc pro suché zdění (TSZ)	m3	3,780	2 800,00	10 584,00	
	PP		Zdivo výplňové z tvárníc pro suché zdění (TSZ)					
	VV		SO810-2					
	VV		(3,40*2+2,00*2)*0,20*1,75		3,780			
	VV		Součet		3,780			
15	K	312271217	Příplatek ke zdivu výplňovému TSZ za zalití ocelových nosníků ve svislých dutinách tvárníc maltou MC	m	75,250	63,50	4 778,38	
	PP		Příplatek ke zdivu výplňovému TSZ za zalití ocelových nosníků ve svislých dutinách tvárníc maltou MC					
	VV		SO810-2 43*1,75		75,250			
	VV		Součet		75,250			
16	K	380326232	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 tl do 300 mm, průsak do 50mm	m3	3,568	3 790,00	13 522,72	
	PP		Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 tl do 300 mm, průsak do 50mm					
	VV		SO810-2 2,40*3,40*0,20*2-0,80*0,80*0,20		3,136			
	VV		(3,40*2+2,00*2)*0,20*0,20		0,432			
	VV		Součet		3,568			
17	K	380326242	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XF2 tl do 300 mm, max. průsak do 50mm	m3	1,650	4 080,00	6 732,00	
	PP		Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XF2 tl do 300 mm, max. průsak do 50mm					
	VV		SO810-1 3,14*1,45*1,45*0,25		1,650			
	VV		Součet		1,650			
18	K	380326243	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX2 tl nad 300 mm, max. průsak do 50mm	m3	1,733	3 670,00	6 360,11	
	PP		Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX2 tl nad 300 mm, max. průsak do 50mm					
	VV		SO810-1 2*3,14*1,15*0,40*0,60		1,733			
	VV		Součet		1,733			
19	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	9,600	736,00	7 065,60	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení					
	VV		SO810-2 (2,40*2+3,40*2)*(0,20+0,40)		6,960			
	VV		(3,00*2+2,00*2)*0,20+0,80*4*0,20		2,640			
	VV		Součet		9,600			
20	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	9,600	144,00	1 382,40	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění					
21	K	380356239	Bednění kompletních konstrukcí - příplatek za pohledový beton	m2	4,333	201,00	870,93	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí - příplatek za pohledový beton					
	VV		SO810-1 2*3,14*1,15*0,60		4,333			
	VV		Součet		4,333			
22	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	10,943	1 020,00	11 161,86	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení					
	VV		SO810-1 2*3,14*1,45*0,25		2,277			
	VV		SO810-1 2*3,14*1,15*0,60*2		8,666			
	VV		Součet		10,943			
23	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	10,943	201,00	2 199,54	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění					
24	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli B500B	t	0,480	37 500,00	18 000,00	
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli B500B					
	VV		SO810-1 0,139		0,139			
	VV		SO810-2 0,341		0,341			
	VV		Součet		0,480			
25	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,570	31 500,00	17 955,00	
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	VV		SO810-1 0,190		0,190			
	VV		SO810-2 0,380		0,380			
	VV		Součet		0,570			
26	K	270352111	Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m	kus	5,000	218,00	1 090,00	
	PP		Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m					
	VV		SO810-1 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	3,900	273,00	1 064,70	
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160					
	VV		SO810-2 0,30*13		3,900			
	VV		Součet		3,900			
28	K	386381111	Jímka 300x300x150 mm ze ŽB s nerez mřížkou 300x300mm	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	
	PP		Jímka 300x300x150 mm ze ŽB s nerez mřížkou 300x300mm					
	VV		SO810-2 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	392571111	Otryskání líce zdi pískem	m2	2,135	212,00	452,62	
	PP		Otryskání líce zdi pískem					
	VV		SO810-4 (2,80*2+0,25*2)*0,35		2,135			
	VV		Součet		2,135			
D	4		Vodorovné konstrukce				216 527,00	
30	K	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	4,114	3 090,00	12 712,26	
	PP		Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC2					
	VV		SO810-4 3,07*0,50*0,80*2+3,07*1,80*0,30		4,114			
	VV		Součet		4,114			
31	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 6/150/150mm B500A	t	0,195	31 500,00	6 142,50	
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 6/150/150mm B500A					
	VV		SO810-4 0,195		0,195			
	VV		Součet		0,195			
32	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m	m2	7,368	467,00	3 440,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m					
	VV		"SO810-4" 3,07*0,80*3		7,368			
	VV		Součet		7,368			
33	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m	m2	7,368	77,90	573,97	
	PP		Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m					
34	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	24,400	2 000,00	48 800,00	
	PP		Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku					
	VV		"SO810-4" 3,05*8		24,400			
	VV		Součet		24,400			
35	M	583880291	stupeň schodišťový žulový plný prof. 150x350 mm zkosená hrana - řezaný a tryskaný	m	25,620	5 250,00	134 505,00	
	PP		stupeň schodišťový žulový plný prof. 150x350 mm zkosená hrana - řezaný a tryskaný					
	VV		"SO810-4" 3,05*8*1,05		25,620			
	VV		Součet		25,620			
36	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,358	2 620,00	6 177,96	
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop					
	VV		"SO810-1" 3,14*1,45*1,45*0,10		0,660			
	VV		"SO810-2" 3,80*2,80*0,10		1,064			
	VV		"SO810-2" (3,60*2,60-1,20*1,20)*0,08		0,634			
	VV		Součet		2,358			
37	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,358	194,00	457,45	
	PP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
	VV		"SO810-1" 3,14*1,45*1,45*0,10		0,660			
	VV		"SO810-2" 3,80*2,80*0,10		1,064			
	VV		"SO810-2" (3,60*2,60-1,20*1,20)*0,08		0,634			
	VV		Součet		2,358			
38	K	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,118	31 500,00	3 717,00	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi					
	VV		2,358*0,050		0,118			
	VV		Součet		0,118			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 241,48	
39	K	618633112	Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních stěn fontány	m2	6,343	293,00	1 858,50	
	PP		Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních stěn fontány					
	VV		"SO810-1" 2*3,14*1,15*0,60+3,14*0,80*0,80		6,343			
	VV		Součet		6,343			
40	K	623381001	Tenkovrstvá minerální zrnitá stěrka tl. 1,0 mm na zdi schodiště včetně penetrace	m2	2,135	185,00	394,98	
	PP		Tenkovrstvá minerální zrnitá stěrka tl. 1,0 mm na zdi schodiště včetně penetrace					
	VV		"SO810-4" (2,80*2+0,25*2)*0,35		2,135			
	VV		Součet		2,135			
41	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	6,000	498,00	2 988,00	
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
	VV		"SO810-2" 2,00*3,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				137 191,10	
42	K	953171005	Osazování a dodání poklopu 800x800mm vodotěsného litinového pro zatlážďení,hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	
	PP		Osazování a dodání poklopu 800x800mm vodotěsného litinového pro zatlážďení,hmotnosti nad 150 kg					
	VV		"SO810-2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	953942422	Osazování ocelových rámu 1300x1300 mm pro stromovou mříž, bez jejich dodání	kus	4,000	525,00	2 100,00	
	PP		Osazování ocelových rámu 1300x1300 mm pro stromovou mříž, bez jejich dodání					
	VV		"SO810-5" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	953942429	Osazení a dodání nerez mřížky 200x200mm na odtah vzduchu	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	
	PP		Osazení a dodání nerez mřížky 200x200mm na odtah vzduchu					
	VV		"SO810-2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	953942430	Úprava otvorů v beton. zdi pro osazení svítidel a přívodní kabel	kus	2,000	492,00	984,00	
	PP		Úprava otvorů v beton. zdi pro osazení svítidel a přívodní kabel					
	VV		"SO810-4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	953942490	Osazování prvků mobiliáře do betonu bez jeho dodání	kus	144,000	650,00	93 600,00	
	PP		Osazování prvků mobiliáře do betonu bez jeho dodání					
	VV		"M-1" 20		20,000			
	VV		"M-2.1" 20		20,000			
	VV		"M-2.2" 12		12,000			
	VV		"M-3" 20		20,000			
	VV		"M-4" 45		45,000			
	VV		"M-5" 12		12,000			
	VV		"M-6" 4		4,000			
	VV		"M-7" 11		11,000			
	VV		Součet		144,000			
47	K	953942851	Osazování schodišťového zábradlí nebo madla do otvorů ŽB na MC	kus	12,000	75,00	900,00	
	PP		Osazování schodišťového zábradlí nebo madla do otvorů ŽB na MC					
	VV		"SO810-4" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	953942852	Osazení a dodání nerez žebříku výsuvného do otvorů v ŽB	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení a dodání nerez žebříku výsuvného do otvorů v ŽB					
	VV		"SO810-2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do železobetonu	m	4,800	2 040,00	9 792,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do železobetonu					
	VV		"SO810-4" 0,40*12		4,800			
	VV		Součet		4,800			
50	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	0,302	5 050,00	1 525,10	
	PP		Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním					
	VV		"SO810-4" 2,30*1,05*0,5*0,25		0,302			
	VV		Součet		0,302			
	D	99	Přesun hmot				50 841,72	
51	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy monolitické v do 20 m	t	108,013	399,00	43 097,19	
	PP		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy monolitické v do 20 m					
52	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	108,013	71,70	7 744,53	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 788 219,81	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 998,82	
53	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,280	14,90	480,97	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					
	VV		"SO810-2" (2,60*2+3,60*2)*2,40+1,40*4*0,45		32,280			
	VV		Součet		32,280			
54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,910	6,83	156,48	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
	VV		"SO810-2" 2,40*3,40*2-1,20*1,20		14,880			
	VV		3,70*2,70-1,40*1,40		8,030			
	VV		Součet		22,910			
55	M	711631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,022	56 222,00	1 236,88	
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	VV		(22,91+32,28)*0,0004		0,022			
	VV		Součet		0,022			
56	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	32,280	80,80	2 608,22	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					
	VV		"SO810-2" (2,60*2+3,60*2)*2,40+1,40*4*0,45		32,280			
	VV		Součet		32,280			
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,880	70,50	1 049,04	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
	VV		"SO810-2" 2,40*3,40*2-1,20*1,20		14,880			
	VV		Součet		14,880			
58	M	628321340	pás těžký asfaltovaný z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně	m2	55,848	125,40	7 003,34	
	PP		pás těžký asfaltovaný z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně					
	VV		32,28*1,2+14,88*1,15		55,848			
	VV		Součet		55,848			
59	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	8,030	134,00	1 076,02	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše					
	VV		"SO810-2"					
	VV		3,70*2,70-1,40*1,40		8,030			
	VV		Součet		8,030			
60	M	283220290	fólie hydroizolační tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	9,235	42,00	387,87	
	PP		fólie hydroizolační tl 2,0 mm šíře 1300 mm					
	D	713	Izolace tepelné				1 915,27	
61	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	8,030	22,90	183,89	
	PP		Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami					
	VV		"SO810-2"					
	VV		3,70*2,70-1,40*1,40		8,030			
	VV		Součet		8,030			
62	M	283764040	polystyren extrudovaný - 1250 x 600	m3	0,675	2 565,00	1 731,38	
	PP		polystyren extrudovaný - 1250 x 600					
	VV		8,03*0,08*1,05		0,675			
	VV		Součet		0,675			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 871,71	
63	K	767161114	Montáž zábradlí s dvojitým madlem rovného z oceli do zdi	m	5,400	189,00	1 020,60	
	PP		Montáž zábradlí s dvojitým madlem rovného z oceli do zdi					
	VV		"SO810-4" 2,70*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,589	845,00	497,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
65	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,589	600,00	353,40	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m					
	D	767D	Konstrukce zámečnické-dodávky				1 160 782,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
66	M	553912092	zábradlí ocelové s kotvením stojek a podpěr do zdi, 2x madlo prof.50mm pozink	m	5,400	5 400,00	29 160,00	
	PP		zábradlí ocelové s kotvením stojek a podpěr do zdi, 2x madlo prof.50mm pozink					
	VV		"SO810-4" 2,70*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
67	M	553912094	mříž fontány kruhová čtyřdílná z nerez plechu tl.4mm leštěného	ks	1,000	158 200,00	158 200,00	
	PP		mříž fontány kruhová čtyřdílná z nerez plechu tl.4mm leštěného					
	VV		"SO810-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	553912095	nosná konstrukce mříže fontány kruhová z nerez oceli profilové	ks	1,000	50 460,00	50 460,00	
	PP		nosná konstrukce mříže fontány kruhová z nerez oceli profilové					
	VV		"SO810-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	553912096	větrací mřížka 150x150mm z nerez oceli a tahokovu + černá vypalovací barva	ks	2,000	6 900,00	13 800,00	
	PP		větrací mřížka 150x150mm z nerez oceli a tahokovu + černá vypalovací barva					
	VV		"SO810-1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	553912097	mříž stromová ocelová 1,3x1,3m s chráničem kmene a nosným rámem	ks	4,000	15 540,00	62 160,00	
	PP		mříž stromová ocelová 1,3x1,3m s chráničem kmene a nosným rámem					
	VV		"M-3" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	767991121	lavička kovová s dřevěným sedákem a opěradlem	ks	8,000	10 259,00	82 072,00	
	PP		lavička kovová s dřevěným sedákem a opěradlem					
	VV		"M-1" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
72	K	767991122	odpadkový koš kovový litinový s poklopem	ks	20,000	10 500,00	210 000,00	
	PP		odpadkový koš kovový litinový s poklopem					
	VV		"M-2.1" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
73	K	767991123	odpadkový koš kovový litinový malý na sloupku	ks	12,000	6 290,00	75 480,00	
	PP		odpadkový koš kovový litinový malý na sloupku					
	VV		"M-2.2" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
74	K	767991124	sloupek kovový litinový se řetězem	ks	45,000	3 770,00	169 650,00	
	PP		sloupek kovový litinový se řetězem					
	VV		"M-4" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
75	K	767991125	stojan na kola kovový litinový 6x4 nože pro kola	m	6,000	7 200,00	43 200,00	
	PP		stojan na kola kovový litinový 6x4 nože pro kola					
	VV		"M-5" 6*1,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
76	K	767991126	kruhový infopanel s hodinami prům. 1,2m, v.3,5-4,0m	ks	1,000	76 390,00	76 390,00	
	PP		kruhový infopanel s hodinami prům. 1,2m, v.3,5-4,0m					
	VV		"M-6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	767991127	přístřešek BUS 1,80x5,50m ocelový prosklený s infopanelem	ks	1,000	190 210,00	190 210,00	
	PP		přístřešek BUS 1,80x5,50m ocelový prosklený s infopanelem					
	VV		"M-7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				5 957,71	
78	K	782631324	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 50 mm	m2	0,870	2 000,00	1 740,00	
	PP		Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 50 mm					
	VV		"SO810-4" (5*0,50+0,40)*0,30		0,870			
	VV		Součet		0,870			
79	M	583821550	deska obkladová, žula šedohnědá,smrkovaná tl 5 cm do 0,24 m2 s drážkou	m2	0,914	4 500,00	4 113,00	
	PP		deska obkladová, žula šedohnědá,smrkovaná tl 5 cm do 0,24 m2 s drážkou					
	VV		0,87*1,05		0,914			
	VV		Součet		0,914			
80	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,188	424,00	79,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m					
81	K	998782192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,188	133,00	25,00	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun do 100 m					
D	782K		Práce kamenické				1 598 550,00	
82	K	782991122	Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1100x600x150mm z červené žuly leštěné	ks	8,000	17 820,00	142 560,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1100x600x150mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1, ozn.K1" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
83	K	782991123	Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1060x200x160mm z červené žuly leštěné	ks	8,000	6 715,00	53 720,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1060x200x160mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1, ozn.K2" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
84	K	782991124	Dodání a osazení kamenné dlažby kolem nádrže 437x320x40mm z černé žuly, tryskaný povrch	ks	24,000	1 120,00	26 880,00	
	PP		Dodání a osazení kamenné dlažby kolem nádrže 437x320x40mm z černé žuly, tryskaný povrch					
	VV		"SO810-1, ozn.K3" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
85	K	782991125	Dodání a osazení kamenného sedáku kolem nádrže D 460mm,v.450mm z červené žuly leštěné	ks	7,000	18 860,00	132 020,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodání a osazení kamenného sedáku kolem nádrže D 460mm, v. 450mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
86	K	782991126	Dodání a osazení kamenného sedáku s větracím otvorem a přídavným kamenem D 460mm, v. 450mm z červené žuly leštěné	ks	2,000	21 100,00	42 200,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného sedáku s větracím otvorem a přídavným kamenem D 460mm, v. 450mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	782991127	Dodání a osazení kamenného dlažebního kamene D 460mm, tl. 60mm z červené žuly leštěné	ks	7,000	2 550,00	17 850,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného dlažebního kamene D 460mm, tl. 60mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
88	K	782991128	Dodání a osazení kamenného sedáku 1650x600x120mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	24,000	16 660,00	399 840,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného sedáku 1650x600x120mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-1" 4*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
89	K	782991129	Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1374x250x280mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	24,000	13 750,00	330 000,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1374x250x280mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-2" 4*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
90	K	782991130	Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1163x250x380mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	24,000	15 800,00	379 200,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1163x250x380mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-3" 4*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
91	K	782991131	Dodání a osazení kamenné podnože lavice 400x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	12,000	2 480,00	29 760,00	
	PP		Dodání a osazení kamenné podnože lavice 400x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-4" 2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
92	K	782991132	Dodání a osazení kamenné podnože lavice 600x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	12,000	3 710,00	44 520,00	
	PP		Dodání a osazení kamenné podnože lavice 600x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-5" 2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 144,30	
93	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva pololesk, 1x základní, 2x vrchní email	m2	8,100	245,00	1 984,50	
	PP		Nátěry syntetické KDK barva pololesk, 1x základní, 2x vrchní email					
	VV		"SO810-4" 2,70*0,75*4		8,100			
	VV		Součet		8,100			
94	K	783814111	Dvojnásobná hydrofobizace povrchu kamenných prvků	m2	12,200	259,00	3 159,80	
	PP		Dvojnásobná hydrofobizace povrchu kamenných prvků					
	VV		"SO810-4" 3,05*8*(0,15+0,35)		12,200			
	VV		Součet		12,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 820 - Vegetační úpravy

KSO: 822 25
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 513 617,80
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 513 617,80 0,00	21,00% 15,00%	317 859,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 831 477,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 820 - Vegetační úpravy

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 513 617,80

D4 - Výsadby dřevin	475 587,40
D5 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD	146 955,00
D6 - Ostatní materiály	328 632,40
MAT1 - Závlahy	172 976,00
T1 - Trávníky	865 054,40
D1 - Založení	307 689,40
D2 - Další práce	523 625,20
D3 - Ostatní materiály	33 739,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Soupis: SO 820 - Vegetační úpravy

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
 Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 513 617,80	
D	D4	Výsadby dřevin					475 587,40	
D	D5	Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD					146 955,00	
1	K	1.5	Tilia cordata 'Greenspire' (lípa srdčitá) VK, Zb	16/18	14,000	4 250,00	59 500,00	
PP			Tilia cordata 'Greenspire' (lípa srdčitá) VK, Zb					
2	K	10.1.1	Spiraea japonica 'Little Princess' (tavolník japonský) Kt	20/30	348,000	45,00	15 660,00	
PP			Spiraea japonica 'Little Princess' (tavolník japonský) Kt					
3	K	11.1	Alchemilla mollis	ks	18,000	52,00	936,00	
PP			Alchemilla mollis					
4	K	12.1	Anemone japonica 'Konigin Charlotte'	ks	56,000	46,00	2 576,00	
PP			Anemone japonica 'Konigin Charlotte'					
5	K	13.1	Aquilegia hybrid	ks	60,000	45,00	2 700,00	
PP			Aquilegia hybrid					
6	K	14.1	Astrantia major	ks	40,000	52,00	2 080,00	
PP			Astrantia major					
7	K	15.1	Brunnera macrophylla	ks	65,000	54,00	3 510,00	
PP			Brunnera macrophylla					
8	K	16.1	Geranium magnificum	ks	91,000	42,00	3 822,00	
PP			Geranium magnificum					
9	K	17.1	Geranium renardii	ks	37,000	38,00	1 406,00	
PP			Geranium renardii					
10	K	18.1	Hemerocallis hybrid	ks	59,000	47,00	2 773,00	
PP			Hemerocallis hybrid					
11	K	19.1	Iris sibirica 'Cambridge'	ks	44,000	42,00	1 848,00	
PP			Iris sibirica 'Cambridge'					
12	K	2.5	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (vavřínovec obecný) Kt	40/60	24,000	125,00	3 000,00	
PP			Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (vavřínovec obecný) Kt					
13	K	20.1	Lysimachia punctata	ks	97,000	45,00	4 365,00	
PP			Lysimachia punctata					
14	K	21.1	Paeonia lactiflora 'Felix Crousse'	ks	25,000	62,00	1 550,00	
PP			Paeonia lactiflora 'Felix Crousse'					
15	K	22.1	Achillea filipendulina 'Credo'	ks	50,000	47,00	2 350,00	
PP			Achillea filipendulina 'Credo'					
16	K	23	Epimedium grandiflorum	ks	85,000	50,00	4 250,00	
PP			Epimedium grandiflorum					
17	K	24	Narcissus 'Las Vegas'	ks	335,000	9,00	3 015,00	
PP			Narcissus 'Las Vegas'					
18	K	25	Crocus pulchellus	ks	190,000	9,00	1 710,00	
PP			Crocus pulchellus					
19	K	26	Hyacinth 'Miss Saigon'	ks	60,000	9,00	540,00	
PP			Hyacinth 'Miss Saigon'					
20	K	3.5	Viburnum plicatum 'Mariesii' (kalina řasnatá) Kt	60/80	7,000	55,00	385,00	
PP			Viburnum plicatum 'Mariesii' (kalina řasnatá) Kt					
21	K	4.5	Hydrangea arborescens 'Annabelle' (hortenzie stroměčkovitá) Kt	40/60	19,000	54,00	1 026,00	
PP			Hydrangea arborescens 'Annabelle' (hortenzie stroměčkovitá) Kt					
22	K	5.4	Euonymus fortunei 'Coloratus' (brslen) Kt	20/30	90,000	48,00	4 320,00	
PP			Euonymus fortunei 'Coloratus' (brslen) Kt					
23	K	6.3	Hedera helix (břečťan obecný) Kt	20/30	172,000	45,00	7 740,00	
PP			Hedera helix (břečťan obecný) Kt					
24	K	7.2	Lonicera pileata (zimolez kloubkatý) Kt	20/30	101,000	43,00	4 343,00	
PP			Lonicera pileata (zimolez kloubkatý) Kt					
25	K	8.2	Rosa 'The Fairy' (růže půdopokryvná) Kt	20/30	55,000	105,00	5 775,00	
PP			Rosa 'The Fairy' (růže půdopokryvná) Kt					
26	K	9.2	Rosa 'Fairly Queen' (růže půdopokryvná) Kt	20/30	55,000	105,00	5 775,00	
PP			Rosa 'Fairly Queen' (růže půdopokryvná) Kt					
D	D6	Ostatní materiály					328 632,40	
27	K	1.2	Herbicide totální příprava	lt	0,100	460,00	46,00	
PP			Herbicide totální příprava					
28	K	10.2	Borka mulčovací hrubá - keřové skupiny	m3	13,500	850,00	11 475,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Borka mulčovací hrubá - keřové skupiny					
29	K	11.2	Borka mulčovací jemná - trvalkové záhony	m3	4,500	920,00	4 140,00	
	PP		Borka mulčovací jemná - trvalkové záhony					
30	K	12.2	Štěrkodrt mulčovací 8/16 mm	m3	0,200	790,00	158,00	
	PP		Štěrkodrt mulčovací 8/16 mm					
31	K	13.2	Gabionová síť okatost 100x50, výška 700 včetně spojovacích a kotevních prvků	m	48,000	2 127,00	102 096,00	
	PP		Gabionová síť okatost 100x50, výška 700 včetně spojovacích a kotevních prvků					
32	K	14.2	Kotevní sloupky ocel pozink prům.40, délka 1400	ks	26,000	269,00	6 994,00	
	PP		Kotevní sloupky ocel pozink prům.40, délka 1400					
33	K	16.2	Protikořenová folie	m	6,500	1 056,00	6 864,00	
	PP		Protikořenová folie					
34	K	17.2	Kůly frézované mořené průměr 80 a spojovací materiál 2,5 m	ks	42,000	150,00	6 300,00	
	PP		Kůly frézované mořené průměr 80 a spojovací materiál 2,5 m					
35	K	18.2	Příčky frézované mořené	ks	126,000	45,00	5 670,00	
	PP		Příčky frézované mořené					
36	K	19.2	Úvazky ke stromům	ks	14,000	32,00	448,00	
	PP		Úvazky ke stromům					
37	K	2.6	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	81,000	2,00	162,00	
	PP		Tabletové pomalurozpustné hnojivo					
38	K	3.6	Půdní kondicionér	kg	24,000	452,00	10 848,00	
	PP		Půdní kondicionér					
39	K	4.6	Zahradnický substrát A dle vzorového řezu	m3	59,000	1 150,00	67 850,00	
	PP		Zahradnický substrát A dle vzorového řezu					
40	K	5.5	Zahradnický substrát B dle vzorového řezu	m3	59,000	1 150,00	67 850,00	
	PP		Zahradnický substrát B dle vzorového řezu					
41	K	6.4	Zahradnický substrát C dle vzorového řezu	m3	8,400	1 150,00	9 660,00	
	PP		Zahradnický substrát C dle vzorového řezu					
42	K	7.3	Drenážní štěrkodrt 32/64	m3	14,800	708,00	10 478,40	
	PP		Drenážní štěrkodrt 32/64					
43	K	8.3	Zahradnický substrát a kompost do záhonů	m3	15,800	985,00	15 563,00	
	PP		Zahradnický substrát a kompost do záhonů					
44	K	9.3	Rákosová nebo bambusová rohož výška 180 cm	m	14,000	145,00	2 030,00	
	PP		Rákosová nebo bambusová rohož výška 180 cm					
D MAT1 Závlahy							172 976,00	
45	M	1	Řídicí jedn.-ovl. systém	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		Řídicí jedn.-ovl. systém					
46	M	2	postřikovače rozprašovací s dostřikem 4m	ks	42,000	65,00	2 730,00	
	PP		postřikovače rozprašovací s dostřikem 4m					
47	M	3	Ruční odběr se šachticí	ks	4,000	473,00	1 892,00	
	PP		Ruční odběr se šachticí					
48	M	4	elektroventily	ks	10,000	538,00	5 380,00	
	PP		elektroventily					
49	M	5	rychlspojný ventil s klíčem	ks	4,000	456,00	1 824,00	
	PP		rychlspojný ventil s klíčem					
50	M	6	trubky hlavní rozvod 5/4"	m	295,000	28,00	8 260,00	
	PP		trubky hlavní rozvod 5/4"					
51	M	7	trubky 1"	m	288,000	24,00	6 912,00	
	PP		trubky 1"					
52	M	8	trubky 3/4"	m	61,000	24,00	1 464,00	
	PP		trubky 3/4"					
53	M	9	tvarovky	ks	198,000	39,00	7 722,00	
	PP		tvarovky					
54	M	10	tvarovky pro kapkovou hadici	ks	36,000	17,50	630,00	
	PP		tvarovky pro kapkovou hadici					
55	M	11	chránička 120	m	12,000	32,00	384,00	
	PP		chránička 120					
56	M	12	kabely	m	292,000	48,00	14 016,00	
	PP		kabely					
57	M	13	ventilová šachta hranatá	ks	4,000	2 418,00	9 672,00	
	PP		ventilová šachta hranatá					
58	M	14	vodotěsné konektory	ks	18,000	48,00	864,00	
	PP		vodotěsné konektory					
59	M	15	kapkové hadice	m	324,000	36,00	11 664,00	
	PP		kapkové hadice					
60	M	16	regulátor tlaku	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
	PP		regulátor tlaku					
61	M	17	čidlo vlhkosti	ks	1,000	1 242,00	1 242,00	
	PP		čidlo vlhkosti					
62	M	18	rozvaděč s výstrojí v technologické šachtě	ks	1,000	4 560,00	4 560,00	
	PP		rozvaděč s výstrojí v technologické šachtě					
63	M	19	filtr vč. ventilů 5/4"	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		filtr vč. ventilů 5/4"					
64	M	20	potrubní oddělovač	ks	1,000	15 240,00	15 240,00	
	PP		potrubní oddělovač					
65	M	21	připojení na hlavní řád v technologické šachtě	ks	1,000	3 420,00	3 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		připojení na hlavní řád v technologické šachtě					
66	M	22	Podružné materiály - montážní materiál	kpt	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Podružné materiály - montážní materiál					
67	K	1.6	montáž závlahového detailu	kpt	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		montáž závlahového detailu					
68	K	2.7	montáž elektro	kpt	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		montáž elektro					
69	K	3.7	výkop s likvidací přebytečného materiálu	kpt	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		výkop s likvidací přebytečného materiálu					
70	K	4.7	zához, zhutnění včetně dodávky pisku	kpt	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		zához, zhutnění včetně dodávky pisku					
71	K	5.6	technický dozor, naprogramování systému	kpt	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		technický dozor, naprogramování systému					
72	K	6.5	doprava	kpt	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		doprava					
	D	T1	Travníky				865 054,40	
	D	D1	Založení				307 689,40	
73	K	1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	606,000	1,90	1 151,40	
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury					
74	K	1.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 10 cm	ks	2,000	365,00	730,00	
	PP		Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 10 cm					
75	K	1.3.1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu	m2	239,000	2,20	525,80	
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu					
76	K	10	Zajištění a úklid pracoviště	kpt	1,000	5 230,00	5 230,00	
	PP		Zajištění a úklid pracoviště					
77	K	10.1	Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	50,000	52,20	2 610,00	
	PP		Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině nebo ve svahu					
78	K	11	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	14,000	1 350,00	18 900,00	
	PP		Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině					
79	K	12	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 20 cm	ks	821,000	31,70	26 025,70	
	PP		Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 20 cm					
80	K	13	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 40 cm	ks	50,000	77,40	3 870,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 40 cm					
81	K	14	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	14,000	746,00	10 444,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm					
82	K	15	Výsadba trvalek do předem připravených záhonů v rovině	ks	727,000	14,20	10 323,40	
	PP		Výsadba trvalek do předem připravených záhonů v rovině					
83	K	16	Výsadba cibulovin do trávniku	ks	585,000	5,00	2 925,00	
	PP		Výsadba cibulovin do trávniku					
84	K	17	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	14,000	24,00	336,00	
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože					
85	K	18	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	14,000	72,00	1 008,00	
	PP		Kotvení dřeviny 3 kůly					
86	K	19	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	1 620,000	1,00	1 620,00	
	PP		Hnojení rostlin tabletovým hnojivem					
87	K	2	Doplnění pisku a kompostu do půdního profilu pro zlepšení struktury vegetační vrstvy v množství 0,05 m3/m2 se zapravením	m2	606,000	35,00	21 210,00	
	PP		Doplnění pisku a kompostu do půdního profilu pro zlepšení struktury vegetační vrstvy v množství 0,05 m3/m2 se zapravením					
88	K	2.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 20 cm	ks	6,000	654,00	3 924,00	
	PP		Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 20 cm					
89	K	2.3.1	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině nebo svahu	m2	239,000	25,00	5 975,00	
	PP		Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině nebo svahu					
90	K	20	Zřízení závlahové misy a namulčování drcenou borkou stromy	m2	4,000	32,00	128,00	
	PP		Zřízení závlahové misy a namulčování drcenou borkou stromy					
91	K	22	Mulčování 10 cm v rovině nebo svahu borkou keřové skupiny a trvalkové záhony	m2	225,000	25,00	5 625,00	
	PP		Mulčování 10 cm v rovině nebo svahu borkou keřové skupiny a trvalkové záhony					
92	K	3	Plošná úprava terénu +-20 cm	m2	606,000	24,30	14 725,80	
	PP		Plošná úprava terénu +-20 cm					
93	K	3.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 30 cm	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	
	PP		Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 30 cm					
94	K	3.3.1	Zřízení záhonů pro keřové skupiny a trvalky v rovině nebo svahu	m2	225,000	8,30	1 867,50	
	PP		Zřízení záhonů pro keřové skupiny a trvalky v rovině nebo svahu					
95	K	4	Ruční obdělání terénu nakopáním a rytím v okolí stávajících dřevin 10% plochy	m2	60,000	56,40	3 384,00	
	PP		Ruční obdělání terénu nakopáním a rytím v okolí stávajících dřevin 10% plochy					
96	K	4.3	Vykližení a rozsortimentování dřevní hmoty nad 10 cm na kompostárnu do vzdálenosti 500 m	ks	8,000	1 600,00	12 800,00	
	PP		Vykližení a rozsortimentování dřevní hmoty nad 10 cm na kompostárnu do vzdálenosti 500 m					
97	K	4.3.1	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů 0,07m3/m2	m2	225,000	35,00	7 875,00	
	PP		Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů 0,07m3/m2					
98	K	5	Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace	m3	6,000	850,00	5 100,00	
	PP		Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace					
99	K	5.3	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu	ks	10,000	563,00	5 630,00	
	PP		Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu					
100	K	5.3.1	Zřízení pěstebního souvrství pro stromy nově vysazované do zpevněných a ostatních ploch včetně odstranění stávajícího materiálu- viz vzorový řez	ks	14,000	263,00	3 682,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení pěstebního souvrství pro stromy nově vysazované do zpevněných a ostatních ploch včetně odstranění stávajícího materiálu- viz vzorový řez					
101	K	6	Obdělání půdy smykováním a hrabáním 2x	m2	606,000	2,00	1 212,00	
	PP		Obdělání půdy smykováním a hrabáním 2x					
102	K	6.2	Odstranění pařezů vykopáním do 30 cm s odvozem na skládku	ks	8,000	654,00	5 232,00	
	PP		Odstranění pařezů vykopáním do 30 cm s odvozem na skládku					
103	K	6.2.1	Zřízení doplňkového pěstebního souvrství ve vyvýšených nádobách se stromy - viz vzorový řez	ks	6,000	263,00	1 578,00	
	PP		Zřízení doplňkového pěstebního souvrství ve vyvýšených nádobách se stromy - viz vzorový řez					
104	K	7	Založení pobytového zátěžového trávníku výsevem se zapravením	m2	606,000	22,30	13 513,80	
	PP		Založení pobytového zátěžového trávníku výsevem se zapravením					
105	K	7.1	Odstranění keřů a živých plotů výšky nad 1m s odstraněním kořenů v rovině	m2	267,000	107,00	28 569,00	
	PP		Odstranění keřů a živých plotů výšky nad 1m s odstraněním kořenů v rovině					
106	K	7.1.2	Instalace protikořenové folie do určených výsadbových jam	m	6,500	18,00	117,00	
	PP		Instalace protikořenové folie do určených výsadbových jam					
107	K	8	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	606,000	2,00	1 212,00	
	PP		Přihnojení startovacím hnojivem					
108	K	8.1	Likvidace keřů štěpkováním s uložením na kompostárnu	m2	267,000	54,20	14 471,40	
	PP		Likvidace keřů štěpkováním s uložením na kompostárnu					
109	K	8.1.2	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů	m2	239,000	24,00	5 736,00	
	PP		Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů					
110	K	9	Obdělání půdy válením	m2	606,000	1,00	606,00	
	PP		Obdělání půdy válením					
111	K	9.1	Přemístění stávajících betonových nádob se zelení do 1 km	ks	8,000	5 250,00	42 000,00	
	PP		Přemístění stávajících betonových nádob se zelení do 1 km					
112	K	9.1.2	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	821,000	15,00	12 315,00	
	PP		Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo ve svahu					
113	K	Pol1	Příplatek za výsadbu do nádob	ks	348,000	4,20	1 461,60	
	PP		Příplatek za výsadbu do nádob					
D	D2		Další práce				523 625,20	
114	K	1.1	Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině	m2	606,000	2,50	1 515,00	
	PP		Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině					
115	K	1.1.1	Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 1	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	
	PP		Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 1					
116	K	1.1.1.1	Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 2	ks	9,000	3 240,00	29 160,00	
	PP		Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 2					
117	K	1.4	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	6,000	380,00	2 280,00	
	PP		Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x					
118	K	2.1	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	606,000	4,60	2 787,60	
	PP		Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům					
119	K	2.1.1	Fungicidní nátěr větších řezných ploch včetně dodávky	ks	9,000	25,00	225,00	
	PP		Fungicidní nátěr větších řezných ploch včetně dodávky					
120	K	2.4	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	14,000	134,00	1 876,00	
	PP		Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu					
121	K	3.1	Kosení trávníku parkového 3x	m2	606,000	2,50	1 515,00	
	PP		Kosení trávníku parkového 3x					
122	K	3.1.1	Příprava stávajících keřových skupin a stromů k přesazení (zmlazení, řez)	m2	251,000	45,40	11 395,40	
	PP		Příprava stávajících keřových skupin a stromů k přesazení (zmlazení, řez)					
123	K	3.4	Ošetření a vypleti dřevin a trvalek ve skupinách 2x	m2	225,000	36,00	8 100,00	
	PP		Ošetření a vypleti dřevin a trvalek ve skupinách 2x					
124	K	4.1	Zálivka trávníku po založení	m2	606,000	12,20	7 393,20	
	PP		Zálivka trávníku po založení					
125	K	4.1.1	Vyzvednutí stromů s balem do 30 cm k přesazení, převoz, hloubení jamky, výsadba a zálivka	m2	251,000	745,00	186 995,00	
	PP		Vyzvednutí keřů s balem do 30 cm k přesazení, převoz, hloubení jamky, výsadba a zálivka					
126	K	4.4	Instalace a montáž gabionové sítě včetně instalace nosných sloupků	m	48,000	2 308,00	110 784,00	
	PP		Instalace a montáž gabionové sítě včetně instalace nosných sloupků					
127	K	5.1	Přesun hmot pro SÚ	t	38,000	672,00	25 536,00	
	PP		Přesun hmot pro SÚ					
128	K	5.1	Přesun hmot pro SÚ	t	122,000	672,00	81 984,00	
	PP		Přesun hmot pro SÚ					
129	K	5.1.1	Vyzvednutí stromů s balem do 100 cm k přesazení, stabilizace, převoz, hloubení jamy, výsadba, ukotvení 3 kůly a zálivka	ks	1,000	7 160,00	7 160,00	
	PP		Vyzvednutí stromů s balem do 100 cm k přesazení, stabilizace, převoz, hloubení jamy, výsadba, ukotvení 3 kůly a zálivka					
130	K	6.1.1	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu	ks	9,000	563,00	5 067,00	
	PP		Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu					
131	K	7.1.1	Ochrana stromů bedněními - zřízení (stávající ponechávané stromy - část)	ks	16,000	420,00	6 720,00	
	PP		Ochrana stromů bedněními - zřízení (stávající ponechávané stromy - část)					
132	K	8.1.1	Ochrana stromů bedněními - odstranění (stávající ponechávané stromy - část)	ks	16,000	102,00	1 632,00	
	PP		Ochrana stromů bedněními - odstranění (stávající ponechávané stromy - část)					
133	K	9.1.1	Zajištění a uklid pracoviště	kpt	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Zajištění a uklid pracoviště					
D	D3		Ostatní materiály				33 739,80	
134	K	1.2	Herbicid totální příprava	lt	0,100	460,00	46,00	
	PP		Herbicid totální příprava					
135	K	2.2	Selektivní herbicid následně	lt	0,100	320,00	32,00	
	PP		Selektivní herbicid následně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	3.2	Hnojivo plné trávnikové	kg	30,300	56,00	1 696,80	
	PP		Hnojivo plné trávnikové					
137	K	4.2	Travní směs parková zátěžová	kg	15,000	115,00	1 725,00	
	PP		Travní směs parková zátěžová					
138	K	5.2	Písek křemitý 0,02 m3/m2	m3	12,000	1 140,00	13 680,00	
	PP		Písek křemitý 0,02 m3/m2					
139	K	6.1	Kompost 0,03 m3/m2	m3	18,000	920,00	16 560,00	
	PP		Kompost 0,03 m3/m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 910 - Technologie vodního prvku

KSO: 822 25
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.08.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		342 272,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 272,00 0,00	21,00% 15,00%	71 877,12 0,00
Cena s DPH		v CZK	414 149,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 910 - Technologie vodního prvku

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 342 272,00

D1 - Technologické zařízení úpravny	88 090,00
D10 - Atyp. konstrukce	19 100,00
D11 - Tepelné izolace potrubí	234,00
D12 - Materiál technologické elektroinstalace	36 800,00
D13 - Provozní náplně a provozní prostředky nutné ke zkušebnímu provozu a předání souboru do užívání	8 430,00
D2 - Základní a doplňkové vybavení nádrže vodního prvku	56 490,00
D3 - Společné zařízení v šachtě strojovny technologie	50 420,00
D4 - Ovládací armatury	49 395,00
D5 - PVC potrubní materiál	9 343,00
D6 - Polypropylen tlakové trubky (Hostalen)	2 455,00
D7 - Tlakové hadice	300,00
D8 - Montážní materiál - objímky	560,00
D9 - Montážní materiál - těsnící materiály	20 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 910 - Technologie vodního prvku

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 342 272,00

D	D1	Technologické zařízení úpravy					88 090,00	
1	K	Pol40	Recirkulační čerpadlo s předřazeným tlapčem vláken	kpl	1,000	4 690,00	4 690,00	
PP			Recirkulační čerpadlo s předřazeným tlapčem vláken					
2	K	Pol41	Filtrační jednotka Ø 400 mm s tryskovým rozdělovačem materiál provedení : plast vystrojení : boční šesticest. ventil 6/4" manometr, ruční odvzdušňovací ventil ventil vypouštění vody a pisku	kpl	1,000	4 730,00	4 730,00	
PP			Filtrační jednotka Ø 400 mm s tryskovým rozdělovačem materiál provedení : plast vystrojení : boční šesticest. ventil 6/4" manometr, ruční odvzdušňovací ventil ventil vypouštění vody a pisku					
3	K	Pol42	Zařízení automatické regenerace filtru	kpl	1,000	21 440,00	21 440,00	
PP			Zařízení automatické regenerace filtru					
4	K	Pol43	Kompakt. měřicí, regulační a dávkovací stanice chemikálií pro chlorovou chem. úpravu baz. vody měřené hodnoty : pH, Rx mikroprocesor s idikací pomocí displej měřicí komorys pH a Rx elektrodou 2 x dávkovací hadičkové čerpadlo	kpl	1,000	31 970,00	31 970,00	
PP			Kompakt. měřicí, regulační a dávkovací stanice chemikálií pro chlorovou chem. úpravu baz. vody měřené hodnoty : pH, Rx mikroprocesor s idikací pomocí displej měřicí komorys pH a Rx elektrodou 2 x dávkovací hadičkové čerpadlo					
5	K	Pol44	Hadíčkové dávkovací čerpallo flokulantu se sací armaturou	kpl	1,000	8 210,00	8 210,00	
PP			Hadíčkové dávkovací čerpallo flokulantu se sací armaturou					
6	K	Pol45	Zařízení UV zářiče	kpl	1,000	9 790,00	9 790,00	
PP			Zařízení UV zářiče					
7	K	Pol46	Řídicí jednotka filtrace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Řídicí jednotka filtrace					
8	K	Pol47	Jednotka elektrod.snímání úrovní hladin Senzor součástí skříně LA 202	kpl	1,000	5 260,00	5 260,00	
PP			Jednotka elektrod.snímání úrovní hladin Senzor součástí skříně LA 202					

D	D10	Atyp. konstrukce					19 100,00	
61	K	Pol100	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P7 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P7 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
54	K	Pol93	Základ pod čerpadlo PE deska500 x 300 mm tl. 15 mm vč. 4 sylenbloků	kus	1,000	700,00	700,00	
PP			Základ pod čerpadlo PE deska500 x 300 mm tl. 15 mm vč. 4 sylenbloků					
55	K	Pol94	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P1 ... DN 100 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P1 ... DN 100 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
56	K	Pol95	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P2 ... DN 62 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	900,00	900,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P2 ... DN 62 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
57	K	Pol96	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P3 ... DN 150 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P3 ... DN 150 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
58	K	Pol97	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P4 ... DN 200 dl. 300 mm s s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P4 ... DN 200 dl. 300 mm s s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
59	K	Pol98	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P5 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P5 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
60	K	Pol99	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P6 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P6 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					

D	D11	Tepelné izolace potrubí					234,00	
62	K	Pol101	Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 38 x 9,0	m	2,000	18,00	36,00	
PP			Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 38 x 9,0					
63	K	Pol102	Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 52 x 9,0	m	3,000	20,00	60,00	
PP			Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 52 x 9,0					
64	K	Pol103	Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 65 x 9,0	m	6,000	23,00	138,00	
PP			Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 65 x 9,0					

D	D12	Materiál technologické elektroinstalace					36 800,00	
65	K	Pol104	Skříň el. rozvaděče vč. vystrojení	kpl	1,000	26 600,00	26 600,00	
PP			Skříň el. rozvaděče vč. vystrojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol105	Kabelové rozvody	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
	PP		Kabelové rozvody					
67	K	Pol106	Nosný materiál	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	
	PP		Nosný materiál					
D D13 Provozní náplně a provozní prostředky nutné ke zkušebnímu provozu a předání souboru do užív:							8 430,00	
68	K	Pol107	Filtrační náplně : křemenný písek frakce 0,4 - 0,8 mm	kg	60,000	6,00	360,00	
	PP		Filtrační náplně : křemenný písek frakce 0,4 - 0,8 mm					
69	K	Pol108	Základní sada chemikálií : - Dezinfekce..... 20 l	kus	1,000	410,00	410,00	
	PP		Základní sada chemikálií : - Dezinfekce..... 20 l					
70	K	Pol109	Základní sada chemikálií : - Stabilizátor 20 l	kus	1,000	630,00	630,00	
	PP		Základní sada chemikálií : - Stabilizátor pH 20 l					
71	K	Pol110	Základní sada chemikálií : - Algicid 20 l	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	
	PP		Základní sada chemikálií : - Algicid 20 l					
72	K	Pol111	Bezpečnost. PE vaničky pod provozní kanistry chemikálií	kus	3,000	1 590,00	4 770,00	
	PP		Bezpečnost. PE vaničky pod provozní kanistry chemikálií					
73	K	Pol112	Přenosný tester kvality vody na stanovení Cl, pH	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Přenosný tester kvality vody na stanovení Cl, pH					
D D2 Základní a doplňkové vybavení nádrže vodního prvku							56 490,00	
9	K	Pol48	Komplet fontánové trysky s čerpadlem a LED reflektory Sestava : - ponorné nerez.čerpadlo FP 330 - fontán.tryska typ MC 150 - 6/4" - regulační ventil G 6/4" - 2 x LED reflektor XL 300 - 24V / 12,5 W white - nerez.konstrukce sestavy s nerez krytem AISI 304	kpl	1,000	22 740,00	22 740,00	
	PP		Komplet fontánové trysky s čerpadlem a LED reflektory Sestava : - ponorné nerez.čerpadlo FP 330 - fontán.tryska typ MC 150 - 6/4" - regulační ventil G 6/4" - 2 x LED reflektor XL 300 - 24V / 12,5 W white - nerez.konstrukce sestavy s nerez krytem AISI 304					
10	K	Pol49	Nerez skřín hladinového odběru Materiál : nerez AISI 304 Vybavení : Hladinový rektifikovatelný odběr DN 50 Rektifikovatelný přepad DN 50 Hladinový senzor LD 102 Výtok. trubka pitné dopouštění vody G1"	kpl	1,000	14 410,00	14 410,00	
	PP		Nerez skřín hladinového odběru Materiál : nerez AISI 304 Vybavení : Hladinový rektifikovatelný odběr DN 50 Rektifikovatelný přepad DN 50 Hladinový senzor LD 102 Výtok. trubka pitné dopouštění vody G1"					
11	K	Pol50	Nerez dnová vpust DN 65 Materiál : nerez AISI 304	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
	PP		Nerez dnová vpust DN 65 Materiál : nerez AISI 304					
12	K	Pol51	Stěnová vtoková tryska G 6/4" x 50 mm Materiál : nerez AISI 316	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
	PP		Stěnová vtoková tryska G 6/4" x 50 mm Materiál : nerez AISI 316					
13	K	Pol52	Trubní průchodka G 6/4" Materiál : nerez AISI 304	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	
	PP		Trubní průchodka G 6/4" Materiál : nerez AISI 304					
14	K	Pol53	Kabelová nerez.průchodka G 2"	kpl	1,000	6 340,00	6 340,00	
	PP		Kabelová nerez.průchodka G 2"					
15	K	Pol54	LED osvětlovací páska do exteriéru 24 V / 12 W dl. 8,80 m vč.sítového zdroje	kpl	1,000	6 290,00	6 290,00	
	PP		LED osvětlovací páska do exteriéru 24 V / 12 W dl. 8,80 m vč.sítového zdroje					
D D3 Společné zařízení v šachtě strojovny technologie							50 420,00	
16	K	Pol55	Podružný technolog.elektorrozvaděč vč. vstrojení napájecí a ovládací komponentů jednotl. sekcí	kpl	1,000	17 210,00	17 210,00	
	PP		Podružný technolog.elektorrozvaděč vč. vstrojení napájecí a ovládací komponentů jednotl. sekcí					
17	K	Pol56	Programátor ovládání chodu fontán.setu (čerpadlo M.2 + reflektory + hlídání hladiny v nádrži)	kpl	1,000	6 580,00	6 580,00	
	PP		Programátor ovládání chodu fontán.setu (čerpadlo M.2 + reflektory + hlídání hladiny v nádrži)					
18	K	Pol57	Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/24 V - 100W Napájení LED reflektorů	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00	
	PP		Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/24 V - 100W Napájení LED reflektorů					
19	K	Pol58	Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/12 V - 100W Napájení LED pásky	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00	
	PP		Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/12 V - 100W Napájení LED pásky					
20	K	Pol59	Jednotka frekvenčního měniče otáček čerpadla setu trysky	kpl	1,000	16 970,00	16 970,00	
	PP		Jednotka frekvenčního měniče otáček čerpadla setu trysky					
21	K	Pol60	Nástěnné průmyslové osvětlovací těleso 230 V / 60 W - IP 44	kpl	1,000	510,00	510,00	
	PP		Nástěnné průmyslové osvětlovací těleso 230 V / 60 W - IP 44					
22	K	Pol61	Odsávací plast.nástěnný axiální ventilátor 230 V / 4 W / IP X4 (Q = max. 70 m3.h-1) s vlhkostatem pro prerušovaný provoz	kpl	1,000	1 460,00	1 460,00	
	PP		Odsávací plast.nástěnný axiální ventilátor 230 V / 4 W / IP X4 (Q = max. 70 m3.h-1) s vlhkostatem pro prerušovaný provoz					
23	K	Pol62	Nástěnné el.přítopné těleso 230 V / 500 W s termostatem	kpl	1,000	4 050,00	4 050,00	
	PP		Nástěnné el.přítopné těleso 230 V / 500 W s termostatem					
D D4 Ovládací armatury							49 395,00	
24	K	Pol63	Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 20 - O 25	kpl	3,000	195,00	585,00	
	PP		Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 20 - O 25					
25	K	Pol64	Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 50 - O 63	kpl	7,000	520,00	3 640,00	
	PP		Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 50 - O 63					
26	K	Pol65	Zpětný ventil nátrubkový 1.299,00 1.299,00 materiál provedení : těleso PVC - U těsnění EPDM , pružina potažená teflonem PTFE DN 50 - O 63	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zpětný ventil nátrubkový 1.299,00 1.299,00 materiál provedení : těleso PVC - U těsnění EPDM , pružina potažená teflonem PTFE DN 50 - O 63					
27	K	Pol66	Vodovodní kulový uzavěr DN 15 (1") (niklovaná mosaz)	kpl	3,000	215,00	645,00	
	PP		Vodovodní kulový uzavěr DN 15 (1") (niklovaná mosaz)					
28	K	Pol67	Kulový ventil přímý DN 25 (1") s pákou (niklovaná mosaz)	kpl	2,000	215,00	430,00	
	PP		Kulový ventil přímý DN 25 (1") s pákou (niklovaná mosaz)					
29	K	Pol68	Kulový ventil přímý DN 50 (2") s pákou (niklovaná mosaz)	kpl	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Kulový ventil přímý DN 50 (2") s pákou (niklovaná mosaz)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol69	Vodorovná zpětná klapka DN 50 (mosaz)	kpl	1,000	430,00	430,00	
	PP		Vodorovná zpětná klapka DN 50 (mosaz)					
31	K	Pol70	Proplachovací mechanický filtr DN 50 (2")	kpl	1,000	7 690,00	7 690,00	
	PP		Proplachovací mechanický filtr DN 50 (2")					
32	K	Pol71	Potrubní oddělovač DN 40 ochrana třída 4	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
	PP		Potrubní oddělovač DN 40 ochrana třída 4					
33	K	Pol72	Domovní vícevrtkový moroběžný vodoměr DN 6/4" Pro studenou vodu	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00	
	PP		Domovní vícevrtkový moroběžný vodoměr DN 6/4" Pro studenou vodu					
34	K	Pol73	Elektromagnet. ventil DN 15 (1/2") Bez napětí uzavřený	kpl	1,000	2 170,00	2 170,00	
	PP		Elektromagnet. ventil DN 15 (1/2") Bez napětí uzavřený					
35	K	Pol74	Průhledítko DN 50	kpl	1,000	395,00	395,00	
	PP		Průhledítko DN 50					
36	K	Pol75	Vstříkovací ventily chemikálií DN 1"	kpl	3,000	990,00	2 970,00	
	PP		Vstříkovací ventily chemikálií DN 1"					
37	K	Pol76	Regul. ventily na přívodu měřené vody na sondy	kpl	2,000	570,00	1 140,00	
	PP		Regul. ventily na přívodu měřené vody na sondy					
D D5			PVC potrubní materiál				9 343,00	
38	K	Pol77	PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné O 25 x 1,5	m	2,000	23,50	47,00	
	PP		PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné O 25 x 1,5					
39	K	Pol78	PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné O 50 x 2,4	m	13,000	36,00	468,00	
	PP		PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné O 50 x 2,4					
40	K	Pol79	PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné O 63 x 3,0	m	30,000	64,00	1 920,00	
	PP		PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné O 63 x 3,0					
41	K	Pol80	PVC tlakové tvarovky PN 1,0 - 1,6 O 25 - 63	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		PVC tlakové tvarovky PN 1,0 - 1,6 O 25 - 63					
42	K	Pol81	PVC tlakové Flexi hadice PN 6 O 63	m	12,000	112,00	1 344,00	
	PP		PVC tlakové Flexi hadice PN 6 O 63					
43	K	Pol82	PVC odpadní trouby hrdlové KG - SN 4 rovné 2,0 m Přívod a odvod vzduchu z šachty technologie O110	m	5,000	196,00	980,00	
	PP		PVC odpadní trouby hrdlové KG - SN 4 rovné 2,0 m Přívod a odvod vzduchu z šachty technologie O110					
44	K	Pol83	PVC KG hrdlové tvarovky DN 100	kus	4,000	196,00	784,00	
	PP		PVC KG hrdlové tvarovky DN 100					
D D6			Polypropylen tlakové trubky (Hostalen)				2 455,00	
45	K	Pol84	Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody O 20	m	2,000	28,00	56,00	
	PP		Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody O 20					
46	K	Pol85	Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody O 32	m	3,000	65,00	195,00	
	PP		Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody O 32					
47	K	Pol86	Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody O 63	m	2,000	202,00	404,00	
	PP		Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody O 63					
48	K	Pol87	Potrubí z lineár.polyetylenu PE 100 - SDR 17 PN 16 pro rozvody studené vody v zemi O 32	m	6,000	300,00	1 800,00	
	PP		Potrubí z lineár.polyetylenu PE 100 - SDR 17 PN 16 pro rozvody studené vody v zemi O 32					
D D7			Tlakové hadice				300,00	
49	K	Pol88	PE hadička pro měřenou vodu 6 / 4 mm	m	10,000	30,00	300,00	
	PP		PE hadička pro měřenou vodu 6 / 4 mm					
D D8			Montážní materiál - objímky				560,00	
50	K	Pol89	Objímky dvoudílné guma / kov vč.závit.tyčí M8 Použity na stabilizaci vedení potrubí v prostoru šachty technologie O 32, O 50, O 63	kus	20,000	28,00	560,00	
	PP		Objímky dvoudílné guma / kov vč.závit.tyčí M8 Použity na stabilizaci vedení potrubí v prostoru šachty technologie O 32, O 50, O 63					
D D9			Montážní materiál - těsnící materiály				20 655,00	
51	K	Pol90	Přyzové rozpínací těsnění	kus	113,000	175,00	19 775,00	
	PP		Přyzové rozpínací těsnění					
52	K	Pol91	Těsnící bentonitová páska 20 x 25 mm bez ochranné mřížky	m	2,000	190,00	380,00	
	PP		Těsnící bentonitová páska 20 x 25 mm bez ochranné mřížky					
53	K	Pol92	Těsnící pružný tmel	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Těsnící pružný tmel					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 25

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IC:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IC:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

571 796,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 796,00	21,00%	120 077,16
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

691 873,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	571 796,00
DIO - Náklady spojené s realizací DIO a DIR	210 796,00
E1 - Etapa 1, fáze 1,2,3	35 396,00
E1.1 - Etapa 1, fáze 4	65 900,00
E2 - Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b	28 320,00
E2.1 - Etapa 2, fáze 2,4,6	81 180,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	361 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	361 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							571 796,00	
D	DIO	Náklady spojené s realizací DIO a DIR					210 796,00	
D	E1	Etapa 1, fáze 1,2,3					35 396,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	27,000	400,00	10 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		40-13		27,000			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3 321,000	6,00	19 926,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		27*123		3 321,000			
3	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
4	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
5	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	7,000	150,00	1 050,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
6	K	966007113	Odstanění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
D	E1.1	Etapa 1, fáze 4					65 900,00	
7	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	70,000	400,00	28 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
8	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 800,000	6,00	16 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		70*40		2 800,000			
9	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
10	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
11	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
12	K	966007113	Odstanění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	60,000	160,00	9 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
D	E2	Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b					28 320,00	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		40-15		25,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 275,000	6,00	13 650,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		25*91		2 275,000			
15	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
16	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
17	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	7,000	150,00	1 050,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
18	K	966007113	Odstanění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstanění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
D	E2.1	Etapa 2, fáze 2,4,6					81 180,00	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	65,000	400,00	26 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
20	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	7 280,000	6,00	43 680,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		65*112		7 280,000			
21	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
22	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
23	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	25,000	150,00	3 750,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté základní					
24	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	25,000	160,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
							361 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							361 000,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							361 000,00	
25	K	010001000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení, geometrický plán	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce, vytyčení stavby, vytyčení stávajících sítí, zaměření skutečného provedení, geometrický plán					
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
27	K	060001000-2	Náklady spojené s DIR a prjektem DIO	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady spojené s DIR a prjektem DIO					
28	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
29	K	090001000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
30	K	090001000-2	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	132 000,00	132 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
31	K	090001000-3	Ostatní náklady jinde neuvedené	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
32	K	013244000-1	Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)	Kč	1,000	34 500,00	34 500,00	
	PP		Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)					




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.4



Označení stavby „VZOR“





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pamětní deska „VZOR“

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



HDI

Pojišťovna

HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 218
info@hdiczech.cz

POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění odpovědnosti

Pojistitel

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Rakousko prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem 120 00
Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062

Pojistník

EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1561

Číslo pojistné smlouvy

2.003.228

Pojistné období

1.1.2014 – 31.12.2014

Výše pojistného

EUR 210 000,--

Splatnost pojistného


Jednorázové pojistné bude uhrazeno proti faktuře makléřské
společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Brno

Smluvní ujednání a pojistné podmínky v příloze

V Praze dne 20.12.2013

 HDI
Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
Tel.: 220 190 210
Otokar Čudlman
vedoucí organizační složky

V Praze dne 20.12.2013

 EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.,
Národní 10
113 19 Praha 1

HDI Versicherung AG, organizační složka
člen holdingu HDI-Gerling A.G.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062

Smluvní ujednání

Pojistitel:

HDI Versicherung AG
Organizační složka Praha
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 56166

Pojištění

EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561

EUROVIA Services, s.r.o.
Praha 1, Národní 10
IČ 612 50 210
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 28988

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07
IČ 270 96 970
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1594

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská č.p. 227, PSČ 500 04
IČ 259 47 800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 17039

Liberecká obalovna, s.r.o.
Liberec 33 – Machnín, Hrádecká 247, PSČ 460 01
IČ 622 45 589
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 8422

EUROVIA Silba, a.s.
Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
IČ 648 30 551
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 518

GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 198 21
IČ 411 92 869
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
Oddíl C, vložka 4528

SILASFALT s.r.o.
Ostrava – Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 719 00
IČ 623 02 370
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 7924

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
Planá 76, okres České Budějovice, PSČ 370 01

IČ 608 27 823

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 3638**OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.**

Plzeň, Letkov 171, PSČ 326 00

IČ 497 90 633

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 4772**OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.**

Borušov čp. 1, 571 01 Moravská Třebová 1

IČ 274 85 650

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 21811**VDZ S.A.R., s.r.o.**

Praha 1 – Nové Město, Národní 10/138, PSČ 113 19

IČ 257 41 829

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 66069**Pražská obalovna Herink, s.r.o.**

Říčany u Prahy – Herink 26, okres Praha-východ, PSČ 251 01

IČ 288 88 995

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 151274**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

Hradec Králové, Na Důchodě čp. 1674, PSČ 500 02

IČ 492 85 092

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 4383**EUROVIA SK, a.s.**

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 31 651 518

Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sa,
Vložka číslo 248/V**EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.**

Osloboditeľov 66

Košice – Barca 040 17

IČO: 36 574 988

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 14445/V**EUROVIA Services, s.r.o.**

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 45 338 159

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 25604/V*Pojištění odpovědnosti*Podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
za škodu VPPO 2010
Článek 4 odst. 2 - pojištění se vztahuje na náhradu regresních nároků

zdravotních pojišťoven a českých institucí sociálního zabezpečení a to v případě třetích osob a zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Sublimit: EUR 800 000,-- - pro jednu škodní událost

a

dle Doplňujících všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu (DVPPO), oddíl A

Článek 1 - Rozšířený rozsah pojištění

odst. 2 - Pojištění se rovněž vztahuje na povinnosti pojistníka k náhradě škody vyplývající z

odst. 2.3 - z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz a/nebo pro účely bydlení pojistníka;

odst. 2.4. - z držby služebních bytů a obytných domů včetně vedlejších budov pro vedoucí pracovníky a zaměstnance pojištěného podniku

odst. 2.7. - odpovědnost za škodu z provozování sociálních zařízení pro zaměstnance, jako jsou např. závodní jídelny, bazény, rekreační střediska, mateřské školky a podnikové sportovní oddíly, i když jsou tato zařízení používány osobami, které nemají vztah k podniku;

odst. 2.8. - z pořádání podnikových akcí. Pojištění se vztahuje na osobní odpovědnost zaměstnanců pojištěného podniku za škody v rámci pořádání akce.

Článek 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, Odst. 1,2,3,5

Článek 3 - Vědomé porušení předpisů

Článek 4 - Převzetí podniku

Z pojistné ochrany jsou vyloučeny všechny nároky na náhradu škody, pokud je nebo byl-li pojistník, pojištěný, jakož i spolupojištěné subjekty, povinen uzavřít na základě jakéhokoli právního předpisu pro tyto škody povinné smluvní pojištění nebo jde o zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.

Pojištěná činnost dle výpisu
z obchodního rejstříku

Dle aktuálních výpisů z obchodního rejstříku.

Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojistná částka

EUR 10 000 000,-- - pro jednu a všechny škodní události během
pojistného období

Spoluníčast

EUR 10 000,--

Územní rozsah pojištění

Celý svět, vyjma USA, Kanady

Doba trvání pojištění

1.1.2014 – 31.12.2014

Pojistná sazba

0,04 o/oo z ročních příjmů

Roční pojistné

EUR 210 000,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bude uhrazeno proti faktuře makléřské společností RENOMIA, a. s., Holandská 8, Brno.

Zvláštní ujednání

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Pojištění končí dnem 31.12.2014, pokud nebude ujednáno jinak. Sjednává se princip pojištění – Claims Made, během pojistného období je nahlášena škodní událost.

Pojištění bylo sjednáno prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Brno.

Případné nároky vyplývající z této smlouvy bude pojištěný uplatňovat prostřednictvím uvedené společnosti.

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu EUROVIA, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI – Gerling Industrie Versicherung AG, Francie. V případě rozdílu mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.

Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu končí i platnost této pojistné smlouvy.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007

Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice

Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie



POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění odpovědnosti

Dodatek č. 1

Pojistitel

**HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h jednající
prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 56166**

Pojistník

**EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561**

Číslo pojistné smlouvy

2.003.228

Pojistné období

1.1.2014 – 31.12.2014

Výše pojistného

EUR 210 000,-- /Kč 5 748 372,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bylo uhrazeno.

Smluvní ujednání a pojistné podmínky v příloze

V Praze dne

HDI



**Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062**

**120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel: 220 190 310**

**Otokar Cudlman
vedoucí organizační
složky**

V Praze dne

9. 6. 2014



EUROVIA



**EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1**

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

42

Tímto dodatkem se s účinností od 1.1.2014 upravují smluvní ujednání následovně:

Smluvní ujednání

Pojistitel:

**HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,**
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h
jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 56166

Pojištění

EUROVIA CS, a.s.

Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561

EUROVIA Services, s.r.o.

Praha 1, Národní 10

IČ 612 50 210

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 28988

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07

IČ 270 96 970

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.

Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská č.p. 227, PSČ 500 04

IČ 259 47 800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17039

Liberecká obalovna, s.r.o.

Liberec 33 – Machnín, Hrádecká 247, PSČ 460 01

IČ 622 45 589

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8422

EUROVIA Silba, a.s.

Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00

IČ 648 30 551

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 518

GJW Praha spol. s r.o.

Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ 411 92 869

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze
Oddíl C, vložka 4528

SILASFALT s.r.o.

Ostrava – Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 719 00
IČ 623 02 370

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7924

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.

Planá 76, okres České Budějovice, PSČ 370 01
IČ 608 27 823

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3638

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.

Plzeň, Letkov 171, PSČ 326 00
IČ 497 90 633

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 4772

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov čp. 1, 571 01 Moravská Třebová 1
IČ 274 85 650

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21811

VDZ S.A.R., s.r.o.

Praha 1 – Nové Město, Národní 10/138, PSČ 113 19
IČ 257 41 829

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 66069

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Říčany u Prahy – Herink 26, okres Praha-východ, PSČ 251 01
IČ 288 88 995

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 151274

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Hradec Králové, Na Důchodě čp. 1674, PSČ 500 02
IČ 492 85 092

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 31 651 518

Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel:Sa, Vložka číslo 248/V

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

Osloboditeľov 66

Košice – Barca 040 17

IČO: 36 574 988

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14445/V

EUROVIA Services, s.r.o.

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 45 338 159

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25604/V

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.

Hněvotín 431, PSČ 783 47

IČ:283 40 170

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 44519

UNIASFALT s.r.o.

919 09 Šelpice 136

IČO: 44 557 051

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka číslo:23263/T

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Praha 4, 140000 Nusle (Praha 4), Na Pankráci 546/56

Hlavné mesto SR Bratislava*Pojištění odpovědnosti*

Podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
odpovědnosti za škodu VPPO 2010
Článek 4 odst. 2 - pojištění se vztahuje na náhradu regresních
nároků zdravotních pojišťoven a českých institucí sociálního
zabezpečení a to v případě třetích osob a zaměstnanců v
důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného,
pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání

Sublimit: EUR 800 000,--/Kč 21.898.560,-- - pro jednu škodní
událost

a

dle Doplňujících všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
odpovědnosti za škodu (DVPPO), oddíl A

Článek 1 - Rozšířený rozsah pojištění

odst. 2 - Pojištění se rovněž vztahuje na povinnosti pojistníka k
náhradě škody vyplývající z

odst. 2.3 - z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou
využívány výhradně pro pojištěný provoz a/nebo pro účely
bydlení pojistníka;

odst. 2.4. - z držby služebních bytů a obytných domů včetně
vedlejších budov pro vedoucí pracovníky a zaměstnance
pojištěného podniku

odst. 2.7. - odpovědnost za škodu z provozování sociálních
zařízení pro zaměstnance, jako jsou např. závodní jídelny,
bazény, rekreační střediska, mateřské školky a podnikové
sportovní oddíly, i když jsou tato zařízení používány osobami,
které nemají vztah k podniku;

odst. 2.8. - z pořádání podnikových akcí. Pojištění se vztahuje
na osobní odpovědnost zaměstnanců pojištěného podniku za
škody v rámci pořádané akce.

Článek 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku, Odst. 1,2,3,5

Článek 3 - Vědomé porušení předpisů

Článek 4 - Převzetí podniku

Z pojistné ochrany jsou vyloučeny všechny nároky na náhradu
škody, pokud je nebo byl-li pojistník, pojištěný, jakož i

spolupojištěné subjekty, povinen uzavřít na základě jakéhokoli právního předpisu pro tyto škody povinné smluvní pojištění nebo jde o zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti za škodu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2010 čl.9 odst. 10.1. se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě škody na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcech, pokud škoda vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění. Pojištěny nejsou škody na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za škodu za užívané věci

Odchylně od VPPO 2010 čl. 9 odst. 10.1, 10.2. se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě škody z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

1. Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2010 platí pro povinnost k náhradě škody vzniklé na základě:

- 1.1 Držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady. Eventuální soukromá pláž přímo sousedící s pojištěnou nemovitou hmotnou věcí je rovněž pojištěna.

- 1.2. Provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací na pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,--. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojistníka jakožto stavebníka. Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě škody :

- Vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv

- Způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- Vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- Způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě škody osob z jejich činnosti, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za škodu za převzaté věci

Odchylně od VPPO 2010 čl. 9 odst. 10.3, 10.4, 10.5 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem provedení zpracování, opracování nebo opravy. Nevztahuje se na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Limit plnění pro jednu škodní událost činí EUR 400 000,--/Kč 10.949.280,-- pro jednu škodní událost a všechny škodní události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě tomu určeném.

Křížová odpovědnost

Pojistná ochrana se vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou škodu nebo škodu na zdraví vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou.

Pojistná ochrana se však i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- Škodu z titulu rozšířeného krytí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku;
- Čisté finanční škody

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností, i když škodu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu Ředitelství silnic a dálnic ČR

a Hlavní město SR Bratislava se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Pojištěná činnost dle výpisu z obchodního rejstříku

Dle aktuálních výpisů z obchodního rejstříku.
Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojistná částka

EUR 10 000 000,-- /Kč 273.732.000,-- - pro jednu a všechny škodní události během pojistného období

Spoluúčast

EUR 10 000,--/Kč 273.732,--

Územní rozsah pojištění

Celý svět, vyjma USA, Kanady

Doba trvání pojištění

1.1.2014 – 31.12.2014

Pojistná sazba

0,04 o/oo z ročních příjmů

Roční pojistné

EUR 210 000,--/Kč 5.748.372,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bylo uhrazeno.

Zvláštní ujednání

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Pojištění končí dnem 31.12.2014, pokud nebude ujednáno jinak.

Sjednává se princip pojištění – Claims Made. Během pojistného období je nahlášena škodní událost; v době trvání této pojistné smlouvy budou uplatněny škodní události – pojištění na bázi – „claims made“, včetně retroaktivního krytí k 1.1.2014.

Pojištění bylo sjednáno prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Brno.

Případné nároky vyplývající z této smlouvy bude pojištěný uplatňovat prostřednictvím uvedené společnosti.

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu EUROVIA, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI – Gerling Industrie Versicherung AG, Francie. V případě rozdlů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.

Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu končí i platnost této pojistné smlouvy.

Kurs pro přepočet měn

Pro pojistný rok 2014 byl pro přepočet měn stanoven programovým pojistitelem kurs 1EUR = 27,3732 Kč.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění. Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007

Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice

Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti. Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají beze změny.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720803195
o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

Allianz pojišťovna a.s.

se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47115971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1815

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd Sa, vl. č. 777/B

(dále jen „pojistitel“)

Zastoupený: Luc Cools, predseda predstavenstva
Mag. Martin Daller, člen predstavenstva

Korespondenční adresa: P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19

IČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „pojistník“)

jednající:

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00

IČ: 48391301

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s., Praha 3, Vlkova 46, PSČ 130 00.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P – 777 / 05, (dále jen „VPP P - 777/05“) a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky“) uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **zhotovitelé – EUROVIA CS, a.s. (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČ 31651518/698 a EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551 a objednatelé** jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „**budované dílo**“).

Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.

Článek II.

Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
D 002 – Křížová odpovědnost
D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
D 103 – Pojištění porostů a rostlin
D 104 – Přehrady a vodní nádrže
D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
D 109 – Stavební materiál
D 110 – Bezpečnostní opatření
D 111 – Odstranění sutí ze sesuvu půdy
D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
D 114 – Hromadné škody
D 115 – Pojištění rizika projektanta
D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
D 119 – Stávající majetek
D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
D 220 – Vnitrostátní doprava
D 250 – Odcizení (modif.)
D 251 – Zpronevěra

DOB 1 – Elektronická rizika – Výluka

DOB 6 – Bontfikace - Vymezení podmínek

DOB 7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

3. Oddíl I. – Pojištění věci

3.1.	Předmět pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)		2.200.000.000,- ¹⁾	
	1.1.	Max. hodnota jednoho budovaného díla	pro mosty: 300.000.000,- ¹⁾ pro ostatní stavby: 1.000.000.000,- ¹⁾	viz tab. 3.2. bod 3.
	1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
2.	Stávající majetek ³⁾		50.000.000,- ²⁾	50.000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾		20.000.000,- ²⁾	50.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾		30.000.000,- ²⁾	50.000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾		20.000.000,- ²⁾	50.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05

²⁾ Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05

³⁾ Pojištění na první riziko

3.2.	Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci
1.	Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena dle smlouvy o dílo).
2.	Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1.1. této pojistné smlouvy, která byla zahájena během pojistné doby dle této pojistné smlouvy a jejichž doba výstavby nepřesáhne 36 měsíců. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo jejichž rizikovost přesáhne rámec pojištěným běžně prováděných staveb (např. tunely a podzemní stavby budované hornickým způsobem, vodní stavby a stavby na vodních tocích), nahlásí pojistník nejpozději před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne, zda budou zahrnuty do této pojistné smlouvy nebo pro jejich pojištění bude sjednána individuální pojistná smlouva. Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

3.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 3.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100,000.000,- Kč do 500,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500,000.000,- Kč do 1,000,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1,000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000,000.000,- Kč.
4.	Do pojištění jsou zahrnuta díla (začátek pojištění předchází pojištnou smlouvou) s odchýlnými ujednáními takto: 1. „ Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení “ dle dodatku č. 5 k PS 7720537091 se spoluúčastí ve výši 10% z pojistného plnění (spoluúčast ve výši sjednané dle pojistné smlouvy se neuplatní). 2. „ Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -Šafárikovo námestie v Bratislavě, 1. část Bosákova ulica - Šafárikovo námestie “ - část dodávaná pojištěným sdružením (ostatní - mimo mosty)“ dle dodatku č. 8 k PS 7720537091 (předpokládaná hodnota budovaného díla je 25,300.000,- EUR, předpokládaná doba realizace budovaného díla je do 31.8.2015.).

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

4.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	20,000.000,- ⁴⁾	100.000,-
	1.1. Pojištění následných finančních škod	1,000.000,- ⁵⁾	100.000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle článku XVII., odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.

⁵⁾ Maximální sublimit pojistného plnění v rámci limitu dle položky 1.

5. Pojistné plnění

5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události z příčiny „povodeň“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny **odcizení**, nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. 50.000,- Kč.

- 5.5 Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.
2. Roční pojistné za pojistný rok od 1.1.2014 do 31.12.2014 činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Roční pojistné	3,434.146,- Kč
Sleva za dlouhodobost (10%), za slovenské právní subjekty (10%) a obchodní sleva.....	1,322.146,- Kč
Pojistné celkem po odečtení slevy	2,112.000,- Kč

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je čtvrtletní. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 1.1.2014	částka: 528.000,- Kč
datum: 1.4.2014	částka: 528.000,- Kč
datum: 1.7.2014	částka: 528.000,- Kč
datum: 1.10.2014	částka: 528.000,- Kč

4. Pojistné (včetně slev) za druhý a za třetí pojistný rok bude stanoveno ve výročním aktualizacím dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy.
5. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 450572014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., variabilní symbol: 7720803195.
6. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
7. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí **pojistného roku** nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:

Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

664 42 Modřice, Brněnská 634

TEL: 841 105 105, FAX: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie

ČSOB Poistovňa, a.s.
Call centrum likvidácie
0850 311 312 (T-Com)
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Oranže)

Regionálne centrum

ČSOB Poistovňa, a.s.
Likvidácia poistných udalostí
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48
Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951
Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V prípade, že bola škodná udalosť oznámena telefonem, faxem alebo e-mailom, je poisťník (pojišťovaný) povinen dodatečne bez zbytočného odkladu oznámiť škodnou udalosť písomne. Hlásení škodné udalosti se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojištění dle oddílu I. a II. této pojistné smlouvy se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.
2. Pojištění se vztahuje na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.
3. Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady na posudky a honoráře soudních znalců, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně 1,000.000,- Kč.

4. Pojištění následných finančních škod

Odchylně od čl. III. odst. (3) a čl. XVI. odst. (1) písm. h) VPP P - 777/05 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, životě nebo věci, ze které jiná majetková škoda vyplývá, vznikl nárok na pojistné plnění z pojištění podle tohoto Oddílu II. této pojistné smlouvy.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených ve VPP P - 777/05, v pojistné smlouvě a jejích doložkách dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) prodlením nebo nesplněním závazku nebo smluvní povinnosti,
- b) nedosažením nebo nedodržením požadovaných parametrů,

Dále se pojištění nevztahuje na pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojistitel z pojištění dle tohoto ujednání škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům pojištěným dle ujednání článku I., odst. 2. této pojistné smlouvy nebo škodu, která vyplývá ze škody na stavebním nebo montážním celku, jehož je pojištěné budované dílo součástí (zpravidla práce a dodávky pro stejného investora).

5. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
6. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 1.12. pojistného roku nahlásí pojistiteli prostřednictvím zplnomocněného makléře příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) na další pojistný rok pro vystavení výročního aktualizacího dodatku ve smyslu bodu 4. Článku III. této pojistné smlouvy

Článek VI. Pojistná doba

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **1. ledna 2014** do **31. prosince 2016** (tříletý pojistný program), která je zároveň pojistnou dobou.
2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.
3. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky **D 004** po dobu **12 měsíců**, nejdéle však do **31. 12. 2017**.
4. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, lze sjednat pojištění těchto děl do konce jejich výstavby za předpokladu, že pojistník prostřednictvím zplnomocněného makléře doloží jejich specifikaci, tj. název díla, celkovou hodnotu kontraktu, stupeň rozestavěnosti (hodnota části díla, která má být a doposud nebyla realizována), smlouvu o dílo, projektovou dokumentaci a další podklady potřebné pro stanovení výše pojistného a rozsahu pojištění. Toto ujednání platí, pokud pojistník vznesl požadavek včetně doložení specifikace uvedené výše do zániku pojištění. Rozsah pojištění a výpočet pojistného se bude řídit ujednáními této pojistné smlouvy.
5. Za „**pojistný rok**“ se pro účely této pojistné smlouvy považuje období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku.

Článek VII. Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá 35 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Allianz pojišťovna a.s., která je pojistitelem a přebírá 50 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
ČSOB Poistovňa,a.s., která je pojistitelem a přebírá 15 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.
2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
4. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
5. Vedoucí pojistitel:
 - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postízní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno

jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,

f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,

g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).

6. Pojistitel:

a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,

b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 2 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).

7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.

8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistitel poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.

9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postěžního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.

10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.

11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.

12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.

13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).

14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:

a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,

b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, a to se zpětnou platností od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, kdy pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka pojištěné věci.
4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace.
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž je smlouva sjednána. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
5%	25%
do 10%	20%
do 20%	10%

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. XXV. VPP P - 777/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného.
6. Pojistná smlouva byla vypracována v šesti stejnopisech, pojistník, pojistitelé a pojišťovací makléř obdrží každý po jednom stejnopisu, vedoucí pojistitel obdrží dva stejnopisy.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 16. 12. 2013

Za pojistitele: *19. 12. 2013*
V Praze dne

Za pojistitele: *20. 12. 2013*
V Praze dne

Za pojistníka: *20. 12. 2013*
V Praze dne

**Keoperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group**

Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Ing. Karol Kypřa
Úsek pojištění hospodářských rizik

Ing. Dan Fojtík
Úsek pojištění hospodářských rizik

Ing. Ladislav Moravec
odd. úpisu velkých rizik

Ing. Michaela Mlázovská
odd. úpisu velkých rizik

Martin Deller
Member of the Board of Directors
Non-life Insurance Division
CEZ Pojišťovna, a.s.

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1



Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

Číslo:1943/DOP/2011

uzavřená ve smyslu § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle
§ 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Středočeský kraj

se sídlem : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Robinem Povšíkem, náměstkem hejtmana Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Robin Povšík, náměstek hejtmana Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O.BOX177,160 41 Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen Kraj)

2. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem: Masarykovo náměstí 1,2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01

zastoupené: Ing.Ondřejem Přenosilem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Přenosil , starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Havlíček , vedoucí odboru

ÚRaPP

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., pobočka Brandýs nad Labem

č.úctu: 27-185428504/0600

IČ: 00240079; DIČ: CZ00240079

(dále jen Město)

I.

Účel smlouvy

1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 písmeno c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „sdružení zadavatelů“) za

účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě pro akci: „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“.

2. K dosažení účelu uvedeného v bodu 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II.

Předmět a specifikace veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky podle čl. I. této smlouvy je výběr nejvhodnějšího dodavatele na zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební řízení (dále jen DSP), projektové dokumentace v úrovni zadání stavby (dále jen DZS) a zajištění činností souvisejících s vydáním stavebního povolení, včetně obstarání vydání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadu pro akci „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“.
2. Předmětem veřejné zakázky podle čl. I. této smlouvy je výběr nejvhodnějšího dodavatele na provedení stavebních prací pro akci „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“.
3. Realizace veřejných zakázek dle čl. I. bude v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

III.

Zajištění akce

Středočeský kraj

- a) pověřuje Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k zajištění projektové dokumentace dle specifikace veřejné zakázky podle čl. II, bod 1.
- b) se zavazuje zajistit realizaci dle specifikace veřejné zakázky podle čl. II, bod 2.
- c) se zavazuje finančně zajistit ze svého rozpočtu stavební část akce „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“, tj. stavebních objektů, které jsou součástí silnice II/610 ve vlastnictví Středočeského kraje, objekty budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů bude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany, do 10 dnů po konečném zpracování projektové dokumentace, specifikace se stane jako Dodatek č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

- a) se zavazuje zajistit projektovou dokumentaci dle specifikace veřejné zakázky podle čl. II, bod 1., včetně vydání stavebního povolení
- b) se zavazuje k darování zpracované projektové dokumentace Středočeskému kraji k realizaci veřejné zakázky podle čl. II, bod 2,
- c) se zavazuje finančně zajistit ze svého rozpočtu stavební část akce „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“, tj. stavebních objektů, které jsou ve vlastnictví města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, objekty budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů bude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany, po schválení bude specifikace jako Dodatek č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo bude fakturace probíhat pro každého investora samostatně za jeho stavební část (odsouhlasené stavební objekty), platby budou realizovány na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem akce.

IV.

Jednání za sdružení zadavatelů

1. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky podle čl. II, bod 2., není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn na základě zmocnění účastníka sdružení:

Středočeský kraj

se sídlem : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

Jehož jménem jedná: Robin Povšík, náměstek hejtmana Středočeského kraje
(dále jen „zástupce sdružení zadavatelů“)

2. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky podle čl. II, bod 1., není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn na základě zmocnění účastníka sdružení:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav , Masarykovo náměstí 1,2,

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 00240079 ; DIČ: CZ00240079

Jehož jménem jednají: Ing. Ondřej Přenosil, starosta města, Ing. Pavel Havlíček , vedoucí odboru ÚRaPP

(dále jen „zástupci sdružení zadavatelů“).

3. Zástupci sdružení zadavatelů nesou odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách; tím však není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, která svým zaviněným jednáním porušila povinnost vyplývající pro ní z této smlouvy.

V.

Povinnosti smluvních stran

1. Zástupce sdružení zadavatelů je povinen:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy
- b) zahájit a vést zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách podle čl. II, odst.2
- c) přijímat nabídky dodavatelů/uchazečů,
- d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
- e) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu se zhotovitelem na provedení stavebních prací
- f) zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách,

- g) kdykoliv na požádání předložit druhé smluvní straně příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
- h) po zániku sdružení dle této smlouvy předat druhé smluvní straně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru nejvhodnějšího uchazeče.

2. Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu zadání veřejných zakázek,
 - b) předložit výběr zhotovitele ke schválení Radě Středočeského kraje, Zastupitelstvu Středočeského kraje a Zastupitelstvu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 - c) po výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komisí, zástupci sdružení zadavatelů uzavřít smlouvu podle čl. VII. bod 2 této smlouvy.
3. Po předložení zpracované zadávací dokumentace zpracovatelem zástupce sdružení předá kopie této zadávací dokumentace druhé smluvní straně a současně ji informuje o termínu společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednání zadávací dokumentace smluvními stranami se uplatní postup podle čl. VIII. bodu 2. této smlouvy.
 4. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle bodu 3. tohoto článku, mohou smluvní strany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy (s uvedením, zda se jedná o připomínku zásadní, jinak za zásadní nebude považována), a to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do 5 dnů po projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
 5. Případné připomínky či návrhy smluvních stran k zadávací dokumentaci je zástupce sdružení ve spolupráci se zpracovatelem zadávací dokumentace povinen vypořádat nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle bodu 4. tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námítky druhou smluvní stranu informovat. Nebude-li smluvní strana se způsobem vypořádání své připomínky či námítky souhlasit a nedohodne-li se zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či námítku označí jako zásadní, je oprávněna ze sdružení zadavatelů vystoupit.
 6. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle bodu 5. tohoto článku předloží zástupce sdružení pro informaci druhé smluvní straně kopii konečné verze zadávací dokumentace.

VI.

Hodnocení nabídek

1. Za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení jmenují zástupci Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pětičlennou hodnotící komisi a náhradníky jejích členů. Smluvní strany jsou oprávněny delegovat dva své zástupce, kteří budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, jmenování členy této hodnotící komise a dva jejich náhradníky. V případě veřejné zakázky podle článku II. bod 1 této smlouvy jmenuje Město Brandýs nad Labem – Stará

Boleslav pátého člena hodnotící komise a jeho náhradníka, a v případě veřejné zakázky podle článku II. bod 2 této smlouvy jmenuje Středočeský kraj pátého člena hodnotící komise a jeho náhradníka. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zajistí zástupce sdružení zadavatelů, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise budou mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky.

2. Pro postup a jednání hodnotící komise platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách v platném znění, dále platí hodnotící podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (viz § 44 odst.3 písm.f) zákona o veřejných zakázkách) a interní předpis Středočeského kraje Směrnice č.69
3. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení zadavatelů v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VII.

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupci sdružení zadavatelů rozhodnou o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, hodnotících podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a interním předpisem Středočeského kraje Směrnice č.69 . Současně zástupce sdružení zadavatelů o výběru nejvhodnější nabídky informuje druhého účastníka sdružení, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po provedení výběru.
2. Po uplynutí lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle zákona o veřejných zakázkách jednotlivé smluvní strany s vybraným uchazečem uzavřou smlouvu na akci „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“, v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami. Formální postup uzavření smlouvy bude probíhat na základě výzvy zástupce sdružení v součinnosti obou smluvních stran.

VIII.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Při komunikaci mezi smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.
2. V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení zadavatelů, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

IX.

Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I. této smlouvy, tj. do uzavření smlouvy podle čl. VII. bod 2 této smlouvy všemi smluvními stranami. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

2. Pokud nedojde k dohodě účastníků o rozdělení jednotlivých objektů k financování účastníků dle čl. III. písm.c) obou odstavců, tj. objekty nebudou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů nebude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany ve lhůtě v tomto odstavci stanovené, tato smlouva zaniká,
3. Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, nemá vliv na případnou odpovědnost zástupců sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacích řízení podle čl. III. této smlouvy, ani na případné uplatnění náhrady škody podle téhož ustanovení.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky, ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech smluvních stran po jejím předchozím schválení v příslušných orgánech Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Středočeský kraj obdrží 3 stejnopisy a Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2 stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.
5. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu porozuměli a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 049-31/2011/RK ze dne 15.8.2011

a

Zastupitelstva Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 8 ze dne 5.9.2011

Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Praze dne: 16. 11. 2012



Robin Povšík

náměstek hejtmana Středočeského kraje

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslav dne: 16. 11. 2012



Ing. Ondřej Přenosil

starosta města

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.7

Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

Stavební objekty financované Středočeským krajem:

SO 110.1	Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1
TDI	Technický dozor investora 16%

Fakturace za tyto stavební objekty, které budou realizovány zhotovitelem, bude provedena na účet Středočeského kraje č. účtu: 4440009090/6000

Stavební objekty financované městem Brandýs nad Labem

SO 110.2	Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace
SO 110.2	Komunikační plochy v přidruženém prostoru – bez dotace
SO 120	Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu
SO 310	Vodohospodářské objekty
SO 311	Rekonstrukce vodovodních řadů
SO 312	Rekonstrukce kanalizace
SO 313	Rekonstrukce vodovodních přípojek
SO 314	Rekonstrukce kanalizačních přípojek
SO 410	Osvětlení PK a elektro NN
SO 810	Architektonicko stavební část
SO 820	Vegetační úpravy
SO 910	Technologie vodního prvku
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
TDI	Technický dozor investora 84%

Fakturace za tyto stavební objekty, které budou realizovány zhotovitelem, bude provedena na účet města Brandýs nad Labem č. účtu: 27 – 185428504/0600.