

LEGENDA:

STAV	NÁVRH	
		ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS
586/8		KATASTR NEMOVITOSTÍ
		HRANY NÁVRHU
		DNO PŘÍKOPU
		AC KRYT KOMUNIKACE
		NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE (R-MAT.)
		NEZPEVNĚNÉ SJEZDY (R-MAT.)
		TERÉNNÍ ÚPRAVY
		ŠIKMÁ ČELA - ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
	popis sjezdu	POPISKY - SJEZDY A NAPOJENÍ
	1 1	OZNAČENÍ PRACOVNÍCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ A ŘEZŮ PŘÍČNÝCH PROPUSTKŮ
		KÁCENÁ ZELEŇ (NA POVOLENÍ / BEZ NUTNOSTI POVOLENÍ)
		HRANICE SO 104

V PŘÍPADĚ DOBRÉHO TECHNICKÉHO STAVU A POLOHY STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ BUDE POTRUBÍ PROPUSTKŮ PONECHÁNO, A DOJDE K VYTVOŘENÍ POUZE ŠIKMÝCH ČEL PROPUSTKŮ (SKLON: 1:1,5 AŽ 1:2) S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ.
STAV PROPUSTKŮ BUDE PROVĚŘEN NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE ZA ÚČASTI INVESTORA, STAVEBNÍHO DOZORU A ZHOTOVITELE STAVBY.
PŘÍPADNÉ PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ NUTNO ODSOUHLASIT VŠEMI VYPSANÝMI ZÁSTUPCI.
V OSTATNÍCH PŘÍPADECH DOJDE K OSAZENÍ NOVÉHO POTRUBÍ (VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA).



Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v těsné blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu v plné ploše. Plot proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu provedena vypolštářovaným bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před kořenovými náběhy.

Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) prováděny ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa ošetřena. U kořenů o Ø menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory.

S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Adam Tužil	VYPRACOVAL: Ing. Adam Tužil	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: DSP a.s.
INVESTOR: Správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 150 21			ČÍSLO ZAKÁZKY: / FORMÁTY: 2 x A4
KRAJ / OBEC: Středočeský kraj			
STAVBA: SILNICE III/33810 PODHOŘANY – HR. PK			DATUM: 08. 2021 / PARÉ:
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 104 SILNICE III/33810 STŘEDOČESKÝ KRAJ			STUPEŇ: PDPS
			MĚŘÍTKO: 1:500
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE STAVBY			ČÁST: D.1.4. / PŘÍL. Č.: 2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.