

profil zadavatele

V Říčanech dne 31. 05. 2022
Reg. č.: VZ-203/22
Č.j.: 967/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 k veřejné zakázce „II/240 – hr. hl. m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Technické specifikaci je uvedeno, že bude provedeno frézování obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 100 mm. Uvedená výměra 628 m ³ ve výkazu výměr ale odpovídá frézování v tloušťce 50 mm v celé ploše. Žádáme o upřesnění, který údaj platí a případně o úpravu výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o administrativní chybu v Techn. specifikaci, platí 50mm fréza.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Výkaz výměr obsahuje položky: • 574B44 asfaltový beton ACO 11+, 50/70 tl. 50mm 12 544 m² • 574D46 asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm 12 544 m² • 574A04 vyrovnávka ACO 11+ 940 m³
	Při přepočtu na m ² vychází realizace vyrovnávky ACO 11+ v celé ploše v tloušťce 75mm, celková tloušťka asfaltových vrstev by pak byla 175 mm. Navíc skladba ACO 11+, ACL 16+, ACO 11+ neodpovídá příslušné ČSN. Bude se vyrovnávka ACO 11+ realizovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
Požadavek zadavatele je:	
1. 574D06 asf. beton pro ložní vrstvy modif. ACL 16+ - vyrovnávka 376m ³	
2. 574D46 asf.beton pro ložní vrstvy modif. ACL 16+,16 tl.50mm – 12544m ²	
3. 574B44 asf.beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, 11 tl. 50mm – 12544m ²	

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 z nemodifikovaného asfaltu a ložná vrstva ACL 16+, 16S z asfaltu modifikovaného. Obrusná vrstva by tedy měla být také z modifikovaného asfaltu. Nebo je předpokládáno, že budou obě vrstvy nemodifikované? Žádáme o upřesnění, který údaj platí a případně o úpravu výkazu výměr
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Obrusná vrstva bude též z modifikovaného asfaltu.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvažováno celoplošné frézování asfaltových vrstev o tloušťce 10cm, což odpovídá na ploše 12.544m ² původní komunikace 1.254,4m ³ vyfrézovaného materiálu. Ve výkazu výměr je však uvažováno frézování pouze 628 m ³ . Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s technickou zprávou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o administrativní chybu v Techn. specifikaci, platí 50mm fréza. Zadavatel přikládá opravena technická specifikace v příloze.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je plánovaná rekonstrukce krajnice v ploše 1.700m ² v tl. 10cm, což odpovídá množství poplatku za skládku 170 m ³ . Ve výkazu výměr je však uvažováno uložení na skládku v množství pouze 100t. Při uvažované objemové hmotnosti 1,8 t/m ³ odpovídá množství na pol č. 15112 306 t. Žádáme zadavatele o upravení soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Požadavek zadavatele je: Pol. č. 15112 množství 306t.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II240 – hr.hl.m. Praha – II101 (II240,km 12,802-14,620) - technická spec.docx

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 10. 06. 2022 v 9:00.