

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.06.2022

Reg. č.: vz-222/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-30 k veřejné zakázce „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Součástí soupisu prací je položka Diagnostický průzkum. Upřesní zadavatel o jakou diagnostiku se má jednat a požadovaný výstup z diagnostického průzkumu tak, aby uchazeč mohl tuto položku řádně nacenit? Množství položky jsou 2 kpl. Mají proběhnout dva diagnostické průzkumy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položku zadavatel ze soupisu prací vypustil.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doloží zadavatel výsledky rozborů znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č.130/2019 Sb.?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel přikládá protokol ze zkoušek.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle soupisu prací má být součástí díla provedení vrstvy ze šterkodrti tl. 300 mm na ploše 4011 m2. Dle názoru uchazeče v soupisu prací chybí položka na odstranění stávajících podkladních vrstev pro provedení této vrstvy ze ŠD. Položky pro odvoz a skládkovné v soupisu jsou. Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel doplnil položku do soupisu prací.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Součástí soupisu prací je položka frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km 160 mm, kde zadavatel předepisuje odvozovou vzdálenost 8km. Bude znovuzískaná asfaltová směs odvážena na deponii zadavatele v této vzdálenosti? Bude uchazeč dle smlouvy povinen znovuzískanou asfaltovou směs odkoupit nebo zůstane majetkem zadavatele?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Znovuzískanou asfaltovou směs zhotovitel odkoupí dle SoD.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme Zadavatele o doplnění zkoušek PAU.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel přikládá protokol ze zkoušek.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V projektové dokumentaci a soupisu prací je uvažováno se zpevňováním krajnic. S ohledem k nezměnění výšky nivelety vozovky neuvažuje zadavatel se seříznutím krajnice.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel doplnil do zadávací dokumentace.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme Zadavatele o informaci k soupisu prací, k jaké činnosti je uvažována doprava a poplatky za skládku tj. pol č. 22998 doprava na skládku do 10 km a 14112 poplatky za skládku Typ s-10(interní odpad)
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položky se vztahují k položkám na sanaci krajnic.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V soupisu prací je v položkách č. 966168 Bourání konstrukcí z železobetonu s odvozem do 20 km i položce č. 14102 Doprava a poplatek za skládkování (zemina, kamenivo, betony) je uvažováno s dopravou dvakrát. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka byla upravena na 20t.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Opravovaný úsek komunikace II/101 je pravděpodobně zakreslen do starého mapového podkladu, ve kterém ještě není zobrazena komunikace D0 a komunikační síť Modletic se již také změnila. Prosíme proto Investora o upřesnění polohy opravovaného úseku komunikace II/101 buď zákresem do aktuální mapy či uvedením názvů současných ulic, kde plánovaná oprava začíná a končí. Bude součástí opravy i kruhový objezd na MÚK 12 u D1?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel doplnil aktuální mapu do TS.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosíme o uvedení předpokládaného plánu etapizace provádění rekonstrukce komunikace II/101 a uvedení počtu etap. Bude přípustné řídit dopravu kyvadlově semaforů? Bude přípustné provést opravu komunikace po polovinách za zachování obousměrné dopravy v pruzích šířky 2,75m? Uvažuje investor o použití mobilních svodidel na stavbě?

	Jsou plánovány nějaké objízdné trasy pro nákladní dopravu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Etapizace je věcí zhotovitele. Řízení dopravy SSZ je přípustné. Oprava po polovinách se zachováním obousměrného provozu je přípustná (opět je věcí zhotovitele jak si projedná DIO). S mobilními svodidly se neuvažuje. Objízdné trasy pro ND se nepředpokládají.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Jaké práce budou po zhotoviteli požadovány v rámci čerpání položky "diagnostický průzkum"?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Viz vysvětlení ZD č. 1. Položku zadavatel ze soupisu prací vypustil.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Položka "113725 - Frézování asfalt.ploch, odvoz do 8km 160mm" má výměru 1752m ³ , což při požadované tloušťce frézování 16cm činí 10 950m ² . Výměra položky pro pokládky asfaltového krytu ACO11+11S má ale plochu 15 643m ² . Prosíme o vysvětlení tohoto rozdílu u plochy opravované komunikace a případnou úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel opravil v příloženém soupise prací.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V předloženém soupisu prací dle nás schází položka pro provedení infiltračního postřiku. Prosíme o její případné doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel položku doplnil do soupisu prací.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V jednom úseku stavby jsou u krajnic opravované komunikace rozmístěna betonová svodidla. Ta bude nutné při zřizování krajnic odstranit a poté případně opět instalovat. Bude manipulace s betonovými svodidly součástí stavby? Doplní investor soupis prací o položku, která by zohledňovala náklady na provedení těchto prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Nepředpokládá se přemístování betonových svodidel. Nepřekáží realizaci pokládky ani zhotovení krajnic.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V soupisu prací chybí položky pro odstranění podkladních vrstev a úpravu pláně se zhutněním v místě sanací. Prosíme o jejich doplnění do výkazu výměr.

	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel položku doplnil do soupisu prací.				
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V rozpočtu chybí položka „Odstranění nestmelených podkladních vrstev t.300mm 4011m2. K této činnosti jsou ve výkazu výměr pouze položky pro odvoz vytěženého mat č. 22998 a poplatek za skládku č. 14112 – samotné odstranění ale ve výkazu výměr chybí. Dotaz: Doplní zadavatel chybějící položku do výkazu výměr?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace: V rozpočtu je položka 122738 odkopávky prokopávky obecně tř. 1 odvoz do 8 km.				
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Vedlejší náklady jako např. Zařízení staveniště se v krycím listu nepřičítají k ceně Dotaz: Mají si uchazeči opravit zavzorcování buněk v krycím listu?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Účastník si může opravit vzorce v krycím listu rozpočtu.				
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Limitní cena Dotaz: Opraví zadavatel vzhledem k chybějící položce a obrovské inflaci vypsanou cenu zakázky, respektive prověří, zda vypsaná cena odpovídá současným cenám vstupů – tedy surovin, výrobků a ropných produktů?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel mění předpokládanou cenu v souvislosti s vysvětleními ZD, viz níže.				
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Na komunikaci II/101, zvláště v místě realizace stavby, probíhá značný provoz jak osobní, tak hlavně nákladní dopravy.				
	<table border="1"> <tr> <td>R položka</td> <td>DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby</td> <td>kpl</td> <td>1,00</td> </tr> </table>	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	
Dotazy: Je nějak podmíněna realizace stavby v souvislosti s dopravní obslužností objektů napojených na komunikaci II/101? Existuje nějaké předběžné vyjádření správních orgánů ohledně provedení DIO? Doplní zadavatel, jak si představuje provedení vlastního DIO?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zajištění a projednání DIO je na zhotoviteli. Předběžné vyjádření správních orgánů není a provedení vlastního DIO je na zhotoviteli.				
20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Následující položka není blíže specifikována.				
	<table border="1"> <tr> <td>R položka</td> <td>Diagnostický průzkum</td> <td>kpl</td> <td>2,00</td> </tr> </table>	R položka	Diagnostický průzkum	kpl	2,00
	R položka	Diagnostický průzkum	kpl	2,00	
Dotaz:					

	Co obsahuje provedení diagnostického průzkumu? Upřesní zadavatel význam položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz vysvětlení č. 1 a 11. Položku zadavatel ze soupisu prací vypustil.

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:				
	Součástí realizace stavby je odfrézování stávajícího asfaltového souvrství v tl. 160 mm a odvoz do 8 km.				
	<table border="1"> <tr> <td>113725</td> <td>frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km 160 mm</td> <td>m3</td> <td>1752,00</td> </tr> </table>	113725	frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km 160 mm	m3	1752,00
	113725	frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km 160 mm	m3	1752,00	
<p>Dotazy: Uvede zadavatel konkrétní místo, kam má být odfrézovaný materiál odvezen? Jedná se o deponii zadavatele, nebo mají uchazeči do svých nabídek zahrnout náklady na odkup dle ZD a na likvidaci odpadu?</p>					
Vysvětlení zadávací dokumentace:					
Viz vysvětlení č. 4. Zadavatel nemá konkrétní místo kam uložit recyklát ze stavby. Vyfrézovanou asfaltovou drť odkoupí zhotovitel v souladu se ZD a SoD.					

22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 113725 „frézování asfalt. ploch, odvoz do 8 km 160 mm“. Výměra této položky neodpovídá celoplošnému frézování asf. ploch v uvedené tloušťce. Upraví zadavatel výměru této položky tak, aby odpovídala tl. 160 mm a zároveň korespondovala s celoplošnou pokládkou asf. vrstev v celk. tl. 160 mm?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz vysvětlení č. 12. Zadavatel opravil v příloženém soupise prací.

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr jsou pol. č. 56336 „vozovkové vrstvy ze ŠD 300 mm“, č. 22998 „doprava na skládku do 10 km“ a č. 14112 „poplatky za skládku Typ s-I0 (inertní odpad). Ve výkazu výměr jsme nenašli položku zemních prací, se kterou by tyto položky souvisely. Doplní zadavatel výkaz výměr o příslušné zemní práce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz vysvětlení č. 7. Položky se vztahují k položkám na sanaci krajnic.

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr je obsažena položka „Diagnostický průzkum“ 2 kpl. Standardně bývá diagnostický průzkum již součástí zadávací dokumentace a na jeho základě je stanovena technologie opravy a vytvořen slepý rozpočet. Ten je pak podkladem pro výpočet nabídkové ceny.
	Zadavatel v Technické specifikaci uvádí technologii opravy a v rámci zadání rovněž předkládá slepý rozpočet, který je závazný pro nabídkovou cenu. Co zadavatel předpokládá, že bude oceněno v položce „Diagnostický průzkum“ ve výměře 2 kpl? Jak bude zadavatel postupovat v případě, že na základě provedeního

	diagnostického průzkumu bude navržena odlišná technologie opravy, než je uvedena v Technické specifikaci, resp. v slepém rozpočtu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Viz vysvětlení č. 1, 11 a 20. Položku zadavatel ze soupisu prací vypustil.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:																		
	V technické specifikaci i výkazu výměr jsou nekonkrétně označené požadované asfaltové směsi. Technologie opravy : Odfrezování stávajícího živičného krytu v tl. 160mm, oprava propustu, sanace poškozených míst, provedení očištění, 2x spojovací postřik, pokládka ACP22+22S tl.70mm, pokládka ACL16+16S tl.50mm, pokládka ACO11+11S tl.40mm, zřízení krajnice recyklát 100mm, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení v barvě a plastu s dlouhou dobou životnosti, vodící proužky, VDZ plošné zřízení apod. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.																		
	<table border="1"> <tr> <td>574F68</td> <td>asfalt. beton pro podkl. vrstvu modifik. ACP 22 + 22S tl.70 mm</td> <td>m²</td> <td>15643,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>574D46</td> <td>asfalt. Beton pro ložnou vrstvu modifik. ACL 16 + 16S tl.50 mm</td> <td>m²</td> <td>15643,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>574A34</td> <td>asfalt. beton pro obrusnou vrstvu modifik. ACO 11+11S tl.40 mm</td> <td>m²</td> <td>15643,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	574F68	asfalt. beton pro podkl. vrstvu modifik. ACP 22 + 22S tl.70 mm	m ²	15643,00		0,00	574D46	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu modifik. ACL 16 + 16S tl.50 mm	m ²	15643,00		0,00	574A34	asfalt. beton pro obrusnou vrstvu modifik. ACO 11+11S tl.40 mm	m ²	15643,00		0,00
	574F68	asfalt. beton pro podkl. vrstvu modifik. ACP 22 + 22S tl.70 mm	m ²	15643,00		0,00													
574D46	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu modifik. ACL 16 + 16S tl.50 mm	m ²	15643,00		0,00														
574A34	asfalt. beton pro obrusnou vrstvu modifik. ACO 11+11S tl.40 mm	m ²	15643,00		0,00														
Definuje zadavatel pro vyloučení pochybností požadované asfaltové směsi?																			
	Vysvětlení zadávací dokumentace:																		
	Zadavatel opravil v příloženém soupise prací.																		

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:						
	Dle výkazu výměr požaduje zadavatel provést dva diagnostické průzkumy.						
	<table border="1"> <tr> <td>R položka</td> <td>Diagnostický průzkum</td> <td>kol</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	R položka	Diagnostický průzkum	kol	2,00		0,00
	R položka	Diagnostický průzkum	kol	2,00		0,00	
Specifikuje zadavatel, jaké průzkumy mají být provedeny?							
	Vysvětlení zadávací dokumentace:						
	Viz vysvětlení č. 1, 11, 20 a 24. Položku zadavatel ze soupisu prací vypustil.						

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:																		
	Dle výkazu výměr požaduje zadavatel provést vozovkové vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 300 mm a rozsahu 4011 m ² . Pro toto řešení jsou ve výkazu výměr položky na zřízení vrstev ŠD, odvoz vytěženého předchozího podkladu a jeho uskladnění. Není zde ale řešen odkop předchozích podkladních vrstev a úprava pláně. Dále také toto řešení není popsáno v technické specifikaci.																		
	<table border="1"> <tr> <td>56336</td> <td>vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 300mm</td> <td>m²</td> <td>4011,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>22998</td> <td>doprava na skládku do 10km</td> <td>m³</td> <td>1203,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14112</td> <td>poplatky za skládku Typ s-10(inertní odpad)</td> <td>t</td> <td>2166,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	56336	vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 300mm	m ²	4011,00		0,00	22998	doprava na skládku do 10km	m ³	1203,00		0,00	14112	poplatky za skládku Typ s-10(inertní odpad)	t	2166,00		0,00
	56336	vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 300mm	m ²	4011,00		0,00													
22998	doprava na skládku do 10km	m ³	1203,00		0,00														
14112	poplatky za skládku Typ s-10(inertní odpad)	t	2166,00		0,00														
Specifikuje zadavatel rozsah a místo sanací spolu s doplněním chybějících položek do výkazu výměr?																			
	Vysvětlení zadávací dokumentace:																		
	Viz vysvětlení č. 7 a 23. Položky se vztahují k položkám na sanaci krajnic.																		

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
--	---

Dle výkazu výměr požaduje zadavatel provést práce na propustcích a betonových plochách.

28.

966168	Bourání konstrukcí z železobetonu s odvozem do 20km	m3	7.50		0.00
9181E5	Čela propustů z trub dn do 800mm z betonu do C 30/37	kpl	1.00		0.00
14102	Doprava a poplatek za skládkování (zemina kamenivo, beton)	t	27.00		0.00
626211	Reprofilace vodor.ploch s hora sanační maltou	m2	12.00		0.00
9112A1	Zábradlí mostní s vodor.madly dodávka a montáž 4m	m	4.00		0.00

Specifikuje zadavatel, na kterých objektech mají být tyto práce provedeny?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Tyto práce se týkají opravy čela propustku ve směru na Jesenici před novým kruhovým objezdem. Jiný propustek v tomto úseku není.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

V technické specifikaci je neaktuální mapový zákres polohy stavby, který neobsahuje ani kruhové křižovatku na začátku a konci opravovaného úseku.

29.



Doplní zadavatel aktuální situační výkres?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Viz vysvětlení č. 9. Zadavatel doplnil aktuální mapu do TS.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

V současné situaci je na stavbě velké množství nestandardního vodorovného dopravního značení. Rovněž obnova VDZ V 13a není v aktuálním výkazu výměr zohledněna.

30.



915111	VDZ - vodící proužky V2 -25cm V 2a 12.5cm V9a barva, reflexní úprava	m2	1400.00		0.00
915211	VDZ - vodící proužky V2 -25cm V 2a 12.5cm V9a plast, reflexní úprava	m2	1400.00		0.00

Doplní zadavatel množství VDZ V 13a do výkazu výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace:
VDZ V13a je součástí výměry VDZ.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.07.2022 do 09:00 hod.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **21.949.411,70 Kč** bez DPH.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací

Příloha 2 – Aktualizovaná TS

Příloha 3 – Protokol o zkoušce

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel