

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.06.2022

Reg. č.: vz-243/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-11 k veřejné zakázce „III/33312-hr.hl.m.Praha-Říčany-II/101 (III/33312 Říčany, ul. Kolovratská-hr.obl.)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pokud zadavatel trvá u položky 56333 na m.j. M2, upraví u této položky výměru na 1 M2?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Předpokládá zadavatel provedení prací při celkové uzávěře? Snížené výměry u úpravy spár by tomu odpovídaly.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel nemá problém s prováděním prací za úplné uzavírky, pokud si to zhotovitel dokáže projednat.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel do výkazu výměr doplnil položku 12922 Čištění krajnic. Předpokládá zadavatel odvoz materiálu na svojí deponii bez poplatku? Nebo doplní do VV položku poplatek za skládku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zhotovitel může uložit materiál z krajnic na deponii zadavatele v Krabošicích.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V technické specifikaci i v soupisu prací je uvažováno v položce č. 113728 frézování asfalt. Ploch. 50mm, odvoz do 20km s množstvím 276 m3. Avšak při uvažování plochy ohrubné vrstvy ACO 11+ 3.160 m2 x 0,05m tloušťky vychází kubatura 158 m3. Z výkazu výměr dále můžeme uvažovat, že část kubatury bude činit frézování lokálních sanací. Při uvažování tloušťky dalších 10 cm na 500 m2 sanací, by se jednalo o 50 m3. Při součtu těchto dvou kubatur se však stejně řádově lišíme od kubatury položky č. 113728. Žádáme zadavatele o prověření množství na položce č. 113728.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Výměra je v pořádku, je uvažováno s frézováním 80mm. Soupis prací je upravený v příloze.
--	--

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Délka opravovaného úseku činí 439 m. Při uvažování pokládky po polovinách chybí v položkách č. 113761 a 931312 množství na zalití spáry. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel uvažuje pokládkou na celou šíři bez podélné spáry.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V soupisu prací je v sanaci hl.35 cm – agregovaná položka uvažováno v položce č. 574C06 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+,16 S-tl.80 mm .Tato tloušťka vrstvy není v souladu s ČSN 736121, která připouští maximální tl. 70 mm. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací do souladu s ČSN 736121 např. o změnu navrhované asf. směsi na ACL 22+.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V technické specifikaci není uvedena sanace konstrukčních vrstev, na kterou se odkazuje výkaz výměr.					
	<table border="1"> <tr> <td>R položka</td> <td>Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)</td> <td>m2</td> <td>500.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	500.00	0.00
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	500.00	0.00	
	Doplní zadavatel popis do technické specifikace?					
Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel přikládá aktualizovanou TS.						

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Se znalostí dotazu a následující odpovědi zadavatele z „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2“ ze dne 7.6.2022 na dotaz č. 1 se stále domníváme, že ve výkaz výměr pro sanaci je uvedeno množství šterkodrtě 0,15 při měrné jednotce m2 chybné. Toto množství odpovídá potřebnému množství materiálu při použití položky v m3, jelikož dle aktuálního VV by měla být vrstva šterkodrti provedena pouze na 15% plochy sanací.					
	<table border="1"> <tr> <td>56333</td> <td>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 150MM</td> <td>m2</td> <td>0.15</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 150MM	m2	0.15	0.00
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 150MM	m2	0.15	0.00	
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve výkazu výměr, v části Sanace, je u položky 56333 Vozovkové vrstvy ze ŠD uvedena měrná jednotka m2. Předpokládáme, že by měrná jednotka měla být m3. Upraví zadavatel výkaz výměr?</td> </tr> <tr> <td>Vysvětlení zadávací dokumentace:</td> </tr> <tr> <td>Měrná jednotka (m2) je v pořádku a v souladu s ceníkem OTSKP.</td> </tr> </table>	1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve výkazu výměr, v části Sanace, je u položky 56333 Vozovkové vrstvy ze ŠD uvedena měrná jednotka m2. Předpokládáme, že by měrná jednotka měla být m3. Upraví zadavatel výkaz výměr?	Vysvětlení zadávací dokumentace:	Měrná jednotka (m2) je v pořádku a v souladu s ceníkem OTSKP.	
1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve výkazu výměr, v části Sanace, je u položky 56333 Vozovkové vrstvy ze ŠD uvedena měrná jednotka m2. Předpokládáme, že by měrná jednotka měla být m3. Upraví zadavatel výkaz výměr?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace:					
	Měrná jednotka (m2) je v pořádku a v souladu s ceníkem OTSKP.					
Upraví zadavatel měrnou jednotku nebo množství ve VV?						
Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis prací.						

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Dle VV požaduje zadavatel zřízení krajnic z recyklátu. V předstihu před touto prací je nutné provést odstranění současného materiálu z krajnic, jeho odvoz a uložení na skládku. Doplní zadavatel tyto položky do VV?

	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Materiál z krajnic bude uložen na středisko KSUS v Krabošicích

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací II

Příloha 2 – Aktualizovaná TS

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **3.220.106,00 Kč** bez DPH.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07.07.2022 do 09:00 hod.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel