

LEGENDA:


 BOURACÍ PRÁCE

POSTUP BOURACÍCH A VÝKOPOVÝCH PRÁČÍ:

- ODSTRANĚNÍ VOZOVKY NA MOSTĚ A PŘEDMOSTÍCH – FRÉZOVÁNÍ
- DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ NA ŘÍMSÁCH (ODVOZ K REPASOVÁNÍ)
- ODSTRANĚNÍ ŘÍMS NA MOSTĚ
- VÝKOPOVÉ PRÁČE

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČÍ MUSÍ BÝT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM ÚZEMÍ VYTÝČENY A PŘELOŽENY NEBO ZABEZPEČENY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- VEŠKERÉ PRÁČE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ SE SOUHLASEM SPRÁVCŮ DOTČENÝCH SÍTÍ.
- ZÁKRES A PŘÍPADNÉ PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO OBJEKTU.
- SKLONY SVAHŮ, KTERÉ NEJSOU NA VÝKRESE POPSÁNY, JSOU VE SKLONU 1:1.
- TVAR POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRESLEN DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ.
- TVAR STÁVAJÍCÍCH ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ.

Číslo zakázky: 2016/15	HIP: Ing. Ivo Šlajer	ForVia.cz FORVIA CZ, s.r.o. IČO:02992485, DIČ:CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk	
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Jiří Sobol		
Tech. kontrola:	info@forvia.cz		
	info@forvia.cz		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
	Vedoucí projektu ING. V. POLÁK	Zodpovědný projektant ING. P. HORA	Investor KSÚS STČ. KRAJE
	Ing. L. KURZ	Ing. K. STIEBITZ	Místo stavby KOSTELEČ NAD LABEM
			Formát 5A4
			Datum 11/2017
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz		Č. zakázky 105-16	
OPRAVA MOSTU EV. Č. 244-006 MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON V KOSTELCI NAD LABEM SO 201 – MOST		Číslo kopie	Číslo přílohy B2.3
BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁČE			