

K SKLADBA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE

- SMA 8 tl.: 40 mm
- Infiltrační postřik
- ACL 22 – tl.: 60 mm
- ACP 16 – tl.: 80 mm
- Penetrační postřik
- KSC I – kamenivo scelené cementem tl.: 150 mm
- ŠD 0 –63 – štěrkodrť tl.: 270 mm
- Hutnění pláně a násypových vrstev komunikace Edef2= 95 MPa

POZNÁMKA

CELKOVÁ PLOCHA REKONSTRUOVANÉ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE = 340,0 M2
CELKOVÁ DÉLKA OPĚRNÉHO SYSTÉMU = 58 950 M

VÝŠKA OPĚRNÉ ZDI PROMĚNLIVÁ
BETON ŘÍMSY : C 30 / 37, XF4
BETON ZDÍ : C 30 / 37, XF4
VÝZTUŽ : R (10 505)
KRYTÍ VÝZTUŽE : 30 MM, ZE STRANY TERÉNU = 50 MM,

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE MIN. 1,0 M POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU NE V NÁSYPU !
ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE BUDE PŘEVZATA GEOLOGEM ČI PROJEKTANTEM

00 98 VÝŠKOVÉ KÓTY – STÁVAJÍCÍ STAV

Římsa – 301,550 VÝŠKOVÉ KÓTY – NAVRHOVANÝ STAV
NAVRHOVANÝ OPĚRNÝ SYSTÉM VÝŠKOVĚ KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI

Předpokládaný rozsah oprav stavby včetně oprav přilehlých komunikací
Vozovka s asfaltovým povrchem ve skladbě (K) na parcele číslo 571/1, k.ú.: Makotřasy
Komunikace pod opěrným systémem – mlat, zatravněno, parcela číslo 571/2, k.ú.: Makotřasy

Předpokládaný rozsah oprav asfaltové vozovky na parcele č. 571/1, k.ú.: Makotřasy
ve skladbě K, celková plocha opravy vozovky je 340 m2

Investor stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Se sídlem Zborovská 11, 150 21, Praha 5, IČO: 00066001
Razítko, datum, podpis:	
Zhotovitel stavby:	
Razítko, datum, podpis:	

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola Schválil	Vypracoval
Ing. Martin Trčka	Ing. Martin Trčka	Ing. František Trčka	Ing. Martin Trčka
			Ing. Petr Žaba

Statická spol. s r.o.
Železničářů 1072,
PSČ 272 01 Kladno
IČO: 28220111
DIČ: CZ28220111

stavba:	" III / 00711 - Makotřasy, bezpečnostní opatření - PD "
objekt:	
část:	D.1.2. STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST
obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 200
název dig.souboru:	C.1–KOORDINACNI–SITUACE
číslo přílohy:	C.2
HIP:	Ing. Martin Trčka
číslo zakázky:	61121
stupeň dokumentace:	PDPS
datum:	11/2021
revize č.:	
příloha:	C.2
výtisk číslo:	