



Předpokládaný rozsah oprav stávajících větších oprav přilehlých komunikací
Vozovka s asfaltovým povrchem ve skladbě (K) na parcele číslo 571/1, k.ú.: Makořasy
Komunikace pod opěrným systémem – mlát, ztvrzováno, parcela číslo 571/2, k.ú.: Makořasy

Předpokládaný rozsah oprav asfaltové vozovky na parcele č. 571/1, k.ú.: Makořasy
ve skladbě K, celková plocha opravy vozovky je 340 m²

- LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ČETIN kabel
 - ČEZ Distribuce kabel nadzemní NN
 - kanalizace
 - vodovod
 - GasNet plynovod STL
 - GasNet chránička

POZNÁMKA
CELKOVÁ PLOCHA REKONSTRUOVANÉ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE = 340,0 M²
CELKOVÁ DÉLKA OPĚRNÉHO SYSTÉMU = 58 950 M
VÝŠKA OPĚRNÉ ZDI PROMĚNLIVÁ
BETON ŘÍMSY: C 30 / 37, XF4
BETON ZDI: C 30 / 37, XF4
KRYTÍ VÝZTUŽE: 30 MM, ZE STRANY TERÉNU = 50 MM,
ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE MIN. 1,0 M POD ÚROVŇ UPRAVENÉHO TERÉNU NE V NÁSTUPU I
VÝŠKOVÉ KÓTY – NAVRHOVANÝ STAV
NAVRHOVANÝ OPĚRNÝ SYSTÉM VÝŠKOVĚ KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Se sídlem Zborovská 11 ICO: 00066001	Rozřídka, datum, podpis:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Zhotovitel stavby:	Rozřídka, datum, podpis:
--------------------	--------------------------

Vedoucí projektant Ing. Martin Trčka	Zodpovědný projektant Ing. Martin Trčka	Tech. kontrola Ing. František Trčka	Vypracoval Ing. Martin Trčka	Státnická spol. s r.o. Železniční 1072, PSC 212 01 Kladno IČO: 28220111 DIČ: CZ28220111
Objekt: III / 00711 - Makořasy, bezpečnostní opatření - PD "	Část: KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	1 : 200	Číslo zakázky: 61121	
Datum: 11/2021	Revize č.: 1	Stupeň dokumentace: POPS	Ing. Martin Trčka	
Příloha: C.2	Výškové číslo: 11/2021			