

Akce:

# II/101 MOST EV.Č. 101-059 KRALUPY N/V

## VÝMĚNA MZ

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

### ČÁST G

Číslo zakázky:	17 016 00	HIP:		 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038</p>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK	
			602619782, mha@pontex.cz 	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ	
	606688159, pdr@pontex.cz 		241096733, vdo@pontex.cz 	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Kralupy nad Vltavou	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 MOST EV.Č. 101-059 KRALUPY N/V - VÝMĚNA MZ			Datum	Stupeň
Část:	G - SOUPIS PRACÍ			09/2017	DSP/PDPS
Příloha:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					G



## Soupis objektů s DPH

**Stavba: Kralupy n/V-MZ - II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 201	Výměna MZ			-----
SO 901	Dopravně inženýrská opatření			-----



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Výpracoval zadání:** ing.Doležalová

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 13.9.2017

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ výčtení všech stávajících inženýrských sítí Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
2	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby Cenová soustava: -	KPL	1,00		
3	02931R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU MOSTU pro osazení trubiček odvodnění Cenová soustava: -	KPL	1,00		
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Aktualizace ML Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS vč.zpracování skutečností zjištěných po odhalení stáv.kce Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KPL	1,00		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby, ve výkresové formě 4 paré Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KPL	1,00		
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KPL	1,00		
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení stavby dle směrníc investora Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	2,00		
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpčet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

**Objekt:** SO 201 Výměna MZ

**Rozpočet:** SO 201 Výměna MZ

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Výpracoval zadání:** ing.Doležalová

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 13.9.2017

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 201 Výměna MZ

Rozpočet: SO 201 Výměna MZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	0001R		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU cca 20% z ceny výměny MZ Cenová soustava: -	KPL	1,00		
3	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice 6,8*2,4=16,32 [A] 36,0*0,5*0,1*1,35*2,4=5,83 [B] Celkem: A+B=22,15 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	22,15		
2	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace 39,6*0,01*2,4=0,95 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,95		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku MZ 4,7,8,10 0,6*7,2*0,1*2*4=3,46 [A] MZ 6 (0,6+1,6)*7,2*0,1=1,58 [B] Celkem: (A+B)*1,35=6,80 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,80		
5	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení vozovky 7,2*2*5=72,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	72,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 201 Výměna MZ

Rozpčet: SO 201 Výměna MZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	6 21301R	Základy	VÝZTUŽNÁ ŽEBRA kompletní vč.řezání, výplně a pod. po 250 mm, dl.800 mm 5*2*7,2/0,25*0,8=230,40 [A] Cenová soustava: -	M	230,40		
7	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) vč.hliníkového profilu 0,075*0,04*7,2*5=0,11 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,11		
8	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM pro trubičky izolace 0,3*2*5=3,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	3,00		
2		Základy					
5	9 575C03	Komunikace	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MZ 4,7,8,10 0,6*7,2*0,1*2*4=3,46 [A] MZ 6 (0,6+1,6)*7,2*0,1=1,58 [B] Celkem: (A+B)*1,35=6,80 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,80		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 201 Výměna MZ

Rozpočet: SO 201 Výměna MZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM pod odstraněnou izolací MZ 4,7,8,10 0,45*7,2*2*4=25,92 [A] MZ 6 (0,45+1,45)*7,2=13,68 [B] Celkem: A+B=39,60 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	39,60		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
11	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY druhá vrstva izolace v místě MZ MZ 4,6,7,8,10 0,5*7,2*5=18,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	18,00		
12	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU MZ 4,7,8,10 (0,6*2+0,5)*7,2*4=48,96 [A] MZ 6 (0,6+0,5+1,6)*7,2=19,44 [B] Celkem: A+B=68,40 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	68,40		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA lokální oprava v rozsahu MZ 0,125*(2,0*4+3,0)=1,38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1,38		
14	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,38		

<b>Stavba:</b>	<b>Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 201 Výměna MZ</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 201 Výměna MZ</b>

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
lokální oprava v rozsahu MZ 0,125*(2,0*4+3,0)=1,38 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
15 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení vozovky 7,2*2*5=72,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	72,00		
16 931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 napojení vozovky 7,2*2*5=72,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	72,00		
17 931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms MZ 4,7,8,10 1,7*2*4=13,60 [A] MZ 6 2,7*2=5,40 [B] Celkem: A+B=19,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
18 93167		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,076M2 kompletní provedení mostního závěru od úrovně izolace - viz tech.specifikace vč.úpravy střední pracovní spáry 7,2*5=36,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	36,00		
19 936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI kompletní délky trubky 3 m vč.jejího uchycení k NK 2*5=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	10,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 201 Výměna MZ

Rozpočet: SO 201 Výměna MZ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ pod odstraněnou izolací MZ 4,7,8,10 0,45*7,2*2*4=25,92 [A] MZ 6 (0,45+1,45)*7,2=13,68 [B] Celkem: A+B=39,60 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	39,60		
21 96785E		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,08M2 vč.odvozu a uložení na skládku MZ 4,6,7,8,10 7,2*5=36,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	36,00		
22 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku MZ 4,7,8,10 0,45*7,2*2*4=25,92 [A] MZ 6 (0,45+1,45)*7,2=13,68 [B] Celkem: A+B=39,60 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	39,60		
9	Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

**Objekt:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Výpracoval zadání:** ing.Doležalová

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 13.9.2017

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV^ aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR Cenová soustava: 2017_ OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV^ Operativní řízení dopravy v době navážení materiálu, plošiny na mostě a pod. Cenová soustava: 2017_ OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
3	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění odhad 10=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_ OTSKP -	KUS	10,00		
4	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků zřízení a odstranění - 4x vozovka A10 2=2,00 [A] A15 2=2,00 [B] C4a 1=1,00 [C] C4b 1=1,00 [D] chodník B13 2=2,00 [E] B30 2=2,00 [F] ostatní 2=2,00 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*4=48,00 [H] Cenová soustava: 2017_ OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	48,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	48,00		
6	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 4 týdny 12*4*7=336,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	336,00		
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA zřízení a odstranění - 4x 0,5*3,0*2*4=12,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,00		
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚN Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,00		
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na A15 - zřízení a odstranění - 4x vozovka 2*4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,00		
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,00		
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 4 týdny 2*4*7=56,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	56,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ  
**Objekt:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 - zřízení a odstranění - 4x vozovka 2*4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	8,00		
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KUS	8,00		
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 4 týdny 2*4*7=56,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP -	KSDEN	56,00		
15	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení zřízení a odstranění - 4x 1*4=4,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00		
16	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00		
17	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 4 týdny 4*1*7=28,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	28,00		
18	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	16,00		

**Stavba:** Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

**Objekt:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<div><div>zřízení a odstranění - 4x vozovka 2=2,00 [A] chodník 2=2,00 [B] Celkem: (A+B)*4=16,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</div></div>						
19 916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ  Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	16,00		
20 916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ  Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 4 týdny (2+2)*4*7=112,00 [A]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	112,00		
21 916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM  Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení  zřízení a odstranění - 4x vozovka 12*4=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	48,00		
22 916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ  Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	48,00		
23 916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ  Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby předpoklad 4 týdny 12*4*7=336,00 [A]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	336,00		
9	Ostatní konstrukce a práce					





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy n/V-MZ II/101 most ev.č. 101-059 Kralupy n/V - výměna MZ

Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Rozpčet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: