

profil zadavatele

V Říčanech dne 15. 07. 2022
Reg. č.: VZ-240/22
Č.j.: 1233/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-45 k veřejné zakázce „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace oprávněný zeměměřičský inženýr, aby doložil „b) nejméně 5 let praxe v oboru, tj. zeměměřičské práce při výstavbě či rekonstrukci mostu“. Vzhledem k charakteru prací na díle, vyplývající ze zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, kde objekt mostu v rámci celé stavby patří k menším stavebním objektům, se domníváme, že požadovaná praxe je příliš specifická. Upraví zadavatel uvedenou kvalifikaci pro zeměměřičského inženýra na požadavek, který obecněji stanovuje zkušenosti s komunikacemi/dopravními stavbami?
	Vysvětlení zadávací dokumentace U členu č. 4 – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr upravuje bod b) následovně: b) nejméně 5 let praxe v oboru, tj. zeměměřičské práce při výstavbě či rekonstrukci dopravních staveb, oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů;
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V SO 150 je u položky č. 8 v poznámce uveden požadavek na dlažbu "color mix piano". Chápeme správně, že je požadována šedá barva dlažby? Mají být použity dlažební kostky jednotné velikosti ("cihly") či skladba kostek více velikostí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o dlažbu v různých odstínech šedé. Skladba kostek bude s více velikostmi.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Jak má zhotovitel naložit se dřevem ze stromů pokácených v rámci stavby? Má být dřevo někomu předáno, či ho musí zhotovitel odkoupit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Dřevo bude předáno obci jako vlastníkově. Pařezy budou uloženy na skládku dle soupisu prací pol. 014101 VRN.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	<p>V SO 201 se nachází položka č. 2 - "OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍŤE". Prosíme o poskytnutí dokumentace tohoto bodu a uvedení předpokládané hloubky mikropiloty</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Předpokládanou hloubku mikropiloty pro měřický bod uvažujte 4,0m</p>
9.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V dokumentaci chybí dokument s bilancí kubatur zemních prací (příslušný adresář je prázdný). Prosíme o jeho poskytnutí.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Celková bilance zemních prací je uvedena v souhrnné technické zprávě na str. 53-54. Tabulka kubatur (kubaturový list) pro jednotlivé SO je součástí technické zprávy jednotlivých SO.</p>
10.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V SO 000 je v položce č.1 sloučen poplatek za skládkování více druhů materiálů (zemina, beton, štěrk, pařezy). Domníváme se, že by bylo vhodnější, uvést pro každý druh odpadu samostatnou položku. To umožní snadnější ocenění i zjednoduší výpočet nákladů u případných víceprací. Upraví Zadavatel výkaz výměr?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Neupraví. V položce je rozepsáno, o jaký odpad se jedná a jaké je jeho množství. Není nutná další specifikace.</p>
11.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V SO 182 je nesoulad mezi množstvím u položek č. 1 a č. 5. Proč má být na skládku uloženo jen část celkového množství vybouraného materiálu? Co má být provedeno s vybouraným materiálem, který není určený k uložení na skládce?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Nesoulad mezi položkami bude v rozpočtu upraven.</p>
12.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V SO 201 dle nás chybí položka poplatků za skládku vybouraného materiálu z položky č. 12. Prosíme o doplnění položky skládkového do soupisu prací</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V položce se jedná pouze o uložení sypaniny do násypu bez zhutnění, Množství obsahuje odkaz na položku ASPE číslo 13173 (pořadové číslo 11) a ASPE 12473 (p.č. 9). O obou těchto položek je uveden popis, že se jedná o hloubení, nebo vykopávku, ale VČETNĚ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU. Tudíž poplatek za skládku je v těchto položkách a je součástí stavby, samostatně se nebude uvádět!</p>
13.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>U části stavebních objektů řady 100 je ve vzorových pracovních řezech uvedeno, že je možné nahradit nestmelené podkladní vrstvy ze štěrkodrti živičným recyklátem. Zřízení podkladních vrstev z recyklátu je finančně podstatně méně náročné než zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti, a proto bude tuto variantu preferovat každý uchazeč.</p>

	Z našich zkušeností ale víme, že podkladní vrstvy z recyklované živice jsou špatně zhutnitelné, "pruží" a může se objevit problém s častějším výskytem poruch vozovky. Doporučujeme proto Investorovi možnost použití vyfrézovaného recyklátu v podkladních vrstvách zrušit. Zakáže Investor nahrazení podkladních nestmelených vrstev ze šterkodrti živičným recyklátem v rámci celé stavby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle diagnostického průzkumu lze R-mat využít jako nestmelenou podkladní vrstvu a nahradit ŠD tímto materiálem.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V dokumentaci chybí předpokládané receptury pro provedení vápnění a recyklace za studena. Prosíme o uvedení předpokládaných receptur, aby všichni uchazeči naceňovali stejné zadání
14.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Konkrétní receptura bude předmětem realizace stavby. Dle TP208 (dávkování asfaltové emulze / zpeněného asfaltu se obvykle navrhuje v rozmezí 2,0 % až 3,5 % v množství zbytkového asfaltu, dávkování cementu 2,5% až 5%). Úprava podloží: dávkování 2%.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vzorovém řezu v SO101 chybí mezi vrstvou recyklace za studena a podkladní asfaltovou vrstvou infiltrační či spojovací postřík. Prosíme o jeho doplnění i do soupisu prací
15.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci diagnostického průzkumu byla navržena konkrétní skladba vozovky, kde postřík navržen není.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 121 a 122 je ve vzorovém řezu u ACO 11 uvažováno s použitím modifikovaného pojiva. Ve VV a TZ modifikace zmíněna není. Co platí?
16.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Platí výkaz výměr. Bez modifikovaného pojiva.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Neuvažuje investor u SO 101(v zastávce BUS) a u SO 124 (obratišť) použití směsí s modifik. pojivem (vzhledem k pomalé a manipulující těžké dopravě)?
17.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Neuvažuje

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací u objektu SO301 je u položky "87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM" uvedena délka 246,540m. V technické zprávě je ale uvedena výměra 234,8m. Co platí? U přípojek dešťové kanalizace DN 200 je požadována kruhová tuhost SN 8. Opravdu investor vyžaduje u tvarovek tuhost SN16, jak je uvedeno v TZ
18.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Hodnota 234,8 m je navýšena o prořez 5% U potrubí DN 200 SN8 u zbylého DN SN16

19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosíme o uvedení výšky drenážní šachty (SO101 - Pol. 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80). Z PD výška drenážní šachty není zřejmá
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výšky jednotlivých šachet budou podrobně řešeny v rámci RDS. Předpoklad do 1,3m

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací chybí u objektu SO301 položka pro ocenění výtokového objektu. Prosíme o doplnění
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zemní práce jsou naceněny v rámci položky 3 Zpětná klapka je naceněna položkou 57 Opevnění okolí výtokového objektu je naceněno v rámci položky 58 Těžký kamenný zához je v rámci položky 59

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací chybí u objektu SO 302 ještě šachta na domovní přípojce. Prosíme o doplnění. Sběrná šachta má být pochozí nebo pojezdní? Prosíme i o případnou úpravu počtu kusů šachet. Budou v šachtách armatury? Prosíme o výkres šachty, v které jsou armatury umístěny.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Sběrná šachta bude osazena dle výkresu číslo 7, SO 302, komplet vystrojena v provedení pojezdová – tak jak je uvedeno v rámci položky č. 30.

22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výtlučích v současné živičné komunikaci se na několika místech vyskytuje kamenná dlažba. Je výskyt kamenné dlažby pod živičným krytem stávající komunikace náhodný, či se dá předpokládat ve větší části stavby? Doplní případně zadavatel soupis prací o položky zohledňující náklady na odstranění kamenné dlažby? Prosíme také o informaci, jak má být dále s vybouranou dlažbou naloženo (odvoz na skládku investora, odkup atp.).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Na vývrtech JV4 a JV6 byla zjištěna drobná dlažba (5x5x5 cm) v cementové maltě, charakterizovaná v příloze 6 jako HDK-ŠCM na vrstvě stabilizace. V soupise zahrnuto do položky 11332b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu SO 101 je uvažováno s použitím technologie recyklace za studena s přidáním asfaltového a cementového pojiva. Nikde v PD ani výkazu výměr jsme však nenašli předpokládaného množství pojiva. Žádáme tedy o doplnění předpokládaného množství pojiva, aby byly nabídky uchazečů porovnatelné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Konkrétní receptura bude předmětem realizace stavby. Dle TP208 (dávkování asfaltové emulze / zpeňeného asfaltu se obvykle navrhuje v rozmezí 2,0 % až 3,5 % v množství zbytkového asfaltu, dávkování cementu 2,5% až 5%). Úprava podloží: dávkování 2%.
--	--

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektech SO 150 a SO 151 projekt uvažuje s umístěním nového zábradlí. Nikde v projektové dokumentaci jsme však nenašli požadovaný tvar, materiál ani povrchovou úpravu tohoto zábradlí. Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace tohoto zábradlí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o svařenec ocelových profilů JAKL 60x40x3 (madla JAKL 60x20x3). Povrch bude opatřen vrstvou zinku a vypalovaným lakem RAL 7016. Kotvení do betonových základů pomocí závitových tyčí M12. Podklad viz příloha připomínek 23-34.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci je vyprojektováno 29 ks osvětlovacích bodů jako osvětlení komunikace a vjezdových bran 8m stožáry, 2m výložníky a se svítidly 61 W. V soupisu prací je jich pouze 26 ks. Doupřesní investor skutečný počet osvětlovacích bodů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Skutečný počet bude 26 ks. Po odevzdání výkresové dokumentace bylo rozhodnuto, že bude vypuštěn osvětlovací bod u vjezdové brány v km 2,42 a dvě světelná místa u hřbitova.

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno, že bude provedeno osvětlení 9 ks zastávkových označníků. V soupisu prací je pouze položka kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² . Dotaz - je tím míněno, že bude přiveden napájecí kabel do prostoru zastávky bez dodávky osvětlení označníků?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, označníky si osadí dopravce.

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno 6 ks světelné signalizační zařízení pro identifikaci chodců na přechodu. Projekt ale už neřeší bližší specifikaci ani realizační provedení. Z předložených situací není zřejmé, kterých přechodů se to týká. Dotaz - budou doplněny bližší požadavky na provedení jako např. napájení, detekce chodců, řídicí systém ap.?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Signalizační zařízení se týká přechodů, které jsou nasvětlovány novými světelnými místy, navrženými v rámci tohoto SO. Bližší specifikace realizačního provedení bude řešena v dalším projekčním stupni – Realizační dokumentaci stavby.

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno podsvícení zábradlí u školy a v místě mostního objektu. V soupisu prací je uvedeno zábradelní madlo s LED podsvícením a jeho délka. Projektová dokumentace ale nijak neřeší realizační provedení. Jestli je

	<p>myšleno osvětlení stávajícího zábradlí, nebo dodávka kompletních nových madel. Dále v soupisu prací chybí položky "pilíře s rozvaděčem pro napájení". Dotaz – budou položky pilířů s rozvaděčem specifikovány a doplněny do soupisu prací a bude např. doplněna realizační výrobní dokumentace pro madlo s LED osvětlením?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p>
	<p>Realizační provedení bude řešeno v rámci – Realizační dokumentaci stavby. Jedná se o podsvícení zcela nového zábradlí (dodávka + montáž) u školy a nového zábradlí u mostního objektu. Vše součástí pol.č.53 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p>
29.	<p>1, V SO 101 je položka 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU množství 1 KPL bez podrobnější specifikace – množství m3, počet hod apod. Prosíme zadavatele pro upřesnění této položky, nenašli jsme k ní žádný popis ani v projektové dokumentaci.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p>
	<p>Položka bude odstraněna ze soupisu prací.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p>
30.	<p>2, V SO 101 a SO 123 v pol. 572223 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 je popis s množstvím zbytkového pojiva 0,3-0,6kg/m2. To stejné je i uvedeno v příčném řezu. Vzhledem k velkému rozptylu množství zbytkového pojiva a tudíž i rozdílné jednotkové ceně žádáme zadavatele o upřesnění množství celkového zbytkové pojiva vzhledem ke stejným podmínkám při oceňování.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p>
	<p>Platí hodnota 0,35kg/m2. V realizační dokumentaci ve vzorovém řezu bude hodnota upravena. V soupisu byla tato položka sjednocena s položkou 572213.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p>
31.	<p>3, V SO 101 a SO 123 v pol. 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 je popis s množstvím zbytkového pojiva 0,2-0,35kg/m2. To stejné je i uvedeno v příčném řezu. Vzhledem k velkému rozptylu množství zbytkového pojiva a tudíž i rozdílné jednotkové ceně žádáme zadavatele o upřesnění množství celkového zbytkové pojiva vzhledem ke stejným podmínkám při oceňování.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p>
	<p>Platí hodnota 0,35kg/m2. V realizační dokumentaci ve vzorovém řezu bude hodnota upravena.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p>
32.	<p>4, V SO 121 jsou v soupise prací položky 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM, ve vzorovém příčném řezu a technické zprávě tohoto stavebního objektu vrstva ACL není obsažena, je zde obsažena vrstva ACP, která není zahrnuta v soupise prací. Domníváme se, že položky 574D46 jsou v soupise prací uvedeny špatně a místo nich, by měly být uvedeny položky pro ACP. Prosíme zadavatele o prověření a opravu soupisu prací.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p>
	<p>V soupise je nesprávně uvedena vrstva ACL. Platí Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+. Bude opraveno v soupise prací.</p>

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	5, V soupise prací v SO 121, v SO 122 je položka 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2 dle popisu v soupisu prací je množství zbytkového pojiva 0,8kg/m2, dle technické zprávy tohoto SO je zbytkové množství 1,0kg/m2. Prosíme o kontrolu a sjednocení soupisu prací s technickou zprávou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Platí hodnota 1,0kg/m2. V realizační dokumentaci ve vzorovém řezu bude hodnota upravena.

34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	6, V soupise prací v SO 121, v SO 122 je položka 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle popisu v soupisu prací je množství zbytkového pojiva 0,4kg/m2, dle technické zprávy tohoto SO je zbytkové množství 0,35kg/m2. Prosíme o kontrolu a sjednocení soupisu prací s technickou zprávou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Platí hodnota 0,35kg/m2. V realizační dokumentaci ve vzorovém řezu bude hodnota upravena.

35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o stanovení pevné ceny u SO 000 položky 02730 POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položka bude nastavena jako preliminář

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o stanovení pevné ceny u SO 180 položky 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o předem neurčený rozsah prací v zadávací dokumentaci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položka bude nastavena jako preliminář

37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel se ve výkazu výměr odkazuje na tabulku kubatur. Tabulka kubatur není součástí zveřejněné zadávací dokumentace. Žádáme zadavatele o doplnění bilancí zemních prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Celková bilance zemních prací je uvedena v souhrnné technické zprávě na str. 53-54. Tabulka kubatur (kubaturový list) pro jednotlivé SO je součástí technické zprávy jednotlivých SO.

38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při prověření bilance zemin v rámci soupisu prací došel uchazeč k rozporům v uvažovaných kubaturách. Uvedení poplatků za skládku v SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady je značně zavádějící. U poplatků za skládku se nejedná o

	vedlejší náklady. Z tohoto důvodu také dochází, že soupis prací je nemožné zkontrolovat kubatury těženého materiálu. Žádáme zadavatele o prověření bilance zemin v rámci celého soupisu prací. Dále žádáme zadavatele o přesun položky Poplatek za skládku do stavebních objektů, ve kterých se zemní práce provádí a to z důvodu jednoznačnosti a měřitelnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Celkový přehled bilance zemních prací je uveden v příloze B. Souhrnná technická zpráva na str. 53-54. V této tabulce jsou uvedeny bilance zemních hmot pro jednotlivé stavební objekty, které jsou pak sečteny a vygenerovány jako celek pro celou stavbu. Samostatné kubaturové listy pro každý stavební objekt je uveden na konci každé technické zprávy pro daný stavební objekt.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 020 Příprava území – investice obce / investice kraje chybí rozdělení pro následné určení cen do SoD dle druhu investora. Žádáme Zadavatele o doplnění údajů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Finanční rozdělení je uvedeno ve vzoru smlouvy v čl. 8.5

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																								
	V soupisu prací v SO 020 Příprava území – investice obce / investice kraje je u položky 11333.b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ve výpočtu množství násobeno nulou. Žádáme zadavatele o upravení výkazu výměr.																								
	<table border="1"> <tr> <td>22</td> <td>11333</td> <td>b</td> <td>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</td> <td>M3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>silnice v km 0,00 - 1,78 14150 * 0,10 =1 415,00 [A]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>silnice v km 1,78 - 3,175 7657 * 0,00 =0,00 [B]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkem: A+B=1 415,00 [C]</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	22	11333	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	1				silnice v km 0,00 - 1,78 14150 * 0,10 =1 415,00 [A]						silnice v km 1,78 - 3,175 7657 * 0,00 =0,00 [B]						Celkem: A+B=1 415,00 [C]		
	22	11333	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	1																			
			silnice v km 0,00 - 1,78 14150 * 0,10 =1 415,00 [A]																						
			silnice v km 1,78 - 3,175 7657 * 0,00 =0,00 [B]																						
			Celkem: A+B=1 415,00 [C]																						
Vysvětlení zadávací dokumentace																									
	V úseku km 1,78 – 3,175 se dané práce neprovádějí, proto je zde „0“, obdobně v položce 11332.b																								

41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 – investice kraje je položka na frézování průměru do 300 mm ² v asfaltové vozovce. Avšak v soupisu prací chybí položka na zálivku. Žádáme zadavatele o doplnění položky do výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka pro zálivku bude doplněna do soupisu.

42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci je vyprojektováno 29 ks osvětlovacích bodů jako osvětlení komunikace a vjezdových bran 8m stožáry, 2m výložníky a se svítidly 61 W. V soupisu prací je jich pouze 26 ks. Dopřesní investor skutečný počet osvětlovacích bodů ?

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 25

43.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno, že bude provedeno osvětlení 9 ks zastávkových označníků. V soupisu prací je pouze položka kabel CYKY-J 3x2,5 mm ² . Dotaz - je tím míněno, že bude přiveden napájecí kabel do prostoru zastávky bez dodávky osvětlení označníků?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 26.

44.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno 6 ks světelné signalizační zařízení pro identifikaci chodců na přechodu. Projekt ale už neřeší bližší specifikaci ani realizační provedení. Z předložených situací není zřejmé, kterých přechodů se to týká. Dotaz - budou doplněny bližší požadavky na provedení jako např. napájení, detekce chodců, řídicí systém ap.?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 27

45.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno podsvícení zábradlí u školy a v místě mostního objektu. V soupisu prací je uvedeno zábradelní madlo s LED podsvícením a jeho délka. Projektová dokumentace ale nijak neřeší realizační provedení. Jestli je myšleno osvětlení stávajícího zábradlí, nebo dodávka kompletních nových madel. Dále v soupisu prací chybí položky "pilíře s rozvaděčem pro napájení". Dotaz - budou položky pilířů s rozvaděčem specifikovány a doplněny do soupisu prací a bude např. doplněna realizační výrobní dokumentace pro madlo s LED osvětlením?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 28

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis_objektu_neoceneny.pdf
- Soupis_objektu_neoceneny.xls
- Soupis_praci_neoceneny.pdf
- Soupis_praci_neoceneny.xls
- Soupis_praci_neoceneny_bez_specifikací_položek.pdf
- Výkres zábradlí.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **76.757.948,27 Kč bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **01. 08. 2022 v 9:00**

