



POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval
01	DLE PROJEKTU INTERIÉRU	30.04.2014	Tichý

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>Atellér Velehradský, s. r. o</b> Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT: SO02 ČÁST PD: D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.9-SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ DATUM: 4 / 2014 MĚŘÍTKO: -		AUTORIZACE:	
SUBDODAVATEL: <b>Ing. Ondřej Tichý</b> Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice IČ: 757 18 600		STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Tichý	
MÍSTO STAVBY: Uhlířské Janovice; 534498		KRESLIL: Ing. Ondřej Tichý		Ing. Ondřej Tichý	
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: <b>1262 DS - UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY</b>		NÁZEV VÝKRESU: <b>TECHNICKÁ ZPRÁVA - SLB</b>			
STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:
<b>DPS</b>	<b>SO02</b>	<b>D</b>	<b>SLB-01</b>	<b>01</b>	
			Č. PARÉ:		

## 1 OBSAH

2	Identifikační ÚDAJE .....	2
3	Všeobecné informace.....	3
3.1	Úvod .....	3
4	POPIS ZMĚN – REVIZE 01 .....	3
4.1	1.PP .....	3
4.2	1.NP .....	3
4.3	2.NP .....	4
4.4	3.NP .....	5
4.5	4.NP .....	5
5	PŘÍLOHY.....	5

## 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	<b>DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy</b>
Stavební objekt:	SO 02
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Profesní část:	<b>D.1.4.9 – Slaboproudá zařízení</b> <b>REVIZE 01</b>
Katastrální území (ČR):	k.ú. Uhlířské Janovice
Místo stavby:	k.ú. Uhlířské Janovice , parc.č.:2322/2, 2322/3, 2323/2, 2323/3, 2324/2, 2325/2, 2327
Kraj (ČR):	Středočeský
Druh stavby:	Dostavba
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Investor:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095
Generální projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: <a href="mailto:tichy@velehradsky.cz">tichy@velehradsky.cz</a> T: +420 547 221 936
Projektant části EPS:	Ing. Ondřej Tichý Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice IČ: 757 18 600 E: <a href="mailto:tichy@pk-spojing.cz">tichy@pk-spojing.cz</a>
Datum:	04 / 2014

### 3 VŠEOBECNÉ INFORMACE

#### 3.1 Úvod

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize 01 řeší **změny** elektrické požární signalizace (EPS) v domově pro seniory v Uhlířských Janovicích v návaznosti na **projekt interiéru**.

Všechny přílohy původního projektu zůstávají v platnosti. Změny se týkají pouze dílčích částí původních příloh PD a jsou popsány níže.

### 4 POPIS ZMĚN – REVIZE 01

#### 4.1 1.PP

1. Dispoziční změna v místnosti m.č. 01.014 (rehabilitace cvičebna).  
Posun zásuvek, +kabeláž.  
+ trubkování pro ozvučení
2. Dispoziční změna v místnosti m.č. 01.017 (rehabilitace balneoprovoz).  
Posun zásuvky, +kabeláž.
3. Dispoziční změna v místnosti m.č. 01.022 (sklad).  
Posun zásuvky.
4. Dispoziční změna v místnosti m.č. 01.033 (rehabilitace).  
Posun zásuvky, +kabeláž.
5. Dispoziční změna v místnosti m.č. 01.034 (masérna).  
Posun zásuvky, +kabeláž.
6. Dispoziční změna v místnosti m.č. 01.044 (pracovní terapie).  
Posun zásuvek, zrušení dvou datových dvouzásuvek, -kabeláž, + trubkování pro ozvučení, + trubkování pro dataprojektor, +2x jednoportová zásuvka pro TV a dataprojektor  
Posun hodin JČ, + kabeláž, + indukční smyčka v podlaze  
+ TV zásuvka, + kabeláž
7. Dispoziční změny v místnostech m.č. 01.072,73,74 (dílna, pedikúra,kadeřnictví).  
Posun zásuvek, +kabeláž.

#### 4.2 1.NP

8. Dispoziční změna ve všech pokojích typ A-D.  
Posun zásuvky, +1x jednoportová zásuvka pro TV
9. Dispoziční změna v pokoji 1.041.  
Posun zásuvky, +2x jednoportová zásuvka pro TV  
-1x TV zásuvka -kabeláž
10. Dispoziční změna v pokoji 1.039 (jídlna).  
zrušení dvou datových dvouzásuvek – kabeláž,  
přesun hodin JČ

11. Dispoziční změna recepce a bufetu m.č.1.114  
Posun zásuvek, + kabeláž, posun ovl.tlačítek brány a závory, + kabeláž, +jednoportová zásuvka pro docházkový terminál a TV + kabeláž,  
Přesun TV zásuvky a přesun indukční smyčky z 1.118 do nové recepce 1.114, + kabeláž
12. Dispoziční změny v m.č.1.108 (lékař)  
Posun zásuvek, + kabeláž
13. Dispoziční změny v m.č.1.109 (sociální pracovnice)  
Posun zásuvek, + kabeláž, + 1x dvouportová zásuvka + kabeláž
14. Dispoziční změny v m.č.1.106 (jidelna)  
Posun zásuvky, + kabeláž, + 1x dvouportová zásuvka + kabeláž  
+ trubkování pro ozvučení, + trubkování pro dataprojektor, +2x jednoportová zásuvka pro TV a dataprojektor  
Přesun TV zásuvky, + kabeláž, + indukční smyčka v podlaze
15. Dispoziční změny v m.č.1.076,77,78 (ražení a žehlení, prádelna, oprava a výdej čistého prádla)  
Posun zásuvek, + kabeláž
16. Dispoziční změny v m.č.1.090 (hrubá příprava zeleniny)  
Posun zásuvky

#### 4.3 2.NP

17. Dispoziční změna ve všech pokojích typ A-D.  
Posun zásuvky, +1x jednoportová zásuvka pro TV
18. Dispoziční změna ve všech pokojích typ E.  
Posun zásuvky, +1x jednoportová zásuvka pro TV
19. Dispoziční změna v pokojích 2.029 a 2.052 (platí i pro 2.119)  
Posun zásuvek + kabeláž, +2x jednoportová zásuvka pro TV  
-1x TV zásuvka -kabeláž
20. Dispoziční změna v m.č.2.150 (sesterna)  
Posun zásuvky + kabeláž
21. Změna v m.č.2.152 (jidelna)  
+1x jednoportová zásuvka pro TV, + trubkování pro indukční poslech  
Přesun TV zásuvky + kabeláž, + indukční smyčka v podlaze
22. Dispoziční změny v m.č.2.091 a 92 (sestra, sociální pracovnice)  
Posun zásuvek, -1x dvouportová zásuvka – kabeláž  
+1x jednoportová zásuvka do chodby m.č.1.147 pro multifunkci
23. Dispoziční změny v m.č.2.098 a 103 (pokoje)  
Přesun TV zásuvek + kabeláž
24. Změna v m.č.2.164 (chodba)  
+autonomní kódový zámek pro turniket
25. Změna v m.č.2.060 (společenský kout), změna účelu místnosti  
PCS -1xsign.jednotka (SIJ), -2x bezdrátové tlačítko (BT)

#### 4.4 3.NP

26. Dispoziční změna ve všech pokojích typ A-D.  
Posun zásuvky, +1x jednoportová zásuvka pro TV
27. Dispoziční změna v pokojích 3.029 a 3.052 (platí i pro 3.117)  
Posun zásuvek + kabeláž, +2x jednoportová zásuvka pro TV  
-1x TV zásuvka –kabeláž
28. Dispoziční změna v m.č.3.148 (sesterna)  
Posun zásuvky + kabeláž
29. Dispoziční změna v m.č.3.150 (jídlna)  
Přesun zásuvky + kabeláž  
+1x jednoportová zásuvka pro TV, + trubkování pro indukční poslech  
Přesun TV zásuvky + kabeláž, + indukční smyčka v podlaze
30. Dispoziční změny v m.č.3.091 a 3.092  
Posun zásuvek, + kabeláž  
+1x jednoportová zásuvka do chodby m.č.1.147 pro multifunkci
31. Změna v m.č.3.060 (společenský kout), změna účelu místnosti  
PCS -1xsign.jednotka (SIJ), -2x bezdrátové tlačítko (BT)

#### 4.5 4.NP

32. Kompletní změna dispozice  
  
+8x dvouzásuvka do podlah.krabice + kabeláž  
+2x jednoportová zásuvka pro TV  
+HDMI  
-4x dvouzásuvka  
  
Přesun dvou zásuvek TV + kabeláž

##### Poznámka:

Trubkování pro ozvučení a dataprojektor obsahuje pouze instalace trubek se zatahovacím drátem, dodávka AVT kabeláží je součástí dodávky interiéru. Trubky LPFLEX2323 zakončené v krabici KT250. Ve výkresech naznačenou hnědou čárkovanou čarou.

Datové zásuvky pro TV budou zapojeny na samostatný patchpanel.

Aktivní prvky, access pointy WiFi a server jsou součástí projektu interiéru.

## 5 PŘÍLOHY

Příloha č.1 - Soupis změn SLB - revize 01

30. dubna 2014  
Vypracoval: Ing. Ondřej Tichý

## Soupis změn SLB - revize 01

[illegible]