



Název akce :


**DS – Uhlířské Janovice -
Dostavba stávající budovy**

Číslo zakázky:

1262/A

Název projektu :

D.1.4.4.1 - Měření a regulace

<i>Investor</i>	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
<i>Místo zakázky</i>	Uhlířské Janovice
<i>Stupeň projektu</i>	Dokumentace pro provedení stavby – REVIZE 1
<i>HIP</i>	
<i>Projektant</i>	Ing. Hruška Josef 

T02 – VÝKAZ VÝMĚR

Název: **DS – Uhlířské Janovice**Objekt: **T02 – Výkaz výměr**Číslo zakázky: **1262/A**

P. č.	Položky	mj.	Počet
<u>Rozvaděč MR 5</u>			
1.	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	5
2.	Pomocný montážní materiál	ks	1
<u>Montážní materiál</u>			
3.	Snímač teploty - jímkový, Ni 1000/6180, l=70 mm, s jímkou	ks	1
4.	Trojcestný reg. ventil; Kv10; DN25 + pohon 24V; 0-10V	ks	1
<u>Řídicí systém</u>			
5.	SW za jeden datový bod	ks	6
6.	SW centrální pracoviště	db	6
7.	Zpracování obrazovek dispečinku	ks	1
<u>Kabeláž + kabel. trasy</u>			
8.	JYTY-O 2x1	m	20
9.	JYTY-O 3x1	m	20
10.	CYKY-J 5x1,5	m	20
11.	CY 6	m	12
12.	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	2
13.	Pomocný montážní materiál	ks	1
<u>Montážní práce</u>			
14.	Teplotní čidla	ks	1
15.	Pohon ventilu DN 15-65	ks	1
16.	Kabel JYTY - volně	m	40
17.	Kabel CYKY - volně	m	20
18.	Uzemnění	m	12
19.	Elektroinstalační trubka	m	2
<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>			
20.	Výrobní dokumentace	ks	1
21.	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	4
22.	Revizní technik	hod	8
23.	Dokumentace skutečného provedení	ks	1