

Profil zadavatele

V Říčanech dne 29.07.2022

Reg. č.: vz-103/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-8 k veřejné zakázce „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V jaké položce je započten objem betonového zpevnění pod betonovými svodidly?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Podkladní beton byl doplněn do položky č. 451314. Zároveň byla aktualizována kubatura položky č. 911ED1.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V jaké položce je započten objem betonu pro skluzy, vývařiště a odvodňovací žlaby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Objem podkladní betonu skluzů je součástí položky č. 935212 (viz technická specifikace). Objem podkladních betonů vývaříšť byl doplněn do položky 451311. Položka vývařiště byla doplněna pod č. 93639.01 a 93639.02.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkresu č. D1.2.06 je uvedena třída podkladního betonu pod dlažbu C20/25n, v soupisu prací jsou betony pod odláždění v položce č.45 s třídou betonu C25/30. Uchazeč prosí o vysvětlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	V soupisu prací byla upravena položka podkladních betonů a byla rozdělena zvlášť na betony pod svodidly se skluzy C25/30 a betony pod dlažbou a schodištěm C20/25. Položky číslo 451314 (C25/30) a položka 45131a (C20/25).

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve TZ č. přílohy D1.2.01 je uveden beton pro nosné konstrukce, křídla a opěrné stěny C30/37 XF3, XD1, ve výkresech č. D1.2.12 a D1.2.10 je třída betonu pro opěru C30/37 XF2, XD1. Uchazeč prosí o upřesnění třídy betonu pro dřík, úložný práh, křídla, závěrnou zeď obou opěr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Třídy vlivu prostředí byly aktualizovány, viz aktualizované přílohy.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Rozumí uchazeč správně, že podkladní beton pod základy opěr je jediný se SVP XA1 a všechny ostatní podkladní betony jsou s SVP X0?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Podkladní beton podpěr je SVP XA1, ostatní podkladní betony X0
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Vážený Zadavateli, na základě podrobné kalkulace nákladů stavby, se domníváme, že stanovená maximální cena veřejné zakázky „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D 10“ v sumě 41.728.669,73 Kč (předpokládaná hodnota veřejné zakázky + navýšení 20 %), je nedostatečná a neodpovídá rozsahu požadovaných prací. Současné cenové úrovně prací a hlavně materiálů a energií by odpovídalo navýšení zakázky min o 60% (předpokládaná hodnota veřejné zakázky + navýšení 60 %). Žádáme Zadavatele o přecenění rozpočtu na aktuální cenovou úroveň a stanovení aktuální předpokládané hodnoty zakázky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Rozpočet opravy mostu byl zpracován 3.2.2022 a odpovídá aktuální cenové hladině pro vypsání této veřejné zakázky.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Uchazeč se domnívá, že výměra betonů v pol. č. 27 je uvedena nesprávně. Z výkresů D1.2.10, D1.2.11 a D1.2.12 odměřením i kontrolním výpočtem vychází následující množství: základ O1=(11,27*2,89+2,5*((5,4*2+0,98)/2+(5,4*2-0,98)/2))*1=59,57m3 základ P2=(2,795*10,732)*1=30m3 základ O3=(11,27*2,89+2,5*((4,15*2+0,98)/2+(1,9*2-0,98)/2))*1=47,7m3 59,57+30+47,7=137,27m3 Uchazeč se domnívá, že výměra betonů v pol. č. 34 je uvedena nesprávně. Z výkresu D1.2.11 výpočtem vychází následující množství: pilíř P2= 8,586*0,932*5,3+0,75*0,75*0,25*2=42,69m3 Uchazeč se domnívá, že výměra betonů v pol. č. 36 je uvedena nesprávně. Z výkresu D1.2.10 a D1.2.12 výpočtem vychází následující množství: O1= 7,5*6*0,3=13,5m3 O2= 7,5*6*0,3=13,5m3 13,5*13,5=27m3
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel prověřil uvedené kubatury. Kubatury základu a dříku pilíře P2 byly opraveny. Ostatní kubatury zadavatel považuje za správné.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 12.08.2022 do 09:00 hod.**

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **35.184.183,80 Kč bez DPH.**

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací

Příloha 2 – Revize PDPS

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**