

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna střešní krytiny a oprava krovu
Na Příkopech č.p. 90, 261 01 Příbram I**

Zhotovit...

IČO:

DIČ:

Objedn...

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
Na Příkopech 104
26101 Příbram-Příbram I

IČO: 61100412

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou ...	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní D...	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení:

CZK

Cena celkem:

CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

Datum

Popis: Provádění opravy se bude řídit oznámením oprav na střešní konstrukci a mykologickým posudkem.

- odstranění plechové krytiny a separační lepenky
- odstranění veškerých klempířských konstrukcí
- odstranění poškozeného prkenného záklopu v celé ploše
- ošetření krovu, případně jeho výměna na základě posouzení mykologa, impregnace
- montáž prkenného záklopu
- montáž pojistné hydroizolace
- montáž kontratí
- montáž latování ob prkno pod krytinu
- montáž klempířských prvků
- montáž nové krytiny

Při provádění je nutné brát ohled na mykologický průzkum a nutné výměny poškozených prvků krovu. Ocenění poškozených prvků bude řešeno individuálně vzhledem k rozsahu, vzorové jednotkové ceny jsou součástí rozpočtu.

Při provádění je nutné dodržovat závazné stanovisko orgánu památkové péče Stavebního úřadu v Příbrami.

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					
1	622477238RT3 Oprava vněj.omítky stěn štukové,sl.III,do 80%,SMS, Oprava komínů	m2	8,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
2	941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	864,00000		
3	941941111R00 Pronájem lešení za den	m2	43 200,00000		
4	941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	864,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů					
5	979081111RT2 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	7,24500		
6	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,80000		
7	979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t	den	40,00000		
8	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,24500		
9	979990121R00 Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	2,07000		
10	979990161R00 Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	5,17500		
Díl: 712 Živičné krytiny					
11	712400831RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	345,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
12	762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	345,00000		
13	762340010RA0 Bednění střech z prken na sraz	m2	345,00000		
14	762342204R00 Montáž kontralatí přibitím	m2	345,00000		
15	60510062R Lat' impreg. SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m	m	600,00000		
16	762340010RA0 Bednění střech z prken, bednění ob prkno pod plechovou krytinu	m2	173,00000		
17	60510990R Prkno stavební omít. bok SM tl. 17 - 25 mm, 3 až 6 m, šířkově netříděné	m3	13,50000		
18	762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	2,00000		
19	998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	35,65600		
20	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,50000		
21	762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	35,00000		
22	762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	224,00000		
23	762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	80,00000		
24	762710112RAI Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2,impregn., pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci	m	224,00000		
25	762710114RAI Prostorové vázané kce.z řeziva pl.288 cm2,impregn., pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci	m	80,00000		
26	60515281R Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 6 až 10 m	m3	16,80800		
27	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,80800		
28	783780010RA0 Impregnace tesařských konstrukcí	m3	16,80800		
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
29	764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	345,00000		
30	764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	30,00000		
31	764341822R00 Demontáž lemov. trub D 100 mm, vln. kryt. do 45°	kus	7,00000		
32	764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	49,00000		
33	764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	49,00000		
34	764813133R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	30,00000		
35	764814662R00 Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	36,00000		

Zpracováno

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	764816420R00 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	49,00000		
37	764813830R00 Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše	m2	2,16000		
38	764814720R00 Ventilační nástavce,lak.Pz,vlnitá krytina,D 100 mm	kus	7,00000		
39	764719441R00 Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem	kus	2,00000		
40	764392840R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30°	m	36,00000		
41	764811202RT3 Krytina hladká z lak. Pz, systém CLICK, z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	345,00000		
42	998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	5,02000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé					
43	765901001R00 Montáž podstřešní fólie	m2	345,00000		
44	765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	450,00000		
Díl: M65 Elektroinstalace					
45	650811117R00 Demontáž vodiče nad D 10 mm vč. podpěr, v ploše střechy	m	55,00000		
46	650111611RT6 Montáž vodiče D do 10 mm včetně podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm - v ploše stř	m	55,00000		
47	650516819R00 Revize hromosvodu	kus	1,00000		
Díl: VN Vedlejší náklady					
48	004111010R Doprava	Sou...	1,00000		
49	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Sou...	1,00000		
50	004 11-1010.R Demontáž a montáž satelitu	Sou...	1,00000		