

dle rozdělovníku

V Říčanech dne  
Reg. č.: VZ-81/2016  
Č. j.: 1118/16/KSUS/R/SabKol  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina  
E-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 – 4 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
<b>Zadavatel:</b>	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen „Zadavatel“)</b>
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>„II/125 Kácov - Zbizuby“ (dále jen „Veřejná zakázka“)</b>
<b>Ev. č. veřejné zakázky:</b>	<b>631974</b>
<b>Druh veřejné zakázky a typ zadávacího řízení:</b>	<b>Otevřené řízení na stavební práce</b>

Vážení dodavatelé,

tuto Dodatečnou informaci poskytuje Zadavatel na základě dotazu:

<b>Dotaz č. 1</b>	<i>V rozpočtu stavebního objektu SO 001.2 - Všeobecné položky - v rámci SO 130 je položka s poř. č. 12 (043134000 - Zkoušky zatěžovací - Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací, "Poznámka k položce: zatěžovací zkošky po 100 m"). Zkoušky nejsou více specifikovány.  Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké konkrétně zkoušky jsou uvedeny pod pol. poř. č. 12 .</i>
	<b><u>Dodatečná informace</u></b>
<b>Dodatečná informace č. 1</b>	Jedná se o zkoušky ke stanovení minimální hodnoty modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou ve smyslu TP 170.
<b>Dotaz č. 2</b>	<i>V rozpočtu stavebního objektu SO 120 - Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786 je položka s poř. č. 65 (912211111 - Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu), která odkazuje (310 "dle pol. č. 404451500) na položku poř. č. 66 (404451500 - sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm). V této položce je však uvedeno množství 290 kusů namísto uváděných 310 kusů.  Prosíme zadavatele o kontrolu položek poř. č. 65 a 66.</i>

	<b><u>Dodatečná informace</u></b>
<b>Dodatečná informace č. 2</b>	Množství sloupků silničních v položce č. 65 je: 290 z položky č. 66 + 10 z položky č. 67 = <b>300 ks</b> . Zde došlo k přepisu.
<b>Dotaz č. 3</b>	<i>V rozpočtu stavebního objektu SO 120 - Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786 je položka s poř. č. 49 (572531131 - Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm). Dle výpočtu v této položce (31501*0,04 "plocha dle pol. č. 113154437R x cca 0,04 m/m2) zadavatel předpokládá sanace po celé ploše s průměrnou délkou trhliny 4cm na jednom m2 rekonstruované komunikace. Avšak v položce poř. č. 79 (919721223 - Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m) uvažuje zadavatel s položením výztužného geokompozitu pro zpevnění těchto poruch na 40% plochy.  Prosíme zadavatele o kontrolu položek poř. č. 49 a 79 (případně navazujících položek).</i>
	<b><u>Dodatečná informace</u></b>
<b>Dodatečná informace č. 3</b>	Položky Oprava trhlin a geomříž - jedná se <b>odborný odhad</b> , tyto 2 položky spolu <b>nesouvisí</b> , budou čerpány na základě skutečnosti během stavby.
<b>Dotaz č. 4</b>	<i>V rozpočtu stavebního objektu SO 182 - Přejížděcí dopravní značení je položka s poř. č. 6 (593811030R - panel silniční 400x150). V popisu položky je uveden (prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 300/150/15) rozměr 3x1,5x0,15 m.  Prosíme zadavatele o kontrolu položek poř. č. 6, 5 a 1 (popřípadě navazujících položek). Požaduje zadavatel striktně panel 4m dlouhý, který se běžně nevyrábí?</i>
	<b><u>Dodatečná informace</u></b>
<b>Dodatečná informace č. 4</b>	Panely budou použity ke zhotovení provizorního BUS nástupiště. Je počítáno s délkou nástupiště 12 m a šířkou 1,5 m. Panel 4m dlouhý není striktně požadován.

S pozdravem,

---

za **Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel