



## DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

**Zadavatel:** Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664  
**Sídlem:** Školní 664, 277 11 Neratovice  
**Zastoupený:** Ing. Marcela Hrejsová  
**IČ:** 68383495

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zateplení objektu Školní 664 – SOŠ a SOU Neratovice“

#### Dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky č. 2

Dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel sděluje dodatečné informace.

- 1) Ve výkazu výměr nejsou položky pro dodávku a montáž ochranné a separační (podkladní) geotextilie pod mPVC fólii ploché střechy spojovacího krčku. Prosíme tímto o doplnění odpovídajících položek do výkazu výměr.

Doplněno do výkazu výměr – nové položky soupisu prací pro stavební objekt „zateplení objektu“ – položky číslo 138 až 139. Upozorňujeme uchazeče na změnu ve výkazu výměr související s přesunem hmot příslušného oddílu (položka č. 57).

- 2) Ve výkazu výměr nejsou položky pro dodávku a montáž OSB desek, a případně podkladního tepelného izolantu, jako podklad pro kotvení ukončujícího oplechování mPVC fólie na atice spojovacího krčku. Prosíme tímto o doplnění odpovídajících položek do výkazu výměr.

Doplněno do výkazu výměr – nové položky soupisu prací pro stavební objekt „zateplení objektu“ – položky číslo 140 až 143. Upozorňujeme uchazeče na změnu ve výkazu výměr související s přesunem hmot příslušného oddílu (položka č. 52).

- 3) Ve výkazu výměr nejsou položky pro dodávku a montáž střešních vpustí ploché střechy spojovacího krčku. Prosíme tímto o doplnění odpovídajících položek do výkazu výměr.

Doplněno do výkazu výměr – nové položky soupisu prací pro stavební objekt „zateplení objektu“ – položky číslo 144 až 146.

- 4) Ve výkazu výměr je závažný rozdíl ve výměře mPVC folie a EPS. Fólie by měla mít větší výměru než EPS (ve výkazu výměr je montáž mPVC fólie 81,25 m<sup>2</sup> a montáž EPS ve dvou vrstvách 100,7 m<sup>2</sup>). Požadujeme kontrolu výměr a uvedení do souladu a opravu výměr ve výkazu výměr.

Ve výkazu výměr (soupisu prací pro stavební objekt „zateplení objektu“) upraveny výměry položek č. 55 a 56. U těchto položek byl zároveň změněn popis položek určující rozsah plnění a materiál ve specifikaci:



- položka č. 55 – povlaková krytina bude položena a kotvena dle technologického předpisu výrobce
- položka č. 56 – mPVC folie tl. 1,5 mm, UV stabilní, požární odolnost B ROOF (t3)

Upozorňujeme uchazeče na změnu ve výkazu výměr související s přesunem hmot příslušného oddílu (položka č. 57).

- 5) V technické zprávě je požadována mPVC folie TROCAL A tl. 1,5 mm. Tato folie je určena pro spodní stavby a není UV stabilní. Požadujeme vyloučení tohoto požadavku, kdy v rámci veřejné zakázky objednatel nemůže určovat výrobce. Prosíme o určení pouze technických parametrů, např. tloušťkou 1,5 mm, s tím, že volba výrobce mPVC fólie bude na zhotoviteli.

Volba výrobce mPVC fólie je ponechána na uchazečích. Střešní fólie bude splňovat následující:

- tl. 1,5 mm, UV stabilní, požární odolnost B ROOF (t3)

V Neratovicích dne

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
A  
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ  
ŠKOLNÍ 664  
277 11 NERATOVICE ☺

Ing. Marcela Hrejsová  
ředitelka