

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10. 08. 2022

Reg. č.: vz-380/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-19 k veřejné zakázce „III/0069 Unhošť - Pletený Újezd“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO.101, položce č. 1 "Poplatky za skládku typ S-IO (zemina)" je uveden výkaz výměr, který neodpovídá celkovému uvedenému množství v měrných jednotkách. Množství odpovídá poslednímu uvedenému výpočtu výkazu výměr. Žádáme Zadavatele o opravu výkazu výměr.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Správná výměra je 1385,95 m3
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO.101, položce č. 4 "Prostory pro supervizi SFDI - kanceláře" je uveden pouze popis "zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci požadovaného zařízení". Jaké zařízení je Zadavatelem požadováno? Žádáme o konkrétní specifikaci tak, aby byly podmínky pro všechny uchazeče stejné.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Projektant nemá podklady pro podrobnější specifikaci. Pokud dostaneme od investora požadavky SFDI, můžeme upřesnit. V opačném případě doporučujeme investorovi stanovit na základě jeho zkušeností s obdobnými stavbami nebo preliminářem.
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO.101, položce č. 7 "Pomoc práce zřiz. nebo zajišť' objížďky a přístup cesty" je uveden pouze popis "Zajištění sjízdnosti objízdných tras, oprava objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby". Tyto práce se vždy řeší tzv. preliminářovou položkou tak, aby všichni uchazeči měli stejné podmínky. Žádáme Zadavatele o stanovení fixní ceny této položky, jelikož není možné její řádné ocenění.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Cena je stanovena odborným odhadem. Bude čerpáno na základě skutečného provedení po odsouhlasení TDI a investora. Jedná se de facto o preliminář.
4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>

	V SO.101, položce č. 10 "Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu" je uveden pouze popis "zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi". Jaké bude Objednatel požadovat práce také s ohledem na to, že dle projektové dokumentace byla již diagnostika zpracována. Žádáme Zadavatele o zveřejnění provedené diagnostiky. Žádáme Zadavatele o definování rozsahu prací, které mají uchazeči v této položce ocenit.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Cena je stanovena odborným odhadem a je v kontrolním rozpočtu uvedena z důvodu nepředvídané potřeby provedení dodatečných zkoušek (např. dodatečné zatěžovací zkoušky, atd.)

5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO.101, položce č. 27 "Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění" je uveden výkaz výměr, který neodpovídá zjevně zvoleným MJ. Žádáme Zadavatele o přezkoumání správnosti výpočtu a jeho opravu.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Správná výměra je 2655,56m <sup>3</sup>

6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO.101, položce č. 55 "Svodidlo ocel silnič jednostr." je uveden výkaz výměr, který neodpovídá celkovému uvedenému množství v měrných jednotkách. Množství neodpovídá uvedenému výpočtu výkazu výměr. Žádáme Zadavatele o opravu výkazu výměr.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Správná výměra je 40m.

7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO.101, položce č. 62 "Oprava čela propustu z trub DN do 600mm z betonu do C30/37" je uvedena měrná jednotka KPL. Z této jednotky ani ze zbývajících částí projektové dokumentace nelze vyčíst rozsah a postup, jakým má být čelo opraveno. Žádáme Zadavatele o doplnění projektové dokumentace tak, aby byla oprava zřejmá pro všechny uchazeče a tím tato položka mohla být oceněna.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Rozsah prací bude určen po odkrytí vozovkového souvrství a posouzení stavu čel propustku na místě. Bude čerpáno na základě skutečného provedení na místě stanoveného rozsahu opravy, po odsouhlasení TDI a investorem. Doporučujeme stanovit jako preliminář.

8.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Z poskytnuté projektové dokumentace jasně vyplývá (z podélného řezu), že se mění niveleta vozovky v intravilánu obce v různém rozsahu, místy až o 200mm. Jakým způsobem budou řešeny do nové nivelety vjezdy a vstupy do nemovitostí? Projektová dokumentace tyto práce neřeší.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Podélný profil byl zpracován na základě zaměření stávajícího stavu. Detailní řešení vjezdů a vchodů bude předmětem podrobné realizační dokumentace.

9.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V soupisu prací SO 101 je uvedeno v pol. Č.9113A1 množství 20 m.

	Ve výpočtu této položky je uvedeno celkem 360 m. Žádáme zadavatele o uvedení správného množství do soupisu prací SO 101.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Upraveno viz. Dotaz č. 6

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
10.	V zadávací dokumentaci je v podúseku č.1 st.0,000-0,800 navrženo frézování vozovky v tl.100 mm v intravilánu, kde jsou osazeny stávající obruby. Navrhovaná konstrukce nových asf. vrstev je v součtu 120 mm. Dojde tedy k navýšení nivelity vozovky o 20 mm oproti původnímu stavu. Žádáme zadavatele o prověření navýšení nivelety v intravilánu s výskytem stávajících obrub včetně výškového napojení na vjezdy.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace: Stávající obruby jsou osazeny nad úrovní vozovka v rozsahu 0-15cm. Mezi vozovkou a chodníkem je zeleň. Dle potřeby bude provedeno lokální výškové vyrovnání obrub. Položka je obsažena ve výkazu výměr. Skutečný rozsah bude realizován na základě odsouhlasení investora a TDI.</b>

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
11.	014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (ZEMINA) M3 48,00  "Ostrůvek v km0,00 16*0,2=3,20 [A] Výkop pro rigol (86+109)*1*0,5=97,50 [C] Krajnice km 0,320 - 2,185 (2185-320)*0,75*2*0,1=279,75 [D] Příkop (2185-320)*2*0,25=932,50 [E] Výkop rýhy pro vsakovací objekt 25*1*1=25,00 [F] Hloubení rýh pro vpustě a přípojky 1*1,5*4*8=48,00 [G]" zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  V množství je uvedena hodnota 48 m3. Při součtu dílčích položek mi však vychází hodnota 1385,95 m3. Upraví zadavatel množství za skládku?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Opraveno viz dotaz „1“

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
12.	Žádáme zadavatele o stanovení pevné ceny u SO 101 položky 027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ a položky 027113 PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o předem neurčený rozsah prací v zadávací dokumentaci.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>

	<b>Projektant stanovil jednou částkou na základě odborného odhadu ve výši 350.000,-Kč.</b>
13.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V soupise prací v SO101, podúsek č. 4 1,875-2,200 je uveden modifikovaný spojovací postřík. Ve vzorovém řezu je však uveden jako nemodifikovaný. Prosíme, z důvodu rozdílných cen, zadavatele o sjednocení soupisu prací s projektovou dokumentací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace: Ve výkazu výměr opraveno v souladu se vzorovým příčným řezem na nemodifikovaný.</b>
14.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V soupisu prací v SO101, je uvažována ACP 16+, 16S tl. 70mm. Ve vzorovém řezu je však uvedena ACP 11. Prosíme zadavatele o sjednocení soupisu prací s projektovou dokumentací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Jedná se o opravu poruch. Dle VPŘ směsí ACP 11, ale protože tato položka není obsažena v seznamu položek OTSKP, byla ve výkazu výměr použita pol ACP16. Fakturace dle skutečně provedeného rozsahu po odsouhlasení investorem a TDI.
15.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ve výkazu výměr zadávací dokumentace na položkách 1), 2), 3) a 27) a dalších souvisejících položkách se vyskytují množstevní nesoulady. Jedná se o dílčí součty různých měrných jednotek a chyby ve výpočtech. Žádáme zadavatele o prověření množství všech položek soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
16.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Projektová dokumentace obsahuje v situaci vodící pásy pro nevidomé u rekonstruovaného přechodu pro chodce. V technické zprávě ani ve výkazu výměr není s vodícími pásy uvažováno.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položka 1) viz dotaz „1“ a „11“ Položka 2) dtto Položka 3) – nevykazuje nesoulad Položka 4) – nevykazuje nesoulad
17.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Ve VV je uvedena následující položka:

1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (ZEMINA)	M3	48,00
		<i>Ostrůvek v km0,00  16*0,2=3,20 [A]  Výkop pro rigol  (86+109)*1*0,5=97,50 [C]  Krajnice km 0,320 - 2,185  (2185-320)*0,75*2*0,1=279,75 [D]  Přikop  (2185-320)*2*0,25=932,50 [E]  Výkop rýhy pro vsakovací objekt  25*1*1=25,00 [F]  Hloubení rýh pro vpustě a přípojky  1*1,5*4*8=48,00 [G]</i>		
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
<p>Ve VV je uvedeno v pol. č. 1 Poplatky za skládku typ S-IO (zemina) množství 48 m3, což neodpovídá množství uvedenému v popisu položky (3,20 + 97,50 + 279,75 + 932,50 + 25,00 + 48,00 = 1385,95 m3).</p>				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>				
Vysvětleno v odpovědi na dotaz „1“ a „11“				

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>				
Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky:				
41	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM		
<b>Má být směs modifikovaná?</b>				
Návrh konstrukce vozovky koresponduje s návrhem doporučeným laboratoří na základě diagnostiky, který s modifikací neuvažuje.				
18.	45	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	
<b>Má být směs modifikovaná?</b>				
Jedná se o opravu poruch. Ve výkazu výměr použita pol ACP16 nemodifikovaná.				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>				

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>				
V TS je uvedeno následující:				
19.	<p><u>Podúsek č. 3 ve staničení km 1,200 - 1,875:</u> odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 50 mm, opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí <b>ACP 11</b> dle ČSN EN 13 108-1 se zhutněním, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 dle ČSN EN 13 108-1, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11 + dle ČSN EN 13 108-1</p> <p><u>Podúsek č. 4 ve staničení km 1,875 - 2,200:</u> odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 50 mm, opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí <b>ACP 11</b> dle ČSN EN 13 108-1 se zhutněním, spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1</p>			

	<b><u>Upozorňujeme zadavatele, že směs ACP 11 neexistuje. Zároveň TS nekoresponduje s výkazem výměr. Žádáme zadavatele o opravu Technické specifikace.</u></b>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Jedná se o opravu poruch. Dle VPŘ směsí ACP 11, ale protože tato položka není obsažena v seznamu položek OTSKP, byla ve výkazu výměr použita pol ACP16. Fakturace dle skutečně provedeného rozsahu po odsouhlasení investorem a TDI.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.08.2022 do 09:00 hod.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **18.875.263,12 Kč bez DPH.**

Příloha – Aktualizovaný soupis prací

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**