

POZNÁMKA

Stávající příčky ubourat v potřebném rozsahu pro nutné provedení celoplošného bednění
Nové příčky dozděny k bednění
Spáry mezi příčkami a bedněním vyplnit montážní pěnou

a stávající dřevěné vazníky+foukaná celulózová izolace 300mm
celoplošné bednění z desek OSB TOP 4 22mm
spáry desek a styk desek se zdivem opatřit vzduchotěsnými páskami
vzduchová mezera 270mm
zavěšený minerální kazetový podhled požární odolnost 30minut

b Místnost 1.15

nášlapná vrstva – pvc
samonivelační stěrka (cca 3mm)
vyrovnávací litý potěr (cementový) 40mm
adhezní můstek
stávající mazanina
stávající stropní konstrukce
kontaktní zateplovací systém–izolant EPS s grafitem 50mm

c Místnost 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.12, 1.13, 1.14

nášlapná vrstva – keramická dlažba
lepidlo
vyrovnávací litý potěr(cementový) 40mm
adhezní můstek
stávající mazanina
stávající stropní konstrukce

d Místnost 1.10, 1.11

nášlapná vrstva – pvc
samonivelační stěrka (cca 3mm)
vyrovnávací litý potěr(cementový) 40mm
adhezní můstek
stávající mazanina
stávající stropní konstrukce

e průmyslová podlaha s korundovaným vsypem 160mm
hydroizolace–modifikovaný asfaltový pás
betonová mazanina 150mm
–vyztužená svařovanou sítí 6 oka 100/100mm

f ACO 11 50mm
SP AE kat. 0,5kg/m²
ACP 16+ 80mm
ŠD 0/32 150mm
ŠD 0/63 200mm

Projekce
Iva Kroupová
Vojanova 618, 269 01 Rakovník
mob. 605564387
mail- kroupova.iva@gmail.com

číslo zakázky	61/2021
datum	11/2021
stupeň	stavební řízení

vypracoval
Iva Kroupová

stavba
Stavební úpravy části objektu čp.420
-Výjezdové stanoviště ZZS

místo
Jesenice čp.420, číslo parcely st.841

objednatel
Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

Řez A-A - návrh | měřítko 1:50 | poř.č. 9