

profil zadavatele

V Říčanech dne 12. 09. 2022
Reg. č.: VZ-375/22
Č.j.: 1877/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-12 k veřejné zakázce „II/328 Sloveč - Kněžice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci materiálů trativodu DN do 150 mm (DN trativodu, obvodová tuhost a perforace, kamenivo, geotextilie).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	DN 150, PVC-U SN 4, částečně perforovaná, perforace 220 st., filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Má zadavatel k dispozici seznam jednotlivých propustků, které jsou součástí zakázky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, má
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o přesnější informace o propustcích. Jaká je obvodová tuhost SN PP trubek DN400 a DN600, které mají být použity?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	kruhová tuhost SN16
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkresu vzorového příčného řezu je uvedeno, že sanace aktivní zóny v hloubce 0,5m má být provedena z 50% ze zeminy a z 50% z recyklátu s přidáním 3% procent směsného pojiva. Dále je zde uvedeno, že v případě nemožnosti zlepšení aktivní zóny tímto způsobem, bude provedena výměna stávajícího materiálu za šterkodrt'. V soupisu prací se ale vyskytuje pouze položka pro provedení sanace aktivní zóny šterkodrtí ŠDb 0/63. Mezi technologiemi provádění sanace aktivní zóny zlepšováním zeminy či výměnou za šterkodrt' je značný finanční rozdíl. Navíc jsou tyto technologie vázány i na další položky v soupisu prací (např. skládkování či manipulace se zeminou a vyfrézovanou živicí). Zachováním požadavku ze

	vzorového řezu na provedení sanace aktivní zóny se investor vystavuje riziku, že při realizaci stavby bude rozpočet dotčen velkým počtem změn a výsledná cena stavby bude značně odlišná od ceny, za kterou byla stavba vysoutěžena. Uchazeči jsou dále požadavkem ze vzorového řezu vystaveni neřešitelnému dilematu, jakou technologii mají pro sanaci aktivní zóny uvažovat a nacenit. Navrhujeme proto, aby byl požadavek ve výkresu vzorového příčného řezu odstraněn a jako jediná přípustná varianta provedení sanace aktivní zóny byla zvolena sanace šterkodrtí. Náš názor podporuje i fakt, že dle výsledků rozborů podložní zeminy v tělese komunikace se jedná o zeminu nevhodnou pro další použití při sanaci aktivní zóny a případnou potřebu vyfrézované živice pro sanaci aktivní zóny by nebylo možné pokrýt ze zdrojů této stavby. Odstraní Investor požadavek na provádění sanace aktivní zóny ze vzorového řezu? Mají uchazeči ve svých nabídkách nacenit pouze variantu sanace aktivní zóny šterkodrtí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je položka výměny aktivní zóny za šterkodrt', tedy nejdražší způsob sanace aktivní zóny - všichni účastníci mají stejné podmínky. Trváme na tom, že způsob sanace bude určen na stavbě odpovědným geotechnikem stavby, nelze od stolu předepisovat výměnu podloží, pokud je možnost, že by šla zlepšit stávající zemina.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Nezvažuje investor doplnit soupis prací o položku pokládky geotextilie v místech sanace aktivní zóny?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Geotextílii lze přidat na základě podmínek na stavbě v průběhu stavby. Dopředu není její nutnost opodstatněná.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu SO 120 uvažuje projekt s umístěním zcela nových obrub a palisád. Výkaz výměr sice obsahuje osazení těchto obrub a palisád, avšak již neobsahuje výkop rýhy a k ní sdružené položky pro vytvoření prostoru pro jejich osazení a následný zásyp. Žádáme o doplnění výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Obruby a palisády budou osazeny do rýh po provedení sanací a recyklací, není tedy potřeba počítat zvlášť další výkopy.