

profil zadavatele

V Říčanech dne 13. 09. 2022
Reg. č.: VZ-386/22
Č.j.: 1887/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13-14 k veřejné zakázce „III-10114 Vestec - Libeň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 Silnice III/10114 je v položce 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM uvedena v podrobném popisu položky tl. 50 mm, avšak v technické zprávě a vzorových příčných řezech se uvádí tl. 100 mm. Žádáme Zadavatele o sjednocení projektové dokumentace se soupisem prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Platí tloušťka zpevnění krajnice v tl. 100 mm – upravený soupis prací příložen.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 101 Silnice III/10114 se uvažuje položka 574A34.R AFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM. Avšak v podrobném popise se uvádí že se jedná o tl. 30 mm. Dle normy ČSN 73 6121 se jedná o tloušťku nedostatečnou. Norma umožňuje pokládku vrstvy ACO11 v tl. 35–50 mm. Žádáme Zadavatele o úpravu tloušťky vrstvy, aby byla v souladu s ČSN.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Předmětná položka představuje výměnu obrusné vrstvy na mostě. Tloušťka byla volena tak, aby bylo minimalizováno riziko porušení izolačních vrstev mostu. Aby byla plně v souladu s příslušnou ČSN byla tl. vrstvy upravena na 35 mm – upravený soupis prací příložen.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- III_10114 Vestec - Libeň _ SP rekapitulace.pdf
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.pdf
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.xlsx
- III_10114 Vestec - Libeň _ XC4 _ SP.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 70.081.779,49 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 03. 10. 2022 v 9:00.

