

profil zadavatele

V Říčanech dne 20. 09. 2022
Reg. č.: VZ-386/22
Č.j.: 1944/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-17 k veřejné zakázce „III/10114 Vestec – Libeň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

| | |
|-----|--|
| 15. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Dle soupisu prací má být vyzískaný materiál s hodnotami PAU ve třídě ZAS-T3 a ZAS-T4 zabudován ve vrstvě recyklované za studena. Výměra této vrstvy je 21.210 m ² . Materiálu k zapracování do vrstvy je celkem 1.696 m ³ , tedy při výše uvedené ploše vrstvy dojde ke zvýšení nivelety o cca 8 cm. Dle podélného profilu je však niveleta převážně zachována. Objasní zadavatel tento rozpor v ZD? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace Navrhovaná tloušťka vrstvy RS CA je 160 mm. Do této vrstvy se počítá se zabudováním veškerého vyzískaného materiálu v tř. ZAS-T4 a částečně pak materiálu v tř. ZAS-T3. Je navrhováno, že tento vyzískaný asfaltový materiál bude tvořit cca 50 % objemu vrstvy RS CA, kdy tento objem činí celkově 3393 m ³ . Niveleta zůstává zachována. Dle našeho názoru není v PD rozporu. |
| 16. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Soupis prací obsahuje položku 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s podrobným popisem, kde je uvedeno odhadované množství pojiv, které má být v průběhu realizace díla upřesněno na základě průkazní zkoušky dle TP 208. Vzhledem k tomu, že čerpání položky tak jak je zadána včetně odhadovaného množství pojiv bude ovlivněno výsledkem průkazní zkoušky, navrhujeme změnu rozpočtu rozdělením do položek na provedení recyklace a dodání asf. pojiva a cementu, které by bylo možné fakturovat dle skutečnosti. Opraví zadavatel soupis prací? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace Soupis prací byl upraven dle návrhu. |
| 17. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V projektové dokumentaci, výkres D 1.1.1.5 Vzorové příčné řezy, je ve staničení km 1,644 – 2,141 drenáž pro odvodnění pláně pouze při pravé straně komunikace, levá strana pláně není odvodněna. Doplní zadavatel do zadávací dokumentace odvodnění pláně v tomto úseku? |
| | Drenáž byla v předmětném úseku doplněna, v místech střechovitého sklonu, po obou stranách komunikace – viz opravený soupis prací a vzorový příčný řez. |

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- III_10114 Vestec - Libeň _ SP rekapitulace.pdf
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.pdf
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.xlsx
- III_10114 Vestec - Libeň _ XC4 _ SP.xml
- D.1.1.5 Vzorové příčné řezy.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na **71.557.604,49 Kč bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **07. 10. 2022 v 9:00**