

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 22.4.2016
Reg. č.: VZ-66/2016
Č. j.: 1203/16/KSUS/R/SabKol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
E-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2 - 5 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	„III/11533 Beroun, oprava krytu - nová technologie“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
Ev. č. veřejné zakázky:	631629
Druh veřejné zakázky a typ zadávacího řízení:	Otevřené řízení na stavební práce

Vážení dodavatelé,

tuto Dodatečnou informaci poskytuje Zadavatel na základě dotazu:

Dotaz č. 2	<i>V rozpočtu stavebního objektu SO 001.1 - Všeobecné položky - v rámci SO 120 je položka s poř. č. 12 (043134000 - Zkoušky zatěžovací - Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací) Zkoušky nejsou více specifikovány. Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké konkrétně zkoušky a v jakém množství jsou uvedeny pod pol. poř. č. 12.</i>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná informace č. 2	Jedná se o zkoušky ke stanovení minimální hodnoty modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou ve smyslu TP 170.
Dotaz č. 3	<i>V rozpočtu stavebního objektu SO 001.2 - Všeobecné položky - v rámci SO 130 je položka s poř. č. 7 (043134000 - Zkoušky zatěžovací - Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací) Zkoušky nejsou více specifikovány. Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké konkrétně zkoušky a v jakém množství jsou uvedeny pod pol. poř. č. 12.</i>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná	Jedná se o zkoušky ke stanovení minimální hodnoty modulu přetvárnosti z druhého

informace č. 3	zatěžovacího cyklu zkoušky deskou ve smyslu TP 170.
Dotaz č. 4	<p><i>V rozpočtu stavebního objektu SO 120 - Silnice III/11533 km 3,5850 - 4,4589 a km 4,7758 - 5,6856 je položka s poř. č. 65 (913000000R - Obnova indukčních smyček u SSZ; "Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, dle situace") Tato položka není více specifikována.</i></p> <p><i>Prosíme zadavatele o upřesnění prací, které jsou uvedeny pod touto položkou, tak aby ocenění této položky od jednotlivých uchazečů bylo porovnatelné.</i></p>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná informace č. 4	<p>Obnova indukčních smyček v sobě zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zhotovení drážek pro detekční smyčky a jejich přívody (4m x 1m) • Indukční smyčky včetně spojek • Vodič pro indukční smyčky (kabel CSA 1,5mm²)
Dotaz č. 5	<p><i>V rozpočtu stavebního objektu SO 182 - Přechodné dopravní značení je položka s poř. č. 5 (593811030R - panel silniční 400x150). V popisu položky je uveden (prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 300/150/15) rozměr 3x1,5x0,15 m.</i></p> <p><i>Prosíme zadavatele o kontrolu položek poř. č. 5, 4 a 1 (popřípadě navazujících položek). Požaduje zadavatel striktně panel 4m dlouhý, který se běžně nevyrábí?</i></p>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná informace č. 5	Panely budou použity ke zhotovení provizorního BUS nástupiště. Je počítáno s délkou nástupiště 12 m a šířkou 1,5 m. Panel 4m dlouhý není striktně požadován.

S pozdravem,

za **Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel