


OPĚRNÁ STĚNA – alternativa – PREFABRIKÁTY

1:50

PŘÍČNÝ ŘEZ



Opěrná stěna tvaru “L” – firma PROBETON s.r.o.

rozměr 280x165x100 – HxBxL
hmotnost – 2020 kg/ks

Počet prvků – 46 ks běžný délky 1,0m
2 ks rohové atypy
8 ks krajní – atypické – se šikminou


PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY A DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE prefabrikátů POUŽÍT
VÝKRES TVARU OPĚRNÉ STĚNY – viz výkr. č.: D.2.3.1.

ZATÍŽENÍ – VÝŠKA ZEMINY 2,5m + svah, spád terénu 30st

- PŘI OSAZENÍ DODRŽET POŽADAVKY VÝROBCE –
- maltové lože + podsyp – viz ŘEZ
 - NEUPRAVOVAT SPÁRY – z rubové strany lze použít překrytí 20 cm lepenky
 - propojení dílců – použít úchyty dle dodavatele
 - odvodnění provést podélnou drenážní trubicou ve spádu

BETON C 25/30, XC2, XF1

0,000 = 195,12 m n.m. Bpv

INVESTOR		MĚSTO MĚLNÍK	
AKCE		GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY Pod Vrchem 3421, 27601 Mělník na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník	
STUPEŇ		DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ	
ČÁST		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
D.2.3		 Adam Rujbr Architects	
- OPĚRNÉ STĚNY A OPLOCENÍ		Srbská 22, 612 00 Brno – Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hofešův nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. JITKA VLČKOVÁ	
PROJEKTANT		Ing. JITKA VLČKOVÁ	
KONTROLOVAL		HIP	
		Ing.arch. MICHAL GROŠUP	
OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY: 16/2013	
OPĚRNÁ STĚNA - ALTERNATIVA - PREFABRIKÁT		DATUM	
		04/2014	
		FORMÁT	
		A2	
		Č. VÝKR.	
		D.2.3.4	
		SADA	