


P3 - PODLAHA V TĚLOCVIČNĚ SE ZÁTĚŽOVÝM PVC

P3 1	Zátěžové PVC.....	2,5
	(v barvě zelené dle sportovního povrchu)	
P3 2	Samonivelační stěrka do 10 mm.....	10
	(podkladní vrstva penetrována)	
P3 3	Cementový potěr.....	95
	(třída pevnosti C25, provedeno v max. rovinnosti pro eliminaci použití samonivelační stěrky,dilatační celky max. 6x6 m)	
P3 4	Separační PE fólie.....	0,2
P3 5	EPS grafit 150 S.....	100
	(kladeno ve dvou vrstvách s překrytím spar)	
P3 6	Hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu.....	4
	(hydroizolační fólie, spojovat horkým vzduchem celoplošně, zároveň ochrana proti radonu)	
P3 7	ŽB monolitická deska.....	150
	(požadavek na rovinnost žb desky je do 4 mm na 4 m)	
P3 8	Štěrkový podsyp.....	100-500
	(hutněno po vrstvách max. 200 mm na Edef2 = 45 MPa, min Rdt= 150 kPa)	



DETAIL D07  
DETAIL UKONČENÍ PLÁŠTĚ MIMO KRČEK