

Technická specifikace

Název akce: III/2372 Nový Dům

Místo realizace: silnice III/2372 v úseku za obcí Nový Dům, u osady „Tři stoly“

Staničení: od 3,250 do 4,290 km, délka úseku 1,040 km, průměrná šířka 4,8 – 6,5 m, plocha 5949 m², uzlové body 1214A071 - 1214A050

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Rakovník, cestmistrovství Nové Strašecí

Silniční mapa



1:18,168

Datum: 9/27/2022

Autor: CleveRA®

Popis současného stavu:

Jedná se o úsek komunikace III. třídy, v extravilánu a částečně v intravilánu osady „Úsek Tři stoly“. Opravovaný úsek silnice III/2372 se nachází mezi křižovatkou se silnicí III/2273 a křižovatkou se silnicí II/237. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak i těžkou zemědělskou techniku související s těžbou dřeva. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Povrch vozovky je na konci životnosti a dochází k opakovanému vytváření výše zmíněných poruch, které odstraňujeme v rámci běžné údržby silniční sítě, jejich rozsah se zvětšuje. Opakované provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby silniční sítě je ekonomiky neefektivní a optimálním řešením je provedení celkové opravy asf. krytu předmětné komunikace.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu živičného povrchu komunikace III/2372. Oprava živičného krytu bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

Technologie opravy:

Technologie opravy – lokální odfrézování začátku a konce úpravy, provedení očištění, položení vyrovnávky, spojovacího postřiku a pokládka obrusné vrstvy ACo v tl. 50 mm. Dále bude provedeno vyfrézování a zalití příčných spár, seřezávání krajnic s naložením, zřízení krajnic z recyklátu.

Stavba bude prováděna za omezení provozu či za úplné uzavírky, dle projednání DIO zhotovitelem opravy - součástí opravy je návrh a projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Po ukončení stavby bude provedeno geodetické zaměření stavby.

Záruční doba:

36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu a objednatelem potvrzeného soupisu prací.

Termín realizace:

2 týdny v roce 2022

Kontakty:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5**

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Zástupce vedoucího oblasti Kladno: Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr: Zbyněk Hejda, zbynek.hejda@ksus.cz, 607 006 303

Správní cestmistr: Jana Dražanová, jana.drazanova@ksus.cz, 602 489 635

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace úseku řešeného silnice:



Zpracoval: Zbyněk Hejda v září 2022