



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 301/49534955/2022

číslo dodavatele: 22-47

„Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)“

Smluvní strany

Objednatel:

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Zastoupený: RNDr. Janou Příhodovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ 495 34 955

Se sídlem: U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

TOMIreko, s. r. o.

sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupená: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

Milanem Šťastným, jednatelem společnosti

 s.



IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zápis: C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně

kontaktní osoba: Ing. Jiří Večeřa, vedoucí přípravy staveb,



dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:



Preamble

- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost **Projekce CZ s.r.o., IČ: 27558860; DIČ: CZ27558860, se sídlem Tovární 290, 537 01 Chrudim**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační čísl projektu:
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010628“

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.



Názvy projektů:

„Úspory energie - Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter“

Místem plnění předmětu této smlouvy je Domov seniorů Rožďalovice, Husova 33, 289 34 Rožďalovice, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení).
- 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
 - letní opatření;
 - zimní opatření;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - zabezpečení povolení kácení zeleně;
 - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
 - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;



- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem



„Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)“ (dále jen **„Veřejná zakázka“**) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.14. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu **do jedenácti (11) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“**.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti**.
- 2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý



i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby alespoň jeden pracovník, který bude u dodavatele zaměstnán, tato osoba bude mít max. 3 roky od ukončení SŠ nebo VŠ v oboru pozemních staveb, konstrukcí



pozemních staveb, případně v jiném obdobném oboru, bude mít po celou dobu realizace Díla uzavřen pracovněprávní vztah s tímto pracovníkem. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím Objednateli právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí rovněž porušení povinnosti Dodavatele neuzavření či odstoupení od pracovněprávního vztahu s pracovníkem, který bude u dodavatele zaměstnán, tato osoba bude mít max. 3 roky od ukončení SŠ nebo VŠ v oboru pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně v jiném obdobném oboru, po celou dobu realizace Díla. Splnění podmínky stanovené v čl. 2.10. této Smlouvy doloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání předmětu plnění.

- 2.11. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu. Pracovní doba pro dodavatele bude umožněna 7 dní v týdnu od 8.00 do 19.00 hodin. Veškeré práce mohou probíhat po jednotlivých částech budovy vždy po dohodě s investorem. V objektu Zámku nebude umožněno skladovat žádný materiál. Vjezd do objektu bude umožněn pouze za účelem naložení a složení materiálu. Výměna, repase okenních výplní nebude umožněna v zimním období.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 16 652 226,16 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2 497 833,92 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 19 150 060,08 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.



- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7. Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)**“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010628. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo



předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných



subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.



- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email: 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.



Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: RNDr. Jana Příhodová, ředitelka, tel: +420 [redacted]

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Dvořák, tel. [redacted]
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Michal Klimeš, tel. [redacted]
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP:
Ing. Stanislav Čech, tel. [redacted]
Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:
Ivo Veškrna, 605 [redacted]

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatel není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé.

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatel uvedený v článku I. odst. 1.5. Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny



termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.



- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatku, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na



dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.
- 8.25. Pracovníci za dodavatele musí mít po celou pracovní dobu v areálu a budově, nasazen respirátor FFP2 nebo N95 a na ruku nasazený jednorázové ochranné rukavice, pokud nepoužívají pracovní rukavice. Před vstupem do objektu se každý den podrobí měření tělesné teploty. Každý pracovník se v intervalu po 5 dnech podrobí antigennímu testu na COVID 19, výtěrem z nosohltanu. Test i odběr zajišťuje zadavatel na své náklady. V případě porušení hygienických nařízení je zadavatel oprávněn pracovníka vykázat z objektu. Pokud se v rodině nebo blízkém okruhu se kterým přišel zaměstnanec do kontaktu, vyskytne potvrzení na COVID 19, má zaměstnanec povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit zadavateli.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření



pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.



- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **5 let**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli



budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne



doručení výpovědi smluvní straně.

- 12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.
- 12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace z fondu IROP není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.



Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci



obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- 15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7. Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje 036-35/2022/RK ze dne 22.9.2022.
- 15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).
- 15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Rožďalovicích

V Třebíči

Objednatel

Dodavatel

RNDr. Jana Příhodová
Digitálně podepsal
RNDr. Jana Příhodová
Datum: 2022.10.18
06:09:00 +02'00'

Ing. Tomáš Kliner
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2022.10.17
14:42:34 +02'00'

.....
Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb
RNDr. Jana Příhodová,
ředitelka příspěvkové organizace

.....
TOMIreko, s. r. o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Harmonogram časový a finanční

Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)

Obory činností podle stav. dílů		Náklady v Kč bez DPH		Týdenní harmonogram*																																																
			týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	Předání a převzetí staveniště																																																			
	Příprava a zabezpečení staveniště																																																			
1	Zemní práce	98 631 Kč																																																		
3	Svislé a kompletní konstrukce	270 292 Kč																																																		
4	Vodorovné konstrukce	79 787 Kč																																																		
5	Komunikace	42 432 Kč																																																		
61	Úpravy povrchů vnitřní	407 506 Kč																																																		
62	Úpravy povrchů vnější	4 330 963 Kč																																																		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	130 Kč																																																		
64	Výplně otvorů	107 146 Kč																																																		
94	Lešení a stavební výtahy	390 196 Kč																																																		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	277 143 Kč																																																		
96	Bourání konstrukcí	813 229 Kč																																																		
99	Staveništní přesun hmot	122 817 Kč																																																		
711	Izolace proti vodě	767 189 Kč																																																		
712	Povlakové krytiny	1 286 124 Kč																																																		
713	Izolace tepelné	2 860 342 Kč																																																		
763	Dřevostavby	401 712 Kč																																																		
764	Konstrukce klempířské	420 128 Kč																																																		
766	Konstrukce truhlářské	1 402 811 Kč																																																		
767	Konstrukce zámečnické	1 535 684 Kč																																																		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	86 217 Kč																																																		
783	Nátěry	46 980 Kč																																																		
784	Malby	16 236 Kč																																																		
M21	Elektromontáže	227 331 Kč																																																		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	620 112 Kč																																																		
VN	Vedlejší náklady	41 090 Kč																																																		
	Předání díla, odstranění a vyklizení staveniště																																																			
Předpokládané měsíční plnění v Kč bez DPH				178 682,46 Kč				383 248,21 Kč				383 248,21 Kč				1 194 076,91 Kč				1 422 389,23 Kč				1 504 263,04 Kč				2 070 155,55 Kč				2 466 532,83 Kč				1 640 915,88 Kč				3 120 344,21 Kč				2 288 369,64 Kč								
Celkové plnění v Kč bez DPH				16 652 226 Kč																																																

* V době vypracování harmonogramu nebyl znám termín zahájení realizace. Harmonogram je předmětem změny v závislosti na termínu zahájení realizace a dalších ujednání podle článku II. smlouvy o dílo.

V Třebíči dne: 10.10.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb,
areál klášter (opakování II)“

Určeno:, ředitelka PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-066 Domov pro seniory Rožďalovice Klášter**
 Objekt: **so01 Stavební část**
 Rozpočet: **101 STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo náměstí 48/37 DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 560 382,44
PSV			8 823 422,72
MON			227 331,00
Vedlejší náklady			41 090,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 652 226,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 652 226,16 CZK
Snížená DPH	15 %	2 497 833,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 150 060,08 czk

v

dne

Ing.
 Tomáš
 Kliner
 Digitálně podepsal
 Ing. Tomáš Kliner
 Datum: 2022.10.17
 14:43:00 +02'00'
 Za zhotovitele

RNDr. Jana
 Příhodová
 Digitálně podepsal
 RNDr. Jana Příhodová
 Datum: 2022.10.18
 06:09:33 +02'00'
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			98 630,60	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			270 291,83	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			79 787,42	0
5	Komunikace	HSV			42 432,41	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			407 505,98	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 330 962,84	26
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130,25	0
64	Výplně otvorů	HSV			107 145,60	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			390 195,50	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			277 142,77	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			813 228,79	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			122 816,87	1
711	Izolace proti vodě	PSV			767 188,96	5
712	Povlakové krytiny	PSV			1 286 123,99	8
713	Izolace tepelné	PSV			2 860 342,31	17
763	Dřevostavby	PSV			401 711,82	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			420 128,20	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 402 810,50	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 535 683,90	9

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			86 217,27	1
783	Nátěry	PSV			46 980,09	0
784	Malby	PSV			16 235,68	0
M21	Elektromontáže	MON			227 331,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			620 111,58	4
VN	Vedlejší náklady	VN			41 090,00	0
Cena celkem					16 652 226,16	100

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				98 630,60
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)	m2	43,70000	65,40	2 857,98
				43,70000		
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)	m2	46,27000	58,10	2 688,29
				46,27000		
3	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1) stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)	m2	89,97000	54,80	4 930,36
				43,70000		
				46,27000		
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1) stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)	m2	89,97000	37,40	3 364,88
				43,70000		
				46,27000		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,3 stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,3	m3	26,99100	880,00	23 752,08
				13,11000		
				13,88000		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,5 stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,5	m3	44,98500	47,60	2 141,29
				21,85000		
				23,14000		
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,5 stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,5	m3	44,98500	283,00	12 730,76
				21,85000		
				23,14000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,5 stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,5	m3	44,98500	16,80	755,75
				21,85000		
				23,14000		
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny nové.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,15 nové.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,15	m3	13,49550	925,00	12 483,34
				6,55000		
				6,94000		
10	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny nové.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,15 nové.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,15	m3	13,49550	397,50	5 364,46
				6,55000		
				6,94000		
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)*0,35*1,7 stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)*0,35*1,7	t	53,53215	352,00	18 843,32
				26,00000		
				27,53000		
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou nové.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1) nové.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)	m2	89,97000	96,90	8 718,09
				43,70000		
				46,27000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				270 291,83
13	311271176RT6	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)*0,5 ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (5,85+4,7+2,95+1,2)*0,5 ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35+2,4+6,95+2,4+11,35)*0,5	m2	90,82250	2 950,00	267 926,38
				40,52000		
				7,35000		
				30,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,25			3,74000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,25			9,21000	
14	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 3NP 2x I č. 140 dl. 1,45m : (1,45*2)*0,0144*1,1	t	0,04594	51 490,00	2 365,45
					0,05000	

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	79 787,42
---------------	-----------------------------	------------------

15	417121031RT1	Věnc z U tvarovek pórobetonových, betonová zálivka na šířku zdi 240 mm	m	51,88500	880,00	45 658,80
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)*0,25			20,26000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (5,85+4,7+2,95+1,2)*0,25			3,67000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35+2,4+6,95+2,4+11,35)*0,25			15,00000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,25			3,74000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,25			9,21000	

16	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,61604	55 400,00	34 128,62
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

		věnc 4x DN10mm :				
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)*4*0,000617			0,20000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (5,85+4,7+2,95+1,2)*4*0,000617			0,04000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35)*4*0,000617			0,09000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (2,4+6,95+2,4+11,35)*4*0,000617			0,06000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*4*0,000617			0,04000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (10,38+4,1+3,95+3,97)*4*0,000617			0,06000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (0,48+3,73+8,06+2,15)*4*0,000617			0,04000	
		věnc DN6mm á-250mm :				
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)/0,25*0,45*0,000222			0,03000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (5,85+4,7+2,95+1,2)/0,25*0,45*0,000222			0,01000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35)/0,25*0,45*0,000222			0,01000	
		ST1 atika ploché střechy v.0,75m : (2,4+6,95+2,4+11,35)/0,25*0,45*0,000222			0,01000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)/0,25*0,45*0,000617			0,02000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (10,38+4,1+3,95+3,97)/0,25*0,45*0,000222			0,01000	
		ST2 atika ploché střechy v.0,5m : (0,48+3,73+8,06+2,15)/0,25*0,45*0,000617			0,02000	

Díl: 5	Komunikace	42 432,41
---------------	-------------------	------------------

17	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	89,97000	75,80	6 819,73
		nové.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)			43,70000	
		nové.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)			46,27000	

18	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	89,97000	154,00	13 855,38
		nové.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)			43,70000	
		nové.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)			46,27000	

19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	46,27000	278,50	12 886,20
		stáv.plochy ze zámk.dlažby : (8,76+22,5+4,3+10,71)			46,27000	

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téžného tloušťky do 30 mm	m2	43,70000	203,00	8 871,10

stáv.plochy z beton.dlažby : (35,6+8,1)

43,70000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				407 505,98
21	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	101,60000	3 880,00	394 208,00

1NP ostění otvorů pozn.1 :

1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12

6,48000

2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12

6,48000

1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*6

4,68000

2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*8

6,24000

1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2

1,80000

2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*4

3,60000

1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2

1,80000

2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1

0,90000

1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*7

6,72000

2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*8

7,68000

1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*0,2*4

4,04000

1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5

4,15000

2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5

4,15000

2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5

4,15000

1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4

3,80000

2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4

3,80000

1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*1

0,54000

3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*6

3,24000

3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1

0,90000

1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5

5,75000

2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5

5,75000

2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5

5,75000

1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4

4,60000

2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4

4,60000

22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	248,28250	50,90	12 637,58
----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----------

1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*12

9,72000

2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*12

9,72000

1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9*1,5)*6

8,10000

2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9*1,5)*8

10,80000

1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*2

4,50000

2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*4

9,00000

1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*2

4,50000

2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*1

2,25000

1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8*1,5)*7

18,90000

2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8*1,5)*8

21,60000

1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (2,05*1,5)*4

12,30000

1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15*1,5)*5

8,62500

2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15*1,5)*5

8,62500

2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,15*1,5)*5

8,62500

1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,75*1,5)*4

10,50000

2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,75*1,5)*4

10,50000

1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*1

0,81000

3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*6

4,86000

3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*1

2,25000

1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (0,95*2,4)*5

11,40000

2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (0,95*2,4)*5

11,40000

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : (0,95*2,4)*5	11,40000
1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : (0,95*2,4)*4	9,12000
2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : (0,95*2,4)*4	9,12000
1NP nové dveře D01 8,375 m2 : (2,5*3,35)	8,37500
1NP nové dveře D02 4,92 m2 : (2,4*2,05)	4,92000
1NP nové dveře D03 3,4185 m2 : (1,59*2,15)	3,41850
1NP nové dveře D04 3,4185 m2 : (1,59*2,15)	3,41850
1NP nové dveře D05 3,48 m2 : (1,45*2,4)	3,48000
1NP nové dveře D06 3,131 m2 : (1,55*2,02)	3,13100
1NP nové dveře D07 1,845 m2 : (0,9*2,05)	1,84500
1NP nové dveře D08 1,0695 m2 : (0,93*1,15)	1,06950

23	611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	101,60000	6,50	660,40
----	--------------	--	----	-----------	------	--------

1NP ostění otvorů pozn.1 :	
1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12	6,48000
2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12	6,48000
1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*6	4,68000
2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*8	6,24000
1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2	1,80000
2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*4	3,60000
1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2	1,80000
2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1	0,90000
1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*7	6,72000
2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*8	7,68000
1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*0,2*4	4,04000
1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5	4,15000
2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5	4,15000
2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5	4,15000
1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4	3,80000
2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4	3,80000
1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*1	0,54000
3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*6	3,24000
3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1	0,90000
1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5	5,75000
2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5	5,75000
2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5	5,75000
1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4	4,60000
2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4	4,60000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	4 330 962,84
----------------	------------------------------	---------------------

24	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	72,20000	73,00	5 270,60
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

rýhy zasekání vedení po fasádě : (3,6+10,6+2,7+1,2)	18,10000
rýhy zasekání vedení po fasádě : (12,7+1,8+6,95+7+0,6+3,4+7,05)	39,50000
rýhy zasekání vedení po fasádě : (11,55+2,85+0,2)	14,60000

25	622326831RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	379,12080	1 775,00	672 939,42
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------

KZS 4 tl.80mm plocha v.7,13m :	387,16000
(11,35+6,95+11,35+11,35+11,88+1,42)*7,13	
1NP plocha stěny balkonu odečet : -(3,94*2,82)*4-	-132,71000
(6,26*2,82)*5	
2NP plocha stěny balkonu odečet : -(3,94*2,67)*4-	-125,65000
(6,26*2,67)*5	
KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,82m : (1,42*2,82)*14	56,06000
KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,67m : (1,42*2,67)*14	53,08000

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KZS1 1NP tl.80mm strop lodžie : $(3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5$		70,59000		
		KZS1 2NP tl.80mm strop lodžie : $(3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5$		70,59000		
26	622326832RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm zatepl.fímasy rš.250+230mm : $(4,3+12,6+20,9+12,7+8,35)*0,48$	m2	28,24800	1 873,00	52 908,50
				28,25000		
27	622326833RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm KZS 1 tl.120mm plocha v.10,43m : $(0,83+4,34+3,95+4,09+0,48)*10,43$ KZS 1 tl.120mm střecha v.3,3m : $(8,34+5,89+2,15+6,15+9,79)*3,3+(0,9+0,9)*2,2$ KZS 1 tl.120mm střecha v.3,165m : $(5,04+3,3+4,79+3,6+1,3)*3,165+(2,95*3,165)/2$ 3NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*1-(1,5*1,5)*1$ 3NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*3-(1,5*1,5)*1$	m2	307,39603	1 980,00	608 644,14
				142,79000		
				110,62000		
				61,73000		
				-3,06000		
				-4,68000		
28	622326835RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : $(17,49+18,34+27,79+7,5+7,1+4,16)*7,13$ KZS 2 tl.160mm střecha v.3,3m : $(3,73)*3,3-(0,9*0,9)*2$ KZS 2 tl.160mm střecha v.3,165m : $(3,5*3,165)/2$ KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : $(5,73+4,7+2,45)*7,13$ 1NP odečet otvorů dveří : $-(1,3*2,325)-(1,4*1,97)-(1,44*2,075)*2-(1,8*2,075)$ 1NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*8-(1,8*1,5)*7-(1,5*1,5)*3$ 2NP odečet otvorů oken : $-(1,5*1,5)*5-(0,9*0,9)*10-(1,8*1,5)*9$ KZS 2 stěny balkonů 1NP : $(3,94*2,82)*4+(6,26*2,82)*5$ KZS 2 stěny balkonů 2NP : $(3,94*2,67)*4+(6,26*2,67)*5$ 1+2NP odečet otvorů dveří : $-(0,95*2,4)*10-(0,95*2,4)*10$ 1NP odečet otvorů oken : $-(1,15*1,5)*6-(1,75*1,5)*4-(2,05*1,5)*4$ 2NP odečet otvorů oken : $-(1,15*1,5)*9-(1,75*1,5)*4-(2,05*1,5)*1$	m2	754,66945	2 198,00	1 658 763,45
				587,37000		
				10,69000		
				5,54000		
				91,83000		
				-15,49000		
				-32,13000		
				-43,65000		
				132,71000		
				125,65000		
				-45,60000		
				-33,15000		
				-29,10000		
29	622326836RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm KZS 3 tl.180mm plocha v.6,7m : $(12,6+21,08)*6,7$ KZS 3 tl.180mm plocha v.6,46m : $(8,19)*6,46$ 1NP odečet otvorů dveří : $-(0,8*1,97)-(2,35*3,275)$ 1NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*4-(0,9*1,5)*6-(1,5*1,5)$ 2NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*2-(0,9*1,5)*8-(1,5*0,9)-(1,5*1,5)$	m2	239,68115	2 270,00	544 076,21
				225,66000		
				52,91000		
				-9,27000		
				-13,59000		
				-16,02000		
30	622300154R00	Profily základací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu, montáž KZS 4 tl.80mm plocha v.7,13m : $(11,35+6,95+11,35+11,35+11,88+1,42)$ KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,82m : $(1,42)*14$ KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,67m : $(1,42)*14$ KZS 1 tl.120mm plocha v.10,43m : $(0,83+4,34+3,95+4,09+0,48)$ KZS 1 tl.120mm střecha v.3,3m : $(8,34+5,89+2,15+6,15+9,79)+(0,9+0,9)$ KZS 1 tl.120mm střecha v.3,165m : $(5,04+3,3+4,79+3,6+1,3)+(2,95)$	m	303,48000	217,00	65 855,16
				54,30000		
				19,88000		
				19,88000		
				13,69000		
				34,12000		
				20,98000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : (17,49+18,34+27,79+7,5+7,1+4,16)		82,38000		
		KZS 2 tl.160mm střeška v.3,165m : (3,5)		3,50000		
		KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : (5,73+4,7+2,45)		12,88000		
		KZS 3 tl.180mm plocha v.6,7m : (12,6+21,08)		33,68000		
		KZS 3 tl.180mm plocha v.6,46m : (8,19)		8,19000		
31	622413101R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr	m2	1 847,13443	46,00	84 968,18
		KZS 4 tl.80mm plocha v.7,13m : (11,35+6,95+11,35+11,35+11,88+1,42)*7,13		387,16000		
		1NP plocha stěny balkonu odečet : -(3,94*2,82)*4- (6,26*2,82)*5		-132,71000		
		2NP plocha stěny balkonu odečet : -(3,94*2,67)*4- (6,26*2,67)*5		-125,65000		
		KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,82m : (1,42*2,82)*14		56,06000		
		KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,67m : (1,42*2,67)*14		53,08000		
		KZS1 1NP tl.80mm strop lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5		70,59000		
		KZS1 2NP tl.80mm strop lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5		70,59000		
		KZS 1 tl.120mm plocha v.10,43m : (0,83+4,34+3,95+4,09+0,48)*10,43		142,79000		
		KZS 1 tl.120mm střeška v.3,3m : (8,34+5,89+2,15+6,15+9,79)*3,3+(0,9+0,9)*2,2		110,62000		
		KZS 1 tl.120mm střeška v.3,165m : (5,04+3,3+4,79+3,6+1,3)*3,165+(2,95*3,165)/2		61,73000		
		3NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*1-(1,5*1,5)*1		-3,06000		
		3NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*3-(1,5*1,5)*1		-4,68000		
		KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : (17,49+18,34+27,79+7,5+7,1+4,16)*7,13		587,37000		
		KZS 2 tl.160mm střeška v.3,3m : (3,73)*3,3-(0,9*0,9)*2		10,69000		
		KZS 2 tl.160mm střeška v.3,165m : (3,5*3,165)/2		5,54000		
		KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : (5,73+4,7+2,45)*7,13		91,83000		
		1NP odečet otvorů dveří : -(1,3*2,325)-(1,4*1,97)- (1,44*2,075)*2-(1,8*2,075)		-15,49000		
		1NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*8-(1,8*1,5)*7- (1,5*1,5)*3		-32,13000		
		2NP odečet otvorů oken : -(1,5*1,5)*5-(0,9*0,9)*10- (1,8*1,5)*9		-43,65000		
		KZS 2 stěny balkonů 1NP : (3,94*2,82)*4+(6,26*2,82)*5		132,71000		
		KZS 2 stěny balkonů 2NP : (3,94*2,67)*4+(6,26*2,67)*5		125,65000		
		1+2NP odečet otvorů dveří : -(0,95*2,4)*10-(0,95*2,4)*10		-45,60000		
		1NP odečet otvorů oken : -(1,15*1,5)*6-(1,75*1,5)*4- (2,05*1,5)*4		-33,15000		
		2NP odečet otvorů oken : -(1,15*1,5)*9-(1,75*1,5)*4- (2,05*1,5)*1		-29,10000		
		KZS 3 tl.180mm plocha v.6,7m : (12,6+21,08)*6,7		225,66000		
		KZS 3 tl.180mm plocha v.6,46m : (8,19)*6,46		52,91000		
		1NP odečet otvorů dveří : -(0,8*1,97)-(2,35*3,275)		-9,27000		
		1NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*4-(0,9*1,5)*6-(1,5*1,5)		-13,59000		
		2NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*2-(0,9*1,5)*8-(1,5*0,9)- (1,5*1,5)		-16,02000		
		izol.soklu nad terénem v.0,3m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,3		23,38000		
		izol.soklu nad terénem v.0,7m : (12,6+20,9+8,35)*0,7+(5,75+4,7)*0,3		32,43000		
		izol.soklu nad terénem v.0,3m : (2,45+11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*0,3		16,57000		
		izol.soklu nad terénem v.0,3m : (1,42*0,3)*15+(0,3*0,3)*4		6,75000		
		izol.soklu nad terénem v.0,3m : (11,275+4,525)*0,3		4,74000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odečet plochy otvorů : - (0,95*0,3)*9+(1,5*0,3)*15+(2,7*0,3)*2+(3,9*0,3)*2		8,14000		
		izol. pod terénem v.0,5m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5		38,97000		
		izol. pod terénem v.0,5m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5		27,38000		
		izol. pod terénem v.0,5m : (11,275+4,525)*0,5		7,90000		
32	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy bez nákladů na umělecké opravy stáv. omítky fasády : (150)	m2	150,00000	354,00	53 100,00
33	622422711R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy bez nákladů na umělecké opravy stáv. omítky fasády : (150)	m2	74,24500	522,00	38 755,89
		izol. pod terénem v.0,5m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5		38,97000		
		izol. pod terénem v.0,5m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5		27,38000		
		izol. pod terénem v.0,5m : (11,275+4,525)*0,5		7,90000		
34	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	92,02200	955,00	87 881,01
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,3		23,38000		
		izol. soklu nad terénem v.0,7m : (12,6+20,9+8,35)*0,7+(5,75+4,7)*0,3		32,43000		
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (2,45+11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*0,3		16,57000		
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (1,42*0,3)*15+(0,3*0,3)*4		6,75000		
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (11,275+4,525)*0,3		4,74000		
		odečet plochy otvorů : - (0,95*0,3)*9+(1,5*0,3)*15+(2,7*0,3)*2+(3,9*0,3)*2		8,14000		
35	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	159,51700	357,00	56 947,57
		izol. soklu pod terénem v.0,5m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5		38,97000		
		izol. soklu pod terénem v.0,5m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5		27,38000		
		izol. soklu pod terénem v.0,5m : (11,275+4,525)*0,5		7,90000		
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,3		23,38000		
		izol. soklu nad terénem v.0,7m : (12,6+20,9+8,35)*0,7+(5,75+4,7)*0,3		32,43000		
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (2,45+11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*0,3		16,57000		
		-(0,95*0,3)*9+(1,5*0,3)*15+(2,7*0,3)*2+(3,9*0,3)*2		8,14000		
		izol. soklu nad terénem v.0,3m : (11,275+4,525)*0,3		4,74000		
36	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	677,50000	65,00	44 037,50
		1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9)*2*12		43,20000		
		2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9)*2*12		43,20000		
		1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9+1,5)*2*6		28,80000		
		2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9+1,5)*2*8		38,40000		
		1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5)*2*2		12,00000		
		2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5)*2*4		24,00000		
		1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5)*2*2		12,00000		
		2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5)*2*1		6,00000		
		1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8+1,5)*2*7		46,20000		
		2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8+1,5)*2*8		52,80000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (2,05+1,5)*2*4		28,40000		
		1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15+1,5)*2*5		26,50000		
		2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15+1,5)*2*5		26,50000		
		2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,15+1,5)*2*5		26,50000		
		1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,75+1,5)*2*4		26,00000		
		2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,75+1,5)*2*4		26,00000		
		1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9)*2*1		3,60000		
		3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9)*2*6		21,60000		
		3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5)*2*1		6,00000		
		1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5		28,75000		
		2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5		28,75000		
		2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5		28,75000		
		1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*4		23,00000		
		2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*4		23,00000		
		1NP nové dveře D01 8,375 m2 : (3,35+2,5+3,35)		9,20000		
		1NP nové dveře D02 4,92 m2 : (2,05+2,4+2,05)		6,50000		
		1NP nové dveře D03 3,4185 m2 : (2,15+1,59+2,15)		5,89000		
		1NP nové dveře D04 3,4185 m2 : (2,15+1,59+2,15)		5,89000		
		1NP nové dveře D05 3,48 m2 : (2,4+1,45+2,4)		6,25000		
		1NP nové dveře D06 3,131 m2 : (2,02+1,55+2,02)		5,59000		
		1NP nové dveře D07 1,845 m2 : (2,05+0,9+2,05)		5,00000		
		1NP nové dveře D08 1,0695 m2 : (1,15+0,93+1,15)		3,23000		
37	938907122R00	Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 1000 bar	m2	1 847,13443	162,00	299 235,78
		KZS 4 tl.80mm plocha v.7,13m :		387,16000		
		(11,35+6,95+11,35+11,35+11,88+1,42)*7,13				
		1NP plocha stěny balkonu odečet : -(3,94*2,82)*4-		-132,71000		
		(6,26*2,82)*5				
		2NP plocha stěny balkonu odečet : -(3,94*2,67)*4-		-125,65000		
		(6,26*2,67)*5				
		KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,82m : (1,42*2,82)*14		56,06000		
		KZS 4 tl.80mm stěny balk.v.2,67m : (1,42*2,67)*14		53,08000		
		KZS1 1NP tl.80mm strop lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5		70,59000		
		KZS1 2NP tl.80mm strop lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5		70,59000		
		KZS 1 tl.120mm plocha v.10,43m :		142,79000		
		(0,83+4,34+3,95+4,09+0,48)*10,43				
		KZS 1 tl.120mm střecha v.3,3m :		110,62000		
		(8,34+5,89+2,15+6,15+9,79)*3,3+(0,9+0,9)*2,2				
		KZS 1 tl.120mm střecha v.3,165m :		61,73000		
		(5,04+3,3+4,79+3,6+1,3)*3,165+(2,95*3,165)/2				
		3NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*1-(1,5*1,5)*1		-3,06000		
		3NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*3-(1,5*1,5)*1		-4,68000		
		KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m :		587,37000		
		(17,49+18,34+27,79+7,5+7,1+4,16)*7,13				
		KZS 2 tl.160mm střecha v.3,3m : (3,73)*3,3-(0,9*0,9)*2		10,69000		
		KZS 2 tl.160mm střecha v.3,165m : (3,5*3,165)/2		5,54000		
		KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,13m : (5,73+4,7+2,45)*7,13		91,83000		
		1NP odečet otvorů dveří : -(1,3*2,325)-(1,4*1,97)-		-15,49000		
		(1,44*2,075)*2-(1,8*2,075)				
		1NP odečet otvorů oken : -(0,9*0,9)*8-(1,8*1,5)*7-		-32,13000		
		(1,5*1,5)*3				
		2NP odečet otvorů oken : -(1,5*1,5)*5-(0,9*0,9)*10-		-43,65000		
		(1,8*1,5)*9				
		KZS 2 stěny balkonů 1NP : (3,94*2,82)*4+(6,26*2,82)*5		132,71000		
		KZS 2 stěny balkonů 2NP : (3,94*2,67)*4+(6,26*2,67)*5		125,65000		
		1+2NP odečet otvorů dveří : -(0,95*2,4)*10-(0,95*2,4)*10		-45,60000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP odečet otvorů oken : $-(1,15*1,5)*6-(1,75*1,5)*4-(2,05*1,5)*4$		-33,15000		
		2NP odečet otvorů oken : $-(1,15*1,5)*9-(1,75*1,5)*4-(2,05*1,5)*1$		-29,10000		
		KZS 3 tl. 180mm plocha v. 6,7m : $(12,6+21,08)*6,7$		225,66000		
		KZS 3 tl. 180mm plocha v. 6,46m : $(8,19)*6,46$		52,91000		
		1NP odečet otvorů dveří : $-(0,8*1,97)-(2,35*3,275)$		-9,27000		
		1NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*4-(0,9*1,5)*6-(1,5*1,5)$		-13,59000		
		2NP odečet otvorů oken : $-(0,9*0,9)*2-(0,9*1,5)*8-(1,5*0,9)-(1,5*1,5)$		-16,02000		
		izol. soklu nad terénem v. 0,3m : $(18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,3$		23,38000		
		izol. soklu nad terénem v. 0,7m : $(12,6+20,9+8,35)*0,7+(5,75+4,7)*0,3$		32,43000		
		izol. soklu nad terénem v. 0,3m : $(2,45+11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*0,3$		16,57000		
		izol. soklu nad terénem v. 0,3m : $(1,42*0,3)*15+(0,3*0,3)*4$		6,75000		
		izol. soklu nad terénem v. 0,3m : $(11,275+4,525)*0,3$		4,74000		
		odečet plochy otvorů : $-(0,95*0,3)*9+(1,5*0,3)*15+(2,7*0,3)*2+(3,9*0,3)*2$		8,14000		
		izol. pod terénem v. 0,5m : $(18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5$		38,97000		
		izol. pod terénem v. 0,5m : $(12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5$		27,38000		
		izol. pod terénem v. 0,5m : $(11,275+4,525)*0,5$		7,90000		
38	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	248,28250	61,00	15 145,23
		1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : $(0,9*0,9)*12$		9,72000		
		2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : $(0,9*0,9)*12$		9,72000		
		1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : $(0,9*0,9)*1$		0,81000		
		3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : $(0,9*0,9)*6$		4,86000		
		1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : $(0,9*1,5)*6$		8,10000		
		2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : $(0,9*1,5)*8$		10,80000		
		1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : $(1,15*1,5)*5$		8,63000		
		2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : $(1,15*1,5)*5$		8,63000		
		2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : $(1,15*1,5)*5$		8,63000		
		1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : $(1,5*1,5)*2$		4,50000		
		2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : $(1,5*1,5)*4$		9,00000		
		1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : $(1,5*1,5)*2$		4,50000		
		2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : $(1,5*1,5)*1$		2,25000		
		1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : $(1,8*1,5)*7$		18,90000		
		2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : $(1,8*1,5)*8$		21,60000		
		1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : $(2,05*1,5)*4$		12,30000		
		1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : $(1,75*1,5)*4$		10,50000		
		2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : $(1,75*1,5)*4$		10,50000		
		3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : $(1,5*1,5)*1$		2,25000		
		1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : $(0,95*2,4)*5$		11,40000		
		2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : $(0,95*2,4)*5$		11,40000		
		2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : $(0,95*2,4)*5$		11,40000		
		1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : $(0,95*2,4)*4$		9,12000		
		2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : $(0,95*2,4)*4$		9,12000		
		1NP nové dveře D01 8,375 m2 : $(2,5*3,35)$		8,38000		
		1NP nové dveře D02 4,92 m2 : $(2,4*2,05)$		4,92000		
		1NP nové dveře D03 3,4185 m2 : $(1,59*2,15)$		3,42000		
		1NP nové dveře D04 3,4185 m2 : $(1,59*2,15)$		3,42000		
		1NP nové dveře D05 3,48 m2 : $(1,45*2,4)$		3,48000		
		1NP nové dveře D06 3,131 m2 : $(1,55*2,02)$		3,13000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP nové dveře D07 1,845 m2 : (0,9*2,05)		1,85000		
		1NP nové dveře D08 1,0695 m2 : (0,93*1,15)		1,07000		
39	283502058R	profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; l = 2 000 mm	m	143,80000	69,00	9 922,20
		1-3NP podparap.lišta :				
		1NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,9)*12		10,80000		
		2NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,9)*12		10,80000		
		1NP nová okna O11 - 0,81 m2 : (0,9)*1		0,90000		
		3NP nová okna O11 - 0,81 m2 : (0,9)*6		5,40000		
		1NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (0,9)*6		5,40000		
		2NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (0,9)*8		7,20000		
		1NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,15)*5		5,75000		
		2NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,15)*5		5,75000		
		2NP nová okna O08 - 1,725 m2 : (1,15)*5		5,75000		
		1NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (1,5)*2		3,00000		
		2NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (1,5)*4		6,00000		
		1NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (1,5)*2		3,00000		
		2NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (1,5)*1		1,50000		
		1NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (1,8)*7		12,60000		
		2NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (1,8)*8		14,40000		
		1NP nová okna O06 - 3,075 m2 : (2,05)*4		8,20000		
		1NP nová okna O09 - 2,625 m2 : (1,75)*4		7,00000		
		2NP nová okna O10 - 2,625 m2 : (1,75)*4		7,00000		
		3NP nová okna O12 - 2,25 m2 : (1,5)*1		1,50000		
		1NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (0,95)*5		4,75000		
		2NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (0,95)*5		4,75000		
		2NP nová balk.dveře O08 2,28 m2 : (0,95)*5		4,75000		
		1NP nová balk.dveře O09 2,28 m2 : (0,95)*4		3,80000		
		2NP nová balk.dveře O10 2,28 m2 : (0,95)*4		3,80000		
40	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová	m	508,00000	64,00	32 512,00
		1NP ostění otvorů pozn.1 :				
		1NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*12		32,40000		
		2NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*12		32,40000		
		1NP nová okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*1		2,70000		
		3NP nová okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*6		16,20000		
		1NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*6		23,40000		
		2NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*8		31,20000		
		1NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*5		20,75000		
		2NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*5		20,75000		
		2NP nová okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*5		20,75000		
		1NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*2		9,00000		
		2NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*4		18,00000		
		1NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*2		9,00000		
		2NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*1		4,50000		
		1NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*7		33,60000		
		2NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*8		38,40000		
		1NP nová okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*4		20,20000		
		1NP nová okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*4		19,00000		
		2NP nová okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*4		19,00000		
		3NP nová okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*1		4,50000		
		1NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5		28,75000		
		2NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5		28,75000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP nová balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5	28,75000
1NP nová balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*4	23,00000
2NP nová balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*4	23,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				130,25
41	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,03220	4 045,00	130,25
3NP práh nových dveří : (1,15*0,35)*0,08				0,03000		

Díl: 64		Výplně otvorů				107 145,60
42	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
3NP nové pož dveře : (1)				1,00000		

43 648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	130,40000	192,00	25 036,80
	V01 parapet 3ks : (2,7)			2,70000	
	V02 parapet 74ks : (48,1+52,9+4,2)			105,20000	
	V03 parapet 6ks : (3,3+3,9)			7,20000	
	V04 parapet 11ks : (1,8+8,1)			9,90000	
	V05 parapet 6ks : (5,4)			5,40000	

44 5533300436R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěs stavitelný; požární odolnost	kus	1,00000	2 080,00	2 080,00
	3NP nové pož dveře : (1)			1,00000	

45 60775384R	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC ; dekor mramor, buk, zlatý dub, ořech	m	2,70000	392,00	1 058,40
	V01 parapet 3ks : (2,7)			2,70000	

46 60775385R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC ; dekor mramor, buk, zlatý dub, ořech	m	105,20000	446,00	46 919,20
	V02 parapet 74ks : (48,1+52,9+4,2)			105,20000	

47 60775386R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC ; dekor mramor, buk, zlatý dub, ořech	m	7,20000	630,00	4 536,00
	V03 parapet 6ks : (3,3+3,9)			7,20000	

48 60775387Ra	Parapet interiéru PVC Hammer š. 700 mm barevný, komůrkový, s nosem 40 mm	m	9,90000	882,00	8 731,80
	V04 parapet 11ks : (1,8+8,1)			9,90000	

49 60775387Rb	Parapet interiéru PVC Hammer š. 850 mm barevný, komůrkový, s nosem 40 mm	m	5,40000	1 071,00	5 783,40
	V05 parapet 6ks : (5,4)			5,40000	

50 60775393R	krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva hnědá	kus	200,00000	34,00	6 800,00
	V01 parapet 3ks : (3*2)			6,00000	
	V02 parapet 74ks : (74*2)			148,00000	
	V03 parapet 6ks : (6*2)			12,00000	
	V04 parapet 11ks : (11*2)			22,00000	
	V05 parapet 6ks : (6*2)			12,00000	

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	390 195,50			
51	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 604,59090	60,00	96 275,45

KZS 4 tl.80mm plocha v.7,43m :	403,45000
(11,35+6,95+11,35+11,35+11,88+1,42)*7,43	
KZS 1 tl.120mm plocha v.10,73m :	146,89000
(0,83+4,34+3,95+4,09+0,48)*10,73	
KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,43m :	612,08000
(17,49+18,34+27,79+7,5+7,1+4,16)*7,43	
KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,43m : (5,73+4,7+2,45)*7,43	95,70000
KZS 3 tl.180mm plocha v.8,4m : (12,6+21,08)*8,4	282,91000
KZS 3 tl.180mm plocha v.7,76m : (8,19)*7,76	63,55000

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m pronájem na 4 měsíce : (1604,5909)*5	m2	8 022,95450	20,00	160 459,09
				8 022,95000		
53	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m KZS 4 tl.80mm plocha v.7,43m : (11,35+6,95+11,35+11,35+11,88+1,42)*7,43 KZS 1 tl.120mm plocha v.10,73m : (0,83+4,34+3,95+4,09+0,48)*10,73 KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,43m : (17,49+18,34+27,79+7,5+7,1+4,16)*7,43 KZS 2 tl.160mm 1-2NP v.7,43m : (5,73+4,7+2,45)*7,43 KZS 3 tl.180mm plocha v.8,4m : (12,6+21,08)*8,4 KZS 3 tl.180mm plocha v.7,76m : (8,19)*7,76	m2	1 604,59090	60,00	96 275,45
				403,45000		
				146,89000		
				612,08000		
				95,70000		
				282,91000		
				63,55000		
54	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m KZS 2 čelní stěny balkonů 1NP : (3,94*2,82)*4+(6,26*2,82)*5 KZS 2 čelní stěny balkonů 2NP : (3,94*2,67)*4+(6,26*2,67)*5 KZS 4 boční stěny balk.v.2,82m : (1,42*2,82)*14 KZS 4 boční stěny balk.v.2,67m : (1,42*2,67)*14	m2	367,50060	70,00	25 725,04
				132,71000		
				125,65000		
				56,06000		
				53,08000		
55	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m KZS 1 tl.120mm střeška v.3,3m : (8,34+5,89+2,15+6,15+9,79)*3,3 KZS 1 tl.120mm střeška v.3,165m : (5,04+3,3+4,79+3,6+1,3)*3,165	m2	163,72095	70,00	11 460,47
				106,66000		
				57,06000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				277 142,77
56	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35) šikmá část stř.římsy pod tep.izol. : (12,6*0,4)+(20,9*0,6)+(12,7*0,5)+(8,35*0,45)	m2	217,77000	45,00	9 799,65
				190,08000		
				27,69000		
57	953922112R00	Tvarovky větrací spízní vnější V09 mřížka 200x200 mm : (1) V11 mřížka 400x200 mm : (1)	kus	2,00000	43,80	87,60
				1,00000		
				1,00000		
58	95-001	Úprava - stáv.větrací komínky na střeše, upraveny dle nové výšky střešní konstrukce	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
59	95-002	Odstanění prvků na fasádě a střeše objektu v rozsahu určeném výkresovou dokumentací, (nástěnky, inform.tabule, nápisy, svítidla, klima jedn. apod.)	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
60	95-003	Zpětná montáž prvků na fasádě a střeše objektu v rozsahu určeném výkresovou dokumentací, (nástěnky, inform.tabule, nápisy, klima jedn. apod.)	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
61	95-004	Záchytný systém proti pádu osob v rozsahu určeném výkresovou dokumentací záchytný systém plochá střeška : (1) KP101-průběžný (7ks) : KP102-koncový (5ks) : KP103-rohový (23ks) : nerez lano 3ks (100+39+29m) : záchytné háky DH05 (2ks) :	soubor	1,00000	184 234,00	184 234,00
				1,00000		
62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35)	m2	190,08250	127,50	24 235,52
				190,08000		
63	42972855R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchýtkami pro osazení do zdi V09 mřížka 200x200 mm : (1)	kus	1,00000	735,00	735,00
				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	42972866R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 400 x 200 mm; mater. vyplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi	kus	1,00000	799,00	799,00

V11 mřížka 400x200 mm : (1) 1,00000

65	95-V10	D+M Venkovní nástěnné svítidlo (LED reflektor) s pohybovým senzorem, krytí IP65, hliník+sklo	kus	2,00000	2 126,00	4 252,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

V10 svítidlo : (2) 2,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	813 228,79
----------------	---------------------------	-------------------

66	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	153,58918	1 100,00	168 948,10
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

ST2 atika ploché střechy v.1m : 6,19000
 $(3,2+1,3+3,45+4,55+3,3+5+3,95)*0,25*1$
 ST2 atika ploché střechy v.1,35m : 11,71000
 $(10,38+11,8+3,95+0,52+8,06)*0,25*1,35$
 ST1 atika ploché střechy v.1,95m : 6,84000
 $(13,85+18,3+23,9+5,8+7,1+7)*0,2*0,45$
 ST1 atika ploché střechy v.1,95m : 51,27000
 $(13,85+18,3+23,9+5,8+7,1+7)*0,45*1,5$
 ST1 atika ploché střechy v.1,95m : 11,41000
 $(5,85+4,7+2,45)*0,45*1,95$
 ST1 atika ploché střechy v.1,95m : 5,98000
 $(11,8+2,7+11,35+2,7+11,35+4,1+6,95+4,1+11,35)*0,2*0,45$
 ST1 atika ploché střechy v.1,95m : 44,82000
 $(11,8+2,7+11,35+2,7+11,35+4,1+6,95+4,1+11,35)*0,45*1,5$
 ST1 odpočet zkosení střechy : $-(1,9*1,95)/2*0,2*8$ -2,96000
 ST1 atika střechy středové zdi : 18,35000
 $(11,65+1,2+16,25+8,69+7,54+13,85)*0,2*1,55$

67	965041441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazinin lehčených, tloušťky přes 100 mm , plochy přes 4 m2	m3	8,82375	2 095,00	18 485,76
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

SP2 2NP plocha podlahy lodžie : 8,82000
 $(3,94*1,5)*0,125*4+(6,26*1,5)*0,125*5$

68	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	70,59000	69,50	4 906,01
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

SP2 2NP plocha podlahy lodžie : $(3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5$ 70,59000

69	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	45,00	90,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

1NP stáv.2kř.dveře 1,35x2,35m : (1+1) 2,00000

70	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,48000	627,00	2 181,96
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

1NP stáv.2kř.dveře 1,35x2,35m : (1,45*2,4) 3,48000

71	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	12,00000	83,00	996,00
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------

3NP stáv.2kř.dveře 0,83x1,07m : (1) 1,00000
 1NP stáv.2kř.dveře 0,8x2m : (1) 1,00000
 1NP stáv.2kř.dveře 1,45x2m : (1+1) 2,00000
 1NP stáv.2kř.dveře 1,5x2,1m : (1+1) 2,00000
 1NP stáv.2kř.dveře 1,5x2,1m : (1+1) 2,00000
 1NP stáv.2kř.dveře 1,8x2,1m : (1+1) 2,00000
 1NP stáv.2kř.dveře 1,35x2,35m : (1+1) 2,00000

72	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	83,00	83,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------

3NP stáv.pož.dveře : (1) 1,00000

73	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,00000	143,00	286,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

1NP stáv.2kř.dveře 2,3x2,25m : (1+1) 2,00000

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,28810	1 068,00	4 579,69
		1NP stáv. 1kř. dveře 0,8x2m : (0,8*2)		1,60000		
		3NP stáv. 1kř. dveře 0,83x1,07m : (0,83*1,07)		0,89000		
		3NP nové pož. dveře 0,9x2m : (0,9*2)		1,80000		
75	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	16,15250	818,00	13 212,75
		1NP stáv. 2kř. dveře 1,45x2m : (1,45*2)		2,90000		
		1NP stáv. 2kř. dveře 1,5x2,1m : (1,5*2,1)		3,15000		
		1NP stáv. 2kř. dveře 1,5x2,1m : (1,5*2,1)		3,15000		
		1NP stáv. 2kř. dveře 1,8x2,1m : (1,8*2,1)		3,78000		
		1NP stáv. 2kř. dveře 1,35x2,35m : (1,35*2,35)		3,17000		
76	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	25,11000	706,00	17 727,66
		1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*(12)		9,72000		
		2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*(12)		9,72000		
		1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*(1)		0,81000		
		3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9*0,9)*(6)		4,86000		
77	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	44,77500	617,00	27 626,18
		1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9*1,5)*6		8,10000		
		2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9*1,5)*8		10,80000		
		1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15*1,5)*5		8,63000		
		2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15*1,5)*5		8,63000		
		2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,15*1,5)*5		8,63000		
78	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	96,30000	458,00	44 105,40
		1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*2		4,50000		
		2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*4		9,00000		
		1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*2		4,50000		
		2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*1		2,25000		
		1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8*1,5)*7		18,90000		
		2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8*1,5)*8		21,60000		
		1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (2,05*1,5)*4		12,30000		
		1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,75*1,5)*4		10,50000		
		2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,75*1,5)*4		10,50000		
		3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5*1,5)*1		2,25000		
79	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	52,44000	590,00	30 939,60
		1NP stáv balk. dveře O07 2,28 m2 : (0,95*2,4)*5		11,40000		
		2NP stáv balk. dveře O07 2,28 m2 : (0,95*2,4)*5		11,40000		
		2NP stáv balk. dveře O08 2,28 m2 : (0,95*2,4)*5		11,40000		
		1NP stáv balk. dveře O09 2,28 m2 : (0,95*2,4)*4		9,12000		
		2NP stáv balk. dveře O10 2,28 m2 : (0,95*2,4)*4		9,12000		
80	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	121,95000	84,00	10 243,80
		vnitřní parapety oken :				
		1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9)*12		10,80000		
		2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9)*12		10,80000		
		1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9)*6		5,40000		
		2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (0,9)*8		7,20000		
		1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5)*2		3,00000		
		2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5)*4		6,00000		
		1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5)*2		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5)*1		1,50000		
		1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8)*7		12,60000		
		2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,8)*8		14,40000		
		1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (2,05)*4		8,20000		
		1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15)*5		5,75000		
		2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,15)*5		5,75000		
		2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,15)*5		5,75000		
		1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,75)*4		7,00000		
		2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,75)*4		7,00000		
		1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9)*1		0,90000		
		3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9)*6		5,40000		
		3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5)*1		1,50000		
81	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	72,20000	80,60	5 819,32
		rýhy zasekání vedení po fasádě : (3,6+10,6+2,7+1,2)		18,10000		
		rýhy zasekání vedení po fasádě : (12,7+1,8+6,95+7+0,6+3,4+7,05)		39,50000		
		rýhy zasekání vedení po fasádě : (11,55+2,85+0,2)		14,60000		
82	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	3,00000	281,00	843,00
		3NP nový překlad nad pož.dveře : (1,5)*2		3,00000		
83	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	251,60000	72,50	18 241,00
		1NP ostění otvorů pozn.1 :				
		1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12		6,48000		
		2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12		6,48000		
		1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*1		0,54000		
		3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*6		3,24000		
		1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*6		4,68000		
		2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*8		6,24000		
		1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5		4,15000		
		2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5		4,15000		
		2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5		4,15000		
		1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2		1,80000		
		2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*4		3,60000		
		1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2		1,80000		
		2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1		0,90000		
		1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*7		6,72000		
		2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*8		7,68000		
		1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*0,2*4		4,04000		
		1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4		3,80000		
		2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4		3,80000		
		3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1		0,90000		
		1NP stáv balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5		5,75000		
		2NP stáv balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5		5,75000		
		2NP stáv balk.dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5		5,75000		
		1NP stáv balk.dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4		4,60000		
		2NP stáv balk.dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4		4,60000		
		oprava stáv. omítky fasády : (150)		150,00000		
84	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	115,87300	155,50	18 018,25
		vyb.stáv.keram.soklu v.0,45m :		35,07000		
		(18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,45				
		vyb.stáv.keram.soklu v.0,7m :		36,61000		
		(12,6+20,9+8,35+5,75+4,7)*0,7				

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vyb. stáv. keram. soklu v. 0,45m : (2,45+11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*0,45 -(0,95*0,45)*9+(1,5*0,45)*15+(2,7*0,45)*2+(3,9*0,45)*2 vyb. stáv. keram. soklu v. 0,45m : (11,275+4,525)*0,45		24,86000 12,22000 7,11000		
85	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva SP2 ZNP plocha podlahy ložie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5	m2	70,59000	18,70	1 320,03
86	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva stáv izolace střeš. asf. pásy : ST1 plocha střeš. : (13,85*11,15)+(16,25*6,89)+(11,01*8,69)+(2,15*5,81) ST1 plocha střeš. : (16,25*11,15)+(17,45*11,4)+(5,8*1,2) ST1 plocha střeš. : (11,25*2,79)+(16,01*5,31)-(4,55*3) ST2 plochá střeš. stroj. výtahu : (5,4*3,856)+(3,05*7,656)+(1,1*3,3) ST3 plochá střeš. kotelna : (3,7*10,48)+(3,83*6,53)+(3,87*8,16)+(1,38*2,15)	m2	1 010,52180	18,70	18 896,76
87	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva izol. soklu pod terénem v. 0,5m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5 izol. soklu pod terénem v. 0,5m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5 izol. soklu pod terénem v. 0,5m : (11,275+4,525)*0,5	m2	74,24500	19,10	1 418,08
88	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m ST1 plocha střeš. : (13,85*11,15)+(16,25*6,89)+(11,01*8,69)+(2,15*5,81) ST1 plocha střeš. : (16,25*11,15)+(17,45*11,4)+(5,8*1,2) ST1 plocha střeš. : (11,25*2,79)+(16,01*5,31)-(4,55*3) ST1 plocha střeš. svisle zdi : (13,85+11,15)*2*0,3+(16,25+6,89)*2*0,3 ST1 plocha střeš. svisle zdi : (10,84+11,01)*2*0,3+(16,25+11,15)*2*0,3 ST1 plocha střeš. svisle zdi : (17,45+12,6)*2*0,3+(16,01+8,1+3)*2*0,3	m2	957,11650	21,30	20 386,58
89	713104122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš. volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm stáv izolace střeš. tl. 150mm : ST1 plocha střeš. : (13,85*11,15)+(16,25*6,89)+(11,01*8,69)+(2,15*5,81) ST1 plocha střeš. : (16,25*11,15)+(17,45*11,4)+(5,8*1,2) ST1 plocha střeš. : (11,25*2,79)+(16,01*5,31)-(4,55*3) ST2 plochá střeš. stroj. výtahu : (5,4*3,856)+(3,05*7,656)+(1,1*3,3) ST3 plochá střeš. kotelna : (3,7*10,48)+(3,83*6,53)+(3,87*8,16)+(1,38*2,15)	m2	1 010,52180	20,50	20 715,70
90	762112811R00	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva půda stáv. dřevěné příčky v. 0,5m : (7,78)*0,5 půda stáv. dřevěné příčky v. 1,2m : (5,4+1,45+3,9)*1,2+(1,6*1,2)/2*2 půda stáv. dřevěné příčky v. 1,2m : (2,85)*2,55+(2,05*1,95)/2	m2	27,97625	73,20	2 047,86
91	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 stáv šikmá krytina atiky-pozednice : (18,3+23,9)	m	95,00000	86,10	8 179,50

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stáv šikmá krytina atiky-pozednice : (11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)			52,80000	
92	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1 084,18000	60,00	65 050,80
		nosná kce pod bedněním střeš : ST2 plochá střeška stroj výtahu : (3,856*6)+(7,056*4)+(3,3*2) ST3 plochá střeška kotelná : (10,48*5)+(6,53*4)+(8,16*6) ST1 plocha střechy : (14*11,15)+(17*6,89)+(11*8,69)+(2*5,81) ST1 plocha střechy : (17*11,15)+(18*11,4)+(6*1,2) ST1 plocha střechy : (8*8,1)+(5*5,1)+(5*5,21)			57,96000 127,48000 380,44000 401,95000 116,35000	
93	762335812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů krokví po vlašsku, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	290,27778	30,00	8 708,33
		stáv šikmá krytina atiky-krokve : (18,3+23,9)/0,9*2,75 stáv šikmá krytina atiky-krokve : (11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)/0,9*2,75			128,94000 161,33000	
94	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	1 010,52180	40,00	40 420,87
		stáv bednění plochých střeš : ST1 plocha střechy : (13,85*11,15)+(16,25*6,89)+(11,01*8,69)+(2,15*5,81) ST1 plocha střechy : (16,25*11,15)+(17,45*11,4)+(5,8*1,2) ST1 plocha střechy : (11,25*2,79)+(16,01*5,31)-(4,55*3) ST2 plochá střeška stroj výtahu : (5,4*3,856)+(3,05*7,656)+(1,1*3,3) ST3 plochá střeška kotelná : (3,7*10,48)+(3,83*6,53)+(3,87*8,16)+(1,38*2,15)			374,56000 387,08000 102,75000 47,80000 98,33000	
95	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	261,25000	30,30	7 915,88
		stáv krytina atiky ploché střechy : (18,3+23,9)*2,75 stáv krytina atiky ploché střechy : (11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*2,75			116,05000 145,20000	
96	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	190,08250	98,30	18 685,11
		podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35)			190,08000	
97	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	91,69050	78,60	7 206,87
		šikmá část střechy : (4,3+12,6+20,9+12,7+8,35)*1,5 rozebrání pro napoj.nové krytiny : (8,25)*0,414			88,28000 3,42000	
98	764311832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	163,63990	64,50	10 554,77
		plochá střeška stroj.výtahu : (5,4*3,856)+(3,05*7,656)+(1,1*3,3) plochá střeška stroj.výtahu-stěny : (6,756*0,85)/2*(1,3*0,45)+(7,85*0,3) plochá střeška kotelná : (3,7*10,48)+(3,83*6,53)+(3,87*8,16)+(1,38*2,15) plochá střeška kotelná-stěny : (10,18*0,85)/2+(3,83+3,87)*0,15+(7,86*0,85)/2			47,80000 8,68000 98,33000 8,82000	
99	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	165,72000	25,70	4 259,00
		atika-kotevní lišta střešní folie : ST1 plocha střechy svisle zdi : (11,15)*2+(6,89)*2 ST1 plocha střechy svisle zdi : (11,01)*2+(8,7+2,15+6,36)+(11,15)*2 ST1 plocha střechy svisle zdi : (12,6)*2+(8,1+16,01+8,1+3+3+4,7)			36,08000 61,53000 68,11000	
100	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	115,11000	48,40	5 571,32

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stáv žlaby ploché střechy : (18,3+23,9)+(11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)		95,00000		
		stáv žlaby ploché střechy 3NP : (5,95+5,25)+(4,15+4,76)		20,11000		
101	764353836R00	Demontáž žlabů nadřímsových čtyřhranných v hácích se spádovou vložkou, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	58,85000	48,40	2 848,34
		stáv žlaby šikmá část střechy : (4,3+12,6+20,9+12,7+8,35)		58,85000		
102	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	10,00000	56,10	561,00
		střešní výlezy 0,6x0,6m plechové : (10)		10,00000		
103	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	273,99000	57,90	15 864,02
		ST2 atika ploché střechy v. 1m : (3,2+1,3+3,45+4,55+3,3+5+3,95)		24,75000		
		ST2 atika ploché střechy v. 1,35m : (10,38+11,8+3,95+0,52+8,06)		34,71000		
		ST1 atika ploché střechy v. 1,95m : (13,85+18,3+23,9+5,8+7,1+7)		75,95000		
		ST1 atika ploché střechy v. 1,95m : (5,85+4,7+2,45)		13,00000		
		ST1 atika ploché střechy v. 1,95m : (11,8+2,7+11,35+2,7+11,35+4,1+6,95+4,1+11,35)		66,40000		
		ST1 atika střechy středové zdi : (11,65+1,2+16,25+8,69+7,54+13,85)		59,18000		
104	764453842R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	17,00000	70,20	1 193,40
		stáv.svody v.6,8+7,8m : (5+2+2)+(4)		13,00000		
		stáv.svody v.3,3+3,1m : (1+1)+(1+1)		4,00000		
105	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	110,00000	35,10	3 861,00
		stáv.svody v.6,8+7,8m : (5+2+2)*6,8+(2,4+1,2+1,2)+(4)*7,8		97,20000		
		stáv.svody v.3,3+3,1m : (1+1)*3,3+(1+1)*3,1		12,80000		
106	764456852R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm	kus	8,00000	49,10	392,80
		stáv.svody v.6,8+7,8m : (2+2)		4,00000		
		stáv.svody v.3,3+3,1m : (1+1)+(1+1)		4,00000		
107	764456880R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí přechodového kusu,	kus	17,00000	42,10	715,70
		stáv.svody v.6,8+7,8m : (5+2+2)+(4)		13,00000		
		stáv.svody v.3,3+3,1m : (1+1)+(1+1)		4,00000		
108	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do sutí	m2	261,25000	73,80	19 280,25
		stáv krytina atiky ploché střechy : (18,3+23,9)*2,75		116,05000		
		stáv krytina atiky ploché střechy : (11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*2,75		145,20000		
109	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	2,65000	18,30	48,50
		stáv.část u bouraného komína : (2,65*1)		2,65000		
110	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 321,06700	40,00	52 842,68
		1NP zábradlí Z01 4ks : (15,19*1,1)*4		66,84000		
		1NP zábradlí Z02 6ks : (31,13*1,1)*6		205,46000		
		1NP zábradlí Z03 4ks : (36,44*1,1)*4		160,34000		
		1NP zábradlí Z04 4ks : (50,72*1,1)*4		223,17000		
		2NP zábradlí Z05 4ks : (56,21*1,1)*4		247,32000		
		2NP zábradlí Z06 5ks : (75,99*1,1)*5		417,94000		
111	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	160,00000	62,90	10 064,00
		stříška z trap.plechu 1,90x0,8m : (40)*1		40,00000		
		stříška z trap.plechu 1,75x0,8m : (35)*1		35,00000		
		stříška z trap.plechu 1,75x0,8m : (35)*1		35,00000		
		stříška vlnitý plech 1,55x0,5m : (25)*1		25,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stříška z plech. krytiny 1,75x0,15m : (10)*1		10,00000		
		držák na anténu na střeše dl.2,5m : (15)*1		15,00000		
112	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	325,00000	30,00	9 750,00
		stříška z trap.plechu 3,0x1,5m : (60)*1		60,00000		
		stříška z trap.plechu 4,0x3,1m : (100)*1		100,00000		
		stáv. ocel. žebřík na střeše v.4,4m : (80)*1		80,00000		
		stáv. ocel. žebřík na střeše v.4,5m : (85)*1		85,00000		
113	767999803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	150,00000	36,00	5 400,00
		stáv. ocel. žebřík na střechu v.7,5m : (150)*1		150,00000		
114	96-001	Demontáž stáv.bleskosvodu	m	376,44000	164,00	61 736,16
		stáv.bleskosvod část vodorovná :				
		ST1 atika ploché střechy v.1,95m :		75,95000		
		(13,85+18,3+23,9+5,8+7,1+7)				
		ST1 atika ploché střechy v.1,95m : (5,85+4,7+2,45)		13,00000		
		ST1 atika ploché střechy v.1,95m :		66,40000		
		(11,8+2,7+11,35+2,7+11,35+4,1+6,95+4,1+11,35)				
		ST1 atika střechy středové zdi :		59,18000		
		(11,65+1,2+16,25+8,69+7,54+13,85)				
		ST2 atika ploché střechy v.1m :		24,75000		
		(3,2+1,3+3,45+4,55+3,3+5+3,95)				
		ST2 atika ploché střechy v.1,35m :		34,71000		
		(10,38+11,8+3,95+0,52+8,06)				
		stáv.bleskosvod část svislá-svody :		102,45000		
		(8,5)*9+(8,55)*1+(6,4)*1+(3+3+2,5+2,5)				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				122 816,87
115	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	204,69478	600,00	122 816,87
Díl: 711		Izolace proti vodě				767 188,96
116	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	1 111,48000	13,10	14 560,39
		ST1 plochá střecha :		396,62000		
		(16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15)				
		ST1 plochá střecha :		519,96000		
		(10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2)				
		ST1 plochá střecha : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7)		94,76000		
		ST2 plochá střecha : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95)		40,10000		
		ST3 plochá střecha : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52)		60,03000		
117	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	74,24500	216,50	16 074,04
		izol.pod terénem v.0,5m :		38,97000		
		(18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5				
		izol.pod terénem v.0,5m :		27,38000		
		(12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5				
		izol.pod terénem v.0,5m : (11,275+4,525)*0,5		7,90000		
118	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	1 111,48000	140,00	155 607,20
		ST1 plochá střecha :		396,62000		
		(16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15)				
		ST1 plochá střecha :		519,96000		
		(10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2)				
		ST1 plochá střecha : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7)		94,76000		
		ST2 plochá střecha : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95)		40,10000		
		ST3 plochá střecha : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52)		60,03000		
119	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	118,79200	91,90	10 916,98
		izol.soklu pod terénem v.0,8m :		62,35000		
		(18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,8				

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		izol.soklu pod terénem v.0,8m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,8 izol.soklu pod terénem v.0,8m : (11,275+4,525)*0,8		43,80000 12,64000		
120	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě izol.soklu pod terénem v.0,8m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,8 izol.soklu pod terénem v.0,8m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,8 izol.soklu pod terénem v.0,8m : (11,275+4,525)*0,8	m2	118,79200	869,00	103 230,25
				62,35000 43,80000 12,64000		
121	711471051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie SP2 2NP plocha podlahy lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5	m2	70,59000	188,00	13 270,92
				70,59000		
122	711-001NC	Hydroizolační a difuzní fólie SP2 2NP plocha podlahy lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5	m2	70,59000	365,00	25 765,35
				70,59000		
123	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý ST1+2+3 plochá střecha : (1111,48)*0,00035	t	0,38902	38 150,00	14 841,11
				0,39000		
124	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm ST1 plochá střecha : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15) ST1 plochá střecha : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2) ST1 plochá střecha : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7) ST2 plochá střecha : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95) ST3 plochá střecha : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52) ztrátové 10% : (1111,48)*0,1	m2	1 222,62800	311,00	380 237,31
				396,62000 519,96000 94,76000 40,10000 60,03000 111,15000		
125	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	7 345,03550	4,45	32 685,41
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 286 123,99
126	712372111RU1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 250 mm , bez dodávky fólie ST1 plochá střecha : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15) ST1 plochá střecha : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2) ST1 plochá střecha : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7) ST2 plochá střecha : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95) ST3 plochá střecha : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52) ST1 atika střechy rš.0,49+0,45m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)*0,94 ST1 atika střechy rš.0,49+0,45m : (5,85+4,7+2,95+1,2)*0,94 ST1 atika střechy rš.0,49+0,45m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35+2,4+6,95+2,4+11,35)*0,94 ST1 zdivo střešní nástavby v.0,3m : (9,26+6,15+2,15+5,65+7,81)*0,3 ST1 zdivo střešní nástavby v.0,3m : (2,95+4,55+3,3+4,75)*0,3 ST2 atika střechy rš.0,45+0,35m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,8 ST2 atika střechy rš.0,45+0,35m : (10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,8	m2	1 313,28800	469,00	615 932,07
				396,62000 519,96000 94,76000 40,10000 60,03000 76,19000 13,82000 56,40000 9,31000 4,67000 11,98000 29,46000		
127	712378002R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	207,54000	362,00	75 129,48

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ST1 atika střechy rš.0,2m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)		81,05000		
		ST1 atika střechy rš.0,2m : (5,85+4,7+2,95+1,2)		14,70000		
		ST1 atika střechy rš.0,2m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35+2,4+6,95+2,4+11,35)		60,00000		
		ST2 atika střechy rš.0,2m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)		14,97000		
		ST3 atika střechy rš.0,2m : (10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)		36,82000		
128	712378005R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	46,57000	204,00	9 500,28
		ST1 zdivo střešní nástavby v.0,3m : (9,26+6,15+2,15+5,65+7,81)		31,02000		
		ST1 zdivo střešní nástavby v.0,3m : (2,95+4,55+3,3+4,75)		15,55000		
129	712378101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	10,00000	1 929,00	19 290,00
		komínek odvětrání DN 100mm : (10)		10,00000		
130	712378101RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	5,00000	1 951,00	9 755,00
		komínek odvětrání DN 125mm : (5)		5,00000		
131	712378104RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	6,00000	1 788,00	10 728,00
		prostup ZTI : (6)		6,00000		
132	712378105RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	10,00000	204,00	2 040,00
		prostup DN 100mm : (10)		10,00000		
133	712378105RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	5,00000	1 908,00	9 540,00
		prostup DN 125mm : (5)		5,00000		
134	712378110R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	23,00000	71,00	1 633,00
		tvarovky : (16+3+4)		23,00000		
135	712378111R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	19,00000	71,00	1 349,00
		tvarovky : (12+3+4)		19,00000		
136	712-001	D+M střešní vpust DN100 mm s integrovanou manžetou a ochr.košem	ks	6,00000	2 387,00	14 322,00
		prostup ZTI : (6)		6,00000		
137	28322017R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15,000,0$	m2	1 444,61680	349,00	504 171,26
		ST1 plochá střecha : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15)		396,62000		
		ST1 plochá střecha : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2)		519,96000		
		ST1 plochá střecha : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7)		94,76000		
		ST2 plochá střecha : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95)		40,10000		
		ST3 plochá střecha : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52)		60,03000		
		ST1 atika střechy rš.0,49+0,45m : (17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)*0,94		76,19000		
		ST1 atika střechy rš.0,49+0,45m : (5,85+4,7+2,95+1,2)*0,94		13,82000		
		ST1 atika střechy rš.0,49+0,45m : (11,8+1,2+11,35+1,2+11,35+2,4+6,95+2,4+11,35)*0,94		56,40000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ST1 zdivo střešní nástavby v.0,3m : (9,26+6,15+2,15+5,65+7,81)*0,3		9,31000		
		ST1 zdivo střešní nástavby v.0,3m : (2,95+4,55+3,3+4,75)*0,3		4,67000		
		ST2 atika střechy rš.0,45+0,35m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,8		11,98000		
		ST2 atika střechy rš.0,45+0,35m : (10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,8		29,46000		
		ztratné 10% : (1313,288)*0,1		131,33000		
138	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12 733,90090	1,00	12 733,90
Díl: 713		Izolace tepelné				2 860 342,31
139	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojiů, bez dodávky fólie podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)- (3,95*0,35)	m2	190,08250	80,50	15 301,64
140	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu podlaha podkroví skl.SP1 160mm : (20*12)-(8,25*5,55)- (7,85*0,35)-(3,95*0,35) šikmá část střechy 160mm : (4,3+12,6+20,9+12,7+8,35)*1,05	m2	251,87500	41,50	10 452,81
141	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu podlaha podkroví skl.SP1 100mm : (20*12)-(8,25*5,55)- (7,85*0,35)-(3,95*0,35) podlaha podkroví skl.SP1 100mm : (20*12)-(8,25*5,55)- (7,85*0,35)-(3,95*0,35)	m2	380,16500	77,80	29 576,84
142	713121211R00	Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá SP2 2NP plocha podlahy lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5	m2	70,59000	172,00	12 141,48
143	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením izol.soklu pod terénem v.0,5m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,5 izol.soklu pod terénem v.0,5m : (12,6+20,9+8,35+5,75+4,7+2,45)*0,5 izol.soklu pod terénem v.0,5m : (11,275+4,525)*0,5 izol.soklu nad terénem v.0,3m : (18,3+0,87+4,1+3,95+3,97+0,52+27,63+7,5+7,1+4)*0,3 izol.soklu nad terénem v.0,7m : (12,6+20,9+8,35)*0,7+(5,75+4,7)*0,3 izol.soklu nad terénem v.0,3m : (2,45+11,8+11,35+11,35+6,95+11,35)*0,3 -(0,95*0,3)*9+(1,5*0,3)*15+(2,7*0,3)*2+(3,9*0,3)*2 izol.soklu nad terénem v.0,3m : (11,275+4,525)*0,3 ST2 atika střechy rš.0,33+0,37m : (3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,7 ST2 atika střechy rš.0,33+0,37m : (10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,7	m2	195,77000	491,50	96 220,96
144	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá střecha spodní spádová vrstva : ST1 plochá střecha : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15) ST1 plochá střecha : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2) ST1 plochá střecha : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7) ST2 plochá střecha : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95) ST3 plochá střecha : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)- (3,73*0,52) střecha vrchní tep.izolace : ST1 plochá střecha : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15)	m2	2 222,96000	202,00	449 037,92

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ST1 plochá střeška : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2)		519,96000		
		ST1 plochá střeška : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7)		94,76000		
		ST2 plochá střeška : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95)		40,10000		
		ST3 plochá střeška : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52)		60,03000		
145	713191100R00	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	1 111,48000	27,00	30 009,96
		ST1 plochá střeška : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15)		396,62000		
		ST1 plochá střeška : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2)		519,96000		
		ST1 plochá střeška : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7)		94,76000		
		ST2 plochá střeška : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95)		40,10000		
		ST3 plochá střeška : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52)		60,03000		
146	28329081R	fólie konstrukční separační; termoizolační pás laminovaný al folií; tloušťka 2,00 mm; š = 1 000,0 mm ; l = 25 000 mm	m2	1 222,62800	35,00	42 791,98
		ST1 plochá střeška : (16,59*11,35)+(18,99*6,99)+(12,29*6,15)		396,62000		
		ST1 plochá střeška : (10,14*5,65)+(18,99*23,65)+(11,3*1,2)		519,96000		
		ST1 plochá střeška : (7,1*11,53)-(2,95*4,55)+(5,6*4,7)		94,76000		
		ST2 plochá střeška : (1,3*3,07)+(6,78*2,8)+(3,46*4,95)		40,10000		
		ST3 plochá střeška : (10,25*3,6)+(7,7+6,3)+(5,15*2,15)-(3,73*0,52)		60,03000		
		ztráté 10% : (1111,48)*0,1		111,15000		
147	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	279,00781	3 870,00	1 079 760,22
		střeška tep. izolace tl.240+200mm :				
		ST1 plochá střeška : (396,6201+519,9645+94,7605)*0,24		242,72000		
		ST2 plochá střeška : (40,102)*0,2		8,02000		
		atika tep. izolace tl.80mm :				
		ST2 atika střechy rš.0,33+0,37m :		0,84000		
		(3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,7*0,08				
		ST2 atika střechy rš.0,33+0,37m :		2,06000		
		(10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,7*0,08				
		ztráté 10% : (253,64346)*0,1		25,36000		
148	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	7,92434	4 524,00	35 849,71
		střeška tep. izolace tl.120mm :				
		ST3 plochá střeška : (60,0329)*0,12		7,20000		
		ztráté 10% : (7,20395)*0,1		0,72000		
149	283758902R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,760 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	8,31600	251,00	2 087,32
		KZS 8 tl.60mm sokl v.0,3m :		7,56000		
		(0,45*0,3)*6+(1,42*0,3)*15+(0,3*0,3)*4				
		ztráté 10% : (7,56)*0,1		0,76000		
150	283758905R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	11,97680	418,50	5 012,29
		KZS 5 tl.100mm sokl v.0,3+0,5m :		10,89000		
		(0,83+4,34+3,95+3,97+0,52)*0,8				
		ztráté 10% : (10,888)*0,1		1,09000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	283758907R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,120 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	83,62420	450,00	37 630,89
		KZS 6 tl. 140mm sokl v. 0,3+0,5m :		48,46000		
		(18,34+27,67+5,39+0,56+6,96+1,25+0,4)*0,8				
		KZS 6 tl. 140mm sokl v. 0,3+0,5m :		9,03000		
		(5,73+1,41+1,7+2,45)*0,8				
		KZS 6 tl. 140mm sokl v. 0,3m :		18,53000		
		(4,1*0,3)*4+(6,5*0,3)*5+(2,62*0,3)*2+(3,82*0,3)*2				
		ztratné 10% : (76,022)*0,1		7,60000		
152	283758908R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	50,93880	570,00	29 035,12
		KZS 7 tl. 160mm sokl v. 0,7+0,5m : (12,6-0,8+21,08-2,5+8,21)*1,2		46,31000		
		ztratné 10% : (46,308)*0,1		4,63000		
153	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	150,35694	4 197,00	631 048,08
		ST1 plochá střeška :		131,47000		
		(396,6201+519,9645+94,7605)*(0,24+0,02)/2				
		ST2 plochá střeška : (40,102)*(0,24+0,02)/2		5,21000		
		ztratné 10% : (136,68812)*0,1		13,67000		
154	28375973R	deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	11,69067	4 851,00	56 711,44
		SP2 2NP plocha podlahy lodžie :		2,82000		
		(3,94*1,5)*0,04*4+(6,26*1,5)*0,04*5				
		ST3 plochá střeška : (60,0329)*(0,24+0,02)/2		7,80000		
		ztratné 10% : (10,62788)*0,1		1,06000		
155	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	418,18150	228,50	95 554,47
		podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35)		190,08000		
		podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35)		190,08000		
		ztratné 10% : (190,0825*2)*0,1		38,02000		
156	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	251,87500	558,00	140 546,25
		šikmá část střešky : (4,3+12,6+20,9+12,7+8,35)*1,05		61,79000		
		podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35)		190,08000		
		ztratné 10% : (0)*0,1				
157	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	27 987,69380	2,20	61 572,93
Díl: 763	Dřevostavby					401 711,82
158	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	170,08380	570,00	96 947,77
		rozebrání pro napoj. nové krytiny : (8,51)*0,72		6,13000		
		atiky shora 2x OSB :				
		ST1 atika střešky rš. 0,52+0,27m :		64,03000		
		(17,25+18,3+23,9+7,5+7,1+7)*0,79				
		ST1 atika střešky rš. 0,52+0,27m :		11,61000		
		(5,85+4,7+2,95+1,2)*0,79				
		ST1 atika střešky rš. 0,52+0,27m :		47,40000		
		(11,8+1,2+11,35+1,2+11,35+2,4+6,95+2,4+11,35)*0,79				
		ST2 atika střešky rš. 0,52+0,27m :		11,83000		
		(3,2+1,3+3,71+3,3+3,46)*0,79				
		ST2 atika střešky rš. 0,52+0,27m :		29,09000		
		(10,38+4,1+3,95+3,97+0,48+3,73+8,06+2,15)*0,79				
159	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	6,22973	288,00	1 794,16
		SP1 rošt pod OSB desky : (341,319)*0,06*0,1		2,05000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podlaha podkroví skl.SP1 : (190,0825)*0,022		4,18000		
160	763614232RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	196,20970	631,00	123 808,32
		podlaha podkroví skl.SP1 : (20*12)-(8,25*5,55)-(7,85*0,35)-(3,95*0,35)		190,08000		
		rozebrání pro napoj.nové krytiny : (8,51)*0,72		6,13000		
161	763752112R00	Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	341,31900	154,00	52 563,13
		SP1 rošt pod OSB desky :		310,29000		
		(7.85+3.9)*10+(7.68+8.105+4.215)*9+(4.2+3.835+4.755)				
		prořez 10% : (310,29)*0,1		31,03000		
162	607250361R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	180,35226	505,00	91 077,89
		atiky shora 2x OSB :				
		ST1 atika střechy rš.0,52+0,27m :		64,03000		
		(17.25+18.3+23.9+7.5+7.1+7)*0.79				
		ST1 atika střechy rš.0,52+0,27m :		11,61000		
		(5.85+4.7+2.95+1.2)*0.79				
		ST1 atika střechy rš.0,52+0,27m :		47,40000		
		(11.8+1.2+11.35+1.2+11.35+2.4+6.95+2.4+11.35)*0.79				
		ST2 atika střechy rš.0,52+0,27m :		11,83000		
		(3.2+1.3+3.71+3.3+3.46)*0.79				
		ST2 atika střechy rš.0,52+0,27m :		29,09000		
		(10.38+4.1+3.95+3.97+0.48+3.73+8.06+2.15)*0.79				
		prořez 10% : (163,9566)*0,1		16,40000		
163	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	3 661,91270	9,70	35 520,55
Díl: 764		Konstrukce klempířské				420 128,20
164	764311234R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon plochy do 0,5 m2 z plechu tloušťky 0,8 mm sklonu přes 30 do 45°	m2	94,40220	1 285,00	121 306,83
		šikmá část střechy : (4,3+12,6+20,9+12,7+8,35)*1,5		88,28000		
		rozebrání pro napoj.nové krytiny : (8,51)*0,72		6,13000		
165	764323230R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živícnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm	m	20,30000	545,00	11 063,50
		K10 rš.250+100 mm : (20,3)		20,30000		
166	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	20,30000	745,00	15 123,50
		K05 rš.330 mm : (20,3)		20,30000		
167	764410240R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	9,90000	475,00	4 702,50
		K01 rš.240 mm : (1,5+1,5+6,9)		9,90000		
168	764410250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	118,30000	532,00	62 935,60
		K02 rš.280 mm : (48,2+51,8)		100,00000		
		K03 rš.300 mm : (7,8+10,5)		18,30000		
169	764430210R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	1,05000	475,00	498,75
		K09 rš.250 mm : (1,05)		1,05000		
170	764430250R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm	m	53,10000	670,00	35 577,00
		K07 rš.600 mm : (53,1)		53,10000		
171	764430260R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 750 mm	m	146,00000	853,00	124 538,00
		K06 rš.690 mm : (105,4)		105,40000		
		K08 rš.650 mm : (40,6)		40,60000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
172	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	22,50000	751,00	16 897,50

		K04 DN 120 mm : (22,5)		22,50000		
173	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3 926,43180	7,00	27 485,02

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					1 402 810,50
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

174	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří.	m	508,00000	327,00	166 116,00
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

1NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*12	32,40000
2NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*12	32,40000
1NP nová okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*1	2,70000
3NP nová okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*6	16,20000
1NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*6	23,40000
2NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*8	31,20000
1NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*5	20,75000
2NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*5	20,75000
2NP nová okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*5	20,75000
1NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*2	9,00000
2NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*4	18,00000
1NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*2	9,00000
2NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*1	4,50000
1NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*7	33,60000
2NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*8	38,40000
1NP nová okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*4	20,20000
1NP nová okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*4	19,00000
2NP nová okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*4	19,00000
3NP nová okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*1	4,50000
1NP nové balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5	28,75000
2NP nové balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5	28,75000
2NP nové balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*5	28,75000
1NP nové balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*4	23,00000
2NP nové balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*4	23,00000

175	61143027R	okno plastové š = 900 mm; h = 900,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	31,00000	5 696,00	176 576,00
-----	-----------	--	-----	----------	----------	------------

1NP nová okna O01 - 0,81 m2 : 12	12,00000
2NP nová okna O01 - 0,81 m2 : 12	12,00000
1NP nová okna O11 - 0,81 m2 : 1	1,00000
3NP nová okna O11 - 0,81 m2 : 6	6,00000

176	61143037R	okno plastové š = 900 mm; h = 1 500,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	14,00000	7 685,00	107 590,00
-----	-----------	--	-----	----------	----------	------------

1NP nová okna O02 - 1,35 m2 : 6	6,00000
2NP nová okna O02 - 1,35 m2 : 8	8,00000

177	61143067R	okno plastové š = 1 200 mm; h = 1 500,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	15,00000	8 138,00	122 070,00
-----	-----------	--	-----	----------	----------	------------

1NP nová okna O07 - 1,725 m2 : 5	5,00000
2NP nová okna O07 - 1,725 m2 : 5	5,00000
2NP nová okna O08 - 1,725 m2 : 5	5,00000

178	61143151R	okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	10,00000	12 890,00	128 900,00
-----	-----------	--	-----	----------	-----------	------------

1NP nová okna O03 - 2,25 m2 : 2	2,00000
2NP nová okna O03 - 2,25 m2 : 4	4,00000

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP nová okna O04 - 2,25 m2 : 2		2,00000		
		2NP nová okna O04 - 2,25 m2 : 1		1,00000		
		3NP nová okna O12 - 2,25 m2 : 1		1,00000		
179	61143154R	okno plastové š = 1 800 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	15,00000	14 216,00	213 240,00
		1NP nová okna O05 - 2,70 m2 : 7		7,00000		
		2NP nová okna O05 - 2,70 m2 : 8		8,00000		
180	61143154Ra	Okno plastové 2dílné bez sloupku 175 x 150 cm OS/O	kus	8,00000	13 757,00	110 056,00
		1NP nová okna O09 - 2,625 m2 : 4		4,00000		
		2NP nová okna O10 - 2,625 m2 : 4		4,00000		
181	61143157R	okno plastové š = 2 100 mm; h = 1 500,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	4,00000	15 483,00	61 932,00
		1NP nová okna O06 - 3,075 m2 : 4		4,00000		
182	61143258R	dveře balkonové plast; OS1; š = 1 100 mm; h = 2 200,0 mm; tl. rámu 82 mm; tl. křídla 100,0 mm	kus	23,00000	12 793,00	294 239,00
		1NP nové balk dveře O07 2,28 m2 : 5		5,00000		
		2NP nové balk dveře O07 2,28 m2 : 5		5,00000		
		2NP nové balk dveře O08 2,28 m2 : 5		5,00000		
		1NP nové balk dveře O09 2,28 m2 : 4		4,00000		
		2NP nové balk dveře O10 2,28 m2 : 4		4,00000		
183	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	13 807,19000	1,60	22 091,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 535 683,90
184	767162130R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	79,95000	156,00	12 472,20
		1NP zábradlí balkony v. 1m :				
		Z01 dl.0,52m : (0,52)*4		2,08000		
		Z02 dl.1,72m : (1,72)*6		10,32000		
		Z03 dl.2,12m : (2,12)*4		8,48000		
		Z04 dl.3,24m : (3,24)*4		12,96000		
		2NP zábradlí balkony v. 1,23m :				
		Z05 dl.3,84m : (3,84)*4		15,36000		
		Z06 dl.3,84m : (6,15)*5		30,75000		
185	767646510R00	Montáž dveří protipožárních uzavěrů, , jednokřídlových	kus	1,00000	1 975,00	1 975,00
		3NP nové pož dveře : (1)		1,00000		
186	767-001	Dodávka zábradlí rovného z profilů do zdiva, Z01-Z06	kg	1 321,06700	195,00	257 608,07
		1NP zábradlí Z01 4ks : (15,19*1,1)*4		66,84000		
		1NP zábradlí Z02 6ks : (31,13*1,1)*6		205,46000		
		1NP zábradlí Z03 4ks : (36,44*1,1)*4		160,34000		
		1NP zábradlí Z04 4ks : (50,72*1,1)*4		223,17000		
		2NP zábradlí Z05 4ks : (56,21*1,1)*4		247,32000		
		2NP zábradlí Z06 5ks : (75,99*1,1)*5		417,94000		
187	767-002	Dod+Mtz hliníkové horizontální žaluzie interiérové, řetízek, barva sv.šedá	m2	210,70500	576,00	121 366,08
		1NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,81)*12		9,72000		
		2NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,81)*12		9,72000		
		1NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,35)*6		8,10000		
		2NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,35)*8		10,80000		
		1NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,725)*5		8,63000		
		2NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,725)*5		8,63000		
		2NP nová okna O08 - 1,725 m2 : (1,725)*5		8,63000		
		1NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (2,25)*2		4,50000		
		2NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (2,25)*4		9,00000		
		1NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (2,25)*2		4,50000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (2,25)*1		2,25000		
		1NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (2,7)*7		18,90000		
		2NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (2,7)*8		21,60000		
		1NP nová okna O06 - 3,075 m2 : (3,075)*4		12,30000		
		1NP nová okna O09 - 2,625 m2 : (2,625)*4		10,50000		
		2NP nová okna O10 - 2,625 m2 : (2,625)*4		10,50000		
		1NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,28)*5		11,40000		
		2NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,28)*5		11,40000		
		2NP nová balk.dveře O08 2,28 m2 : (2,28)*5		11,40000		
		1NP nová balk.dveře O09 2,28 m2 : (2,28)*4		9,12000		
		2NP nová balk.dveře O10 2,28 m2 : (2,28)*4		9,12000		
188	767-003	Dod+Mtz sítě proti hmyzu	m2	210,70500	532,00	112 095,06
		1NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,81)*12		9,72000		
		2NP nová okna O01 - 0,81 m2 : (0,81)*12		9,72000		
		1NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,35)*6		8,10000		
		2NP nová okna O02 - 1,35 m2 : (1,35)*8		10,80000		
		1NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,725)*5		8,63000		
		2NP nová okna O07 - 1,725 m2 : (1,725)*5		8,63000		
		2NP nová okna O08 - 1,725 m2 : (1,725)*5		8,63000		
		1NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (2,25)*2		4,50000		
		2NP nová okna O03 - 2,25 m2 : (2,25)*4		9,00000		
		1NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (2,25)*2		4,50000		
		2NP nová okna O04 - 2,25 m2 : (2,25)*1		2,25000		
		1NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (2,7)*7		18,90000		
		2NP nová okna O05 - 2,70 m2 : (2,7)*8		21,60000		
		1NP nová okna O06 - 3,075 m2 : (3,075)*4		12,30000		
		1NP nová okna O09 - 2,625 m2 : (2,625)*4		10,50000		
		2NP nová okna O10 - 2,625 m2 : (2,625)*4		10,50000		
		1NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,28)*5		11,40000		
		2NP nová balk.dveře O07 2,28 m2 : (2,28)*5		11,40000		
		2NP nová balk.dveře O08 2,28 m2 : (2,28)*5		11,40000		
		1NP nová balk.dveře O09 2,28 m2 : (2,28)*4		9,12000		
		2NP nová balk.dveře O10 2,28 m2 : (2,28)*4		9,12000		
189	767-004	Demontáž+Úprava+Zpětná montáž stáv brány š.4m (úprava o tl.zatepl.systému fasády, obrus, nátěr)	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
		stáv.brána : (1)		1,00000		
190	767-D01	Dod+Mtz AL 2kř.dveře 2500x3290 mm celoprosklené s nadsvětlíkem dle PD	m2	8,22500	19 046,00	156 653,35
		D01 dveře : (2,5*3,29)*1		8,22000		
191	767-D02	Dod+Mtz AL 2kř.dveře 2400x2050 mm celoprosklené s bočním světlíkem dle PD	m2	4,92000	26 572,00	130 734,24
		D02 dveře : (2,4*2,05)*1		4,92000		
192	767-D03	Dod+Mtz AL 2kř.dveře 1590x2150 mm celoprosklené dle PD	m2	3,41850	32 404,00	110 773,07
		D03 dveře : (1,59*2,15)*1		3,42000		
193	767-D04	Dod+Mtz AL 2kř.dveře 1590x2150 mm celoprosklené dle PD	m2	3,41850	32 404,00	110 773,07
		D04 dveře : (1,59*2,15)*1		3,42000		
194	767-D05	Dod+Mtz AL 2kř.dveře 1450x2400 mm celoprosklené dle PD	m2	3,48000	32 444,00	112 905,12
		D05 dveře : (1,45*2,4)*1		3,48000		
195	767-D06	Dod+Mtz AL 2kř.dveře 1550x2050 mm plné dle PD	m2	3,17750	30 117,00	95 696,77
		D06 dveře : (1,55*2,05)*1		3,18000		
196	767-D07	Dod+Mtz AL 1kř.dveře 900x2050 mm plné dle PD	m2	1,84500	42 232,00	77 918,04
		D07 dveře : (0,9*2,05)*1		1,85000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
197	767-D08	Dod+Mtz AL 1kf.dveře 930x1150 mm plné dle PD atyp	m2	1,06950	55 943,00	59 831,04
		D08 dveře : (0,93*1,15)*1		1,07000		
198	767-Z07	Dod+Mtz požární žebřík v.5,97 m s ochranným košem a suchovodem dle PD	ks	1,00000	49 163,00	49 163,00
		Z07 ocel žebřík : (1)		1,00000		
199	767-Z08	Dod+Mtz požární žebřík v.4,35 m dle PD	ks	1,00000	39 312,00	39 312,00
		Z08 ocel žebřík : (1)		1,00000		
200	767-Z09	Dod+Mtz požární žebřík v.3,725 m dle PD	ks	1,00000	33 689,00	33 689,00
		Z09 ocel žebřík : (1)		1,00000		
201	767-Z10	Zpětná montáž ocel.přístěšek nad vstupem, trapéz plech dle PD	ks	1,00000	5 632,00	5 632,00
		Z10 ocel přístěšek : (1)		1,00000		
202	767-Z11	Zpětná montáž ocel.přístěšek nad vstupem, trapéz plech dle PD	ks	3,00000	1 760,00	5 280,00
		Z11 ocel přístěšek : (3)		3,00000		
203	767-Z12	Dod+Mtz stříška nad vstupem,ocel.profilový trapéz plech TR 50/250 tl.0,75mm dle PD, žárově zinkováno	kg	18,23800	230,00	4 194,74
		Z12 ocel stříška : (16,58*1,1)*1		18,24000		
204	767-Z13	Dod+Mtz stříška nad vstupem,ocel.profilový trapéz plech TR 50/250 tl.0,75mm dle PD, žárově zinkováno	ks	21,83500	230,00	5 022,05
		Z13 ocel stříška : (19,85*1,1)*1		21,84000		
205	767-Z14	Zpětná montáž ocel.přístěšek na kola (pergola), trapéz plech úprava dle PD	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
		Z14 ocel přístěšek pro kola : (1)		1,00000		
206	55345503R	Dveře požární 1kfíd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	1,00000	12 390,00	12 390,00
		3NP nové pož.dveře : (1)		1,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				86 217,27
207	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	0,40250	640,00	257,60
		3NP práh nových dveří : (1,15*0,35)		0,40000		
208	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	70,59000	744,00	52 518,96
		SP2 2NP plocha podlahy lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5		70,59000		
209	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	79,00000	350,00	27 650,00
		SP2 2NP plocha podlahy lodžie : (3,94*1,5)*4+(6,26*1,5)*5		70,59000		
		3NP práh nových dveří : (1,15*0,35)		0,40000		
		profes 10% : (70,9925)*0,1		7,10000		
		dodání na celé m2 : (79-78,09175)		0,91000		
210	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	804,26560	7,20	5 790,71
Díl: 783		Nátěry				46 980,09
211	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email	m2	181,11060	186,00	33 686,57
		1NP zábradlí balkony v. 1m :				
		Z01 dl.0,52m : (0,52*1*2)*4		4,16000		
		Z02 dl.1,72m : (1,72*1*2)*6		20,64000		
		Z03 dl.2,12m : (2,12*1*2)*4		16,96000		
		Z04 dl.3,24m : (3,24*1*2)*4		25,92000		
		2NP zábradlí balkony v. 1,23m :				
		Z05 dl.3,84m : (3,84*1,23*2)*4		37,79000		
		Z06 dl.3,84m : (6,15*1,23*2)*5		75,64000		
212	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní	m2	181,11060	73,40	13 293,52
		1NP zábradlí balkony v. 1m :				
		Z01 dl.0,52m : (0,52*1*2)*4		4,16000		

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Z02 dl.1,72m : (1,72*1*2)*6	20,64000
Z03 dl.2,12m : (2,12*1*2)*4	16,96000
Z04 dl.3,24m : (3,24*1*2)*4	25,92000
2NP zábradlí balkony v. 1,23m :	
Z05 dl.3,84m : (3,84*1,23*2)*4	37,79000
Z06 dl.3,84m : (6,15*1,23*2)*5	75,64000

Díl: 784		Malby				16 235,68
213	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	101,60000	16,00	1 625,60

1NP ostění otvorů pozn.1 :	
1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12	6,48000
2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*12	6,48000
1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*6	4,68000
2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,2*8	6,24000
1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2	1,80000
2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*4	3,60000
1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*2	1,80000
2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1	0,90000
1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*7	6,72000
2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,2*8	7,68000
1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*0,2*4	4,04000
1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5	4,15000
2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5	4,15000
2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,2*5	4,15000
1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4	3,80000
2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,2*4	3,80000
1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*1	0,54000
3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,2*6	3,24000
3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,2*1	0,90000
1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5	5,75000
2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5	5,75000
2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*5	5,75000
1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4	4,60000
2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,2*4	4,60000

214	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	203,20000	15,00	3 048,00
-----	--------------	---------------------------------	----	-----------	-------	----------

1NP ostění otvorů pozn.1 :	
1NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,4*12	12,96000
2NP stáv okna O01 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,4*12	12,96000
1NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,4*6	9,36000
2NP stáv okna O02 - 1,35 m2 : (1,5+0,9+1,5)*0,4*8	12,48000
1NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,4*2	3,60000
2NP stáv okna O03 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,4*4	7,20000
1NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,4*2	3,60000
2NP stáv okna O04 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,4*1	1,80000
1NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,4*7	13,44000
2NP stáv okna O05 - 2,70 m2 : (1,5+1,8+1,5)*0,4*8	15,36000
1NP stáv okna O06 - 3,075 m2 : (1,5+2,05+1,5)*0,4*4	8,08000
1NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,4*5	8,30000
2NP stáv okna O07 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,4*5	8,30000
2NP stáv okna O08 - 1,725 m2 : (1,5+1,15+1,5)*0,4*5	8,30000
1NP stáv okna O09 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,4*4	7,60000
2NP stáv okna O10 - 2,625 m2 : (1,5+1,75+1,5)*0,4*4	7,60000
1NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,4*1	1,08000

Položkový rozpočet

S:	19-066	Domov pro seniory Rožďalovice Klášter
O:	so01	Stavební část
R:	101	STUDIE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP stáv okna O11 - 0,81 m2 : (0,9+0,9+0,9)*0,4*6		6,48000		
		3NP stáv okna O12 - 2,25 m2 : (1,5+1,5+1,5)*0,4*1		1,80000		
		1NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,4*5		11,50000		
		2NP stáv balk dveře O07 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,4*5		11,50000		
		2NP stáv balk dveře O08 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,4*5		11,50000		
		1NP stáv balk dveře O09 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,4*4		9,20000		
		2NP stáv balk dveře O10 2,28 m2 : (2,4+0,95+2,4)*0,4*4		9,20000		
215	784125212R00	Malba, bílá, bez penetrace,2x	m2	203,20000	46,00	9 347,20
		1NP ostění otvorů pozn.1 : (203,2)		203,20000		
216	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	203,20000	10,90	2 214,88
		1NP ostění otvorů pozn.1 : (203,2)		203,20000		
Díl: M21		Elektromontáže				227 331,00
217	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00000	227 331,00	227 331,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				620 111,58
218	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	493,29054	78,00	38 476,66
219	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	493,29054	230,00	113 456,82
220	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	493,29054	150,00	73 993,58
221	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 399,35809	10,00	73 993,58
222	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí do 100 m	t	493,29054	27,00	13 318,84
223	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	407,21134	184,00	74 926,89
224	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	4,68626	1 704,00	7 985,39
225	979990122R00	Poplatek za skládku PVC střešní krytina	t	4,93291	1 703,00	8 400,75
226	979990142R00	Poplatek za skládku minerální vata+omítka	t	22,19807	1 704,00	37 825,51
227	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	45,38273	738,00	33 492,45
228	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo	t	8,87923	5 467,00	48 542,75
229	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	493,29054	188,00	92 738,62
230	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	493,29054	6,00	2 959,74
Díl: VN		Vedlejší náklady				41 090,00
231	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
232	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 940,00	26 940,00
233	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
234	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	150,00	150,00

Celkem	16 652 226,16
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Pojistka

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále jen „pojišťovna“)

Potvrzujeme, že pojistník

TOMIreko, s.r.o.

Sídlo: Třebíč, Karlovo nám. 48, 67401

IČO: 28359216

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 63551

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo



Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění * 50 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10 000 Kč.

**Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 31.8.2019. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 1.9.2019 platí sublimit pojistného plnění 40 000 000 Kč*

Sjednané doložky:

Přehled doložek – pojistná nebezpečí	Sublimit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Doložka 70 – finanční škody	1 000 000	10 000	Česká republika
Doložka 71 – sesuv půdy	1 000 000	10 000	Česká republika
Doložka 723 – věci převzaté nebo užívané	1 000 000	10 000	Česká republika
Doložka 99 – škoda na životním prostředí	5 000 000	10 000	Česká republika
Doložka 103 – majetková propojenost	1 000 000	10 000	Česká republika
Doložka 111 – regresní náhrady	5 000 000	5 000	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1.3.2022 do 28.2.2023.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok a s datem počátku 1.3. Pojišťovna i pojistník mají právo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci pojistného období s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

V Praze, dne 1.3.2022



Ing. Jiří Sála
Korporátní a průmyslové pojištění



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník TOMIreko, s. r. o.

se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

IČO: 283 59 216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63551

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: **Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)**, (dále jen „**dodavatel**“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
Window Holding a.s.	284 36 024	Výplně otvorů - výrobce	19 %
PRODOM CZ s.r.o.	259 36 981	Střešní plášť, klempířské konstrukce	28 %

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

V Třebíči dne 18. 5. 2022

Ing. Tomáš
Kliner

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Kliner
Datum: 2022.10.17
14:43:41 +02'00'

Podpis: