

# SO 101

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. ROMAN PETŘÍK

Garant profese:

-

Středisko:

250 HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska:

ING. PAVEL HORÁČEK

Odpovědný projektant SO, JO, PS:

ING. ROMAN PETŘÍK

Vypracoval:

ING. PAVEL MICHL

Kontroloval:

ING. ROMAN PETŘÍK

Název akce:

**III/00326 Petříkov - Křížkový Újezdec**

Číslo smlouvy:

12-269.250

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

STAVEBNÍ ČÁST  
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
**SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petříkov**

Datum:

26.10.2013

Číslo části:

C

Název přílohy:

**VÝKAZ VÝMĚR**

Měřítko:

Počet formátů:

- A4

Číslo přílohy:

**06**

**VÝKAZ VÝMĚR****Stavba:** 12-269.250 III/00326 Petřikov - Křížkový Újezdec**Objekt:** SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov**Rozpočet:** SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov**Objednavatel:** Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:** SUDOP Praha a.s.**Zhotovitel:** SUDOP Praha**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 2 820,20**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.1.2001**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



## POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: 12-269.250 III/00326 Petřikov - Křížkový Újezdec  
 Objekt: SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov  
 Rozpočet: SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM - nevyužitelný materiál odstraněný pro sanace krajů vozovky směsí materiálů ŠD 0-63 (pol. 56330) a R-mat (pol. 56360) - odvoz a uskladnění zajistí zhotovitel $(0,1*1*2576,93)*0,1=25.769 [A]$	M3	25,769		
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM - nevyužitelný materiál odstraněný pro sanace krajů vozovky směsí materiálů ŠD 0-63 (pol. 56330) a R-mat (pol. 56360) - odvoz a uskladnění zajistí zhotovitel $(0,4*1*2576,93)*0,1=103.077 [A]$	M3	103,077		
24	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - vč. odvozu, uložení na skládku a vč. poplatku za skládku	M	242,000		
4	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 803,851		
5	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku vč. poplatku za skládku $396-240+402-240+45=363.000 [A]$	M	363,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
6	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - sanace krajů vozovky směsí materiálů ŠD 0-63 a R-mat (60% : 40%) - ochranná vrstva ŠD 0-63 tl. 200 mm v nové konstrukci vozovky v obci Petřikov $((0,6*0,5*1*2576,93)*0,1)+(2119,3*0,20)=501.168 [A]$	M3	501,168		
7	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - sanace krajů vozovky směsí materiálů ŠD 0-63 a R-mat (60% : 40%) - výškové dopojení nepevněných sjezdů na novou niveletu	M3	51,539		



## POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: 12-269.250 III/00326 Petřikov - Křížkový Újezdec  
 Objekt: SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov  
 Rozpočet: SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- včetně dodání materiálu $((0,4*0,5*1*2576,93)*0,1)=51.539 [A]$				
8	567505		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT - cement - 4,5% hmotnosti - pěnový asfalt - 2,5% hmotnosti $11188,9*0,18=2\,014.002 [A]$	M3	2 014,002		
22	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	7 532,300		
9	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 -0,6 kg/m2 $2077,4+10963,3=13\,040.700 [A]$	M2	13 040,700		
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - 0,30 kg/m2 - hlavní trasa a výškové dopojení zpevněných místních komunikací na novou niveletu - délka trasy 2148,5+399 m x šířka ložné vrstvy 5,1m až 5,9m $2077,4+10963,3+1344=14\,384.700 [A]$	M2	14 384,700		
11	574131		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM - recyklace - ACO 11+ tl. 40mm - hlavní trasa a výškové dopojení zpevněných místních komunikací na novou niveletu délka trasy 2148,5 x šířka 5,0až 5,8m, plocha odměřena ze situace v CAD $10748,5+1344=12\,092.500 [A]$	M2	12 092,500		
21	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM - ohrusná vrstva v nové konstrukci vozovky v obci Petřikov - AC0 11 tl. 40 mm délka trasy 399 x šířka 5,0až 5,8m, plocha odměřena ze situace v CAD $2037,5=2\,037.500 [A]$	M2	2 037,500		
12	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM - recyklace - ACL 16+ tl. 50 mm	M2	10 963,300		



## POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

**Stavba:** 12-269.250 III/00326 Petřikov - Křížkový Újezdec  
**Objekt:** SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov  
**Rozpočet:** SO 101 Obnova silnice III/00326a Křížkový Újezdec - Petřikov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- délka trasy 2148,5m x šířka ložné vrstvy 5,1m až 5,9m 10963,3=10 963.300 [A]				
20	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM	M2	2 077,400		
			- ložná vrstva v nové konstrukci vozovky v obci Petřikov - ACL 16+ tl. 70 mm				
			- délka trasy 399m x šířka ložné vrstvy 5,1m až 5,9m 2077,4=2 077.400 [A]				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
14	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	5,000		
			- napojení vpustí do šachet				
15	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000		
			- náhrada stávajících "trubních vpustí" v obci Petřikov za nové podobrubníkové vpusti				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	242,000		
			- betonový obrubník do bet. lože C12/15				
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem: