

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

②


DL. ÚSEKU 450 m, FRÉZOVÁNÍ 30 mm, POKLÁDKA 40+40 mm, NADVÝŠENÍ 50 mm

M 1:50

ÚSEK 2


síl. III/27516

NEZP. KRAJ.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	NEZP. KRAJ.
-------------	-------------	-------------	-------------



VLKAVA

LOUČEŇ



frézování stáv, asf. vozovky v tl. 3 cm

Asfaltový beton - ohrusný	ACO 11 50/70	40 mm	(ČSN EN 13108-1:2008)
Spojovací postřík	PS EK	0,50 Kg/m2	(ČSN 736129)
Asfaltový beton - ložný	ACL 16+ 50/70	40 mm	(ČSN EN 13108-1:2008)
Spojovací postřík	PS EK	0,50 Kg/m2	(ČSN 736129)

VOZOVKA CELKEM

min. 80 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo změny:	Obsah změny:	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	Datum změny:
01	-		-
02	-		-
03	-		-

Objednatel:

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11,150 21 Praha 5

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Ing. J. Landa Ing. J. Lahoda Ing. J. Lahoda Ing. F. Kučera Ing. J. Lahoda
--	---

OBEDNATEL	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 13080 PRAHA 3	AKCE:	III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce
OBEC	Loučeň-Vlkava	OBJEKT:	SO 101 REKONSTRUKCE SIL. III/27516 LOUČEŇ - VLKAVA
KRAJ	Středočeský	PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
DATUM	11/2014	TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. Landa
FORM. A4	2x4	VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing. J. Lahoda
STUPEŇ	PDPS	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. Lahoda
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 521 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz	VYPRACOVAL:	Ing. F. Kučera
	ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001	KONTROLA:	Ing. J. Lahoda
		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. ZAKÁZKY:	13-2-012

POZN. VE VÝKRESU NEJSOU VYZNAČENY INŽENÝRSKÉ SÍŤE,
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ
VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍŤE PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM ZAŘÍZENÍ

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.