

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">901.1a/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2</p>
--	--	---

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 IČ: 00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 901.1a/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace		

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin		
6. Přehled dokladů		
7. Soupis prací SO po všech změnách		
Další doklady dle přehledu dokladů	43	počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Provizorní komunikace

Stavební objekt 901.1 byl v rámci RDS rozšířen o podobjekt SO 901.1a – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE, který představuje toto ZBV p.č. 2 (SO 901.1a/1). Vznik SO 901.1a souvisí s požadavky vznesených na jednání Uzavírkové komise dne 27.1.2022 (viz příloha č. 12) k DIO navržených dle předpokladů PDPS.

Na základě připomínek UK bylo domluveno přepracování návrhu DIO. Nový návrh DIO řeší ZBV p.č. 1 (SO 901.1/1).

Toto ZBV p. č. 2 (SO 901.1a/1) řeší stavební práce související s DIO (ZBV p.č.1 SO 901.1/1) potřebných pro realizaci výstavby okružní křižovatky ve Staré Boleslavi (viz příloha č. 14).

Situační řešení:

a) Provizorní komunikace pro vedení dopravy z dálnice D10 ve směru do obce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Vedení této komunikace je navrženo tak, aby spojovalo účelovou komunikaci před areálem kasáren a silnici II/610 a tím byl zabezpečen provoz ve výše uvedeném směru. Začátek úseku navazuje na účelovou komunikaci a je ve staničení km 0,040, konec úseku plynule navazuje na silnici II/610 a je ve staničení km 0,135562.

b) Provizorní rozšíření silnice II/610 je navrženo tak, aby byl zachován obousměrný provoz podél pracovního místa pro výstavbu okružní křižovatky.

Zdůvodnění:

Dle jednání UK ze dne 27.1.2022 (viz příloha č. 12) k DIO dle předpokladů PDPS účastníci jednání vznesli řadu připomínek k tomuto řešení. Bylo domluveno přepracování návrhu DIO dle požadavků z UK. S přepracováním návrhu DIO souvisí vybudování provizorních komunikací (nový podobjekt SO 901.1a - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE). Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZG0/01_22 ze dne 7.3.2022 (viz příloha č. 10). Následně Zhotovitel obdržel stanoviska od Objednatele (KSÚS) ze dne 20.3.2022 (viz příloha č. 9) a ze dne 31.7.2022 (viz příloha č. 13) k vypracování ZBV.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Roman Bárta	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podp

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 901.1a/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	0,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Zbyněk Goldberger	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hrdina	souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský	souhlasím
Zástupce Objednatele č. 1:	Ing. Marek Hanuš, MPA	souhlasím
Zástupce Objednatele č. 2:	Roman Bárta	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím
Zaměstnanec města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav odpovědný za cenové projednání Změny:	Roman Bárta	souhlasím

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1a - Provizorní komunikace								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	015111.N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	2213,628	2213,628	53,950	0,00	0,00	119 425,23	119 425,23	119 425,23	100,00%
2	015330.N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	1240,192	1240,192	100,000	0,00	0,00	124 019,20	124 019,20	124 019,20	100,00%
3	02943.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	143750,000	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	143 750,00	100,00%
4	11130.N	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	306,920	306,920	68,540	0,00	0,00	21 036,30	21 036,30	21 036,30	100,00%
5	11333a.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - RUČNĚ	M2	0,000	90,000	90,000	481,000	0,00	0,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	100,00%
6	11332.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	395,996	395,996	128,410	0,00	0,00	50 849,85	50 849,85	50 849,85	100,00%
7	11333.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	0,000	185,250	185,250	623,000	0,00	0,00	115 410,75	115 410,75	115 410,75	100,00%
8	11372.N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	135,920	135,920	1440,000	0,00	0,00	195 724,80	195 724,80	195 724,80	100,00%
9	113765.N	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	150,010	150,010	59,330	0,00	0,00	8 900,09	8 900,09	8 900,09	100,00%
10	12373.N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,000	1045,430	1045,430	241,930	0,00	0,00	252 920,88	252 920,88	252 920,88	100,00%
11	17120.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	1045,430	1045,430	17,970	0,00	0,00	18 786,38	18 786,38	18 786,38	100,00%
12	17130.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	511,268	511,268	134,000	0,00	0,00	68 509,91	68 509,91	68 509,91	100,00%
13	17180.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1280,600	1280,600	333,440	0,00	0,00	427 003,26	427 003,26	427 003,26	100,00%
14	17380.N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	61,842	61,842	324,370	0,00	0,00	20 059,69	20 059,69	20 059,69	100,00%
15	18120.N	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	0,000	2556,338	2556,338	26,000	0,00	0,00	66 464,79	66 464,79	66 464,79	100,00%
16	18220.N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	0,000	61,384	61,384	266,000	0,00	0,00	16 328,14	16 328,14	16 328,14	100,00%
17	21461A.N	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	0,000	237,600	237,600	49,260	0,00	0,00	11 704,18	11 704,18	11 704,18	100,00%
18	21461B.N	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	0,000	1278,169	1278,169	49,260	0,00	0,00	62 962,60	62 962,60	62 962,60	100,00%
19	45152.N	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	43,200	43,200	1057,510	0,00	0,00	45 684,43	45 684,43	45 684,43	100,00%
20	56334A.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	1035,332	1035,332	181,000	0,00	0,00	187 395,09	187 395,09	187 395,09	100,00%
21	56334B.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	1259,531	1259,531	139,520	0,00	0,00	175 729,77	175 729,77	175 729,77	100,00%
22	56933.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	265,570	265,570	98,540	0,00	0,00	26 169,27	26 169,27	26 169,27	100,00%
23	572123.N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	981,670	981,670	13,160	0,00	0,00	12 918,78	12 918,78	12 918,78	100,00%
24	572214.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	1950,372	1950,372	10,680	0,00	0,00	20 829,97	20 829,97	20 829,97	100,00%
25	574A34.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	967,262	967,262	263,000	0,00	0,00	254 389,91	254 389,91	254 389,91	100,00%
26	574C46.N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	970,145	970,145	293,000	0,00	0,00	284 252,49	284 252,49	284 252,49	100,00%
27	574E46.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	974,468	974,468	273,000	0,00	0,00	266 029,76	266 029,76	266 029,76	100,00%
28	9113A1.N	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	122,000	122,000	906,430	0,00	0,00	110 584,46	110 584,46	110 584,46	100,00%
29	9113A3.N	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	122,000	122,000	223,370	0,00	0,00	27 251,14	27 251,14	27 251,14	100,00%
30	931314.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	150,010	150,010	63,000	0,00	0,00	9 450,63	9 450,63	9 450,63	100,00%
Celkem									0,00	3 187 831,75		3 187 831,75	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřimský, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **Okružní křižovátka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	38 217 762,80
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	46 243 492,99
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,47%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,39%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 621 557,13
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,47%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 580 940,71
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -																						- 2 -						- 3 -						- 4 -					- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)																		

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
			19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovátka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 479 691,79	4 101 248,92	3 621 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	4 101 248,92	3 621 557,13	4 580 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1a	2	Provizorní komunikace	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75			0,00			0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901.1a/1

Doklad	počet listů
07 - Soupis prací SO po změnách	6
08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen	5
09 - Stanovisko Správce stavby (KSÚS) ze dne 20.3.2022	1
10 - Oznámení Zhotovitele čj.: 10308018ZGO/01_22 ze dne 7.3.2022	2
11 - Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 3.2.2022	4
12 - Zápis z jednání uzavírkové komise ze dne 27.1.2022	1
13 - KSÚS - souhlas se zpracováním ZBV p.č. 1 - 5 ze dne 31.7.2022	28
14 - Záписy ze SD	2
Počet listů celkem	49

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1a - Provizorní komunikace								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	015111.N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	2 213,628	2 213,628	53,95	0,00	0,00	119 425,23	119 425,23	119 425,23	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				2 213,628									
<p>ZEMINA objemová hmotnost 2000 kg/m3</p> <p>PDPS 0=0,000 [A] RDS (z pol. 17120) 1045,43*2,0=2 090,860 [B] (z pol. 11130) 306,92*0,20*2,0=122,768 [C] ----- Celkem: A+B+C=2 213,628 [D]</p>													
2	015330.N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SŮT	T	0,000	1 240,192	1 240,192	100,00	0,00	0,00	124 019,20	124 019,20	124 019,20	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				1 240,192									
<p>kamenivo objemová hmotnost 1900 kg/m3</p> <p>PDPS 0=0,000 [A] RDS (z pol. 11332) 1,90*395,996=752,392 [B] (z pol. 11333) 185,25*2,4=444,600 [C] (pol. 113107144) 90*0,2*2,4=43,200 [D] ----- Celkem: A+B+C+D=1 240,192 [E]</p>													
3	02943.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	143 750,00	0,00	0,00	143 750,00	143 750,00	143 750,00	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				1,000									
4	11130.N	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	306,920	306,920	68,54	0,00	0,00	21 036,30	21 036,30	21 036,30	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				306,920									
<p>Sejmutí drnu tl. 0,20m</p> <p>PDPS 0=0,000 [A] RDS 306,92=306,920 [B] ----- Celkem: A+B=306,920 [C]</p>													
5	11333a.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - RUČNĚ	M2	0,000	90,000	90,000	481,00	0,00	0,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				90,000									
<p>90*1=90,000 [A]M</p>													
6	11332.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	395,996	395,996	128,41	0,00	0,00	50 849,85	50 849,85	50 849,85	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				395,996									

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1a - Provizorní komunikace								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PDPS 0=0,000 [A] RDS $(961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5*0,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5*0,5))*0,20=207,066$ [B] $(961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5+0,1+0,15*1,5*0,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5+0,15*1,5*0,5)+121,52*1,25)*0,15=188,930$ [C] ----- Celkem: A+B+C=395,996 [D]											
7	11333.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	0,000	185,250	185,250	623,00	0,00	0,00	115 410,75	115 410,75	115 410,75	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace					185,250						
		95,0*6,5*0,3=185,250 [A]/M3											
8	11372.N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	135,920	135,920	1 440,00	0,00	0,00	195 724,80	195 724,80	195 724,80	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace					135,920						
		povinný odkup zhotovitele Frézování krytu asf. PDPS 0=0,000 [A] RDS $(961,50+(92,15+74,44+121,52)*0,02)*0,04=38,690$ [B] $(961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,025)-122,44*0,2)*0,05=48,507$ [C] $(961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,05+0,025)-122,44*0,4)*0,05=48,723$ [D] ----- Celkem: A+B+C+D=135,920 [E]											
9	113765.N	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	150,010	150,010	59,33	0,00	0,00	8 900,09	8 900,09	8 900,09	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace					150,010						
		Profrézování drážky 25x12 PDPS 0=0,000 [A] RDS $124,44+15,01+10,56=150,010$ [B] ----- Celkem: A+B=150,010 [C]											
10	12373.N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	0,000	1 045,430	1 045,430	241,93	0,00	0,00	252 920,88	252 920,88	252 920,88	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace					1 045,430						
		Výkop PDPS 0=0,000 [A] RDS $1*0,8*54+1002,23=1 045,430$ [B] ----- Celkem: A+B=1 045,430 [C]											
11	17120.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	1 045,430	1 045,430	17,97	0,00	0,00	18 786,38	18 786,38	18 786,38	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace					1 045,430						
		na skládku PDPS 0=0,000 [A] RDS $1045,43=1 045,430$ [B] ----- Celkem: A+B=1 045,430 [C]											
12	17130.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	511,268	511,268	134,00	0,00	0,00	68 509,91	68 509,91	68 509,91	100,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovátka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 901.1a - Provizorní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace Aktivní zóna II.0,40m 0=0,000 [A] RDS (961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5+0,1+0,15*1,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5+0,15*1,5)+121,52*1,25) *0,4=511,268 [B] ----- Celkem: A+B=511,268 [C]					511,268						
13	17180.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 280,600	1 280,600	333,44	0,00	0,00	427 003,26	427 003,26	427 003,26	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace vhodný materiál do násypu dle čl. 4 ČSN 73 6133 PDPS 0=0,000 [A] RDS 235,6+1045=1 280,600 [B] ----- Celkem: A+B=1 280,600 [C]					1 280,600						
14	17380.N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	61,842	61,842	324,37	0,00	0,00	20 059,69	20 059,69	20 059,69	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace Dosypávky PDPS 0=0,000 [A] RDS 92,14*0,06+74,44*0,43+121,52*0,20=61,842 [B] ----- Celkem: A+B=61,842 [C]					61,842						
15	18120.N	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	0,000	2 556,338	2 556,338	26,00	0,00	0,00	66 464,79	66 464,79	66 464,79	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace Úprava pláně PDPS 0=0,000 [A] RDS (961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5+0,1+0,15*1,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5+0,15*1,5)+121,52*1,25)*2=2 556,338 [B] ----- Celkem: A+B=2 556,338 [C]					2 556,338						
16	18220.N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	0,000	61,384	61,384	266,00	0,00	0,00	16 328,14	16 328,14	16 328,14	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace dle pol.11130 306,92 m2 *0,20 m=61,384 [A] ----- Celkem: A+B=61,384 [C]					61,384						
17	21461A.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	237,600	237,600	49,26	0,00	0,00	11 704,18	11 704,18	11 704,18	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace netkaná PP GTX (vsakovací žebro) PDPS 0=0,000 [A] RDS 54*(1+1+0,8+0,8+0,8)=237,600 [B] ----- Celkem: A+B=237,600 [C]					237,600						
18	21461B.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	1 278,169	1 278,169	49,26	0,00	0,00	62 962,60	62 962,60	62 962,60	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace ----- Celkem: A+B=1 278,169 [C]					1 278,169						

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovátka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1a - Provizorní komunikace								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		separační geotextilie netkaná (PP, odolnost proti protřžení CBR min. 5 kN, propustnost kolmo k rovině geotextilie min. 10 l/s/m ²) PDPS 0=0,000 [A] RDS 961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5+0,1+0,5*1,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5+0,15*1,5)+121,52*1,25=1 278,169 [B] ----- Celkem: A+B=1 278,169 [C]											
19	45152.N	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	43,200	43,200	1 057,51	0,00	0,00	45 684,43	45 684,43	45 684,43	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace Vsakovací žebro drcené kamenivo 16/32 PDPS 0=0,000 [A] RDS 1*0,8*54=43,200 [B] ----- Celkem: A+B=43,200 [C]				43,200							
20	56334A.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	1 035,332	1 035,332	181,00	0,00	0,00	187 395,09	187 395,09	187 395,09	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace ŠDA tl.200mm PDPS 0=0,000 [A] RDS 961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5*0,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5*0,5)=1 035,332 [B] ----- Celkem: A+B=1 035,332 [C]				1 035,332							
21	56334B.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	1 259,531	1 259,531	139,52	0,00	0,00	175 729,77	175 729,77	175 729,77	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace ŠDA min.tl.150mm PDPS 0=0,000 [A] RDS 961,50+(92,15+74,44+121,52)*(0,04+0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,2*1,5+0,1+0,5*1,5*0,5)-122,44*(0,4+0,2*1,5*0,5)+121,52*1,25=1 259,531 [B] ----- Celkem: A+B=1 259,531 [C]				1 259,531							
22	56933.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	265,570	265,570	98,54	0,00	0,00	26 169,27	26 169,27	26 169,27	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace Krajnice ŠDB tl.0,15m PDPS 0=0,000 [A] RDS 92,14*0,5+74,44*0,5+121,52*1,5=265,570 [B] ----- Celkem: A+B=265,570 [C]				265,570							
23	572123.N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	0,000	981,670	981,670	13,16	0,00	0,00	12 918,78	12 918,78	12 918,78	100,00%
		ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				981,670							

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1a - Provizorní komunikace								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3 Svodidlo JSO/N2 PDPS 0=0,000 [A] RDS 122=122,000 [B] ----- Celkem: A+B=122,000 [C]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	9113A3.N	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	122,000	122,000	223,37	0,00	0,00	27 251,14	27 251,14	27 251,14	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				122,000									
demontáž stávajícího svodidla JSO/N2 vč.odvozu do kovošrotu, výzisk vč.lístků poukázán investorovi PDPS 0=0,000 [A] RDS 122=122,000 [B] ----- Celkem: A+B=122,000 [C]													
30	931314.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	150,010	150,010	63,00	0,00	0,00	9 450,63	9 450,63	9 450,63	100,00%
ZBV 2 RDS - provizorní komunikace				150,000									
zálivka 25x12 PDPS 0=0,000 [A] RDS 124,44+15,01+10,56=150,010 [B] ----- Celkem: A+B=150,010 [C]													
Celkem								0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75	

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav						
SO číslo a název :		SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření						
ROZPOČET číslo a název :		SO 901.1a - Provizorní komunikace						
Číslo ZBV:		ZBV 1 RDS						
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
1	015111	N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>ZEMINA - objemová hmotnost 2000 kg/m³</i>	T	2 213,628	53,95	119 425,23	cena převzata z SOD SO 122
2	015330	N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ <i>kamenivo - objemová hmotnost 1900 kg/m³</i>	T	1 240,192	100,00	124 019,20	OTSKP 2022
4	11130	N	SEJMUTÍ DRNU <i>Sejmutí drnu tl.0,20m</i>	M2	306,920	68,54	21 036,30	cena převzata z SOD SO 001.1
3	02943	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY RDS <i>RDS SO 901.1a</i>	KPL	1,000	143 750,00	143 750,00	Kalkulace dle nabídky Pontex s.r.o.
5	11333a	N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - RUČNĚ <i>Odstranění podkladu živičného tl.200 mm ručně</i>	M2	90,000	481,00	43 290,00	Kalkulace dle ÚRS 2022/1 <i>Ručné provedení neobsahuje OTSKP 2022</i>
6	11332	N	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO <i>Odstranění podkladních vr. Z kam. nestmeleného</i>	M3	395,996	128,41	50 849,85	cena převzata z SOD SO 001.1
7	11333	N	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	185,250	623,00	115 410,75	OTSKP 2022
8	11372	N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <i>Frézování krytu asf.</i>	M3	135,920	1 440,00	195 724,80	OTSKP 2022
9	113765	N	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE <i>Profrézování drážky 25x12</i>	M	150,010	59,33	8 900,09	cena převzata z SOD SO 121, 122
10	12373	N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I <i>Výkop</i>	M3	1 045,430	241,93	252 920,88	cena převzata z SOD SO 121, 122, 131
11	17120	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>na skládku</i>	M3	1 045,430	17,97	18 786,38	cena převzata z SOD SO 122a
12	17130	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM <i>Aktivní zóna tl.0,40m</i>	M3	511,268	134,00	68 509,91	OTSKP 2022
13	17180	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>NÁSYP - vhodný materiál do násypu dle čl. 4 ČSN 73 6133</i>	M3	1 280,600	333,44	427 003,26	cena převzata z SOD SO 121, 122
14	17380	N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Dosypávky</i>	M3	61,842	324,37	20 059,69	cena převzata z SOD SO 121, 122
15	18120	N	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II <i>Úprava pláň</i>	M2	2 556,338	26,00	66 464,79	OTSKP 2022
16	18220	N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU <i>306,920m²*0,2m</i>	M3	61,384	266,00	16 328,14	OTSKP 2022
17	21461A	N	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE <i>netkaná PP GTX - (vsakovací žebro)</i>	M2	237,600	49,26	11 704,18	cena převzata z SOD SO 121, 122
18	21461B	N	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE <i>separační geotextilie netkaná (PP, odolnost proti protřžení CBR min. 5 kN, propustnost kolmo k rovině geotextilie min. 10 l/s/m²).</i>	M2	1 278,169	49,26	62 962,60	cena převzata z SOD SO 121, 122

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav						
SO číslo a název :		SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření						
ROZPOČET číslo a název :		SO 901.1a - Provizorní komunikace						
Číslo ZBV:		ZBV 1 RDS						
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
19	45152	N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Vsakovací žebro drcené kamenivo 16/32</i>	M3	43,200	1 057,51	45 684,43	cena převzata z SOD SO 121, 122
20	56334A	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM <i>ŠDA tl.200mm</i>	M2	1 035,332	181,00	187 395,09	OTSKP 2022
21	56334	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM <i>ŠDA min.tl.150mm</i>	M2	1 259,531	139,52	175 729,77	cena převzata z SOD SO 121, 122
22	56933	N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>Krajnice ŠDB tl.0,15m</i>	M2	265,570	98,54	26 169,27	cena převzata z SOD SO 121, 122
23	572123	N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>PI-C 0,6kg/m2 Infiltrační postřik bude proveden z kationaktivní asfaltové emulze dle ČSN 73613</i>	M2	981,670	13,16	12 918,78	cena převzata z SOD SO 121, 122
24	572214	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>PS-C 0,35kg/m2 Spojovací postřiky budou provedeny z kationaktivní asfaltové emulze dle ČSN 736132</i>	M2	1 950,372	10,68	20 829,97	cena převzata z SOD SO 121, 122
25	574A34	N	ÁSFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>ACO 11+ tl.40mm</i>	M2	967,262	263,00	254 389,91	OTSKP 2022
26	574C46	N	ÁSFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>ACL 16+ tl.50mm</i>	M2	970,145	293,00	284 252,49	OTSKP 2022
27	574E46	N	ÁSFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM <i>ACP 16+ tl.50mm</i>	M2	974,468	273,00	266 029,76	OTSKP 2022
28	9113A1	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Svodidlo JSO/N2</i>	M	122,000	906,43	110 584,46	cena převzata z SOD SO 121
29	9113A3	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>demontáž stávajícího svodidla JSO/N2 vč.odvozu do kovošrotu, výzisk vč.lístků poukázán investorovi</i>	M	122,000	223,37	27 251,14	cena převzata z SOD SO 001.1
30	931314	N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 <i>zálivka 25x12</i>	M	150,010	63,00	9 450,63	OTSKP 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Příloha č.

číslo položky	popis				m.j.				
02943.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY RDS				KPL				
MATERIAL - HMOTY									
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč				
	CELKEM HMOTY - H				0,00				
MZDY									
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM MZDY - M				0,00				
STROJE									
číslo stroje	název stroje	m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM STROJE - S				0,00				
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY									
silniční doprava		m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN				0,00				
SUBDODÁVKA									
		MJ	počet	sazba	Kč				
	Dle nabídky Pontex s.r.o.	KPL	1,000	125 000,00	125 000,00				
	-vypracování dokumentace SO 901.1a								
	CELKEM SUBDODÁVKA - C				125 000,00				
REŽIE VÝROBNÍ - RV = 0,05*(H+M+S+OPN+C)					6 250,00				
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C)					6 250,00				
ZISK - Z= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C)					6 250,00				
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+C+RV+RS+Z					143 750,00				
REKAPITULACE NÁKLADU									
H hmoty	M mzdy	S stroje	OPN ost.př.nákl.	C subdodávka	RV režie výr.	RS rež.správ.	Z zisk	CV cena vyp.	CZ cena zaokr.
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	6 250,00	6 250,00	6250,00	143 750,00	143 750,00

číslo položky	popis					m.j.
11333a.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - RUČNĚ					M2
ÚRS 2022/I						
kód	název	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč	
113107144	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm ručně	M2	1,000	481,00	481,00	
	CELKEM					481,00

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha východ
Ing. Tomáš Cvach
Provozně – obchodní náměstek

Nedokončená 1332
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail: _____

Č. nabídky: PX 229/2022/man
Datum: Praha, 22. 4. 2022
Vyřizuje: Ing. Václav Hvizdal, tel.: _____
Ing. Pavel Hrdina, tel. _____

Věc: **Cenová nabídka**
Název akce: **Okružní křižovatka na silnici II/610 v ul. Boleslavské – Stará Boleslav,
doplnění provizorních komunikací**

Dobrý den,

na základě předchozí dohody si Vám tímto dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění změny projektové dokumentace ve stupni RDS – doplnění provizorních komunikací na výše uvedenou stavbu.

NABÍDKOVÁ CENA:

Nabídková cena celkem bez DPH	125 000,00 Kč
DPH 21%	26 250,00 Kč
nabídková cena celkem včetně DPH	151 250,00 Kč

(slovy: jednostopadesátjedenatisícdvěšestpadesát korun českých)

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem,

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

V Říčanech
20. 03. 2022

Vážený pan
Ing. Tomáš Juna
ředitel závodu Praha východ
EUROVIA CS a.s..
U Michelského lesa 1581/2,
Michle, 140 00 Praha 4

Věc: Okružní křižovatka na sil. II/10 ul. Boleslavská- Stará Boleslav

Vážený pane řediteli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Okružní křižovatka na sil. II/10 ul. Boleslavská- Stará Boleslav**“ je seznámena s důvody pro zpracování ZBV a eventuální prodloužení termínu provádění Díla. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní, a tímto žádáme zhotovitele, kterým je společnost EUROVIA CS a.s., o zpracování ZBV. ZBV bude zpracováno na požadované řešení DIO a vybudování provizorní komunikace. Zahrnut bude i požadavek na prodloužení termínu.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost EUROVIA CS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing.
F



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 7.3.2022

Dopis č. 1030818ZGO/01_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/60 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/60 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „*Smlouva o dílo*“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla došlo **k nepředvídatelné události spočívající v nesouhlasu uzavírkové komise s řešením DIO**, kdy z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Jak byl již Objednatel informován (např. na kontrolním dni dne 03.02.2022), uzavírková komise neodsouhlasila DIO, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vypracoval a předložil komisi ke schválení. Uzavírková komise vznesla zásadní připomínky k dopravně-inženýrskému řešení, k jejichž splnění je potřeba provést zásadní a podstatnou změnu dopravně-inženýrského řešení oproti řešení navrhovaného v projektové dokumentaci stavby. Bez dopravního omezení není možné dílo provést. Požadované úpravy DIO s sebou nesou i nutnost vybudování provizorních komunikací, které umožní vedení veřejné dopravy v souladu s požadavky uzavírkové komise a zároveň umožní provádění stavby dle předpokladů Objednatele.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 3,5 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.




Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně DIO a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům uzavírkové komise a zároveň umožněno provádění díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 42 dnů**. Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny na nejbližším kontrolním dni stavby.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 20.3.2021**. Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem


Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Zápis z kontrolního dne

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Kontrolní den			
číslo	2	konaný dne	3.2.2022
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1			

Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Zimní technologická přestávka od 4.12.2021
popis provedených prací	Provedené práce: Skrývka drnu větev E, skrývka ornice, probíhá archeolog. záchranný výzkum (hledání detektory kovů), kácení mimolesní zeleně, ručně kopané sondy nad vedením IS Plán prací: identifikace zahloubených archeologických objektů
finanční plnění	měsíční fakturace
fotodokumentace	Pořizována průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušební plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD. TDS upozorňuje na včasné předkládání TePř.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Vyhodnocení výsledků geodetického měření
-

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP

Stav BOZP a PO
Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.

Různé
1. Dílčí části RDS, TePř a KZP, výrobky ke schválení budou předkládány (koncepty) elektronicky v dostatečném předstihu. Do doby vydání RDS souhlasí objednatel s prováděním prací dle PDPS.
2. Zhotovitel předá zprávu o postupu prací do 7 dní od konce každého kalendářního měsíce (dle SoD čl. 5.14) – fotodokumentace, výrobky, protokoly zkoušek, hodnocení BOZP a nasazení personálu, atd.
3. Pro rozlišení objednatelů používány zkratky Obj.1 (KSÚS) a Obj.2 (Město Brandýs n/L-Stará Boleslav).

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1.1	Vzorkování výrobků	Výrobky zamýšlené k zabudování do stavby budou vzorkovány, není nutné předkládat fyzicky (dostačuje např. předložení technického listu, fotografie apod.). Výrobek bude odsouhlasen zástupcem objednatele dle jednotlivých SO a TDS. Zht požaduje specifikaci zámkové dlažby (tvar cihla, šedá, zkosená horní hrana; hmatová dlažba tvar cihla, červená, zkosená hrana) a sloupů VO (trvá) od zástupce Města Brandýs n/L-Stará Boleslav (Obj.2).	doplněno
1.2	Zimní přestávka	Zhotovitel navrhuje zimní technologickou přestávku od 4.12.2021, zástupci objednatele souhlasí.	trvá

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
2.1	Rekonstrukce SO 131	Obj.2 požaduje zachování průchodu stavbou při rekonstrukci SO 131 (Chodníky) v trase ul. Boleslavská směr vlakové nádraží.	Zht	dle realizace
2.2	Kácení stromů	Zht zkontaktuje Ing. Karbanovou (odd. investic a údržby MěÚ BnL-SB) s informacemi ke kácení stromů nad rámec závazného stanoviska ze stavebního povolení. Zht doloží obvod kmenu ve výšce 1,3 m; druh stromu a číslo parcely.	Zht	8.2.2022
2.3	DIO	Po připomínkách dotčených účastníků uzavírkové komise ŘSD probíhá projektování nového DIO s ohledem na zachování průjezdnosti stávajících dopravních tras (viz. Příloha č. 2). Zht s novým DIO předloží časový a finanční dopad na schůzce v termínu cca 14.2.2022 (bude svolána zhotovitelem).	Zht	16.2.2022
2.4	Přístup do kasáren	Zástupce Alog./OVD Stará Boleslav požaduje zachování přístupu do zadních vjezdů do kasáren. Zht předloží řešení a finanční vyčíslení.	Zht	16.2.2022
2.5	Archeolog. záchr. výzkum	TDS požaduje doložit pokračování (nebo ukončení) záchranného archeologického výzkumu.	Zht	16.2.2022

Datum konání příštího KD Dne 24.2.2022 od 10:00 na stavbě (u památníku MiGu).

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal Petr Jiřimský, TDS

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	Zápis z uzavírkové komise ŘSD ze dne 27.1.2022

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: II610SB-OK/0302/2022/PEJ

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby	
číslo	konaný dne
2	3.2.2022
Jméno, příjmení	Organizace, funkce
Marek Hanuš	KSÚS, investiční technik
Petr Jiřimský	TDS, IBR Consulting
Martin Kalfeřt	TDS, IBR Consulting
Jiří Šnajdr	KooBOZP, IBR Consulting
Pavel Hrdina	AD, Pontex
Zbyněk Goldberger	hlavní stavbyvedoucí, Eurovia
Jaroslav Katuš	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav
Lukáš Baloun	ÚAPPSČ, archeologický dozor
Jan Horák	ALog./OVD Stará Boleslav
Pavel Havlíček	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav
J. ZREČKA	EUROVIA CZ, s.r.o.
Miroslav Hájek	SEDOZ

KARZ/MOČA DO DA MU BRANDÝS
KOCKALOVA JAROSLAVA MU BRANDÝS

Průběh z. 2 ke KD z. 2

ZÁPIS Z UZAVÍRKOVÉ KOMISE

konaného dne 27. 01. 2022 ve 13:00hod. ke stavbě:
Stará Boleslav – výstavba okružní křižovatky

Přítomni: dle prezenční listiny

Milan Chlup (SEDOZ), Mgr. Hanousková Lucie (Policie), Karel Bakeš (ROPID), Ing. Miroslav Stehlík (Ministerstvo vnitra), Marta Poláková (KSUS), Ing. Hrabánek Lukáš Jan (ŘSD), Petra Mizlerová (ŘSD), Zbyněk Goldberger (zhotovitel), Petra Mašková (Odbor dopravy), Římský Petr (stavební dozor), Petr Hon (AČR)

- Ing. Hrabánek sdělil, že neměl dostatečně potřebné podklady k seznámení s danou akcí (termíny, projektovou dokumentaci apod.)
- Ing. Hrabánek nesouhlasí s dlouhodobou uzavírkou EXITU 14 směr jízdy Praha
- Ing. Hrabánek a Mgr. Hanousková upozorňují na dopad na provoz na dálnici D10 (kolony) v případě kyvadlové dopravy na komunikaci II/610 (jak ze směru Mladá Boleslav, tak ze směru Praha)
- Ing. Hrabánek doporučuje zvážit přepracování průběhu výstavby tak, aby byl zachován průjezd stavbou a navrhuje koordinační schůzku zhotovitele se zástupci ŘSD dříve, než se uskuteční další uzavírková komise
- Ing. Hrabánek požaduje přesné termíny jednotlivých etap
- p. Mašková upozorňuje na havarijní stav mostu na komunikaci II/610 (vedle stavby nad dálnicí D10), není tedy možné, aby na tomto mostu stála vozidla v koloně
- p. Mašková i p. Bakeš požadují zachovat obslužnost nádraží Stará Boleslav
- p. Mašková navrhuje zrušení další schůzky do doby, než bude přepracovaný návrh DIO
- Ing. Stehlík také doporučuje přepracování návrhu DIO a požaduje doručit nový návrh DIO ještě před další uzavírkovou komisí

Dne 27. 01. 2022

/
a

V Říčanech

31. 07. 2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Tomáš Juna
Ředitel závodu Praha východ
Eurovia CS a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy
střed,
Závod Praha východ
Nedokončená 1332,
198 00 Praha 9

Věc: Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav- souhlas se zpracováním ZBV

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav**“ je seznámena se žádostmi o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 dále pak Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022 od společnosti Eurovia CS a.s.). K prodloužení termínu KSÚS žádá o doložení aktualizovaného harmonogramu prací. KSÚS taktéž v tomto případě apeluje a žádá zkrácení avizovaného prodloužení, pokud je to alespoň minimálně možné.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Eurovia CS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Souhlas se Změnovými listy a technickým řešením na stavební objekty, které jsou ve správě města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, musí odsouhlasit zástupce Města.

S pozdravem

Ing. Jan Fidler
Náměstek ředitele pro oblast investic

Přílohy:

1. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022
2. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022
3. Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 a 12. 05. 2022



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

V Praze dne 7.3.2022

Dopis č. 1030818ZGO/01_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „*Smlouva o dílo*“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla došlo k **nepředvídatelné události spočívající v nesouhlasu uzavírkové komise s řešením DIO**, kdy z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Jak byl již Objednatel informován (např. na kontrolním dni dne 03.02.2022), uzavírková komise neodsouhlasila DIO, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vypracoval a předložil komisi ke schválení. Uzavírková komise vznesla zásadní připomínky k dopravně-inženýrskému řešení, k jejichž splnění je potřeba provést zásadní a podstatnou změnu dopravně-inženýrského řešení oproti řešení navrhovaného v projektové dokumentaci stavby. Bez dopravního omezení není možné dílo provést. Požadované úpravy DIO s sebou nesou i nutnost vybudování provizorních komunikací, které umožní vedení veřejné dopravy v souladu s požadavky uzavírkové komise a zároveň umožní provádění stavby dle předpokladů Objednatele.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 3,5 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „*Směrnice*“), o udělení pokynu ke změně předmětu díla **spočívající ve změně DIO a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům uzavírkové




komise a zároveň umožněno provádění díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto o **souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 42 dnů**. Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny na nejbližším kontrolním dni stavby.

Žádáme Vás tímto o **udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 20.3.2021**. Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem


Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

V kopii na vědomí:
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 14.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/03_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl třetí stranou – Posádkovým velitelstvím Brandýs nad Labem – St. Boleslav - vznesen **požadavek spočívající v zachování přístupu do areálu kasáren** po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu a to po celou dobu trvání stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován dopisem ze dne 2.2.2022, jehož odesílatelem bylo Posádkové velitelství Brandýs nad Labem – St. Boleslav.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,45 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování provizorní přístupové komunikace do kasáren a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům Posádkového velitelství a zároveň umožněno provádění díla. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorních betonových svodidel pro oddělení pracoviště od místní dopravy v nezbytně nutném rozsahu a zajištění dopravního opatření související s provozováním této účelové komunikace. Předmětná změna bude následně

realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 12 dnů.** Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 29.4.2022.** Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:

P1 – dopis zasláný Posádkovým velitelstvím ze dne 2.2.2022

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Stará Boleslav dne: 2. února 2022

Přílohy: -

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Bc. Marek Hanuš, MPA
Praha

Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavě okružní křižovatky na sil II/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav

Vážený pane Hanuši,

z důvodu obslužnosti areálu Jaselských kasáren (parkoviště pro zaměstnance, heliport a střelnice) a mobility armádních složek, Vás upozorňujeme na nutnost zachování přístupu do areálu kasáren po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu po celou dobu její rekonstrukce a dobu výstavby okružní křižovatky.

Za vyhovění žádosti předem děkujeme.

Kontaktní osoba: kpt. Bc. Petr Hon; tel

POSÁDKOVÉ VELITELSTVÍ
BRANDÝS n. Lab. - ST. BOLESLAV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 19.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/04_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dopisem ze dne 7.2.2022 vznesen **požadavek spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnám a vlakovému nádraží** při výstavbě okružní křižovatky a souvisejících stavebních objektů v rámci stavby Okružní křižovatka na sil. II/610 a to po celou dobu trvání stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,18 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování provizorního chodníku ke kasárnám a vlakovému nádraží a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorního zábradlí pro oddělení pracoviště od veřejně přístupného provizorního chodníku v nezbytně nutném rozsahu (délky

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9



cca 150bm). Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 13.5.2022.**

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:

P1 – dopis zaslaný Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 7.2.2022



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp20v00nbv

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp. zn.:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Zbyněk Goldberger

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Praha východ

Vyřizuje: Jaroslav Katoň

Tel.:

E-mail:

Datum: 07.02.2022

Žádost o zachování průchodu pro pěší

Vážený,

na základě současné situace přípravy staveniště a následného zahájení stavebních prací při výstavbě okružní křižovatky o souvisejících stavebních objektu – SO 131 v rámci stavby „okružní křižovatka na silnic II/610 ul. Boleslavská stará Boleslav“ Vás žádáme o zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnům a k vlakovému nádraží.

Děkujeme za vyřízení a za Vaši vstřícnost

S pozdravem

Ing. Vlastimil Pícek

starosta města

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 12.5.2022

Dopis č. 1030818ZGO/05_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný stav zastižených geologických poměrů a nalezeny neočekávané kanalizační přípojky v místě budované kanalizace SO 122a Společná dešťová a splašková kanalizace z Jaselských kasáren.

Při výkopových pracích byly zastiženy zcela nesoudržné písčité sypké zeminy, které znemožňují postup prací dle předpokladu zadávací dokumentace (příložné zápustné pažení – při výkopových pracích dochází k „vytékání“ písku zpoza bednění a tím k deaktivaci jeho funkce) a pro zajištění stability stěn výkopů a především z důvodu bezpečnosti pracovníků Zhotovitele, Objednatele, následného správce a v bezprostřední blízkosti vedené veřejné dopravy (pěší i automobilové), muselo dojít k rozšíření výkopů rýhy v místě budované kanalizace a osazení mobilních svodidel v délce cca 60mb pro oddělení staveniště (rýhy) od veřejného provozu z důvodu zabránění přiblížení vozidla k hraně výkopu (nebezpečí zátrhu stěn výkopů vlivem vnějšího přitížení hrany výkopů). Rýha pro vedení kanalizace musí být rozšířena i z důvodu nutnosti hutnit obsyp potrubí – minimální prostor pro umístění a provozování adekvátního hutnicího mechanismu je 0,4m. Stavební rýha (výkop) bude rozšířena na obě strany od osy kanalizace o 0,4m, celkově tedy o 0,8m.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení výkopových, zásypových a obsypových zemní prací.

Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky nutné k propojení stávajícího potrubí a k napojení potrubí bočních řadů a přípojek. 40 bm od počáteční šachty J004 bylo zastiženo napojení bočního řadu kanalizace DN 300 kamenina do stávajícího betonového potrubí

pomocí sedla. Zhotovitel navrhuje osadit v tomto místě novou ŽB šachtu s průtokem DN 600 mm a bočním vstupem pro kameninové potrubí DN 300 mm.

Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,42 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně rozsahu zemních prací při budování kanalizace a změně spočívající v osazení nových kanalizačních šachet v místě zastížených kanalizačních přípojek** tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává, v případě vydání pokynu do data uvedeného níže, v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 21.5.2022.**

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ



Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 9. března 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 7.3.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 7.3.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající ve vybudování dočasných objízdných tras.

Změna je vyvolaná požadavky třetích stran, které byly vzneseny při projednávání DIO. Po prostudování předložených výkresů DIO a na základě účasti na jednáních o uzavírkách doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS. Dále požaduji předložení detailního plánu prací k prokázání časového nároku na prodloužení doby výstavby.

Petr Jiřímský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysocňany
tel./f
e-m:
www

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka i2gbcjm



Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 19. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 14.4.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 14.4.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v zachování přístupu do Jaselských kasáren pro provoz Agentury logistiky AČR.

Změna je vyvolaná požadavky třetí strany, které byly vzneseny dopisem „Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavbě okružní křižovatky na sil II/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav“ ze dne 2.2.2022.

Vzhledem k zapojení Agentury logistiky v zásobování vojenským materiálem pro válečný konflikt na Ukrajině považuji tento požadavek za relevantní. Vzhledem k výstavbě související stavby „II/331 Stará Boleslav, obchvat“, která svou realizací znemožňuje příjezd ke kasárnám z ul. Třebízského. Stará Boleslav, není jiná možnost, kudy vést dopravu do kasáren než přes stávající stavbu.

Z těchto důvodů doporučuji zpracovat změnu.

.....
Petr Jiřímský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax:
e-mail:
www.ibr

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datova schránka: i2gbcjm



Adresát:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Bc. Jaroslav Katuš
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

V Liberci dne 21. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 19.4.2022

Dobrý den, pane Kатуši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 19.4.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ul. směrem k Jaselským kasárnám a vlakovému nádraží.

Změna je vyvolaná požadavkem objednatele v dopisu ze dne 7.2.2022, ve kterém požadujete zachování zmíněného průchodu pro pěší. Z tohoto důvodu doporučuji zabývat se touto změnou.

Petr Jiřimský
TDS



IBR Consulting, s. r. o
Sokolovska 352/215 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel. /fax
e-mail
www.i

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka: i2gbcjm

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 4. června 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 12.5.2022

Dobrý den, pane Hanuš,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 12.5.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 122a Stavební úprava kanalizace.

Změna je vyvolaná zastiženými geologickými podmínkami, mimo jiné s ohledem na BOZP při provádění stavebních prací, a nalezením neočekávané kanalizační přípojky.

Po prostudování závěrů předloženého geologicko-geotechnického posouzení výkopu kanalizace ze dne 2.6.2022 doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS.

.....
Petr Jiřímský
TDS

OK NA SIL. 11/610 - ST. DOLESIAV
SO 901.1a - DIO - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
Denní záznamy stavby:

SBČ. 1

65551

Datum

POČASÍ: JASNO-POLOJASNO, 9-25°C, MÍRNÝ VÍTR,

9.5.2022

PRAC.: 2x THP, 8x DŽSU, 3x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ

- JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MECH: 2x KOL. RYPADLO, 1x DOBCAT, VA 500kg

DOPRVA: 1x MB (8x4), 1x MB (6x6)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLENÍ SOZP ZAMĚSTNANCŮ

EUROVIA A SUBDODAVATELŮ

ZÁPIS ZHOTOVITELE

SO 901.1a - DIO - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

- TYTO PRÁCE NEJSOU OBSAHENY PŮVODNÍ SOD,
OUSTĚN ~~SO~~ SESICH PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ
K PROVEDENÍ PRACÍ DLE SOD A BUDOU ŘEŠENY
V RÁMCI DODATKŮ K SOD

OSA 170:

ODKOPÁVÍK STÁV. SIL. VRSTEV VČ. NAKLÁDKY A
ODVOZU NA DEPONII, ODKOPÁVÍK NA ÚROVNĚ
PARAPLÁNĚ VČ. NAKLÁDKY A ODVOZU NA DEPONII,
VČ. ÚPRAVY PARAPLÁNĚ DO POŘADOVANĚHO SKLONU A
HUTNĚNÍ DLE RDS, ZHOTOVĚNÍ AKTIVNÍ ZÓN
TL. 400kPa Z UHODNĚHO NAT., ZHOTOVĚNO A
HUTNĚNO PO DVOU VRSTVÁCH TL. 200kPa
- VŠE V ST. 0,040 - 0,080, DIO DLE RDS

OSA 171:

OSAŽENÍ DŽ DLE RDS DIO, DMTĚ STÁVAJÍCÍCH
OCEL SVODIDEL, OSAŽENÍ MOBIL. BET. SVODIDEL
REBLOCK V DL. 196 Mb - DL. DLE STÁV. OCEL SVODIDEL
SESMOTŘENÍ DRNU VE SVAZU NÁŠYPU S PŘEMÍSTĚNÍM
NA DEPONII - V ST. ~~0,177~~ 0,138 - 0,290

ZÁVAZ

9.5.2022

- PROVEDENA KONTROLA STAVBY - BEZ ZÁK. MĚŘENÍ Snaidr

ZÁVAZ

1

POČASÍ: JASNO - POLOJASNO. 7 - 27 °C. MÍRNÝ VÍTR 10.5.2022

PRAC.: 2x THP, 8x DŽSV, 4x STROJNÍK, 3x ŘIDIČ

- JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MĚCH: 2x KOL. RYPADLO, 1x BOBČAT, 1x UV. SODY, W-ZEMAN

DOPRAVA: 1x MB (8x4), 2x MB (6x6)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLEM' BOZP ZAMĚSTNANCŮ EUROVIA

A SUBDO DAVA TELI

OSA 170:

ODKOPÁVKY STAV. SIL. VRSTEV + ODKOPÁVKY NA ÚROVEŇ PARAPLÁNĚ VČ. NAKL. A OBUOŽU NA DEPONII, ÚPRAVA PARAPLÁNĚ DO POŘAD. SKLONU VČ.

HUTNĚM' - ST. 0,080 - 0,130, ZHOŘOVEM'

AKTIVM' ZÓNŮ Z VHDNĚHO MAT. TL. 400mm

- ZHOŘOVEM' 2 VRSTVY PO 200mm - HUTNĚNO

PO VRSTVÁCH, ZHOŘOVEM' 1. VRSTVY ŠD_a 0/32 TL.

150mm VČ. HUTNĚM' ST. 0,040 - 0,130, ZHOŘOVEM'

2. VRSTVY ŠD_a 0/32 TL. 200mm VČ. HUTNĚM' V

ST. 0,040 - 0,080, KRODEM' VRSTEV

OSA 171:

SESMŮTÍ ORNICE VE SVAZU NÁSTPU V TL. 300mm

VČ. NAKL. A OBUOŽU NA DEPONII V ST.

0,270 - 0,290, ODMĚR VZORKŮ A ZKOUSKY PROSÍHADI

DLE KZP

ZÁKONNÁ PRÁCE -

BĚZ ZHODNĚNÍ ZÁKONNÁ

POČASÍ: JASNO - POLOJASNO. 12 - 30 °C. MÍRNÝ VÍTR. 11.5.2022

PRAC.: 2x THP, 8x DŽSV, 4x STROJNÍK, 9x ŘIDIČ

- JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MĚCH: 2x KOL. RYPADLO, 1x BOBČAT, 1x ZEM. VALEC, 1x UV. SODY

DOPRAVA: 1x MB (8x4), 2x MB (6x6), 6x NÁVĚS

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLEM' BOZP ZAMĚSTNANCŮ EUROVIA %

A SUBDO DAVA TELI