

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28.06.2022

č. smlouvy: S-1222/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

B E S, s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437792553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem

č. smlouvy: 21/141

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 04. 06. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	24.368.560,78 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	28.906.879,13 Kč
DPH 21%	6.070.444,62 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	34.977.323,75 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1 - 4.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

B E S, s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.A / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-973 139,70	876 440,57	-96 699,13

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-973 139,70	876 440,57	-96 699,13

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.A / 1	Číslo ZBV: 1																																	
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1222/00066001/2021 a zhotovitel č.: 141/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o.																																			
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	66	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor	6	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																																	
2. Změnový list	1	počet listů																																	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																	
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů																																	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																	
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																	
Další doklady dle přehledu dokladů	66	počet listů																																	
Paré č.	Příjemce																																		
1, 2	Objednatel																																		
3	Zhotovitel																																		
4	Projektant (AD)																																		
5	Stavební dozor																																		
6	Supervize																																		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																			
Změna č. 1 - rozšíření kraje komunikace Na kontrolním dni č. 1 (příloha č. 12 Zápis z KD č. 1., 2., 3., 4. a 5.) bylo za účasti zástupců objednatele, TDI, AD a zhotovitele rozhodnuto o přezkoumání rozsahu přídlažby. Na základě této informace byla dne 6.8.2021 provedena kontrolní pochůzka stavbou za účasti zástupců objednatele, AD a zhotovitele. Jejím výstupem je návrh AD (příloha č. 08 Návrh rozšíření AD) upřesňující rozsah a způsob provedení rozšíření komunikace zohledňující současné požadavky objednatele ve vztahu k údržbě silnice. Změna č. 2 - propustek ve staničení 0,500 Při čištění příkopů byl odhalen příčný propustek (příloha č. 10 Fotodokumentace) ve staničení 0,500. Vzhledem k jeho špatnému technickému stavu bylo na KD č. 3 (příloha č. 12 Zápis z KD č. 1., 2., 3., 4. a 5.) za účasti zástupců objednatele, TDI, AD a zhotovitele rozhodnuto o odstranění současného propustku a zřízení nového dle návrhu AD (příloha č. 11 Propustek - příčný řez a č. 10 Fotodokumentace). Změna je vyjádřena smluvními položkami z SO č. 1, 5, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 50, položkami z jiných SO č. 55 a položkami novými č. 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62. změna snižuje smluvní cenu stavby o 96 699,13 Kč. Výše popsané změny byly změny nepředvídatelné, zjištěné po demolici mostu. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.																																			
Údaje v Kč bez DPH:																																			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
-973 139,70	876 440,57	-96 699,13	1 849 580,27																																
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																			
Zhotovitel B E S s.r.o. (výrobně technický náměstek)	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum <u>20. 09. 2022</u> podpis																																
Projektant AF-CITYPLAN s.r.o. (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyháček	datum <u>26. 09. 2022</u> podpis																																
Stavební dozor PUDIS a.s.	jméno	Ing. Petr Jelínek	datum <u>27. 09. 2022</u> podpis																																
Zástupce Objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum <u>5. 10. 2022</u> podpis																																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum <u>02. 11. 2022</u> podpis																																
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	datum <u>20. 09. 2022</u> podpis																																
			Číslo paré: / <u>1</u>																																

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.A / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
18 525 049,65

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	18 525 049,65	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-973 139,70	876 440,57	876 440,57	4,73%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-973 139,70	18 428 350,52	-96 699,13	-0,52%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel

B E S s.r.o. (výrobně technický náměstek)

20. 09. 2022

souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant

AF-CITYPLAN s.r.o (autorský dozor)

26. 09. 2022

souhlasím

Ing. Jakub Vyhnálek

Stavební dozor

PUDIS a.s.

27. 09. 2022

souhlasím

Ing. Petr Jelínek

Zástupce Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

5. 10. 2022

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-79/21 III/11434 Přebýšice - křižovatka s III/10614								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.A Rekonstrukce komunikace								SO 101.A					
Číslo a název rozpočtu: 2019/0037 III/11434 Přebýšice – křižovatka s III/10614								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z aktuálního SO													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	10 101,448	10 978,828	877,380	46,00	464 666,61	0,00	40 359,48	505 026,09	40 359,48	108,69%
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro vozovku a krajnice vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení na skládku uveden v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	1 200,99	1 639,680	438,690	114,90	137 993,75	0,00	50 405,48	188 399,23	50 405,48	136,53%
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ K položce 12373	M3	1 200,99	1 639,680	438,690	20,70	24 860,49	0,00	9 080,88	33 941,37	9 080,88	136,53%
27	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/63CA dle TP 208 vč. doplnění nového materiálu Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	18 391,59	19 025,490	633,900	223,50	4 110 520,37	0,00	141 676,65	4 252 197,02	141 676,65	103,45%
28	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat tl. 100mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	4 676,44	5 134,940	458,500	49,40	231 016,14	0,00	22 649,90	253 666,04	22 649,90	109,80%
29	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	40 977,68	41 997,680	1 020,000	9,20	376 994,66	0,00	9 384,00	386 378,66	9 384,00	102,49%
31	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	929,75	950,146	20,400	4 175,50	3 882 154,42	0,00	85 180,20	3 967 334,62	85 180,20	102,19%
32	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	1 082,60	1 113,203	30,600	3 910,50	4 233 519,03	0,00	119 661,30	4 353 180,33	119 661,30	102,83%
37	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Přídlažba z kamenných koste do betonu C20/25nXF3 vč. vysparování MC25-XF4 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	1 053,00	0,000	-1 053,000	678,10	714 039,30	-714 039,30	0,00	0,00	-714 039,30	-100,00%
50	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 250/150/1000 do betonového lože Délka odečtena digitálně ze situace	M	1 404,00	520,000	-884,000	293,10	411 512,40	-259 100,40	0,00	152 412,00	-259 100,40	-62,96%
Nové položky z jiných SO													
55	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	0,00	253,560	253,560	889,60	0,00	0,00	225 566,98	225 566,98	225 566,98	100,00%
Nové položky (OTSOP 2021, aktuální v době realizace)													
56	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,00	1,000	1,000	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
57	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,00	11,251	11,251	3 080,00	0,00	0,00	34 653,70	34 653,70	34 653,70	100,00%
58	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00	12,000	12,000	4 360,00	0,00	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	100,00%
59	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,00	1,000	1,000	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
60	9186D2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,00	1,000	1,000	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
61	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	50,000	50,000	568,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
62	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	0,00	12,000	12,000	931,00	0,00	0,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00	100,00%
Celkem									- 973 139,70	876 440,57		- 96 699,13	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum:

20. 09. 2022

Podpis:

[5]

Za Objednatel: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 368 560,78
2+1+18+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 271 801,65
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	29 368 952,60
3+(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,60%
4+(25)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5+(26)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40+(19)*100	Náhradní škoda 10 % pro podstatnou změnu pro Změny způsobené dle § 44 odst. 3) zák. 183/2001 Sb.	-3,99%

6+2+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-96 699,13
např. 30	Srovnání limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,40%
6+10,3	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 310 568,23

B(32A)*7/100	Sídlování limitu 50 % Skupina 3	7,59%
N(30A)*7/100	Sídlování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A+33A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 849 580,27
11A+10S	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 184 280,33

$12 = (1/10) \cdot 13$		Límít	3 655 284,12
$13 = (3/4) \cdot 1$	Sledování limitu (15%)		0,00%
$14 = (AB(37) - 1) \cdot 3(8)$	Hodnota skupiny 5		0,00

40=(10)/(1)*100		Nepřevýší Změnu 15 % pro pozitivní změnu pro Změny záporné dle § 14, odnětí (S), zám. 33		-3,99%																					
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -							
						Vyhrazené změny (Domácký) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna potůček (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepřevýšené (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny do maxima Změny nemající celkovou povahu veřejné záležitosti (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
30	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+32	20=24+27+30+34+37+38	21=19+28	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	28	30	32=29+38	32A=ABS(28)+36	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	38A=ABS(37)+38			
		0071434 Přístřešek - Městožatek • 0070814	- 873 126,70	876 440,57	- 96 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 873 126,70	876 440,57	- 96 699,13	1 845 586,27	0,00	0,00	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	38A=ABS(37)+38			
101 A	1	Ručníkovi kuratoria - předmět projevů stran 0,300	- 873 126,70	876 440,57	- 96 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 873 126,70	876 440,57	- 96 699,13	1 845 586,27	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulár má informatívny charakter a zobrazuje stav k dátu predložení Zmluvného listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.A

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11	
08 Návrh rozšíření AD	1	
09 Zápis ve SD	10	
10 Fotodokumentace	10	
11 Propustek - příčný řez	1	
12 Zápis z KD č.1., 2., 3., 4. a 5.	28	
13 Vyjádření AD	1	
14 Vyjádření TDI	4	
Počet listů celkem	66	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)										
Evidenční číslo a název stavby: VZ-79/21 III/11434 Přibyslice - křižovatka s III/10614 Číslo a název SO/PS: SO 101.A Rekonstrukce komunikace Číslo a název rozpočtu: 2019/0037 III/11434 Přibyslice – křižovatka s III/10614										SO 101.A										
										celkem										
										Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0																				
1	2019_OTSKP	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3) 11130: (9490,083-451,5)*0,15=1 355,787 [A] 12373: 1274,24-73,25=1 200,990 [B] 12932: 4821*0,5=2 410,500 [C] 12940: 45,91=45,910 [D] 12960: 12=12,000 [E] 12993R: 3,14*0,1*0,1*20*0,5=0,314 [F] 12994S: 3,14*0,15*0,15*87,8*0,5=2,399 [G] 129946: 3,14*0,2*0,2*14,4*0,5=0,904 [H] 129957: 3,14*0,25*0,25*11,9*0,5=1,168 [I] 129958: 3,14*0,3*0,3*12,2*0,5=15,854 [J] 129966: 3,14*0,4*0,4*19,5*0,5=4,898 [K] ZBV 1 12373: 433,59 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2,0=10 101,448 [M] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.						T	10 101,448	10 978,828	677,580	40,00	464 066,61	0,00	40 359,48	505 026,09	40 359,48	8,69%
2																				
2	2019_OTSKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup omíce K. položce 18222 Natáčení a dovoz na místo rozproštění v položce 12573 (6118-312,1)*0,15=870,885 [A] Celkem: A=870,885 [B] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s ovládkou zemníku)						M3	870,885	870,885	0,000	23,00	20 030,36	0,00	0,00	20 030,36	0,00	0,00%
0																				
1																				
3	2019_OTSKP	11130		Zemní práce SEJMUTÍ DRNU Vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu						M2	9 038,583	9 038,583	0,000	25,30	228 676,15	0,00	0,00	228 676,15	0,00	0,00%
4																				
4	2019_OTSKP	11372		9490,083-451,5=9 038,583 [A] Celkem: A=9 038,583 [B] včetně vodorovné dopravu a uložení na skládku FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frezování vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Povinný odkup zhotovitelem Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 40mm: (60,8+12836,1+5133,3-46,31)*0,04=711,436 [A] tl. 50mm: (4448,1-30)*0,05=220,905 [B] tl. 60mm: (12802,4+5287,3-46,31)*0,06=1 062,603 [C] Celkem: A+B+C=2 014,944 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						M3	2 014,944	2 014,944	0,000	721,00	1 452 774,62	0,00	0,00	1 452 774,62	0,00	0,00%
5																				
5	2019_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro vozovku a krajnice vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení na skládku uveden v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 1274,24-73,25=1 200,990 [A] Celkem: A=1 200,990 [B] ZBV 1 výkop pro zpevněný příkop, hloubka 300mm, šíře 1000mm L - staničení 0,427 až 0,477 výkopy pro rozšíření, hloubka 600mm, šířka dle AD + 150mm pro obrubník L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm) L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm) P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm odstranění návozu na krajnicích v místech povodně uvazované přídlažby (1404-826)*0,75*0,1 (477-427)*0,3*1+((750-500)*(0,7+0,15)+(800-714)*(0,5+0,15)+(870-785)*(0,7+0,15)+(980-875)*(0,5+0,15)+(1 060-980)*(0,5+0,15)+(1 240-1 170)*(0,5+0,15)+(1 400-1 335)*(0,7+0,15)+(1 725-1 640)*(0,7+0,15))*0,6+(1 404-826)*0,75*0,1=438,690 [B] Celkem: A+B=1639,680 [C]						M3	1 200,990	1 639,680	438,690	114,90	137 993,75	0,00	50 405,48	188 399,23	50 405,48	36,53%

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem,
- kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah: svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlny
- ruční výkopkyvky, odstranění kořenu a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**

6	2019_OTSKP	12573		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I Nastážení a dovoz na místo rozproštění K položce 18222 Přifazení ornice v položce 014211 (6116-312,1)*0,15=870,885 [A] Celkem: A=870,885 [B]	M3	870,885	870,885	0,000	63,20	55 039,93	0,00	0,00	55 039,93	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	--	----	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem,
- kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční výkopkyvky, odstranění kořenu a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**

7	2019_OTSKP	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Čištění příkopu vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Dětky odečteny digitálně ze situace 4821=4 821,000 [A] Celkem: A=4 821,000 [B]	M	4 821,000	4 821,000	0,000	86,20	415 570,20	0,00	0,00	415 570,20	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	---	---	-----------	-----------	-------	-------	------------	------	------	------------	------	-------

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8	2019_OTSKP	12940		ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSU Čištění ramových vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 70% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Dětky odečteny digitálně ze situace km 1,740 95: 1,8*1,8*15,6=50,544 [A] km 1,916 25: 1,3*1,3*8,9=15,041 [B] Celkem: (A+B)*0,7=45,910 [C]	M3	45,910	45,910	0,000	429,80	19 732,12	0,00	0,00	19 732,12	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	---	----	--------	--------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9	2019_OTSKP	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČI A MELIORAČNÍHO KANÁLU OD NÁNOSU Čištění vodoteče pod mostem ev. č. 11434-4 vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 0,2m3/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Dětky odečteny digitálně ze situace 6*10*0,2=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]	M3	12,000	12,000	0,000	2 861,60	34 341,60	0,00	0,00	34 341,60	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	--	----	--------	--------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10	2019_OTSKP	12993R	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Čištění stěrbinového žlabu vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do... Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	20,000	20,000	0,000	284,50	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00%
11	2019_OTSKP	12994S	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	67,900	67,900	0,000	241,40	16 391,06	0,00	0,00	16 391,06	0,00	0,00%
12	2019_OTSKP	12994B	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	14,400	14,400	0,000	378,10	5 444,64	0,00	0,00	5 444,64	0,00	0,00%
13	2019_OTSKP	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	11,900	11,900	0,000	496,50	5 908,35	0,00	0,00	5 908,35	0,00	0,00%
14	2019_OTSKP	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	112,200	112,200	0,000	379,30	42 557,46	0,00	0,00	42 557,46	0,00	0,00%
15	2019_OTSKP	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	19,500	19,500	0,000	756,20	14 745,90	0,00	0,00	14 745,90	0,00	0,00%
16	2019_OTSKP	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ K položce 12373 1274,24-73,25=1 200,990 [A] ZBV 1 438,690 [B] Celkem: A+B=1 381,330 [C] položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svaňování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 200,990	1 639,680	-438,690	20,70	24 860,49	0,00	9 080,88	33 941,37	9 080,88	36,53%

17	2019_OTSKP	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypávky Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 399,02-3,78=395,260 [A] Celkem: A=395,260 [B] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickým vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	395,260	395,260	0,000	511,40	20:	0,00	0,00	202 135,96	0,00	0,00%
18	2019_OTSKP	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Nákup ornice v položce 014211 Dovoz ornice na místo rozprostření v položce 12573 6118-312,1=5 805,900 [A] Celkem: A=5 805,900 [B] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	5 805,900	5 805,900	0,000	19,50	113 215,05	0,00	0,00	113 215,05	0,00	0,00%
19	2019_OTSKP	18241		ZAŁOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VYSEVEM Plocha odečtena digitálně ze situace 6118-312,1=5 805,900 [A] Celkem: A=5 805,900 [B] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 805,900	5 805,900	0,000	9,20	53 414,28	0,00	0,00	53 414,28	0,00	0,00%
		1		Zemní práce					2 826 491,56	0,00	59 486,36	2 887 977,92	59 486,36		
		3		Svislé konstrukce											
20	2019_OTSKP	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Výztuž v položce 317365, adhezní můstek v položce 62631 2*3*0,25*0,5=0,750 [A] Celkem: A=0,750 [B] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,750	0,750	0,000	18 808,30	14 106,23	0,00	0,00	14 106,23	0,00	0,00%
21	2019_OTSKP	317365		VÝZTUŽ RÍMSY Z OČELI 1050S, B500B Dvojitelné třmínky ŽB římsy k Položce 317325 0,75*0,18=0,135 [A] Celkem: A=0,135 [B] položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zděrnické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,135	0,135	0,000	46 270,80	6 246,56	0,00	0,00	6 246,56	0,00	0,00%

3		Svislé konstrukce		2'		1		0,00		0,00		20 352,79		0,00	
4		Vodorovné konstrukce													
22	2019_OTSKP	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podklad z betonu C20/25-XF3 pro dlažbu z lomového kamene Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 150mm, 2*9*0,1=1,800 [A] Celkem: A=1,800 [B] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,800	1,800	0,000	5 464,90	9 836,82	0,00	0,00	9 836,82	0,00	0,00%	
23	2019_OTSKP	465612	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene tl. 150mm vč. vyspárování cementovou maltou M25-XF4 Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 150mm: 2*9*0,15=2,700 [A] Celkem: A=2,700 [B] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	2,700	2,700	0,000	8 999,00	24 297,30	0,00	0,00	24 297,30	0,00	0,00%	
24	2019_OTSKP	46731	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Betonový práh z betonu C30/37-XF4 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 2*1*0,3*0,6=0,360 [A] Celkem: A=0,360 [B] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	0,360	0,360	0,000	10 171,30	3 661,67	0,00	0,00	3 661,67	0,00	0,00%	
4		Vodorovné konstrukce						37 795,79		0,00		0,00		37 795,79	
5		Komunikace													
25	2019_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOORTI TL. DO 150MM Nezpevněný sjezd z ŠDa fr. 0-32 tl. 150mm Plocha odečtena digitálně ze situace 345=345,000 [A] Celkem: A=345,000 [B] - dodání kamenivá předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	345,000	345,000	0,000	134,50	46 402,50	0,00	0,00	46 402,50	0,00	0,00%	
26	2019_OTSKP	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM Nezpevněný sjezd z R-Mat tl. 150mm Plocha odečtena digitálně ze situace 67,46-10,6=56,860 [A] Celkem: A=56,860 [B]	M2	56,860	56,860	0,000	152,90	8 693,69	0,00	0,00	8 693,69	0,00	0,00%	

- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- obřítkění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VRST PRO OBNOVU A OPRAV RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
RS 063CA dle TP 208 vč. doplnění nového materiálu
Plocha odečtena digitálně ze situace
13017,2+5420,7-46,31=18 391,590 [A]

ZBV 1
rozlišení
L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - staničení 0,980 až 1,000, šíře 500mm
L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
 $(750-500) \cdot (0,7+0,15) + (800-714) \cdot (0,5+0,15) + (870-785) \cdot (0,7+0,15) + (980-875) \cdot (0,5+0,15) + (1\ 000-980) \cdot (0,5+0,15) + (1\ 240-1\ 170) \cdot (0,5+0,15) + (1\ 400-1\ 335) \cdot (0,7+0,15) + (1\ 725-1\ 640) \cdot (0,7+0,15) = 633,900$ [B]
Celkem: A+B=19 025,490 [C]
- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 2019_OTSKP 56982 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
R-Mat tl. 100mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
4676,4396=4 676,440 [A]

ZBV 1
dosypání mezi žlábovku a AC staničení 0,427 až 0,477
 $(477-427) \cdot 0,5$ [B]
zřízení krajnice v místě původně navrhované přídiářky
 $(1404-626) \cdot 0,75$ [C]
Celkem: A+B+C=5 134,940 [D]
- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- obřítkění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 2019_OTSKP 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-C 0,35kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace
pod ACO: 12802,4+4572,7+5287,3-76,31=22 586,090 [A]
pod ACL: 13017,2+5420,7-46,31=18 391,590 [B]

ZBV 1
rozlišení, pod ACP, pod ACO
L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - staničení 0,980 až 1,000, šíře 500mm
L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
 $((750-500) \cdot (0,7+(800-714) \cdot (0,5+(870-785) \cdot (0,7+(980-875) \cdot (0,5+(1\ 000-980) \cdot (0,5+(1\ 240-1\ 170) \cdot (0,5+(1\ 400-1\ 335) \cdot (0,7+(1\ 725-1\ 640) \cdot (0,7) \cdot 2=1\ 020,000$ [C]
Celkem: A+B+C=19 025,490 [D]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 2019_OTSKP 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-C 0,3 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace
pod SMA: 60,8=60,800 [A]
Celkem: A=60,800 [B]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 2019_OTSKP 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
ACO 11 70/100
Plocha odečtena digitálně ze situace

27	2019_OTSKP	567544		VRST PRO OBNOVU A OPRAV RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 063CA dle TP 208 vč. doplnění nového materiálu Plocha odečtena digitálně ze situace 13017,2+5420,7-46,31=18 391,590 [A]	M2	18 391,590	19 025,490	633,900	223,50	4 110 520,37	0,00	141 676,85	4 252 197,02	141 676,85	3,45%
28	2019_OTSKP	56982		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat tl. 100mm Plocha odečtena digitálně ze situace 4676,4396=4 676,440 [A]	M2	4 676,440	5 134,940	418,100	49,40	231 016,14	0,00	22 949,90	253 866,04	22 949,90	9,80%
29	2019_OTSKP	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace pod ACO: 12802,4+4572,7+5287,3-76,31=22 586,090 [A] pod ACL: 13017,2+5420,7-46,31=18 391,590 [B]	M2	40 977,680	41 997,680	1 020,000	9,20	376 994,66	0,00	9 384,00	386 378,66	9 384,00	2,40%
30	2019_OTSKP	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace pod SMA: 60,8=60,800 [A] Celkem: A=60,800 [B]	M2	60,800	60,800	0,000	9,20	559,36	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00%
31	2019_OTSKP	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	929,746	950,146	20,400	4 175,50	3 882 154,42	0,00	85 180,20	3 967 334,62	85 180,20	2,19%

tl. 40mm: (12638,1+5133,3-30)*0,04=709,656 [A]
tl. 50mm: (4448,1+46,31)*0,05=220,090 [B]

ZBV 1
rozšíření, tl. 40mm
L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm
L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
[(750-500)*0,7+(800-714)*0,5+(870-785)*0,7+(980-875)*0,5+(1 000-980)*0,5+(1 240-1 170)*0,5+(1 400-1 335)*0,7+(1 725-1 640)*0,7]*0,04=20,400 [C]

Celkem: A+B+C=950,146 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32	2019_OTSKP	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100	M3	1 082,603	1 113,203	30 600	3 910,50	4 233 519,03	0,00	119 861,30	4 353 180,33	119 861,30	2,63%
Plocha odečtena digitálně ze situace															
tl. 60mm: (12602,4+5287,3-46,31)*0,06=1 082,603 [A]															

ZBV 1
rozšíření, tl. 60mm
L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm
L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
[(750-500)*0,7+(800-714)*0,5+(870-785)*0,7+(980-875)*0,5+(1 000-980)*0,5+(1 240-1 170)*0,5+(1 400-1 335)*0,7+(1 725-1 640)*0,7]*0,06=30,600 [B]

Celkem: A+B=1 113,203 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33	2019_OTSKP	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ SMA 11+ 11S TL. 40MM SMA 11S Posyp kamenivem v poloze 57621 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	60,800	60,800	0,000	290,80	17 680,64	0,00	0,00	17 680,64	0,00	0,00%
tl. 40mm: 60,8=60,800 [A]															
Celkem: A=60,800 [B]															
- dodání směsi v požadované kvalitě															
- očištění podkladu															
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce															
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů															
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.															
- nezahrnuje postřiky, nátěry															
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.															

tl. 40mm: 60,8=60,800 [A]
Celkem: A=60,800 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

34	2019_OTSKP	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM SKG/M2 Posyp SMA 11S kamenivem fr. 2/4 k poloze 574I54 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	60,800	60,800	0,000	81,90	5 587,52	0,00	0,00	5 587,52	0,00	0,00%
60,8=60,800 [A]															
Celkem: A=60,800 [B]															
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti															
- posyp předepsaným množstvím															

35	2019_OTSKP	577A1	1	VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Oprava jednoduchých trhlín dle TZ	M	375,000	375,000	0,000	109,20	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	---	---	---------	---------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

750*10/20=375,000 [A]
Celkem: A=375,000 [B]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- vyplň předepsanou zálevkovou hmotou

36	2019_OTSKP	577A1	2	VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Oprava rozvětvených a širokých trhlín dle TZ Děla dle situace	M	1 650,000	1 650,000	0,000	109,20	180 180,00	0,00	0,00	180 180,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	--	---	-----------	-----------	-------	--------	------------	------	------	------------	------	-------

750*0,4*5,5=1 650,000 [A]
Celkem: A=1 650,000 [B]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr

- vyplň předepsanou zámkovou hmotou

LAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
Přidržba z kamenných koster do betonu C20/25nKF3 vč. vysparování MC25-KF4
Plocha odečtena digitálně ze situace
14040,75÷1 053,000 [A]
Celkem: A=1 053,000 [B]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Základní drážky pro technické napojení

Rozání drážky v poloze 919111

Délka odečtena digitálně ze situace

165,9÷165,900 [A]

Celkem: A=165,900 [B]

položka zahrnuje

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a vyplň spar tímto materiálem

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

Sanace římsy propustku

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

2÷1,675÷3,3÷3÷3÷39,6÷13,92÷1,44÷1,4÷69,335 [A]

Celkem: A=69,335 [B]

položka zahrnuje

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

Plocha odečtena digitálně ze situace

k Položce 317325

2÷3÷0,5÷3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

položka zahrnuje

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

SJEDNOUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

Sanace římsy propustku

Plocha odečtena digitálně ze situace

2÷1,675÷3,3÷3÷3÷39,6÷13,92÷1,44÷1,4÷69,335 [A]

Celkem: A=69,335 [B]

položka zahrnuje

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

OCHRANA VÝSTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

Sanace římsy propustku

Stupeň odrezání výstuz 02-03 dle ČSN 03 8221

Jednostřková ochrana výstuz

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

2÷1,675÷3,3÷3÷3÷39,6÷13,92÷1,44÷1,4÷69,335 [A]

Celkem: A=69,335 [B]

položka zahrnuje

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU

Sanace propustku

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

15÷15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

položka zahrnuje

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

- spárování

- odklizení suti a přebytečného materiálu

- potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍHEM METALIZACI

Dle TZ kap. 5.6

Délky odečteny digitálně ze situace

2÷3,140,05÷2÷3,2÷2÷1,1÷2÷3,2÷2÷1,1÷2÷1,6÷2÷1,1÷7,222 [A]

Celkem: A=7,222 [B]

- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení

náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým

předpisem

Přidružená stavební výroba

9			Ostatní konstrukce a práce												
45	2019_OTSKP	9112A1		ZABRADLI MOSTNÍH S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zabradlí propustku vč. PKO Délka odečtena digitálně ze situace 3+3*11+2,6*2=21,000 [A] Celkem: A=21,000 [B] položka zahrnuje: dodání zabradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vřty a závitky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky	M	21,000	21,000	0,000	1 850,40	39 968,64	0,00	0,00	39 968,64	0,00	0,00%
46	2019_OTSKP	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo H1 vč. krádkých náběhů Délka odečtena digitálně ze situace 407+48*72=527,000 [A] Celkem: A=527,000 [B] položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vyvody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	527,000	527,000	0,000	665,00	466 395,00	0,00	0,00	466 395,00	0,00	0,00%
47	2019_OTSKP	9113B3		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Délka odečtena digitálně ze situace 71=71,000 [A] Celkem: A=71,000 [B] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	71,000	71,000	0,000	143,70	10 202,70	0,00	0,00	10 202,70	0,00	0,00%
48	2019_OTSKP	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ Délka odečtena digitálně ze situace 1ks=4m svodnice 24/4=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků	KUS	6,000	6,000	0,000	2 103,20	12 619,20	0,00	0,00	12 619,20	0,00	0,00%
49	2019_OTSKP	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ Odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Délka odečtena digitálně ze situace 1ks=4m svodnice 24/4=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu	KUS	6,000	6,000	0,000	231,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00%
50	2019_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 250/150/1000 do betonového lože Délka odečtena digitálně ze situace 1404=1 404,000 [A] ZBV 1 rozšíření L - staničení 0,500 až 0,715 L - staničení 0,765 až 0,870 L - staničení 1,170 až 1,240 L - staničení 1,335 až 1,400 L - staničení 1,640 až 1,725 začátky a konce sanací -35,000 (750-500)+(870-765)+(1 240-1 170)+(1 400-1 335)+(1 725-1 640)-35=520,000 [B] Celkem: A+B=884,000 [C] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 404,000	520,000	- 884,000	293,10	411 512,40	-259 100,40	0,00	152 412,00	-259 100,40	-62,96%
51	2019_OTSKP	91B1D5		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 Čela pro propust DN600 v km 3,427 30 Počet odečten digitálně ze situace a T2 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	2,000	0,000	19 193,30	38 386,60	0,00	0,00	38 386,60	0,00	0,00%

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vložek, opracování, očistění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náleků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Nezahrnuje zábradlí

52	2019_OTSKP	9181H5		ČELA PROPUSTNOSTI Z TRUB DN DO 1400MM Z BETONU DO C 30/37 Čela pro rámovou propust DN1300 v km 1,916 25 Počet odečten digitálně ze situace a TZ 2x2,000 [A]	KUS	2,000	2,000	0,000	47 466,10	94 932,20	0,00	0,00	94 932,20	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	--	-----	-------	-------	-------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Čekem: A=2,000 [B]
Přínoska laminuje hutněním betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vložek, opracování, očistění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náleků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Nezahrnuje zábradlí

53	2019_OTSKP	919111		REZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM Rezání krytí pro technické napojení Záhlavka v poloze 58920 Délka odečtena digitálně ze situace	M	165,900	165,900	0,000	69,00	11 447,10	0,00	0,00	11 447,10	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	--	---	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

		165,9=165,900 [A] Celkem: A=165,900 [B] položka zahrnuje řezání vozovkových vrstev v předepsané tloušťce včetně spodu v vodě OČIŠTĚNÍ ŽDÍVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU Očištění čel propustku Plocha očištěna digitálně ze situace 2*3*2,5+2*2,5*1,7=23,500 [A] Celkem: A=23,500 [B] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu Ostatní konstrukce a práce													
54	2019_OTSKP	938442		M2	23,500	23,500	0,000	365,50	8 589,25	0,00	0,00	8 589,25	0,00	0,00%	
		9	Celkem - smluvní část 1 095 439,09-259 100,400,00836 338,69-259 100,40 18 525 049,65-973 139,70478 397,8918 030 307,84-494 741,81												
		5	Položky převzaté z jiných SO Kommunikace												
55	2019_OTSKP	56330		M3	0,000	253,560	253,560	888,60	0,00	0,00	225 566,98	225 566,98	225 566,98	100,00%	
		5	ZBV 1 položka převzata z SO 189, č. pol. 6 rozšíření, dvě vrstvy a 200mm L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm) L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm) P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm L - staničení 1,325 až 1,400, šíře 700mm L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm (1750-500)*(0,7+0,15)+(800-714)*(0,5+0,15)+(870-785)*(0,7+0,15)+(980-875)*(0,5+0,15)+(1 060-980)*(0,5+0,15)+(1 240-1 170)*(0,5+0,15)+(1 400-1 325)*(0,7+0,15)+(1 725-1 640)*(0,7+0,15)*(0,200*2=253,560 [A] Celkem: A=253,560[B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstev v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nazahrnuje postřiky, natěry Kommunikace												
		9	Celkem - položky z jiných SO 0,000,00225 566,98225 566,98225 566,98 0,000,00225 566,98225 566,98225 566,98												
		9	Nové položky Ostatní konstrukce a práce												
56	2021_OTSKP	899122		KUS	0,000	1,000	1,000	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	100,00%	
		57	ZBV 1 mříž na vřtkovou jámku 1,000 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M30,00011,25111,2513 080,000,000,0034 653,7034 653,7034 653,70100,00%												
		58	ZBV 1 obetonování propustku staničení 0,500 (výška*šířka*délka)+(m*(DN+šířka stěny))*2*délka (1,250*1,200*12,000)+(3,14*(0,300+0,100)*2*12,000)=11,251 [A] Celkem: A=11,251[B] PRŮPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M0,00012,00012,0004 360,000,000,0052 320,0052 320,0052 320,00100,00%												
		59	ZBV 1 propusok staničení 0,500 12,000=12,000 [A] Celkem: A=12,000[B] ČELA KAMENNÁ PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS0,0001,0001,00023 600,000,000,0023 600,0023 600,00100,00%												
		60	ZBV 1 výtoková strana propustku staničení 0,500 1,000=1,000 [A] Celkem: A=1,000[B] VÝTOK JIMKY KAMEN VČET DLAŽBY PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS0,0001,0001,00017 900,000,000,0017 900,0017 900,00100,00%												
		61	ZBV 1 výtoková jámka propustku staničení 0,500 1,000=1,000 [A] Celkem: A=1,000[B] PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁŘNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M0,00050,00050,000568,000,000,0028 400,0028 400,0028 400,00100,00%												
		62	ZBV 1 zpevněný příkop L - staničení 0,427 až 0,477 477-427=50,000 [A] Celkem: A=50,000[B] BOURÁNÍ PRŮPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M0,00012,00012,000931,000,000,0011 172,0011 172,0011 172,00100,00%												
		9	ZBV 1 bourání starého propustku staničení 0,500 12,000=12,000 [A] Celkem: A=12,000[B] Ostatní konstrukce a práce												
		9	Celkem - nové položky 0,000,00172 475,70172 475,70172 475,70 Celkem - po započtení ZBV 1 18 525 049,65-973 139,70876 440,5718 428 350,52-96 699,13												

ÚPRAVA KRAJNIC KM 0,5 - KM 1,75
MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 6.8.2021

- Na levé straně vozovky bude mezi km 0,427 - 0,460 proveden nezpevněný příkop, mezi km 0,460 - 0,500 bude zpevněný žlabovkou.

- V km 0,500 bude proveden nový propustek (pravděpodobně DN 500) s horskou vpustí, který bude vyústěn do pravostranného příkopu.

- Na levé krajnici (ve směru staničení) bude v místo přidlažby provedeno rozšíření vozovky s plnou konstrukcí vozovky zakončené betonovou silniční obrubou uloženou do betonového lože. Nášlapná výška obruby 0,08 - 0,1 m.

Jedná se o úseky: - km 0,5 - km 0,715 - rozšíření vozovky 0,7 m
- km 0,785 - km 0,870 - rozšíření vozovky 0,7 m
- km 1,170 - km 1,240 - rozšíření vozovky 0,5 m
- km 1,335 - km 1,400 - rozšíření vozovky 0,7 m
- km 1,640 - km 1,725 - rozšíření vozovky 0,7 m

V meziúsecích bude v závislosti na prostorových možnostech obnoven příkop nebo proveden nezpevněný rigol. V místech přechodu rigol/rozšíření bude rigol vyústěn do vozovky.

- Na pravé krajnici (ve směru staničení) bude provedeno rozšíření vozovky s plnou konstrukcí (zakončené nezpevněnou krajnicí dle PD) v následujících úsecích:

- km 0,714 - km 0,80 v šířce 0,3 m
- km 0,875 - km 0,98 v šířce 0,2 m
- km 0,98 - km 1,06 v šířce 0,5 m

- V místech rozšíření vozovky se předpokládá následující plná konstrukce vozovky:

ACO 11S 50/70	v tl. 40 mm
ACL 16S 50/70	v tl. 60 mm
RS 0/63 CA	v tl. 200 mm
ŠDa	v tl. 200 mm
ŠDa	v tl. 200 mm

celkem	700 mm

- Cca v km 0,850 byla odkryta vtoková jímka propustku. Propustek bude obnoven ve stávající poloze.

Denní záznam stavby

Název akce: III / 11.4.84 - 11.5.84

List číslo: 7.

Datum

Číslo akce: 2329

- одстрањено 44094 за експликација
 TL 0,157 и 400cm 1,150 - 1,074
 страна

• оплодотворение происходит в яичнике

[illegible]

$\text{H}_2\text{C}_2\text{S}_2$ 12540 + 13°C and 23°C

3.2.21

ТОЧКА ТЕМП. - ТЕМП. СКОР., ДИЛ. - 25 мл.) α Cl/кА

57

THC DOBA 7-17 (7242 11-113)

720441005 - FIDISER, MUC 7x, chronic,
PAGE MIER, TACTOBERAG, GUC,
GUCI NGTO 12 x

ΑΡΙΘΜΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΔΕΛΤΑ 6075 ✓ 4 ΗΜΕΡΑ
29 - 0500, ΚΕ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 11/10614

- ОПСН 40134. 414013 43 10114.9'04
 4 П. 9117 4 41111 1.3-1.4 17
 1111 1 1111 11111

• 0102 0102221610 77777777 67
Kashtu 77777777

- CRYSTAL OBSERVED TWIN 2 CRYSTALLOGIC
PLAN VECTORS - ORTHOGONAL, 60/120
48 ELLIPTICAL PROPERLY LEFT V
TWIN 2045 720 FILE

Denní záznam stavby

Název akce: 11/ 11-34 90035.02

List číslo: 3

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA STAVBY TA
 PROVĚZENÍ VÝKALKULACE A KONTROLA PŘÍVEDENÍCH OT PRAEL -
 ÚSTUPY S TELP + KZP.
 PROVĚZENÍ POKLÁDKA ACI 6cm V 1. PODLAŽCE - SO 101A + SO 101B.
 PŘED POKLÁDKOU PROVĚZENÍ LAB. ZK. (DYNAMICKÁ) NA RECYKLACI
 ZA STAVBY S VÝH. VÝSLEDKY.
 ZADÁNÍ PŘEDÁNÍ LAB. PROTOKOLU.
 PROVĚZENÍ INF. POPTIK NA REC. ZA STAVBY S VÝSLEDKY.
 DÁLE PROVĚZENÍ ŘÍZENÍ PRÍKOPU A ÚPRAVA NEPŘ. KRAJIN.
 PROVĚZENÍ KONTROLA DÍL - BEZ ZÁVAD.

UPRAVĚNÍ CÍCH, DNE 04. 08. 2021

ZÁKLAD: ING. P. JELINEK, TOS

KONTROLA STAVBY BOZO
 PROVĚZENÍ KONTROLA SO 101, 10000 A SO 100. BEZ ZÁVAD
 A DÍL. BYLO DOPLŮČENO.

KOO - BOZO ZÁKLAD LÍMA

4. 8. 2021

POČASÍ: POKOJASKO +14 C a +23 C
 TĚLES. TĚL. - TĚL. 8.000, DEL. 9. 112. POKOJASKO
 TĚL. 1001. 2. 11. (PÁRA 11. 11. 21)
 POKOJASKO - POKOJASKO, TĚLES. TĚL. 1001, 440
 LÍMA. LÍMA 3A
 POKOJASKO - POKOJASKO, LÍMA 4A, POKOJASKO
 V TĚL. 1001, V LÍMA 2A, 11. 11. 21
 POKOJASKO, POKOJASKO
 - POKOJASKO, LÍMA 4A
 POKOJASKO, POKOJASKO
 - POKOJASKO, POKOJASKO 2, POKOJASKO
 POKOJASKO, POKOJASKO - POKOJASKO, LÍMA
 POKOJASKO, LÍMA 4A, POKOJASKO
 POKOJASKO, POKOJASKO

4. 8. 21

ST

Denní záznam stavby

Název akce: 11/11434 - TŘEBŠICE

List číslo: 9

Datum

Číslo akce: 2319

POČASÍ: ZATÁŽENO - JESTŘEBNÍK + 12°C, 19°C 5.8.21
 POČET TAC - TAP - SKOBY, JEL - 8 12 JACOBEL
 TAC - 100% - 7-17 (TAC 11-12)
 MECHANIZACE - PAGA KASER, TACTORPAG 12
 1200 AGTO 21
 TAPIS - 100% JACOBEL 4/100% 4/100%
 12 0107 12 12-11 PAGA TAC
 - 0102 12 TAC 100% 12 TAC 12
 PAGA TAC
 - 1204022 PAGA 12 12 12 12
 12 01024 12 TAC 12 12 TAC

POČASÍ: OBČASO + 14°C 12, 21°C 6.8.21.
 POČET TAC - TAP - SKOBY, JEL 4 12 JACOBEL
 TAC - 100% - 7-17 (TAC 11-12)
 MECHANIZACE - 120, 120 AGTO
 TAPIS - 1204022 PAGA 12 12 12 12
 TAC - 120 12 TAC
 - 0102 12 TAC 12 12 TAC
 - 1204022 12 TAC 12 12 TAC
 1204022

ZAPIS ZASTUPITELŮ: PAGA 12 12 TAC
 1207 12 TAC 1207 12 TAC
 1207 12 TAC 12 12 TAC
 VÝBORNÍK PAGA A PAGA 12 12 TAC
 12 TAC 12 TAC

KONTROLA STAVBY TAC
 INŽENÝR PAGA 12 TAC A KONTROLA PAGA 12 TAC
 PAGA 12 TAC (PAGA) PAGA 12 TAC
 PAGA 12 TAC A PAGA 12 TAC
 PAGA 12 TAC (PAGA) PAGA 12 TAC
 KONTROLA PAGA 12 TAC
 PAGA 12 TAC PAGA 12 TAC
 PAGA 12 TAC PAGA 12 TAC

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 49,54 - 49,54/100

List číslo: 10

Datum

Číslo akce: 2329

$$\text{PbS} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{PbSO}_4 + 14\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$$

१६२१

POČET KUC. TJ. SV. JEL. - 8 1/2 JOČKAZEL

No

MAC DOB - 7-17 (Page 11-117)

WICHITA - 360 WISER, TRACT 8364, GAC
WICHITA 31

NOTES - DISCUSSION 4/20/04 BY ERIN HUGHES ✓

anion $1.3 = 2.0$ $\text{PM}_{2.5}$ PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$ $\mu\text{g}/\text{m}^3$

1.5 - 1.2 LEVA STRA/12

09/02 17225410 5276414 42

புதுப்புது நிகழ்ச்சிகள்

- 170223226 62570119 813614 80901

 1.0744×10^5
$$\text{POCl}_3: \text{Jasno} + 15^\circ\text{C} \text{ a} + 25^\circ\text{C}$$

100.21

POCKET TAC - T47-SW21, 7/21 - 9 412.000/1001

45

PLSC 2031 - 7-17- (1242) 11-1130

ПРЕДЛАГАЮ - БУДУЩЕЕ, ПРАСУРБАГА, ЧАС
(В) АУТО 2х, ДОСТАВКА АР. 64420

Poris - distrikto de la ĉefurbo de Ĉad

Costen 1,3-1,7 70% 50% 1,1-1,2

U21 17/04/22

09102 1130444610 73722.164 43 866404

17. B7j) CE

• $\log_{10} 100 = 2$ normally ✓ quite noisy. e.g.

English €7 0,050 - 0,500 per kg supply

MOLECULAR WEIGHT 40 101104 41 90-0,490

1

CONTROL GRABBY TDS

У РАМЕНИ ПРОИЗВОДИ ДИОЈ СТАВЉЕЊИ ПРОВЕДЕНА КОНТРОЛА ПРОВАЂЕНИХ РАДА

BYL PROVEDEN SP. POÚTRIK NA 1 ASF. VRSTVĚ AMRIZOVANÁ PLOCHA

SPORUCIOM (1 ASF VR) PO VYSTĚPENÍ: HODNO DOKLADAT DALŠÍ ASF

Ukrovn / ACO CE ZDALE A PRYTNEIN BT. PRACE V SPULADU

$$SE \otimes CHV \xrightarrow{2} P \xrightarrow{2} K \otimes P$$

PROVEDENA KONTROLA DIO - BEZ FAVAD

7. ADAMI O IMENOM ZAPIS JE 2. PROVEDENICH FOND NA DALSIM

USEKLI - HOCNOST ETJU ASE STVRSTVI

Denní záznam stavby

Název akce:

11/11434 - 98.18.5.05

List číslo: 11

Datum

Číslo akce: 2329

PALE ŽADAM UPRACENIM ŽALIS VYSLEDKU Z PATEČNOSTI MISTNOSTI
SEČENÍ - ROZSAH PROVAZENÉ ŽADLAŽBY Z LK DO BETONKY
(ŽAKRANICI) ŽANICENÍ ŽU-KU + DELKY UPRAVY.

V Krasnodare, dne 10.08.2021

Final: ING. P. VELINKE, TDS

Рок. 25: 12/40 + 15°C и 26°C

41. 2. 21

ПОСРЕДСТВО - ТИП - СКОР., ДЛ. - 22 МЕТ. ПОСЫЛКА

5

Рис. 203. 7⁰-17⁰ (7242, 11⁰-113⁰)

TECHNIQUES - BAGE WATER, THERMISTOR, GPC

5793C. UNOICIA, FLEISCH, WURC 3X

Notes - Pouches with ACo II R. 40 47

v 4825 29 - 0,490

0.5754 0.24014 1/2 0.24141904 ✓

1.0 - 2.0 GPa (1000 - 2000 MPa)

03602 677515150 MATERIALS 41

Substance: $\text{Al}(\text{OH})_3$

Waters, Wayne ASR. 5/25/11 ACS II

44 OTB, 2015 TRADE CERV. COLICE -

12. STERILIZATION - PROTEIN - 11 +

göçür: 1.110 +15 C a1 + 26. C

12 9 2

FOCET TWC - TWP-5004 DE - 12 W. 2004204

CT

902C-303A - 7-17 (TSG2A 11-113)

TTCTAGTACCT - TACGTCAG, GGC, TGGTATC and ATC

4/21 ALTO 4x.

TOPIS - POSTAL & CLASSIC AFFAIR (TODAY) DOCUMENT

$$S: 0.757 \quad R: 0.15 \quad G: 0.09 \quad 24 = 0.490 \quad 47$$

POKUSA ELABORACAO DO LOTE 2 BREVOL

✓ 4 HCU eq 0,490 - 0,470

Denní záznam stavby

Název akce:

111/11434 - PŘÍBYSICE

List číslo: 12

Datum

Číslo akce: 2327

POČASÍ: JASNO + 15°C až + 25°C

13.8.21

POČET MUČ. - 148 - 860A, 161 - 5

9a

MČ. 3033 - 7 - 1530 (1242A 11-1130)

REKONSTRUČE - ČHC, KHEL AUTO, TRACTOR 161

POČ. 3 - 3033A ZUBOLEC DO LK 2 3033

1. LK 2 0,470 - 0,440

- LK 2 0,470 - 0,440

- LK 2 0,470 - 0,440

STŘEŠNÍ PRÁCE DO 12.00

- DOLOŽ VÝKRESY DO 12.00

REKONSTRUČE

KONTROLA STAVBY ROZP

13.8.2021

PROJEKT DO 12.00, DO 10.1A BEZ ZÁVAD A VPOŘÁDKU

NA POVLASTNOST DOP

KOP-ROZP. JAKUB LIND

KONTROLA STAVBY IDS:

PROVEDENA POČETNÁ PO STAVBE A KONTROLA PROVEDENÍ PRÁCI.

OT. PRÁCE VSMILADU S TČP + KČP.

PROJEKT PROJEKT SPÁRT V ASF STAVBY S VYFUKÁČNÍM A PŘÍPRAVY

NA ZALIVKY ASF. FUNKCE

POČETNÝ OBRUS ADO FINISEREM SE ZAVÁLEDOVANÍM A ZHUTNĚNÍM

VRAHČI POČETNÝ. PROVEDENA KONTROLA DLO-BEZ ZÁVAD

ZAPRÁV. D. INFO. KOT. BUDOV. PROJEKT. KONTR. FUNKČNÍ NA ASF

STAVBY (TROJLEK, RAV. NÁST. ATD.)

ST. PRÁCE 18.00 VSMILADU S TČP + KČP.

ZAPRÁV. D. PŘEDÁNÍ. ROZSAH. PŘÍDAČNÝ (ZAPRÁV. 2. MČ DNE 06.08.2021)

V PŘÍBYSICÍCH, DNE 13.08.2021

ZAPRÁV. ING. P. JELÍNEK, DČ

Denní záznam stavby

Název akce: 111/11434 Přibysice

List číslo: 13

Datum

Číslo akce: 2329

Pracovníci: Hroch (THP), dělník Gx viz docházka 16.8.2021
 Prac. doba: 7^h až 17^h (prázda M^o až 11³⁰)
 Mechanizace: UNK, traktorový 2x, NA 3x, vibr. deska
 Práce: odstranění DIO E1, opazení DIO E2 (skládka - katolky)
 - rozšíření L stromu stavení Ø 500 až Ø 115 - výkop
 rýhy (odbor na skládku), úprava plotu, zařízení vrs. ter.
 SD 2x 200 mm hutnění po vrs. třech

Pracovníci: Hroch (THP), dělník Gx viz docházka 17.8.2021
 Prac. doba: 7^h až 17^h (prázda M^o až 11³⁰)
 Mechanizace: UNK, traktorový 2x, NA 3x, vibr. deska
 Práce: rozšíření L stromu stavení Ø 500 až Ø 115 - výkop rýhy
 (odbor na skládku), úprava plotu, zařízení vrs. ter.
 SD 2x 200 mm hutnění po vrs. třech
 - zařízení náhuby na krajnicích stěn 200 až 250 (odbor skládka)

KONTROLA ÚPRAVY TER.
 PROVĚŘENA PŘÍKLONKA PO STAVBE A KONTROLA PROVĚŘENÍ PRACÍ.
 VT. PRÁCE JEM V SÚHLADU VE SCHVÁL. TEPIS KŘE, ZAVADY NEJEDNĚM.
 JEDNÁ SE O PROVĚŘENÍ A ZAJIST. VYKONÁV. PRÁCI NA 1. ÚVĚRU
 DÁLE PROVĚŘENÍ ÚPRAVY OPŘEDNÍ KRAJNICE VLEVO S O DVĚMA
 MATERIÁLY NA HEDÍ DEPONII A STŘEDNÍ DRÁHU V DOLNÍ ČÁSTI
 PRÁCE JE NA KONTROLA DIO - BEZ ZÁVAD.
 JE PRÁCE V SÚHLADU S ČÍS. H16.
 PŘÍKLONKA O PŘETVÁNÍ ZATISU Z REKOGNOSKACE - ÚPRAVY PRÁCE
 PŘÍKLONKY DO BETONU (06.08.2021)

V Přibysicích, dne 17.08.2021

Ing. J. Hroch, THP, P. Hroch, THP

Denní záznam stavby

Název akce: III/1434 Příbyšice

List číslo: 14

Datum

Číslo akce: 2329

Pracovní: Hradek (THA), dělník 9a v.2 do k.2, p.2, 2x	18.8.2021
Prac. obla: 1 ⁰⁰ až 14 ⁰⁰ (pauza 11 ⁰⁰ až 11 ³⁰)	Středa
Mechanizace: UN ₁ , traktor agr. 2e, NA 3x, vibrující deska	rozšíření DČ až k
v. blížící se	
Práce: - rozšíření Potrubí stanicemi 0,44 až 0,60	
Sukoprovody (odvz. na sk. k.2), úprava plně,	
zřízení, rozst. 8D. 2x 200m. hutnějších	
po rozst. tr.2	
- odstranění námos. na krajních /čištění příkopů	
stanicemi 2,40 až 2,450 (odvz. na sk. k.2)	
- kontrola D10	
- vytyčení polohy pilnice	
- uklid. staveniště	

KONTROLA GRAVITY TDS

MODELNA POCINKA PO STAVBE & KONTROLA PROVEDENJE PRACI

OTPRACE V SYULADY ST₂P₂ + K₂P, ZAVADY NEZLIŠTENY

ČADATI D PREDANI LAB PROT. Z PROVEDENE RECHY KACE ZA ČPU DENA

A VA A F. Smuruvich

PLANEJADA LONGEOLA DIO. BEZ PAVAD.

OSLUŤEŇNĚN KD Ě L STAVBY

UFRIMACH, PNE 18.08.2021

FA Phal: 106 / 15 June

Th

KONTROL KIRKISI BOZU

18. E 2027

PROCESY KONTROLI STANU. Program Bankowa Wskaźnik

Стор. БЕЗ ЗНАКА А ПОСЛЕД. ЗНАКА БУДУТ СТРАНАМИ ИЛИ

2146.03 Lbwt 100 1030283

Denní záznam stavby

Název akce:

III/11434 Příbyšice

List číslo:

15

Datum

Číslo akce: 2329

Pracovníci: Hradek (THP), dělník 9. v. a. docházka, počet 2x
 Prac. doba: 7^h až 17^h (pauza 11^h až 11^h30)
 Mechanizace: GNC, traktor bagr 2x, NABx, vibr. deska
 vibr. pých
 Práce: - rozšíření Potrava stanoviště 0,815 až 1,060
 4 výkopový (odvoz na skládku, i. prava. pláň,
 zřízení v. roster SD 2x 200 mm, hutně na po. rostrůch
 - ods. frézování námoře na krajních částech přikopu
 stanoviště 2,4.0 až 2,600 v. levo. odvoz na skládku
 - vytyčení pol. by. silnice

10.8.2021

Čtvrtek

zatíženo 13^h až 20^h C

Pracovníci: Hradek (THP), dělník 8. v. a. docházka
 Prac. doba: 7^h až 15^h30 (pauza 11^h až 11^h30)
 Mechanizace: GNC, traktor bagr 2x, NABx, vibr. deska
 vibr. pých
 Práce: - rozšíření L. stranu stanoviště 1,140 až 1,240
 a. dík. stan. 1,380 až 1,400
 4 výkopový (odvoz na skládku) i. prava. pláň,
 zřízení v. roster SD 2x 200 mm hutně na po. rostrůch
 - ods. frézování námoře na krajních částech přikopu
 stanoviště 1,600 až 2,760 v. levo. odvoz
 na skládku
 - k. a. tr. k. D10

10.8.2021

Pátek

zatíženo 14^h až 22^h C

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 11434 TRÁVŠICE

List číslo: 16

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: OBLAČNO + 12°C dle + 19°C

23.8.21

POČET TMC - TUP - SCOT, VELIC - 8 (111) DOČASNĚ

TRÁVŠICE

TMC DOBĚ - 7 - 17 (TRÁVA II - II²)

HECHAVICE - TRACTORAGRA 2x, 44C, VELIC 3x

LIBAVČ, DESKA + TRČY

POVIS - ROZSÍŘENÍ VELIC STAVĚ LISC 1,335 - 1,380

A 1,680 - 1,725 - TRACTORAGRA VELIC

TRČY V S 0,59 0,97 A 11 0,77

LC 0,6024 0,6024 0,6024 0,6024 4x

TRČY TRÁVŠICE

- TRACTORAGRA (TRÁVA) TRÁVŠICE A 2 LISC

0,6024 V TR 0,27

- 0,6024 VELIC 4x KEMILIC +

CISTRA TRÁVŠICE TRÁVŠICE 2,760 - 2,850

LC 11 A 2,850 - 2,900 TRÁVA STAVĚ

LC 11 0,6024 4x TRČY

- KONTROLA 210

POČASÍ: ZATÁŽENO + 10°C dle, 17°C, DESK TRÁVŠICE

24.8.21

POČET TMC - TUP - SCOT, VELIC - 8 (111) DOČASNĚ

TRÁVŠICE

TMC DOBĚ - 7 - 17 (TRÁVA II - II²)

HECHAVICE - TRACTORAGRA 2x, 44C, VELIC 2x

LIBAVČ, DESKA + TRČY

POVIS - ROZSÍŘENÍ VELIC STAVĚ LISC 1,640 - 1,680

TRACTORAGRA VELIC TRČY LC 0,6024 4x

TRČY TRÁVŠICE

- TRACTORAGRA (TRÁVA) TRÁVŠICE A 2 LISC

0,6024 V TR 0,27

- 0,6024 VELIC 4x KEMILIC +

CISTRA TRÁVŠICE TRÁVŠICE 2,850 - 2,950

TRÁVA STAVĚ LC 11 0,6024 4x

TRČY + VELIC STAVĚ 1,500 - 1,640





















PODĚLNÝ ŘEZ
M 1:50

11,86

ŘEZ VTOCEM
M 1:50

200

248

80

0.10 0.15 0.30 0.10

0.30 0.30 0.30 0.30

POHLED NA VÝTOK
M 1:50

2.80

0.95

0.80

0.35 0.35

Vyzdéná z kamenných kostek

Železobetonová hrdláková trouba DN600 z betonu C30/37-XF4

pohoz

ch kostek
kamene
2/15-XD, tl. 0,1 m

0.5%

0.30

iná z kamenných kostek

Výzbroja z kamenných kostiek

— Dlažba z lomového kamene

0,30

Partially porous: 0.35

Železobetonová hrdlová trouba DN600

2. Deloniu C30/31-AF4

384,00

PublMeds: pubmed 21275402 8. 4. 2 m

Zápis z kontrolního dne KD č. 1 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den			
Číslo	1	konaný dne	04.08.2021
Účastníci			
Seznam účastníků KD č.1 viz Prezenční listina KD č.1			

Program kontrolního dne/operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 020 Příprava území - kácení náletů s odvozem SO 101.A Rekonstrukce komunikace - protažení příkopu L - stržení drnu P+L - čištění příkopu P - frézování obrusu (1.podúsek) - recyklace za studena (1.podúsek) - lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.) - provedení inf. postřiku s vyštěpením (1.podúsek) - pokládka ACL (tl. 60 mm) finišerem se záválc. a zhut. SO 101.B Rekonstrukce komunikace - frézování obrusu - recyklace za studena - lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.) - provedení inf. postřiku - pokládka ACL (tl. 60 mm) finišerem se záválc. a zhut. SO 180 DIO - osazeno, blikače funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 07.2021 ke kontrole TDS do 06.08.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 14.08.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 1/5

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.	TePře+KZP	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu TePře + KZP k odsouhlasení TDI.	ZH	splněno, bude vyp.
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021.	ZH	trvá
3.	Stavební deník (SD)	Zhotovitel stavby založí stavební deník (SD), bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu a charakteru stavby postačí jeden SD.	ZH/TDS	splněno, bude vyp.
4.	BOZP	Koordinátor BOZP založí „Elektronický inspekční deník“, do kterého bude zaznamenávat veškeré závady a termíny jejich odstranění.	koo BOZP	splněno, bude vyp.
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule 2,20 x 2,10 m, TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě během 32. týdne	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava kom. dokončena do 16.08.2021.	AD/ZH	trvá
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek	ZH	trvá
8.	Fakturace prov. stav. prací	Příprava fakturace za 07/2021, předání podkladů k odsouhlasení TDS do 04.08.2021	ZH/TDS	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena.

Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 2/5

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	trvá
2.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	trvá
3.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice. Z pochůzky bude pořízen krátký zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlažby. Následně bude upravena i RDS.	ZH/SÚS	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č.2 - středa 18.08. 2021, 13:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO			FORMULÁŘ KD
KD 1/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 3/5

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 05.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



provádění dyn. zkoušek na recyklaci za studena

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5



sejmutí drnů s odvozem na 1. úseku



dosyp a urovnání svahu sil. tělesa (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNC KD č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 5/5



frézování vjezdu na skládku s odvozem na 1. úseku



čištění krajnice a příkopu na 1. úseku

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA 6/5

Zápis z kontrolního dne KD č. 2 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den			
Číslo	2	konaný dne	18.08.2021
Účastníci			
Seznam účastníků KD č.2 viz Prezenční listina KD č.2			

Program kontrolního dne/operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 020 Příprava území - kácení náletů s odvozem - odstraňování svodidel s odvozem SO 101.A Rekonstrukce komunikace - protažení a čištění příkopů L - čištění krajnic se stržením drnů P+L - spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek) - pokládka obruš (ACO) fin. se zaválc.+zhuťněním vibr. válci (1. podúsek) - prořez spáry uprostřed vozovky se zalitím asf. em. - lab. zkoušky na asf. souvrství (Troxler, rovinatost) - pokládka prefa-žlabovek do lože z betonu SO 101.B Rekonstrukce komunikace - spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek) - pokládka ACO finišerem se zaválc.+zhuťněním vibr. válci - prořez spar (u naváz. na stáv. stav) se zalitím asf. em. SO 180 DIO - osazeno, blikáče funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v konceptu v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH	trvá
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33. týdne.	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava proviz. kom. dokončena, Zhot. bude udržována v provozuschopnosti.	AD/ZH	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	splněno, bude vyp.
10.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	splněno, bude vyp.
11.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	splněno, bude vyp.
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice Z pochůzky bude pořízen krátký Zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlážby Následně bude upravena i RDS. Zápis bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne, dl. přídlažby cca 737 bm.	ZH/SÚS	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		FORMULÁŘ KD STRANA: 2/6

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci.	ZH	trvá
2.	Historický propustek vlevo (2. podúsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH	trvá
3.	Prodloužení provedení recyklace za studena (před Vatěkovem)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za kom. napojením vlevo	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č. 3 - středa 01.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA 3/6

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 18.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



dokončený obrus (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE PRŮVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 4/6



prořez a čištění spáry v obru (1. úsek)



hutnění krajnice levá strana (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD. STRANA: 5/6



sejmutí drnu z krajnice s odvozem vlevo (2. úsek)



odkop krajnice vlevo (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/6

Zápis z kontrolního dne KD č. 3 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den	
Číslo	3 konaný dne 01.09.2021
Účastníci	
Seznam účastníků KD č.3 viz Prezenční listina KD č.3	

Program kontrolního dne/operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 101.A Rekonstrukce komunikace (2. úsek) - protahování a čištění příkopů (s odvozem mat. na mezideponii) - úprava svahů příkopů (s odstraněním kořenů) - čištění krajnic (s odvozem mat. na mezideponii) - navážení a rozprostírání recyklátu (v místě krajnic podél vozovky) - frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii SO 180 DIO - posun blikačů na zač. úseku 2, blikače funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 101. A : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH/AD	trvá splněno, bude vyp.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/6

5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33 týdne.	Obj/ZH/TDS	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah kam. přídlažby v místě nezp. krajnice (dl. přídlažby je cca 737 bm). Z pochůzky bude pořízen podrobnější Zápis, který bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne.	ZH/SÚS	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci. Jedná se o inv. do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost m. Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Historický propustek vlevo (2. úsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
15.	Prodloužení recyklace za studena (před obcí Vatečkov)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za odbočkou vlevo	ZH/AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
 Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
 Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
 Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
 Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
 Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stáv. zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci.	ZH, AD	trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021		III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614		FORMULÁŘ KD
		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/6

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č. 4 - pondělí 13.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6



info-tabule stavby



odkop krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 4/6



strojn     prva svahu vlevo (2.   sek)



protahov  n   a   i  t  n   krajnice (2.   sek)

KRAJSK�� SPR��VA A ��DR��BA SILNIC	Z��PIS Z KONTROLN��HO DNE KD ��. 3 STAVBY	
EVIDEN��N�� ��ISLO	III/11434 P��IBY��ICE - K��I��OVATKA s III/10614	FORMUL���R KD
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZN�� INFORMACE	STRANA: 5/6



frézování asf. souvrství (2. úsek)



vozovka po odfrézování obrusu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD/3/2021	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA: 6/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 4 stavby III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 4 konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.4

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii (dokončení)
- recyklace za studena + lab. zkoušky
- provedení spoj. postřiku s vyštěpením na očištěný povrch
- pokládka ACL 16+ po polovinách vozovky (tl. 60 mm) finišerem se zaválcováním a zhut. vibračními válci (s kontrolou teploty asf. směsi při pokládce a dovezené asf. směsi)

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- čištění příkopů (km 2,800 - 3,100) vlevo s odvozem mat. na skládku
- frézování asfaltového souvrství (tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii
- po odfrézování zjištěny podélné vlasové trhliny a propadlá krajnice vpravo

SO 180 DIO

blikače na vjezdu do stavby (vjezd na skádku) dočasně nefunkční, závada odstraněna

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou	ZH/AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/6

		dokumentaci (RDS) během 38. týdne.		
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet.,dl.13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH, AD	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asfaltovém souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek předány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:730 857 716).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD	STRANA: 2/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		

7. Závěr

KD č. 5 - pondělí 04.10. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 14.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



frézování asf. souvrství

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6



provádění spoj. postřiku



podélné praskliny po odfrézování asf. souvrství vpravo

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA: 4/6
KD 4/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	



pokládka ACL 16+ finišerem



válcování a hutnění po pokládce ACL 16+

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 5/6



teplota asf. směsi při pokládce ACL 16+

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:
i).

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO ÚNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PRIBYSICE - KŘIŽOVATKA s III/10514	FORMULÁŘ KD
KD 4/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/6

Zápis z kontrolního dne KD č. 5 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo **5** konaný dne **13.09.2021**

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.5

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- pokládka bet. obrub do lože z betonu - levá strana
- km 0,550 - vybourání původního propustku
 - výkop rýhy pro nový propustek (vč. HV)
 - provedení podkl. bet. pod potrubí
 - pokládka bet. trub (DN 600)
 - obetonování potrubí (bet. C 20/25)
 - vyzdívání HV (u vtoku prop.) ze žulových kostek do bet.

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- strhávání krajnic (s odvozem mat. na skládku)
- frézování asf. v místě sanací kraje vozovky (š.=0,50 m, tl.=50 mm, š.=1,00 m, tl.=100 mm)
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- s odvozem mat. na mezideponii
- zametení vyčištění podkladu v místech sanací krajů vozovky
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- pokládka ACL 16+ finišerem se zavalc. a zhutněním vibr.válci
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- km 2,150 - 2,870 pokládka ACL 16+ finišerem se zavalc. a zhutněním (š.=1,50 m, tl. 50 mm) v místech sanací krajů vozovky

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

- km 2,150 - 2,870 zametení a čištění vozovky provedení spoj. postřiku (s vyštěpením) - km 2,150 - 2,870 pokládka ACO 11+ se zaválcování a zhutněním dvěma finišery - km 2,150 - 2,870 strojní zřizování nezp. krajnic z recyklátu vlevo (rozprostření a zhutnění) - st. práce na chodníku vpravo - obec Vatěkov) SO 180 DIO blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby - funkční

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) během 38. týdne.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH,AD	splněno, bude vyp.
15.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny lab. zkoušky na recyklaci za studena (úsek č.2)

Lab. protokoly a aktualizovaný Laboratorní deník - předáno ke kontrole TDI. Závady nezjištěny.

Podrobně bude řešeno na KDK č.2

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 2/4

4. Stav BOZP a PO

Závacným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací.	ZH	trvá
2.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 11/2021.	ZH	trvá
3.	Účast na KD č.6	Bude zaslána pozvánka na KD č.6 .starostovi obce Václavice p. Votrubovi.	TDI	trvá
4.	Místní šetření - upřesnění rozsahu svodidel	Proběhne místní šetření za účasti AD,TDI a ZH za účelem upřesnění polohy a délky svodidel na stavbě.	AD, ZH, TDI	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

7. Závěr

KD č. 6 - **středa 27.10. 2021, 09:00 hod.**,stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis: 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
KD 5/2021	KLASIFIKACE - PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 13.10.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 4/4

Datum:
21.10.2021
Vaše značka:
99/2021
Naše značka:
2019/0037
Odpovědná osoba / telefon:
Vyhnaněk /
Číslo projektu:
2019/0037

Adresa:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614, vyjádření AD k ZBV č. 1

Dobrý den,

jako autorský dozor stavby „III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614“ souhlasíme s předloženým návrhem ZBV č. 1 této stavby. Obě 2 jeho části týkající se úprav krajnice komunikace a propustku v km 0,500 odpovídají projednaným úpravám na kontrolních dnech stavby a místním šetřením.

S pozdravem

Ing. Jakub Vyhnaněk

Vedoucí oddělení silnic
Tel: +420 606 561 712
E-mail: jakub.vyhnanek@afry.com

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +4
E-mail:

Vyjádření TDI k ZBV č. 1

Název akce: „III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614“

Druh stavby: Rekonstrukce vozovky silnice III/114 34

Termín výstavby: od 07/2021 do 12/2021

Organizace	Společnost	Odpovědná osoba	Kontakt
Objednatel	KSÚS Středočeský kraj, p.o.	Ing. Petr Nádvorník	
Zhotovitel stavby	B E S s.r.o.	Radek Škoda Josef Houdek	
TDI	PUDIS a.s.	Ing. Petr Jelínek	
Koordinátor BOZP	PUDIS a.s.	Jakub Líha	

Změna č. 1

Rozšíření kraje komunikace

Současný stav

Před zahájením rekonstrukce silnice III/114 34 a v rámci dokončování RDS byl prezentován na KD č. 1 (04.08.2021) požadavek Objednatele (cestmistra) prověřit možnost **rozšíření stávající vozovky** a dále provést **přezkum rozsahu navržené přídlažby** tak, aby byla zvýšena bezpečnost a optimální a bezproblémová údržba na výše uvedeném úseku komunikace.

Návrh řešení

Dne 06.08.2021 bylo na základě doporučení z KD č.1 provedeno Místní šetření za účasti Objednatele, Zhotovitele, AD a TDI s těmito závěry:

- na levé str. vozovky bude mezi km 0,427 - km 0,460 nezpevněný příkop
mezi km 0,460 - km 0,500 zpevněný příkop prefa-žlabovkou
- na levé krajnici (ve směru staničení) bude místo přídlažby provedeno rozšíření vozovky s plnou kčí.
vozovky zakončené betonovou silniční obrubou do lože z betonu (s nášlapnou výškou
obrubu 0,08 - 0,10 m)

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel: ++
E-mail:

Jedná se o tyto podúseky:

- km 0,500 - km 0,715 (s rozšířením 0,700 m)
- km 0,785 - km 0,870 (s rozšířením 0,700 m)
- km 1,170 - km 1,240 (s rozšířením 0,500 m)
- km 1,335 - km 1,400 (s rozšířením 0,700 m)
- km 1,640 - km 1,725 (s rozšířením 0,700 m)

V meziúsecích bude v závislosti na prostorových možnostech obnoven příkop nebo proveden nezpevněný rigol. V místech přechodu rigol/rozšíření bude rigol vyústěn do vozovky.

Na pravé krajnici bude provedeno rozšíření vozovky s plnou konstrukcí (zakončené nezp. krajnicí dle PD) v následujících úsecích:

- km 0,714 - km 0,800 (v šířce 0,300 m)
- km 0,875 - km 0,980 (v šířce 0,200 m)
- km 0,980 - km 1,060 (v šířce 0,500 m)

V místech rozšíření vozovky bude plná konstrukce:

ACO 11S 50/70.....tl. 40 mm
ACL 16S 50/70.....tl. 60 mm
RS 0/63 CA.....tl. 200 mm
ŠD_A.....tl. 200 mm
ŠD_A.....tl. 200 mm
Celkem.....tl. 700 mm

Nový stav

V rámci celkové rekonstrukce se provedlo rozšíření stávající vozovky a zvětšení rozsahu navržené přídlažby dle závěrů z Místního šetření dne 06.08.2021.

Změna č. 2

Propustek v km 0,500, silnice č. 114 34

Současný stav

Při pročištění levostranného příkopu silnice č. 114 34 ve staničení (cca km 0,500) byl zastižen stávající zborcený nefunkční kamenný propustek (vtok). Srážková voda z obnoveného zpevněného levostranného příkopu (ve směru od Příbyšic) by za tohoto stavu přetékala přes novou vozovku.

Řešení zjištěné skutečnosti

Dne 06.08.2021 bylo svoláno Místní šetření za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, AD a TDI a na základě zjištěných skutečností přímo na stavbě bylo dohodnuto zřídit na tomto místě propustek nový (viz Zápis KD č. 3, 01.09.2021).

Koncem 37. týdne byla AD předložena PD nového propustku a na KD č. 5 (04.10.2021) byla schválena

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +4
E-mail:

a doporučena k realizaci.

Nový stav

Jedná se o šikmý trubní propustek délky 11,86 m s podélným spádem dna 0,50 %, který je tvořen betonovými hrdlovými troubymi světlosti (DN 600 mm) z betonu C 30/37-XF4. Bet. trouby jsou uloženy na podkladním betonu C 12/15-X0, tl. 200 mm a obetonovány bet. C 25/30 XF3, tl. 200 mm. Ochranu proti zemní vlhkosti tvoří penetrační nátěr a 2 x nátěr asfaltový.

Trubní propustek je opatřen na vtoku vlevo HV (horskou vpustí) hl. 2,48 m, která je vyžděná z kamenných kostek do betonu.

Výtok na pravé straně vozovky je též vyžděn z kamenných kostek do betonu, ve dně je proveden kamenný pohoz.

Finanční plnění

Změna je vyjádřena smluvními položkami z SO č. 1, 5, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 50, položkami z jiných SO č. 55 a položkami novými č. 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62. Změna snižuje smluvní cenu stavby o 96 699,13 Kč.

Pol. č. zad.	Kód položky	Název položky	Mj.	Množství v Smluvě	Množství v Dle	Množství v Dle	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem v Smluvě v Kč	Dle výpočtu v Kč	Dle výpočtu v Kč	Cena celkem v Dle v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Počet um. nájem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z dohodnutého SO											
1	014102	POPLATKY ZA EKSLADKY Zemina (2,0 x 1m)	T	10 101,448	10 078,828	877,380	46,00	464 646,51	0,00	40 918,48	505 026,09	40 918,48	108,69%
5	12271	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro vozovku a krajnice vč. servisu na místo určené investorem. předpoklad do 20km Uložení na skladiště uveden v položce 17120, posádek za skladiště uveden v položce 014102.1 Plocha ošetřena digitálně ze situace a řeči	M3	1 200,99	1 129,580	838,590	119,90	137 993,73	0,00	50 425,98	188 399,23	50 425,98	136,53%
16	17120	ULOŽENÍ SYPAVNÍKY DO NÁSVYU A NA SKLADKY BEZ ZJUTNĚNÍ K položce 12271	M3	1 200,99	1 129,580	838,590	30,70	29 850,48	0,00	9 080,88	33 841,37	9 080,88	136,53%
27	161544	VRSTV PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA. STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM RS 0-53CA de TP 208 vč. doplnění nového materiálu Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	18 991,39	19 025,490	531,900	223,50	4 115 120,37	0,00	141 076,05	4 256 196,42	141 076,05	103,81%
28	50960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM R-Mat II 100mm Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	4 676,46	5 124,940	504,500	89,40	379 016,14	0,00	22 049,90	351 466,04	22 049,90	104,80%
29	172213	SPLOUVACÍ POKRÝV Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PE-C 0,35kg/m2 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	40 477,69	41 947,680	1 070,000	9,20	376 994,66	0,00	9 384,00	386 378,66	9 384,00	102,49%
31	574403	ASFALTOVÝ BETON PRO OBNOVU VRSTVY ACQ 11 ACQ 11 70-100 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M3	929,71	800,144	20,400	4 175,50	3 882 154,42	0,00	85 180,25	3 967 334,67	85 180,25	102,49%
32	574505	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACQ 16 ACQ 16 70-100 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M3	1 089,94	1 149 203	30,800	3 830,30	4 233 119,23	0,00	119 661,30	4 352 780,53	119 661,30	102,83%
27	58202	UKLADNĚNÍ KOSTEK Z POKRÝVACÍHO KOSTKA DO LOŽNÍ Z HL. Přídávka z kamenných kostek do betonu C30/37(XF3) vč. vyztužení MC25-XF4	M2	1 053,00	0,004	4 053,000	678,30	714 038,38	714 038,30	0,00	0,00	714 038,30	100,00%
10	517224	BETONOVÝ PODKLADNÍ POKRÝV Z BETONOVÝCH PODKLADNÍCH ŽELEZ. Betonový podklad 250/150/1000 do betonového lóže Plocha ošetřena digitálně ze situace	M	1 404,00	322 000	884 000	299,32	412 112,80	214 200,40	0,00	113 612,00	-214 200,40	-51,86%
		Nové položky z jiných SO											
15	58330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKICEMI Sazba kraj. vozovky: předpoklad 1% z celkové plochy Čerpání do situace a na pokyn TD	M3	0,00	223 340	251 560	889,00	0,00	0,00	225 568,98	225 568,98	225 568,98	100,00%
		Nové položky (CENY 2021, dle smluvní dohody realizace)											
16	592724	URČENÍ LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	0,00	1 000	1 000	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
17	599224	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/35	M3	0,00	11 211	11 211	3 580,00	0,00	0,00	39 533,70	39 533,70	39 533,70	100,00%
18	613201	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00	12 000	12 000	4 300,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
19	613201	CELK. KAMENNÁ PROPUST Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,00	1 000	1 000	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
20	613201	TRUB. JINÝ VARIET VČET. PLOŠY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,00	1 000	1 000	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
21	613201	PR. KOPROVÉ ŽLÁBY Z BETON. TVARNIC. ŽL. DO 600MM DO BETONU TL.	M	0,00	10 000	10 000	548,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
32	590345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	0,00	12 000	12 000	931,00	0,00	0,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00	100,00%
		Celkem						872 129,70	876 046,57		96 699,13		

Závěr

Rozšířením vozovky se zajistí jednak zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jednak lepší odvodnění rekonstruované komunikace.

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Telefon:
E-mail:

Nutno konstatovat, že úsek je v poměrně velkém podélném spádu s větším množstvím směrových oblouků.

Dále existence původního zborceného propustku nebyla projektantovi známa. Zjištěná skutečnost až po zahájení vlastních stavebních prací **byla nepředvídatelná**.

Poloha propustku nebyla zakreslena v geodetickém zaměření stávajícího stavu, který sloužil jako podklad pro vypracování RDS.

TDI s předloženým technickým řešením po předchozím projednání s cestmistrem, Objednatelem, Zhotovitelem a autorem RDS **souhlasí**.

V Praze, dne 07.09.2022

Zapsal:
Ing. Petr Jelínek
TDS
PUDIS a.s.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.A / 2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	621 889,37	621 889,37

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	621 889,37	621 889,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.A / 2

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1222/00066001/2021 a zhotovitel č.: 141/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	50	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna č. 1 - sanace kraje 2,150 - 2,870

po odfrézování AC souvrství (50mm dle PD) v úseku 2,150 - 2,900 byl zastižen podklad vykazující značné deformace a rozpad vlivem síťových trhlin. Na KD č. 4 byla za účelem návrhu opravy provedena pochůzka stavbou jejímž závěrem byl návrh AD na opravu trhlin (odfrézování dlašních dovu vrstev AC a 50mm, provedení SP, pokládka ACL 16 50mm, SP, ACL 16 50mm se zazubováním v podélném směru.

Změna je vyjádřena smluvními položkami z SO č. 4, 29, 32 a 53. Změna zbyšuje smluvní cenu stavby o 621 889,37 Kč.

Výše popsané změny jsou nezbytné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 4.

Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	621 889,37	621 889,37	621 889,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel B E S s.r.o. (výrobní technický náměstek)	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	20. 09. 2022	podpis
Projektant AF-CITYPLAN s.r.o. (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	26. 09. 2022	podpis
Stavební dozor PUDIS a.s.	jméno	Ing. Petr Jelinek	datum	27. 09. 2022	podpis
Zástupce Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	5. 10. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	02. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	datum	20. 09. 2022	podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.A / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
18 525 049,65

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-973 139,70	876 440,57	18 428 350,52	-96 699,13

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	621 889,37	1 498 329,94	8,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-973 139,70	19 050 239,89	525 190,24	2,84%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel

B E S s.r.o. (výrobně technický náměstek) 20. 09. 2022 souhlasím

Ing. Aleš Sládek

Projektant

AF-CITYPLAN s.r.o. (autorský dozor) 26. 09. 2022 souhlasím

Ing. Jakub Vyhnaněl

Stavební dozor

PUDIS a.s. 27. 09. 2022 souhlasím

Ing. Petr Jelínek

Zástupce Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 5. 10. 2022 souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové projednání Změny: souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-79/21 III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.A Rekonstrukce komunikace								SO 101.A					
Číslo a název rozpočtu: 2019/0037 III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z aktuálního SO													
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Povinný odkup zhotovitelem Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	2 014,944	2 131,819	116,875	721,00	1 452 774,62	0,00	84 266,88	1 537 041,50	84 266,88	105,80%
29	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	40 977,68	43 315,180	2 337,500	9,20	376 994,66	0,00	21 505,00	398 499,66	21 505,00	105,70%
32	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	1 082,60	1 199,478	116,875	3 910,50	4 233 519,03	0,00	457 039,69	4 690 558,72	457 039,69	110,80%
53	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytu pro technické napojení Zálivka v položce 58920 Délka odečtena digitálně ze situace	M	165,90	1 022,100	856,200	69,00	11 447,10	0,00	59 077,80	70 524,90	59 077,80	616,09%
Celkem									0,00	621 889,37		621 889,37	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí) /

Datum: 20. 09. 2022

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[5]

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a OPH	24 368 560,78
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 893 751,02
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	30 121 438,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,16%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(10/1)*100	Středování hodnot 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písm. b)	-3,99%

6=(32/3)*100	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	525 190,24
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,16%
8=1*100	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 310 568,23

9=(32A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	7,59%
10=(36A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	2,55%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 471 469,64
11=1*100	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 184 280,39

12=(1/5)*10	Limit	2 885 284,12
13=(38/1)*100	Středování limitu (15%)	0,00%
14=(AB/37)+380	Hodnota skupiny 5	0,00

40*(19/1100)		Heslovská bašta 15 % pro podřízení změny pro Změny záporné dle § 14, odst. 1b, (viz. pozn. 3)		-3,99%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.A

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11	
08 Zápis ve SD	15	
09 Fotodokumentace	4	
10 Sanace - příčný řez	1	
11 Zápis z KD č.3., 4. a 5.	16	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	2	
Počet listů celkem	50	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: VZ-79/21 III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614 Číslo a název SO/PS: SO 101.A Rekonstrukce komunikace Číslo a název rozpočtu: 2019/0037 III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614										SO 101.A					
										celkem					
Pol. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0															
Všeobecné konstrukce a práce															
1	2019_OTSKP	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU Zemina (2,0 km3) 11130: (9490,063-451,5)*0,15=1 355,787 [A] 12373: 1274,24-73,25=1 200,990 [B] 12932: 4621*0,5=2 410,500 [C] 12940: 45,91=45,910 [D] 12960: 12=12,000 [E] 12993R: 3,14*0,1*0,1*20*0,5=0,314 [F] 12994G: 3,14*0,15*0,15*67,9*0,5=2,399 [G] 12994H: 3,14*0,2*0,2*14,4*0,5=0,904 [H] 129957: 3,14*0,25*0,25*11,9*0,5=1,168 [I] 129958: 3,14*0,3*0,3*112,2*0,5=15,854 [J] 129996: 3,14*0,4*0,4*19,5*0,5=4,898 [K] ZBV 1 12373: 433,59 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2,0=10 101,448 [M] zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10 101,448	10 978,828	877,380	48,00	464 696,61	0,00	40 359,48	505 026,09	40 359,48	8,69%
2															
2	2019_OTSKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice K položce 18222 Nátěžení a dovoz na místo rozprostření v poloze 12573 (6118-312,1)*0,15=670,665 [A] Celkem: A=670,665 [B] zahrnuje veškeré poplatky majitelu zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvorkou zemníku)	M3	670,885	670,885	0,000	23,00	20 030,36	0,00	0,00	20 030,36	0,00	0,00%
0															
Všeobecné konstrukce a práce															
464 696,970,0040 359,48525 056,4540 359,48															
1															
Zemní práce															
3	2019_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU Vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km Poplatek za skládku uveden v poloze 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M2	9 038,583	9 038,583	0,000	25,30	228 676,15	0,00	0,00	228 676,15	0,00	0,00%
4															
4	2019_OTSKP	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Fřezování vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Povinný odkup zhotovitelem Plocha odečtena digitálně ze situace t: 40mm: (60,8+12638,1+5133,3-46,31)*0,04=711,436 [A] t: 50mm: (4448,1-30)*0,05=220,905 [B] t: 60mm: (12802,4+5287,3-46,31)*0,06=1 062,603 [C] ZBV 2 fřezování sanace P strana 2,150 - 2,870 (2870-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=99,000 [D] L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=17,875 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 131,819 [F] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suš a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjadřuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2 014,944	2 131,619	116,875	721,00	1 452 774,62	0,00	84 266,88	1 537 041,50	84 266,88	5,60%
5															
5	2019_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro vozovku a krajnice vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení na skládku uveden v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 1274,24-73,25=1 200,990 [A] Celkem: A=1 200,990 [B] ZBV 1 výkop pro zpevněný příkop, hloubka 300mm, šířka 1000mm L - stančení 0,427 až 0,477 výkopy pro rozšíření, hloubka 600mm, šířka do AD + 150mm pro obrubník L - stančení 0,500 až 0,715, šířka 700mm P - stančení 0,714 až 0,800, šířka 500mm (návrh AD 300mm) L - stančení 0,785 až 0,870, šířka 700mm P - stančení 0,875 až 0,980 šířka 500mm (návrh AD 200mm) P - stančení 0,980 až 1,060, šířka 500mm L - stančení 1,170 až 1,240, šířka 500mm L - stančení 1,335 až 1,400, šířka 700mm L - stančení 1,640 až 1,725, šířka 700mm odstranění nánosu na krajnicích v místech původně uzavírané přídlažby (1404-626)*0,75*0,1 (477-427)*0,31+(1750-500)*(0,7+0,15)+(800-714)*(0,5+0,15)+(870-785)*(0,7+0,15)+(980-875)*(0,5+0,15)+(1 060-980)*(0,5+0,15)+(1 240-1 170)*(0,5+0,15)+(1 400-1 335)*(0,7+0,15)+(1 725-1 640)*(0,7+0,15))*0,6=(1 404-626)*0,75*0,1=438,690 [B] Celkem: A+B=1639,660 [C]	M3	1 200,990	1 639,680	438,690	114,90	137 993,75	0,00	50 405,48	188 399,23	50 405,48	36,53%

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a převah: svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napáďávek
- pažení, vzeplení a rozeplení vč. přepažování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- ztuhnutí podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- thdění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, njezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**

6	2019_OTSKP	12573		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I Natěžení a dovoz na místo rozproštění K položce 18222 Polížení omnice v položce 014211 (6116-312,11*0,15=870,885 [A] Celkem: A=870,885 [B] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenů a napáďávek - pažení, vzeplení a rozeplení vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - thdění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, njezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemniku	M3	870,885	870,885	0,000	83,20	55 039,93	0,00	0,00	55 039,93	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	--	----	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napáďávek
- pažení, vzeplení a rozeplení vč. přepažování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- thdění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, njezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvirkou zemniku

7	2019_OTSKP	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Čištění příkopu vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace 4821+4 821,000 [A] Celkem: A=4 821,000 [B] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	4 821,000	4 821,000	0,000	86,20	415 570,20	0,00	0,00	415 570,20	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	--	---	-----------	-----------	-------	-------	------------	------	------	------------	------	-------

ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
Čištění propustku vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 70%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace
km 1,740 95- 1,8*1,6*15,6=50,544 [A]
km 1,916 25- 1,3*1,3*8,9=15,041 [B]
Celkem: (A+B)*0,7=45,910 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8	2019_OTSKP	12940		ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ Čištění propustku vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 70% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace km 1,740 95- 1,8*1,6*15,6=50,544 [A] km 1,916 25- 1,3*1,3*8,9=15,041 [B] Celkem: (A+B)*0,7=45,910 [C] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	45,910	45,910	0,000	429,80	19 732,12	0,00	0,00	19 732,12	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	---	----	--------	--------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
Čištění vodoteče pod mostem ev. č. 11434-4 vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 0,2m3/m2
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace
6*10*0,2=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9	2019_OTSKP	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ Čištění vodoteče pod mostem ev. č. 11434-4 vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 0,2m3/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace 6*10*0,2=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	12,000	12,000	0,000	2 861,80	34 341,60	0,00	0,00	34 341,60	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	---	----	--------	--------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

- podoba zahrnuje:
- kompozici provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- vedení úložné po celou dobu práce v rámci ve výhledových záznamě
- zřízení v oči vvedení, konstrukci a ošetření zřízení dodané záznamě
- zřízení provedení ve zřízených podmínkách a státních prostorách
- zřízení vyžadují vyžadují pod vodou
- ukládání po vzhledu a po jich nutných částech (figurát) ve doprovodu
- spoštění a posetí materiálu
- oprava, ošetření a ochrana podlaží a stěny
- vzhledu, zřízení povrchu vzhledu
- zřízení úložné a jeho ošetření vzhledu
- odevěti nebo odevěti v oči úložné a v úložné
- vzhledu, vedení, podobě konstrukce, provedení, zřízení a pod

17	2019_OTSKP	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dospávky Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 399,02-3,76=395,260 [A] Celkem: A=395,260 [B] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřbením, stěháním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jmych nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahů - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájesty, lešení, podpěrné konstrukce, přenosění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	395,260	395,260	0,000	511,40	202 13,00	0,00	0,00	202 135,96	0,00	0,00%
18	2019_OTSKP	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Nákup ornice v položce 014211 Doprava ornice na místo rozproštění v položce 12573 6118-312,1=5 805,900 [A] Celkem: A=5 805,900 [B] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané bouřce ve svahu přes 1:5	M2	5 805,900	5 805,900	0,000	19,50	113 215,05	0,00	0,00	113 215,05	0,00	0,00%
19	2019_OTSKP	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM Plocha odečtena digitálně ze situace 6118-312,1=5 805,900 [A] Celkem: A=5 805,900 [B] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 805,900	5 805,900	0,000	9,20	53 414,28	0,00	0,00	53 414,28	0,00	0,00%
1					2 828 491,56				0,00	143 753,24	2 972 244,80	143 753,24		
3									Svislé konstrukce					
20	2019_OTSKP	317325	RÍMSY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Výztuž v položce 317365, adhézní materiál v položce 02631 2*3*0,25*0,5=0,750 [A] Celkem: A=0,750 [B] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očštění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a těsnění spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací sítě u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,750	0,750	0,000	18 806,30	14 106,23	0,00	0,00	14 106,23	0,00	0,00%
21	2019_OTSKP	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B Dvojitělné římky ŽB římky k Položce 317325 0,75*0,18=0,135 [A] Celkem: A=0,135 [B] položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stěhání, řezání, chybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakodů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické vypomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěšených ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SO 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů	T	0,135	0,135	0,000	48 270,80	6 246,56	0,00	0,00	6 246,56	0,00	0,00%
3					20 352,79				0,00	0,00	20 352,79	0,00		
3									Svislé konstrukce					

22		2019_OTSKP	451314		Vodorovné konstrukce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
----	--	------------	--------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy předepsané soušlčce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27	2019_OTSKP	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 063CA dle TP 208 vč. doplnění nového materiálu Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	18 391,590	19 025,490	-633,900	223,50	4 110 520,37	0,00	141 676,65	4 252 197,02	141 676,65	3,45%
----	------------	--------	--	---	----	------------	------------	----------	--------	--------------	------	------------	--------------	------------	-------

13017,2+5420,7-46,31=18 391,590 [A]

ZBV 1

- rozšíření
- L - stančení 0,500 až 0,715, šíř 700mm
- P - stančení 0,714 až 0,800, šíř 500mm (návrh AD 300mm)
- L - stančení 0,785 až 0,870, šíř 700mm
- P - stančení 0,875 až 0,980 šíř 500mm (návrh AD 200mm)
- P - stančení 0,980 až 1,060, šíř 500mm
- L - stančení 1,170 až 1,240, šíř 500mm
- L - stančení 1,335 až 1,400, šíř 700mm
- L - stančení 1,640 až 1,725, šíř 700mm
- $(750-500) \cdot 0,7 + (800-714) \cdot 0,5 + (870-785) \cdot 0,7 + (980-875) \cdot 0,5 + (1 060-980) \cdot 0,5 + (1 240-1 170) \cdot 0,5 + (1 400-1 335) \cdot 0,7 + (1 725-1 640) \cdot 0,7 = 633,900$ [B]

Celkem: A+B=19 025,490 [C]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané soušlčce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28	2019_OTSKP	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat II. 100mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	4 676,440	5 134,940	-458,500	49,40	231 016,14	0,00	22 849,90	253 866,04	22 849,90	9,80%
----	------------	-------	--	--	----	-----------	-----------	----------	-------	------------	------	-----------	------------	-----------	-------

4676,4396=4 676,440 [A]

ZBV 1

- dostupání mezi žlabovky a AC stančení 0,427 až 0,477
- $(477-427) \cdot 0,5$ [B]
- zřízení krajnice v místě původně navrhované přídlažky
- $(1404-820) \cdot 0,75$ [C]
- Celkem: A+B+C=5 134,940 [D]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané soušlčce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29	2019_OTSKP	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	40 977,680	44 335,180	3 357,500	9,20	376 994,66	0,00	30 889,00	407 883,66	30 889,00	8,19%
----	------------	--------	---	--	----	------------	------------	-----------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	-------

pod ACO: 12802,4+4572,7+5267,3-76,31=22 586,090 [A]

pod ACL: 13017,2+5420,7-46,31=18 391,590 [B]

ZBV 1

- rozšíření, pod, ACP, pod ACO
- L - stančení 0,500 až 0,715, šíř 700mm
- P - stančení 0,714 až 0,800, šíř 500mm (návrh AD 300mm)
- L - stančení 0,785 až 0,870, šíř 700mm
- P - stančení 0,875 až 0,980 šíř 500mm (návrh AD 200mm)
- P - stančení 0,980 až 1,060, šíř 500mm
- L - stančení 1,170 až 1,240, šíř 500mm
- L - stančení 1,335 až 1,400, šíř 700mm
- L - stančení 1,640 až 1,725, šíř 700mm
- $((750-500) \cdot 0,7 + (800-714) \cdot 0,5 + (870-785) \cdot 0,7 + (980-875) \cdot 0,5 + (1 060-980) \cdot 0,5 + (1 240-1 170) \cdot 0,5 + (1 400-1 335) \cdot 0,7 + (1 725-1 640) \cdot 0,7) \cdot 2 = 1 020,000$ [C]

ZBV 2

- sanace
- P strana 2.150 - 2.870 $(2870-2150) \cdot 1,55 + 1,2 = 1 980,000$ [D]
- L strana 2.150 - 2.280 $(2280-2150) \cdot 1,55 + 1,2 = 357,500$ [E]
- Celkem: A+B+C+D+E=44 335,180 [F]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30	2019_OTSKP	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	60,800	60,800	0,000	9,20	559,36	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00%
----	------------	--------	---	--	----	--------	--------	-------	------	--------	------	------	--------	------	-------

pod SMA: 60,8+60,800 [A]

Celkem: A=60,800 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31	2019_OTSKP	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	829,746	950,146	20,400	4 175,50	3 882 154,42	0,00	85 180,20	3 967 334,62	85 180,20	2,19%
----	------------	--------	--	--	----	---------	---------	--------	----------	--------------	------	-----------	--------------	-----------	-------

8 40mm (12638,1+5133,3-30)*0,04=709,656 [A]
8 50mm (4448,1-46,31)*0,05=220,090 [B]

ZBV 1

rozšíření, tl. 40mm
L - stančení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - stančení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - stančení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - stančení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - stančení 0,980 až 1,060, šíře 500mm
L - stančení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - stančení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - stančení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
(750-500)*0,7+(800-714)*0,5+(870-785)*0,7+(980-875)*0,5+(1 060-980)*0,5+(1 240-1 170)*0,5+1 400-1 335)*0,7+(1 725-1 640)*0,7)*0,04=20,400 [C]

Celkem: A+B+C=950,149 [D]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nálety
- nezahrmuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32	2019_OTSKP	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 18 ACL 18 70/100 Plocha odečtená digitálně ze situace	M3	1 082,603	1 230,078	-147,475	3 910,50	4 233 519,03	0,00	576 700,99	4 810 220,02	576 700,99	13,62%
----	------------	--------	--	--	----	-----------	-----------	----------	----------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------

tl. 60mm: (12802,4+5287,3-46,31)*0,06=1 082,603 [A]

ZBV 1

rozšíření, tl. 60mm
L - stančení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - stančení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - stančení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - stančení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - stančení 0,980 až 1,060, šíře 500mm
L - stančení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - stančení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - stančení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
(750-500)*0,7+(800-714)*0,5+(870-785)*0,7+(980-875)*0,5+(1 060-980)*0,5+(1 240-1 170)*0,5+(1 400-1 335)*0,7+(1 725-1 640)*0,7)*0,06=30,600 [B]

ZBV 2

kamenice
P strana 2,150 - 2,870 (2870-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=99,000 [C]
L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=17,875 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 230,078 [E]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nálety
- nezahrmuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33	2019_OTSKP	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL, 40MM SMA 11S Posyp kamenivem v položce 57621 Plocha odečtená digitálně ze situace	M2	60,800	60,800	0,000	290,80	17 680,64	0,00	0,00	17 680,64	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	---	----	--------	--------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

8 40mm: 60,8=60,800 [A]

Celkem: A=60,800 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nálety
- nezahrmuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34	2019_OTSKP	57621		POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2 Posyp SMA 11S kamenivem fr. 2/4 k položce 574I54 Plocha odečtená digitálně ze situace	M2	60,800	60,800	0,000	91,90	5 587,52	0,00	0,00	5 587,52	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	---	----	--------	--------	-------	-------	----------	------	------	----------	------	-------

60,8=60,800 [A]

Celkem: A=60,800 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

35	2019_OTSKP	577A1	1	VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽALIVKOU Oprava jednoduchých trhlin dle TZ	M	375,000	375,000	0,000	109,20	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	---	---	---------	---------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

750*10/20=375,000 [A]

Celkem: A=375,000 [B]

- vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčistění

- nátěr

- výplň předepsanou záplivkovou hmotou

36	2019_OTSKP	577A1	2	VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽALIVKOU Oprava rozvětvených a širokých trhlin dle TZ Ořezka do situace	M	1 650,000	1 650,000	0,000	109,20	180 180,00	0,00	0,00	180 180,00	0,00	0,00%
----	------------	-------	---	---	---	-----------	-----------	-------	--------	------------	------	------	------------	------	-------

750*0,4*5,5=1 650,000 [A]

Celkem: A=1 650,000 [B]

- vyplň předepsanou zášivkovou hmotou

Plochia odestana dotain ze suace

9	Ostatní konstrukce a práce				
---	----------------------------	--	--	--	--

45	2019_OTSKP	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zabradlí propustku vč. PIVO Délka odečtena digitálně ze situace 3*3+11*2,6+2*21.000 [A] Celkem: A=21.600 [B] položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vity a záhlvku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak - případné nivelační hmoty pod kotvení desky	M	21,600	21,600	0,000	1 850,40	39 968,00	0,00	0,00	39 968,04	0,00	0,00%
46	2019_OTSKP	9113B1	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo H1 vč. krátkých naběhu Délka odečtena digitálně ze situace 407+46*72=527,000 [A] Celkem: A=527,000 [B] položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou - včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - schránku pro bludný proud a vývody pro jejich měření - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	527,000	527,000	0,000	885,00	466 395,00	0,00	0,00	466 395,00	0,00	0,00%
47	2019_OTSKP	9113B3	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Délka odečtena digitálně ze situace 71+71,000 [A] Celkem: A=71,000 [B] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	71,000	71,000	0,000	143,70	10 202,70	0,00	0,00	10 202,70	0,00	0,00%
48	2019_OTSKP	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ Délka odečtena digitálně ze situace 1ks=4m svodnice 244+6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků	KUS	6,000	6,000	0,000	2 103,20	12 618,20	0,00	0,00	12 618,20	0,00	0,00%
49	2019_OTSKP	912153	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ Odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Délka odečtena digitálně ze situace 1ks=4m svodnice 244+6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladiště nebo do šrotu	KUS	6,000	6,000	0,000	231,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00%
50	2019_OTSKP	917224	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 250/150/1000 do betonového lože Délka odečtena digitálně ze situace 1404+1 404,000 [A] ZBV 1 rozšíření L - staničení 0,500 až 0,715 L - staničení 0,785 až 0,870 L - staničení 1,170 až 1,240 L - staničení 1,335 až 1,400 L - staničení 1,640 až 1,725 začátky a konce sanací -35,000 (750-500)+(870-785)+(1 240-1 170)+(1 400-1 335)+(1 725-1 640)-35=520,000 [B] Celkem: A+B=884,000 [C] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku	M	1 404,000	520,000	- 884,000	293,10	411 512,40	-259 100,40	0,00	152 412,00	-259 100,40	-62,96%
51	2019_OTSKP	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUS DN DO 800MM Z BETONU DO C 30/37 Čela pro propust DN800 v km 3,427 30 Počet odečten digitálně ze situace a TZ 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	2,000	0,000	19 193,30	38 386,60	0,00	0,00	38 386,60	0,00	0,00%

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, řimsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení vyztuže,
- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dlatábních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nádků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spoju,
- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

52	2019_OTSKP	9181H5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM Z BETONU DO C 30/37 Čela pro rámovou propust DN1300 v km 1,916 25 Počet odečtená digitálně ze situace a T2: 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	2,000	0,000	47 466,10	94 932,20	0,00	0,00	94 932,20	0,00	0,00%
----	------------	--------	---	-----	-------	-------	-------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, řimsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení vyztuže,
- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dlatábních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nádků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spoju,
- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

53	2019_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytů pro technické napojení Závěska v poloze 58920 Délka odečtená digitálně ze situace 165,9=165,900 [A]	M	165,900	1 022,100	856,200	68,00	11 447,10	0,00	59 077,80	70 524,90	59 077,80	516,09%
----	------------	--------	--	---	---------	-----------	---------	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	---------

ZBV 2
sanace
P strana 2,150 - 2,870 (2870-2150)*1,55*2=723,100 [B]
L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*1,55*2=17,875 [C]

Celkem: A+B+C=1 022,100 [D]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

54	2019_OTSKP	938442	ODČISTĚNÍ ZDIVA OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU Odčistění čel propustky Plocha odečtená digitálně ze situace 2=2,5=2,517=23,500 [A] Celkem: A=23,500 [B]	M2	23,500	23,500	0,000	365,50	8 589,25	0,00	0,00	8 589,25	0,00	0,00%
----	------------	--------	--	----	--------	--------	-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

položka zahrnuje odčistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce

1 095 439,09 -259 100,40 59 077,80 895 416,49 -200 022,60

Celkem - smluvní část

18 525 049,65 -973 139,70 1 100 287,26 18 652 197,21 127 147,56

Položky převzaté z jiných SO

Komunikace

55	2019_OTSKP	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	0,000	253,560	253,560	889,60	0,00	0,00	225 566,98	225 566,98	225 566,98	100,00%
----	------------	-------	--	----	-------	---------	---------	--------	------	------	------------	------------	------------	---------

ZBV 1

položka převzata z SO 186, č. pol. 6
rozšíření, dvě vrstvy a 200mm
L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm
P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)
L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm
P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)
P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm
L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm
L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm
L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm
$$((750-500)*(0,7+0,15)+(800-714)*(0,5+0,15)+(870-785)*(0,7+0,15)+(980-875)*(0,5+0,15)+(1\ 060-980)*(0,5+0,15)+(1\ 240-1\ 170)*(0,5+0,15)+(1\ 400-1\ 335)*(0,7+0,15)+(1\ 725-1\ 640)*(0,7+0,15))*0,200*2=253,560\ [A]$$

Celkem: A=253,560[B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané souřídce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje potřísky, natěry

Komunikace
Celkem - položky z jiných SO
Nové položky

9

Ostatní konstrukce a práce
MRŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
ZBV 1

mříž na vtokovou jímku 1,000

OBJETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25
ZBV 1

obetonování propustky staničení 0,500

$(\text{výška} \times \text{šířka} \times \text{délka}) - (\pi \times \text{DN} \times \text{šířka stěny}) \times 2 \times \text{délka}$

$(1,250 \times 1,200 \times 12,000) - (3,14 \times 0,300 \times 0,100 \times 2 \times 12,000) = 11,251\ [A]$

Celkem: A=11,251[B]

PROPUSTI Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
ZBV 1

propusť staničení 0,500

$12,000 \times 12,000\ [A]$

Celkem: A=12,000[B]

ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM
ZBV 1

vytoková strana propustky staničení 0,500

$1,000 \times 1,000\ [A]$

Celkem: A=1,000[B]

VÝČEK JIMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM
ZBV 1

vtoková jímka propustky staničení 0,500

$1,000 \times 1,000\ [A]$

Celkem: A=1,000[B]

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
ZBV 1

zpevněný příkop

L - staničení 0,427 až 0,477

$477 - 427 = 50,000\ [A]$

Celkem: A=50,000[B]

BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM
ZBV 1

bourání starého propustky staničení 0,500

$12,000 \times 12,000\ [A]$

Celkem: A=12,000[B]

Ostatní konstrukce a práce
Celkem - nové položky
Celkem - po započtení ZBV 2

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 11 434 PŘÍBŮJE

List číslo: 16

Datum

Číslo akce: 2329

70 ČAS: OBČASU + 12 °C al + 19 °C

23 g. 21

1005T TMC - TUP-Scw)1,)E(4)G - 8 (hr) ocl24

204) FC

TRAC. 0031 - 7 - 17 (71421 11-113)

УЧЕБНИК - ПРАКТИКУМ 2х, 44С, УЧЕБНО 3х

1) BaCl_2 и FeCl_3 , FeCl_4

RODIS- ROSSIE, LEAF STRUT LIME 1,335-1,350

A 1,680 - 1,725 - тнол(е)е(и) икоты

ΔH_f° ΔG_f° ΔS_f° $\Delta H_{\text{vap}}^\circ$ $\Delta G_{\text{vap}}^\circ$ $\Delta S_{\text{vap}}^\circ$

1C. 0) 1024 0) 122266 257147 43

Καθίσταται τριβύλλο.

$\sim 10^{-10} \text{ s}^{-1}$

5) $0,63 \cdot \pi \cdot 0,27$

$$= 0,5 \text{ km} \cdot 4 \text{ km} \cdot 6 \text{ km} \cdot 4 \text{ km} \cdot 14,14 \text{ km} +$$

С. 15547 711074 1541547 2760 2850

10040 A 2,800 - 2,900 mm SL STUCK

15.07.2024 4x 1500м

= common 7/10

$\gamma_{\text{OCS}} = \frac{\gamma_{\text{TA}}}{\gamma_{\text{E}}} + 10^\circ \text{C} \cdot \eta_i + 17^\circ \text{C}$ jest tylko jeden

24.8.41

TOGET TUC - TUC - SCOP, TELLIG - B (M) (CH 200)

45

745C 2031 - 7th - 17th (7444 11 - 11th)

HECHN4,24CF - TACTOLOGA 2x, 44C, 44A 44TO 2x

$$\text{LiBr} + \text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOLi} + \text{HBr}$$

70715 - 20251224, 1515 5PM07 WRC 1640-1600

PROB 241: WEEK 12, LC. 01/24/24

PEPPER PICTURES

- Prolog: 4. Teil, 9. und 10. A. 2. und 3. Teil

5) 0/67, $V \pi$, 0,27

$$= \text{O}^{\ominus}\text{N}(\text{H})\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{N}(\text{H})\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2 +$$

CISrE_4^- rE_4CO_2 rE_4CE_4^- 2,870-2,750

7/25/11 STAY 44 100000 01/10/24 62

РКДРК + УСД 1,500 - 1,640

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 41 434 PŘÍSTŘEŠICE

List číslo: 17

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA ÚTVARU TDS:

PROVEDENA POCINŮSKA PO ÚTVARU A KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ NA ÚTVARU.

PRŮJEDNĚNÍ KM 1,640 - 1,680 - LEVÁ STRANA VOZOVNY.

PRŮJEDNĚNÍ KRAJNÍCH ČÍSLENÍ KM 1,650 - 1,670.

DALŠÍ ST. PRÁCE VIZ POPIS STAVBY.

ST. PRÁCE V SOULADU SE SCHV. PD, PRÍSL. TČP + KČP - BEZ ZÁVAD

PROVEDENA KONTROLA DIO - (BLIKÁČ FUNKCE) BEZ ZÁVAD

V PŘÍSTŘEŠICÍCH, DNE 24. 08. 2021

FAISAL ING. P. JELÍNEK, TDS

TEČASŤ: 10,0 W/ASVO + 15 °C a₁ + 22 °C

25. 8. 21

TEČET. TWC - THP - SCOP, JELÍNEK - 8. 11. 2021

ST

TWC 2003 - 7 - 17 (73424 11 - 11²)

TECHNIZACE - TRACTOR BAGR 2x, LKEL AGTO 4x

10715 - ODSŤAHOVACÍ KOLY 4x, KRAJNÍČKY

A. ČÍSLENÍ KRAJNÍČKY V KRAJNÍČKY 2,500 - 2,600

PRÁCE PRÁCE A 1,750 - 1,900 LEVÁ STRANA

LE. ODSŤAHOVACÍ KOLY 4x, KRAJNÍČKY

4x PRÁCE PŘÍSTŘEŠICE

KONTROLA ÚTVARU TDS:

V PŘÍSTŘEŠICÍCH PO ÚTVARU PROVEDENA KONTROLA

ÚTVAROVÝCH PRACÍ NA ÚTVARU

PRŮJEDNĚNÍ KRAJNÍCH ČÍSLENÍ A PRŮJEDNĚNÍ (KM 1,500 - 1,650)

NA PRÁVĚ STRANĚ (KM 1,750 - 1,900) VLEVO S ODDUŽENÍ MAT.

NA DEPONII:

PROVEDENA KONTROLA DIO - ZÁVADY NEZJISTĚNÉ

ST. PRÁCE PROVÁDĚNÍ V SOULADU S RDS, TČP + KČP - BEZ ZÁVAD

OTVORA V SOULADU S RDS HIG. DSAŽENÍ INFO - TABULCE ÚTVARU

V PŘÍSTŘEŠICÍCH, DNE 26. 08. 2021

FAISAL ING. P. JELÍNEK, TDS

Denní záznam stavby

Název akce: III/11434 - TEBYSICE

List číslo: 18

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: ZATÁŽENO + 13 C 9^h - 18 C 26.8.21

POČET PRAC - TUP - ŠKOLY, PR - S VL. DOČEKÁ ČT

PRAC DOBA - 7-17 (PRAC 11-11³)

TECHNICKÉ - PRAC VÍKEND, TECHNICKÉ, VHC
VHC AGO 21

PRAC - OSTATNOSTI - PRAC VÍKEND VÍKEND

A ČISTĚNÍ - PRAC VÍKEND VÍKEND

2,200 - 2,500 PRAC PRAC

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

PRAC VÍKEND

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND 27.8.21

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND 18

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

KONTROLA STAVBY ROZP: PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND 30.8.2021

ROZP VÍKEND SO 020 A SO 001 NEDOSTAHLI BYLI ODPRÁVNĚNÍ

PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND PRAC VÍKEND

JAKUB LÍMAK - ROZP

Denní záznam stavby

Název akce:

III / 11434 70875.02

List číslo: 19.

Datum

Číslo akce: 2329

[illegible][illegible]

Denní záznam stavby

Název akce: 11/11434 - PŘÍP. S. 02

List číslo: 26

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA STAVBY TDS

PROVEDENA POCHÝLKÁ PO STAVBĚ A KONTROLA PROVEDENÍ CH
ST. PRÁCE - DÁLE PROVEDENA KONTROLA DIO - BUKATE FUNKČNÍ -
ZAVADY NEZJIŠTĚNÝ.

ST. PRÁCE V SMLADU DE SCHVAL. TEP. A K2P.

PROBITA ODFEZOVÁNÍ ASFALT. STAVBY VŘEJE P. VOZOVKY
(ODVJEZDU NA SKL. PO KM 2,150) V TL 100 mm. ODVJEZDU RECYKLATU
NA MEZI DEPONII

DÁLE ROZPRYTVÁNÍ ASF. RECYKLATU VNIŠTECH KÚŠIŘENÍ
(TLcca 100 mm).

V PŘÍBÍŽIČI, DNE 31.08.2021

ŽÁPNÍK ING. P. JÁNEK, TDS

POČASÍ: ROZVÁŠUČ 10°C až 19°C

1.9.21

POČET TMC - TUP. SČOŠ, JEL - 10 K. JOCANEN

TMC. JOCANEN - T - 17 (TAKA 11-12)

RECYKLAT - FAKA WITGEY, KROČEN, BAGA KILKER
KILK. 1400 4x

TOPIS - FAKA WITGEY, KROČEN, BAGA KILKER

EN 2,150 - 2,850 K. ODVJEZDU 4x RECYKLAT

- ČISTENÍ, PŘÍP. EN 3,2 - 3,4 KILK. STAV

- VŘEJEVÁNÍ KILK. - JOCANEN EN 3,0 - 3,2 - WITGEY

KONTROLA STAVBY TDS

PROVEDENA KONTROLA STAVBY VŘEJEVÁNÍ PO STAVBĚ TDS

DÁLE PROVEDENA KONTROLA DIO - ZAVADY NEZJIŠTĚNÝ.

PROBITA ODFEZOVÁNÍ VOZOVKY VŘEJEVÁNÍ KILK. VŘEJEVÁNÍ

ST. PRÁCE V SMLADU DE SCHVAL. TEP. A K2P.

RECYKLAT ODVJEZDU NA MEZI DEPONII

KDE 3 - VŘEJEVÁNÍ KONTROLA STAVBY

ŽADÁNÍ O PŘEDÁNÍ LAB. PROPRKULI ZE PRÁCE NA MUSEU

V PŘÍBÍŽIČI, DNE 01.09.2021

ŽÁPNÍK ING. P. JÁNEK, TDS

Denní záznam stavby

Název akce: 11 / 11434 - 7.3.2022

List číslo: 21.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 10 C dle + 21 C
 POČET TMC - TYP - 300A, DEL. 13 M. DOČASNÁ
 TMC DOBA - 7 - 17 (PÁGE 11 - 117)
 TECHNIKA - FUSA KINTGEU, GARDER, UAC
 KUSC LX, KROPIČKA, KROKOVÉ CEZSTU
 CISTERNA FUSU, BAGU WILK
 KROKOVÉ AUTO
 POTIS - TROUBAČI REKONACE ZA STROJEM V
 T. 200 M, V. KUSC LX 0,500 - 1,22, 1,10
 T.2. KROKOVÉ CEZSTU A KROKOVÉ FUSU
 TMC RECEPTY, KROKOVÉ, KROKOVÉ
 CISTERNA DO 200 M + KROKOVÉ A KROKOVÉ
 DO TROUBAČI KUSC LX A STROJ
 - KROKOVÉ HOTOLÉ KUSC LX KROKOVÉ
 - CISTERNA KROKOVÉ A KROKOVÉ KROKOVÉ
 V KUSC LX 3,3 - 3,5 LX KUSC LX

29.21

ET

POČASÍ: JASNO + 10 C dle + 21 C
 POČET TMC - TYP - 300A, DEL. 13 M. DOČASNÁ
 TMC DOBA - 7 - 17 (PÁGE 11 - 117)
 TECHNIKA - FUSA KINTGEU, GARDER, UAC
 KUSC LX, KROPIČKA, KROKOVÉ CEZSTU
 CISTERNA FUSU, BAGU WILK, TROUBAČI
 KROKOVÉ AUTO
 POTIS - TROUBAČI REKONACE ZA STROJEM V
 T. 200 M, V. KUSC LX 0,500 - 2,150
 T.2. KROKOVÉ CEZSTU A KROKOVÉ FUSU
 TMC RECEPTY, KROKOVÉ, KROKOVÉ
 CISTERNA DO 200 M + KROKOVÉ A KROKOVÉ
 DO TROUBAČI KUSC LX A STROJ
 - KROKOVÉ HOTOLÉ KUSC LX KROKOVÉ
 - CISTERNA KROKOVÉ A KROKOVÉ KROKOVÉ
 V KUSC LX 3,3 - 3,5 LX KUSC LX
 - KROKOVÉ KROKOVÉ KROKOVÉ

3.9.21

15

Denní záznam stavby

Název akce: III/11434 - TRIBS.OE

List číslo: 22

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: AS60 + 10°C vítr + 24°C

4.9.21.

POČET PRAC - 12L - 11 HL DOČASNĚ

So

PRAC. JOST - 7-16 (PRAC 11-11²)

PRACOVNÍCI - FURIA KRITIKA, GARDER, KACEK
KROČKA, JAKUBEC, CESTRA
ASL, EKLIDE, LHC

TOPIŠ - PRACOVNÍ PRACOVNÍ 28 PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 2,150 10 HL 20077

- KROČKA, KROČKA, KROČKA, KROČKA

POČASÍ: AS60 + 10°C vítr + 23°C

6.9.21.

POČET PRAC - 12L - 11 HL DOČASNĚ

To

PRAC. JOST - 7-17 (PRAC 11-11²)

PRACOVNÍCI - PRACOVNÍ PRACOVNÍ, LHC + PRACOVNÍ
KROČKA, LHC, LHC

TOPIŠ - PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ + CESTRA

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

KONTROLA STAVBY BOZP. PROBLEMY KONTROLA VÁŠO 020 A

6.9.2021

10 101 PRACOVNÍ STAVBY BOZP. PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ

Denní záznam stavby

Název akce: III/434 ŽELEZNICE

List číslo: 23.

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA VÝSTUPŮ

PROVEDENÍ PŘÍKLADŮ PRO VÝSTUP S KONTROLOU PŘÍKLADŮ

PRÁCE PŘÍKLADŮ VÝSTUPŮ S RDS, T₀P₀+K₀P

PROVEDENÍ KONTROLA DIO - NEFUNKČNÍ, BLIKACE VÝSTUPŮ

OVĚRY (OPROVĚZENÍ NA FICADK) - ZADÁNÍ O ZPROVĚZENÍ

DOKONČENÍ DOPROVĚZENÍ AŽ STAVBY, PROVEDENÍ RECHYKACE

ZASTAVENÍ (K₀ 0,500 - 2,150), PROVEDENÍ LAB. KONTROL NA

RECHYKACI SVH. VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ O PŘEDÁNÍ LAB. PROTOKOLŮ

DLE PŘÍKLADŮ. PŮSTŘIK NA RECHYKACI.

VÝSTUP (D₀ PŮSTŘIK - VÁŽENÍ) PO DOPROVĚZENÍ ZVÝŠENÍ

PROVEDENÍ PRÁSKLINY + SPADLE KRAJE VÝSTUPŮ

ZVÝŠENÍ (FOTO + KONTROLA) BUDE ZASUNĚN AD KUTY DŘENÍ -

PODEBNEH BUDE ŘEŠENO NA MŠ V RÁMCI KDO 4

V PŘÍKLADU, DNE 17. 09. 2021

ZAPÍŠK: ING. P. JELÍNEK

POČASÍ: AŽDO + 10°C až + 27°C

17. 9. 21

POČASÍ: T₀P₀ - T₀P₀ (T₀P₀ - T₀P₀)

17

POČASÍ: T₀P₀ - T₀P₀ (T₀P₀ - T₀P₀)

PROVEDENÍ - ZADÁNÍ VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ VÝSTUPŮ

PROVEDENÍ - ZADÁNÍ VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ VÝSTUPŮ

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

PROVEDENÍ, PROVEDENÍ, PROVEDENÍ, PROVEDENÍ

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

ZADÁNÍ VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ VÝSTUPŮ, ZADÁNÍ VÝSTUPŮ

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

VÝSTUP 3,200 - 2,150 VÝSTUP 3,200

Denní záznam stavby

Název akce: 11/ 11 434 - TĚBYŠICE

List číslo: 24

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 12°C $\bar{t}_a$ + 24°C 8.9.21
 POČET TMC - TYP - ŠKODA, MONTÁŽ, JEL - 20 VIL DOČEKÁ ST
 TMC DOBA - 7 - 17 (PÁDLY 11 - 11³⁰)
 MONTÁŽNÍ PRÁCE - BAGER, KAPKOVÝ, FIKČNÍ, KAPKOVÝ
 KAPKOVÝ 3A, KAPKOVÝ 12A
 TYPIS - TOLUBA, KAPKOVÝ, AČI 16 TL 6057
 V KAPKOVÝ 27 0,500 - 2,150 - LELI TOLUBA
 - STRANÁK - KAPKOVÝ 27 0,500 - 2,150 - LELI TOLUBA
 CISTŘIČ - TYPIS - KAPKOVÝ 27 0,500 - 2,150
 LELI STRANÁK 27 0,500 - 2,150 - LELI TOLUBA

KONTROLA ÚSTAVY TOL
 PŘÍKAZ DĚLA PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK
 PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK
 VLEČENÍ DO ÚSTAVY (SKLÁDKA)
 PLOŠENÍ LOŽNÍ VÝSTVA AČI 16 + V TL 6057 NA LEVE
 PLOŠENÍ VOZOVKY (2 VUSE) KM 0,500 - 2,150
 PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK
 PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK
 PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK
 PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK

V PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK PŘÍKAZNÍK

POČASÍ: JASNO + 12°C $\bar{t}_a$ + 24°C 9.9.21
 POČET TMC - TYP - ŠKODA, MONTÁŽ, JEL - 20
 TMC DOBA - 7 - 17 (PÁDLY 11 - 11³⁰)
 MONTÁŽNÍ PRÁCE - BAGER, KAPKOVÝ, FIKČNÍ, KAPKOVÝ
 KAPKOVÝ 3A, KAPKOVÝ 12A
 TYPIS - TOLUBA, KAPKOVÝ, AČI 16 TL 6057
 V KAPKOVÝ 27 0,500 - 2,150 - LELI TOLUBA
 - STRANÁK - KAPKOVÝ 27 0,500 - 2,150 - LELI TOLUBA
 CISTŘIČ - TYPIS - KAPKOVÝ 27 0,500 - 2,150
 LELI STRANÁK 27 0,500 - 2,150 - LELI TOLUBA

Denní záznam stavby

Název akce: 11/ 11 434 - (148) 5102

List číslo: 25

Datum

Číslo akce: 2329

POCSi: $12540 + 11^{\circ}\text{C}$ and 26°C 10.9.21

POCKET NAME - THP-SCOUT, MODEL, PDL - 134K, POLARIS, POT

7. $\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Pb}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (74401 11² · 11³)

NECHYKOR - FÜRZU KINTGEL, CROCH, KROBEN

44C, TACETOPHAGN, 44C. 44C 44C

98815- FINESTOLIN ASPHALTOL-10 WITH V D. 100%

✓ 4. 2. 2000 - 10. 10. 2000

Решение: $h = 200 \text{ м}$

$-2\Delta H_{\text{FTR}} - 17FV_{\text{FTR}} + 2\Delta G_{\text{FTR}} + 2\Delta G_{\text{FTR}}$

YOUTMAN R&P - PROBHELY HOUTCHIN CO 101, 5026, 50510	10.9.2021
---	-----------

PROJEKT ZESTAWI PRKOPÓW I FAS ZAWIĄZUJĄCYCH UZOVUKY BIO ZKONTRO

COUWRO H CMEBI, PRACE WASILIEWICZ - DOPŁAT JAKĄS VIE

Ученик: Якуб Лили Коп-Борр

COMPARTMENTAL WAVES:

PRIMERENA POUČILJA PO ITAVRE A KONTROLA PRIVERENOSTI

Prüfung

WIKIPEDIA POKRADY A JEJ 16-IVE L. PRAVINE VZRODOK

CT. PRACE VŠIMLADU SE VERNAL PD, T₂ Pr + KZP -

2) VALUE NEZISTENT.

PROJE DENJI KONTROLA DIO - BLIKAČE FUNKČNI - REI ŽALVA

VIRÁTEK KID 4 PROVEDENO HS - PRAŠKINÝ VE VOZOVCE

TR40LA KIZARNICE VPRAVO (km 2 150 - VAREKOV)

NAVRH CANACE BLIDE SPECIF. VZAPISU 7 KD 4

V PRIBYŠIČILU, DNE 13.09.2021

FAISAL INGE P. VELINER TOU

POCAs: AS40 + 12°C qd + 26°C 13.9.2021

POCET TWC: T49 - Scott, Joe (L. 5 112) 90

$$820 \quad 1031 - 7 - 18^2 \quad (1240 \quad 11 - 11^2)$$

HECHADZACE - ~~FOR~~ TAYSONPAGI, LUC, LYE, AGTO

Denní záznam stavby

Název akce: 11/ 11 434 721878)CE

List číslo: 26.

Datum

Číslo akce: 2329

POPIS - výkop rýhy pro osazení bet. obrub
- osazení silničních obrub do bet.
lože v en 9715 - 0,650

POČASÍ: JASNO +11°C až +24°C 14.9.21

POČET PRAC. THP - ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5

PRAC. DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTORBAGR, 440, NKL AUTO

POPIS - výkop rýhy pro osazení bet. obrub
- osazení silničních obrub do bet.
lože v en 0,650 - 0,550

POČASÍ: JASNO +18°C až +24°C 15.9.21

POČET PRAC. THP - ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5

PRAC. DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTORBAGR UNC, NKL AUTO

POPIS - VÝKOP RÝHY PRO OSAZENÍ BET. OBRUB,
- OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB DO BETONU
LOŽE V KM 1,170 - 1,24 (100 m)

POČASÍ - ZATAŽENO +15°C až +19°C 16.9.21

POČET PRAC. THP DVORNÍK DEL. - 4

PRAC. DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - NKL AUTO, UNC

POPIS - VÝKOP A ÚPRAVA RÝHY PRO OSAZENÍ
BET. OBRUB, OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB
DO BETONU LOŽE V KM 1,770 - 1,84 (100 m)

Denní záznam stavby

Název akce: III/11414 ŽEBŘICE

List číslo: 27.

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA ÚPRAVY TDS:

PROVEDENA KONTROLA PO ÚPRAVĚ A KONTROLA PROVAZENÍ PRÁCI NA ÚPRAVĚ

PLACENÍ OSAFOVNÍ BET. OBRUBNÍKŮ DO LOŽE Ž BETONU NA LEVÉ STRANĚ VOZOVKY

ST. PRÁCE V SMLADU KE BET. PRO POKRYTÍ TĚLA + KZP ŽVADY NEZJIŠTENY

14. PRÁCE NA KONCI OBCE - PROTAHOVÁNÍ A KŘÍŽENÍ LEVOSTR. PŘÍKOPU PROVEDENA KONT. DÍL - PŘÍKAZE NA VJEZDU DO ÚPRAVY FUNKČNÍ - BEZ ŽVAD.

15. NETA (PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU) (PRÁCE PRÁVĚ ÚPRAVY VOZOVKY A ODFRAGOVÁNÍ ASF. VRSTVY)

V ŽEBŘICÍCH, DNE 16.09.2021

ŽABAL ING. P. JELÍNEK, TDS

POČASÍ - ZATAŽENO, DEŠT 13°C AŽ 17°C

17.9.21

POČET PRAC - TYP DVORNÍK, DEL 5

PRAC. DOBA - 700 - 1700 (PAUZA 11-1130)

MECHANIZACE - NAKL. AUTO 2x, UNC, TRACTORBACK

POPIS - VTKOP A ÚPRAVA RTH7 PRO USAZENÍ BET.

OBRUB.

USAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB DO BET. LOŽE

V LM (100m) 1,335 - 1,4

ODVOZ SMŮ NA SKLADNĚ

KONTROLA ÚPRAVY TDS

18.09.2021

16. PRÁCE POKRYTÍ PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ PRÁCI NA PŘÍKOPU A KONTROLA DÍL

PŘÍKAZE FUNKČNÍ - BEZ ŽVAD

PROVEDENA POKRYTÍ POKRYTÍ BET. OBRUB DÍLŮ Ž BETONU - LEVÁ STRANA (SPOJENÍ OBRUB A BETONU)

DALŠÍ PRÁCE PROTAHOVÁNÍ KULOVÉ V INTENZIVNÍ OBCE

VAŽEKOV NA PHL ÚPRAVĚ S ODRŽETÍ MAT. NA HEZIDOPRÁVĚ

ST. PRÁCE JIN V SMLADU KE POKRYTÍ TĚLA, PŘÍKOP TĚLA + KZP ŽVADY NEZJIŠTENY

V ŽEBŘICÍCH, DNE 20.09.2021

ŽABAL ING. P. JELÍNEK, TDS

Denní záznam stavby

Název akce: III/11 434 TŘÍBŠICE

List číslo: 28

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA ROZP

20.9.21

PROBLEMA KONTROLA STAVU ROZP, NEODSTÁTNÝ
NEZJIŠTĚNÝ VÝZKUS JI DOŠLEPNUTÍHO MOPU OOP
JAKOŽ LÍNY KOP-ROZP

POČASÍ - OBLAČNO - ZATAŽENO 10-14°C

20.9.21

POČET PRAC - THP ŠKODA, DVORNÍK DEL. 5

10

PRAC DOBA 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - NAKL. AUTO, TRACTOR BAGR, UNC

POPIS - VÝKOP + ÚPRAVA RÝHY PRO USAZENÍ
BET. OBRUB

USAZENÍ SILNICE OBRUB DO BET. LOŽE
V LH 1,64 - 1,7 (100 m)

ODVOZ SMETI NA SKLADKU

POČASÍ: ZATAŽENO + 10°C až + 17°C

21.9.21

POČET PRAC - THP ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5 HZ DOŠLEPNUTÍ

PRAC DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTOR BAGR, KIC, NAKL. AUTO

POPIS - VÝKOP RÝHY PRO PROSTŘEČEK VC

KURSKÉ VÝSTUPI - V LH 0,550

- ODVOZ VÝKOPU DOŠLEPNUTÍ NA SKLADKU

- PROVEDENÍ PROVEDENÍ BETONOVÝ TOČITELNÝ

- VYBOURÁNÍ STANOVÝCH VYFUKOVÝCH PROSTŘEČEK

2 BETONOVÝCH KOPK V LH 0,550

POČASÍ: OBLAČNO + 11°C až + 18°C

22.9.21

POČET PRAC - THP ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5 HZ DOŠLEPNUTÍ

PRAC DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTOR BAGR, NAKL. AUTO

POPIS - PROVEDENÍ BETONOVÝCH KOPK DO 600 V

PROSTŘEČEK V LH 0,550

- OBRUBOVÁNÍ PROSTŘEČEK BETONOVÝ C 20/25

Denní záznam stavby

Název akce: III/II 434 TĚBŮŠICE

Líst číslo: 29.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 8°C až + 21°C 23.9.21
 POČET TAC - TYP-ŠOKA, JEL - 4 HL. DOČASNA
 TAC DOBA - 7 - 17 (TAKA II - 4²)
 RECHVIZACE - PRŮZ. KONTROLA S. 1,07, KLIKATO ZA
 MOTIS - PRŮZ. KONTROLA ASFALTOVÉHO CESTY V TĚBŮŠIC
 PRŮZ. KONTROLA KONTROLA - SÍLA 0,57 TL. SOU
 PRŮZ. 1,07 TL. 10077 V KLIKATY K 2,150 -
 2,280 OBE STRAN A 2,300 - 2,870
 PRŮZ. STRAN

POČASÍ: POLOJASNO + 10°C až + 20°C 29.9.21.
 POČET TAC - TYP-ŠOKA, JEL - 2
 TAC DOBA - 7 - 17 (TAKA II - 11³)
 RECHVIZACE - KLIK. KONTROLA, DISTRIBUTOR ASF. KLIKATY
 MOTIS - ZAKRSLA, KONTROLA V KLIKATY PRŮZ.
 KLIKATY KONTROLA A KONTROLA, KONTROLA
 KONTROLA K 2,150 - 2,870

POČASÍ: JASNO + 8°C až + 20°C 30.9.21
 POČET TAC - TYP-ŠOKA, JEL - 7 HL. DOČASNA
 TAC DOBA - 7 - 15² (TAKA II - 11³)
 RECHVIZACE - TRAKTORA, KLIK, KLIKATY,
 KLIK. AUTO ZA
 MOTIS - KONTROLA KONTROLA AČL 16 TL. SOU V
 SÍLA 1,07 K 2,150 - 2,280 OBE STRAN
 A K 2,300 - 2,870 PRŮZ. STRAN -
 PRŮZ. KONTROLA
 - KONTROLA KONTROLA KONTROLA

Denní záznam stavby

Název akce: 11/11434 TUBSICE

List číslo: 30.

Datum

Číslo akce: 2329

TOČASÍ: OBČASO + 11 C 91 + 18 C 4-5.10.21.

TOČET TAC - TUP-ŠEDÝ, HORVÍK, JEL - 10 LIL JOKA 70147

TAC JOBI - T - 17 (TAKA 11-113)

HECHVILAC - FIVIER, ALER, LIL ALTO 3x, 44C

TOPIS - TOČENKA LILLO ACO 16 R. 50 77 v
PAC 157 v 7,1000 2,150 2,870

VOZOKY 27 2,150 - 2,870

- VIZIVILAC - HORVÍK LILLO 44 VTOCK

PROHSEK 24 600 v 27 9,550 CE

24,600 2,150

TOČASÍ: ZATÁŽKO + 2 C 91 + 14 C 6.10.21

TOČET TAC - TUP-ŠEDÝ, HORVÍK, JEL - 6 LIL JOKA 70147

TAC JOBI - T - 17 (TAKA 11-113)

HECHVILAC - 44C + JEL, JOKA 202 AP 27402


TOPIS - ZATÁŽKO - LILLO VOZOKY 27 9,500 - 2,870

- PROHSEK - PROHSEK 202 TOSTICK

TOPIS ZATÁŽKO: ZATÁŽKO TUP O TOČENKA

TOČENKA LILLO ACO 11 + v T. 50 77 (27

2,870 - 2,150) A T. 40 77 (27 2,150 - 0,500)










SO 101
ÚSEK II KM 2,150 - 2,860
OPRAVA ROZLÁMANÝCH KRAJŮ VOZOVKY



SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o.	
		ZBOROVSKÁ 81/11 150 21 PRAHA 5 - SMÍCHOV IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 www.ksus.cz				MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
Ing. JAKUB VYHNÁLEK		Ing. JAKUB VYHNÁLEK		JAN KUBÁSEK		Ing. JAKUB VYHNÁLEK	
NÁZEV PROJEKTU:							
III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614							
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ						
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE						
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ ŘEZ						
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:			
DATUM:	09/2021	D.1.1		4.3			
STUPEŇ:	AD						
MĚŘÍTKO:	1:50						
Č. ZAKÁZKY:	2019/0037						

Zápis z kontrolního dne KD č. 3 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo **3** konaný dne 01.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.3 viz Prezenční listina KD č.3

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace (2. úsek)

- protahování a čištění příkopů (s odvozem mat. na mezideponii)
- úprava svahů příkopů (s odstraněním kořenů)
- čištění krajnic (s odvozem mat. na mezideponii)
- navážení a rozprostírání recyklátu (v místě krajnic podél vozovky)
- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii

SO 180 DIO

- posun blikáčů na zač. úseku 2, blikáče funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 101. A : probíhá v souladu s čas. HMG
SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do **13.09.2021**.

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH/AD	trvá splněno, bude vyp.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/6

5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33 týdne.	Obj/ZH/TDS	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah kam. přídlažby v místě nezp. krajnice (dl. přídlažby je cca 737 bm). Z pochůzky bude pořízen podrobnější Zápis, který bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne.	ZH/SÚS	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci. Jedná se o inv. do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost m. Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Historický propustek vlevo (2. úsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
15.	Prodloužení recyklace za studena (před obcí Vatěkov)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za odbočkou vlevo	ZH/AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stáv. zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci.	ZH, AD	trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		III/11434 PŘÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614		FORMULÁŘ KD
KD 3/2021		KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA 2/6

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č. 4 - pondělí 13.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6



info-tabule stavby



odkop krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5



strojní úprava svahu vlevo (2. úsek)



protahování a čištění krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/6



frézování asf. souvrství (2. úsek)



vozovka po odfrézování obrusu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBÝŠICE - KŘIŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/6

Zápis z kontrolního dne KD č. 4 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo **4** konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.4

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii (dokončení)
- recyklace za studena + lab. zkoušky
- provedení spoj. postřiku s vyštěpením na očištěný povrch
- pokládka ACL 16+ po polovinách vozovky (tl. 60 mm) finišerem se zaválcováním a zhut. vibračními válci (s kontrolou teploty asf. směsi při pokládce a dovezené asf. směsi)

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- čištění příkopů (km 2,800 - 3,100) vlevo s odvozem mat. na skládku
- frézování asfaltového souvrství (tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii
- po odfrézování zjištěny podélné vlasové trhliny a propadá krajnice vpravo

SO 180 DIO

blikače na vjezdu do stavby (vjezd na skádku) dočasně nefunkční, závada odstraněna

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou	ZH/AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/6

		dokumentaci (RDS) během 38. týdne.		
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH, AD	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asfaltovém souvrství (úsek č.1). Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek předány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatečkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI, AD	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVÁTKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/6

7. Závěr

KD č. 5 - pondělí 04.10. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 14.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



frézování asf. souvrství

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBÝŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6



provádění spoj. postřiku



podélné praskliny po odfrézování asf. souvrství vpravo

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYSICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
KD 4/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 4/6



pokládka ACL 16+ finišerem



válcování a hutnění po pokládce ACL 16+

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA: 5/6
KD 4/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	



teplota asf. směsi při pokládce ACL 16+

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:).

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/6

Zápis z kontrolního dne KD č. 5 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 5 konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.5

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- pokládka bet. obrub do lože z betonu - levá strana
- km 0,550 - vybourání původního propustku
 - výkop rýhy pro nový propustek (vč. HV)
 - provedení podkl. bet. pod potrubí
 - pokládka bet. trub (DN 600)
 - obetonování potrubí (bet. C 20/25)
 - vyzdívání HV (u vtoku prop.) ze žulových kostek do bet.

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- strhávání krajnic (s odvozem mat. na skládku)
- frézování asf. v místě sanací kraje vozovky (š.=0,50 m, tl.=50 mm, š.=1,00 m, tl.=100 mm)
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- s odvozem mat. na mezideponii
- zametení vyčištění podkladu v místech sanací krajů vozovky
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- pokládka ACL 16+ finišerem se zaválc. a zhutněním vibr.válci
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- km 2,150 - 2,870 pokládka ACL 16+ finišerem se zaválc. a zhutněním (š.=1,50 m, tl. 50 mm) v místech sanací krajů vozovky

	- km 2,150 - 2,870 zametení a čištění vozovky provedení spoj. postřiku (s vyštěpením) - km 2,150 - 2,870 pokládka ACO 11+ se zaválcování a zhutněním dvěma finišery - km 2,150 - 2,870 strojní zřizování nezp. krajnic z recyklátu vlevo (rozprostření a zhutnění) - st. práce na chodníku vpravo - obec Vatěkov) SO 180 DIO blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby - funkční
--	--

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) během 38. týdne.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH,AD	splněno, bude vyp.
15.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny lab. zkoušky na recyklaci za studena (úsek č.2)

Lab. protokoly a aktualizovaný Laboratorní deník - předáno ke kontrole TDI. Závady nezjištěny.

Podrobně bude řešeno na KDK č.2

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614		FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/4

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací.	ZH	trvá
2.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 11/2021.	ZH	trvá
3.	Účast na KD č.6	Bude zaslána pozvánka na KD č.6 .starostovi obce Václavice p. Votrubovi.	TDI	trvá
4.	Místní šetření - upřesnění rozsahu svodidel	Proběhne místní šetření za účasti AD,TDI a ZH za účelem upřesnění polohy a délky svodidel na stavbě.	AD, ZH, TDI	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:)) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

7. Závěr

KD č. 6 - **středa 27.10. 2021, 09:00 hod.**,stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis:

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 13.10.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10514	FORMULÁŘ KD
KD 5/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4

Datum:
21.10.2021
Vaše značka:
100/2021
Naše značka:
2019/0037
Odpovědná osoba / telefon:
Vyhnálek /
Číslo projektu:
2019/0037

Adresa:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614, vyjádření AD k ZBV č. 2

Dobrý den,

jako autorský dozor stavby „III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614“ souhlasíme s předloženým návrhem ZBV č. 2 této stavby. Návrh odpovídá dojednaným úpravám na kontrolním dnu stavby č. 4.

S pozdravem

Ing. Jakub Vyhnálek

Vedoucí oddělení silnic
Tel: -
E-mail:

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +
E-mail

Vyjádření TDI k ZBV č. 2

Název akce: „III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614“

Druh stavby: Rekonstrukce vozovky silnice III/11434

Termín výstavby: od 07/2021 do 12/2021

Organizace	Společnost	Odpovědná osoba	Kontakt
Objednatel	KSÚS Středočeský kraj, p.o.	Ing. Petr Nádvorník	
Zhotovitel stavby	B E S s.r.o.	Radek Škoda Josef Houdek	
TDI	PUDIS a.s.	Ing. Petr Jelínek	
Koordinátor BOZP	PUDIS a.s.	Jakub Líha	

Propustek v km 0,500, silnice č. 114 34

Současný stav

Po odfrézování AC souvrství dle ZD byl ve staničení 2,150 až 2,800 odhalen pravý kraj vozovky vykazující v podkladních vrstvách výrazné podélné a příčné deformace spolu s rozsáhlými síťovými trhlinami.

Řešení zjištěné skutečnosti

Dne 13.09.2021 bylo při kontrolním dni a pochůzky stavbou za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, AD a TDI zhodnocen současný stav a navrženo řešení opravy – odfrézování dalších 100 mm AC, pokládka dvou vrstev AC v tloušťce á 50mm s přesahem (zazubováním vrstev v podélném směru) horní vrstvy 300mm. Plánovaná šíře sanace (horní vrstvy AC) je 1 500 mm.

Nový stav

Ve zmiňovaném úseku byla provedena navržená sanace kraje vozovky dle návrhu projektanta (odfrézování, zařízení, SP, pokládka 2x ACP 16 v tl. 50 mm).

Finanční plnění

Změna je vyjádřena smluvními položkami z SO č. 4, 29, 32 a 53. Změna **zvyšuje** smluvní cenu stavby o **621 889,37 Kč**.

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Telefon: +420
E-mail:

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny kópné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z aktuálního SO													
4	11372	PRÉŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Préžování vř. odvisu a sblížení na místě určené investorem: předpoklad do 20 km Povinný odstup zhotovitelem Plocha ošetřena digitálně ze situace	M3	2 614,544	2 121,819	-116,875	721,00	1 452 774,52	0,00	84 269,88	1 537 044,50	84 269,88	109,80%
29	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 8 ŠKG-M2 PS-C 0 35Signi2 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	40 977,59	43 215,180	2 237,590	9,20	370 994,66	0,00	21 505,00	398 499,66	21 505,00	109,70%
32	574005	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16 ACI 16 70/100 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M3	1 082,50	1 189,478	116,875	3 910,50	4 233 519,25	0,00	457 039,69	4 690 558,72	457 039,69	110,80%
33	519111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM Řezání krytu pro technické napojení Závazek v poličce 58520 Délka ošetřena digitálně ze situace	M	188,90	1 022,200	838,200	89,00	11 847,10	0,00	59 077,80	70 924,90	59 077,80	928,03%
Celkem									0,00	621 889,37		621 889,37	

Závěr

Navržené řešení v zadávací dokumentaci vycházelo z diagnostiky a zhodnocení stavu silnice v době přípravy projektové dokumentace. Stav v době realizace si však vyžádal provedení zmíněné sanace.

TDI s předloženým technickým řešením po předchozím projednání Objednatelém, Zhotovitelem a autorem RDS **souhlasí** s navrženým řešením.

V Praze, dne 07.09.2022

Zapsal: _____
Ing. Petr Jelínek
TDS
PUDIS a.s.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.A / 3	Číslo ZBV: 3	
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	-297 211,17	1 726 912,59	1 429 701,42
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-297 211,17	1 726 912,59	1 429 701,42
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11434 Přibyslice - křižovatka s III/10614 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.A / 3	Číslo ZBV: 3.5
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1222/00066001/2021 a zhotovitel č.: 21/141 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	3 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	82 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:			
1) v průběhu realizace zakázky došlo ke zjištění současného stavu propustku a čel, jejichž částečná úprava byla provedena zhotovitelskou firmou v rámci běžné údržby komunikací v mezikase mezi zhotovením PD a realizací VZ. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu nerealizovaných prací spojených s plánovaným čištěním rámových a trubních propustků a sanací a reprofilací jejich čel. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42 a 54. 2) v průběhu realizace zakázky došlo v rámci recyklace podkladu za studena k navýšení objemu prací způsobeného součtem rozšíření v zatáčkách (ZBV č. 1) a upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 27, 29, 31 a 32. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04.11.2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných -297 211,17	Cena navrhovaných Změn kladných 1 726 912,59	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 1 429 701,42	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných 2 024 123,76
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel B E S s.r.o. (výrobně technický náměstek)	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum 20. 09. 2022 podpis
Projektant AF-CITYPLAN s.r.o. (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnaněk	datum 26. 09. 2022 podpis
Stavební dozor JDIS a.s.	jméno	Ing. Petr Jelinek	datum 27. 09. 2022 podpis
Zástupce Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum 5. 10. 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA	datum 02. 11. 2022 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	datum 20. 09. 2022 podpis
			Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.A/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
18 525 049,65

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-973 139,70	1 498 329,94	19 050 239,89	525 190,24

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-297 211,17	1 726 912,59	3 225 242,53	17,41%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 270 350,87	20 479 941,31	1 954 891,66	10,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel

B E S s.r.o. (výrobně technický náměstek) 20. 09. 2022 souhlasím

Ing. Aleš Sládek

BES s
Sukov;
www.b

Projektant

AF-CITYPLAN s.r.o (autorský dozor) 26. 09. 2022 souhlasím

Ing. Jakub Vyhnaněk

Stavební dozor

PUDIS a.s. 27. 09. 2022 souhlasím

Ing. Petr Jelínek

Zástupce Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 5. 10. 2022 souhlasím

Ing. Jan Nádvořík
P. Nádvořík

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové souhlasím

Ing. Jaroslava Jurkové

projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 3.5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z aktuálního SO											
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	10 101,448	10 031,538	-69,910	46,00	464 666,61	-3 215,86	0,00	461 450,75	-3 215,86	-0,69%
8	12940	ČISTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 70% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M3	45,91	0,000	-45,910	429,80	19 732,12	-19 732,12	0,00	0,00	-19 732,12	-100,00%
9	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ Čištění vodoteče pod mostem ev. č. 11434-4 vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 0,2m3/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M3	12,00	0,000	-12,000	2 861,80	34 341,60	-34 341,60	0,00	0,00	-34 341,60	-100,00%
11	129945	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	67,90	40,000	-27,900	241,40	16 391,06	-6 735,06	0,00	9 656,00	-6 735,06	-41,09%
12	129946	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	14,40	12,000	-2,400	378,10	5 444,64	-907,44	0,00	4 537,20	-907,44	-16,67%
14	129958	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	112,20	77,000	-35,200	379,30	42 557,46	-13 351,36	0,00	29 206,10	-13 351,36	-31,37%
15	12996	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace	M	19,50	0,000	-19,500	756,20	14 745,90	-14 745,90	0,00	0,00	-14 745,90	-100,00%
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Výztuž v položce 317365, adhézní můstek v položce 62631	M3	0,75	0,200	-0,550	18 808,30	14 106,23	-10 344,57	0,00	3 761,66	-10 344,57	-73,33%
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI Y0505, B500B Dvojitřžné třmínky ŽB římsy k Položce 317325	T	0,14	0,050	-0,085	46 270,80	6 246,56	-3 933,02	0,00	2 313,54	-3 933,02	-62,96%
27	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/63CA dle TP 208 vč. doplnění nového materiálu Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	18 391,59	20 446,100	2 054,510	223,50	4 110 520,37	0,00	459 182,99	4 569 703,36	459 182,99	11,17%
29	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	40 977,68	41 393,500	415,820	9,20	376 994,66	0,00	3 825,54	380 820,20	3 825,54	1,01%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 3.5

Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101.A Rekonstrukce komunikace

č. 3

Číslo a název rozpočtu: 101.A Rekonstrukce komunikace

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	60,80	0,000	-60,800	9,20	559,36	-559,36	0,00	0,00	-559,36	-100,00%
31	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	929,75	952,350	22,604	4 175,50	3 882 154,42	0,00	94 383,00	3 976 537,42	94 383,00	2,43%
32	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	1 082,60	1 381,675	299,072	3 910,50	4 233 519,03	0,00	1 169 521,06	5 403 040,09	1 169 521,06	27,63%
33	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL, 40MM SMA 11S Posyp kamenivem v položce 57621 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	60,80	0,000	-60,800	290,80	17 680,64	-17 680,64	0,00	0,00	-17 680,64	-100,00%
34	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Posyp SMA 11S kamenivem fr. 2/4 k položce 574I54 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	60,80	0,000	-60,800	91,90	5 587,52	-5 587,52	0,00	0,00	-5 587,52	-100,00%
39	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace římsy propustku Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	69,34	0,000	-69,335	896,50	62 158,83	-62 158,83	0,00	0,00	-62 158,83	-100,00%
40	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Plocha odečtena digitálně ze situace k Položce 317325	M2	3,00	0,000	-3,000	644,80	1 934,40	-1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	-100,00%
41	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM Sanace římsy propustku Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	69,34	0,000	-69,335	318,40	22 076,26	-22 076,26	0,00	0,00	-22 076,26	-100,00%
42	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ Sanace římsy propustku Stupeň odrezání výztuže 02-03 dle ČSN 03 8221 Jednosložková ochrana výztuže Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI	M2	69,34	0,000	-69,335	1 028,60	71 317,98	-71 317,98	0,00	0,00	-71 317,98	-100,00%
54	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ Očištění čel propustků Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	23,50	0,000	-23,500	365,50	8 589,25	-8 589,25	0,00	0,00	-8 589,25	-100,00%
Celkem								14 536 876,60	- 297 211,17	1 726 912,59	15 966 578,02	1 429 701,42	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum: 20. 09. 2022

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		III/11434 Přibysice - křižovatka s III/10614
1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	24 368 500,78
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	26 323 452,44
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	31 881 377,45
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,02%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,21%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	525 190,24
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,16%
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 310 568,23

9=32/1*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,59%
10=36/1*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,55%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 471 469,64
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 184 280,39

12=(1/5)*15	Sledování limitu 15 %	6,31
13=(39/1)	Sledování limitu 140 448 000	2 024 123,76
14=(18/32)+36		138 423 876,24

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Hodnota ZBV	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začínat se znaménkem minus)		Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+32	20=24+27+30+34+37+38	21=19+28	33	34	35=23+24	36	37	38=26+27	39	40	41=29+36	42A=ABS(39)+36	43	44	45=33+34	46A=ABS(32)+34	47	48	49=33+34	50A=ABS(37)+38	51	52	53=43+44	54=47+48	55=49+50	56=51+52	57=53+54	
			- 1 270 550,87	3 225 342,53	1 954 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 873 139,70	876 440,57	- 96 699,13	1 845 500,27	0,00	621 889,37	621 889,37	621 889,37	- 297 211,17	1 726 912,58	2 024 123,76									
101 A	1	Rekonstrukce komunikace / Rozšíření komunikace + přechýl průsvětů stan 2,500	- 372 139,70	876 440,57	- 96 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 873 139,70	876 440,57	- 96 699,13	1 845 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 A	2	Rekonstrukce komunikace / Sanace vjezd stanicemi 2,150 - 2,870	0,00	621 889,37	621 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 889,37	621 889,37	621 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 A	3	Rekonstrukce komunikace / Oděten nesaturovaných praci domávky	- 297 211,17	1 726 912,58	1 429 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 297 211,17	1 726 912,58	2 024 123,76									

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.A / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací SO po změnách	12	
Zaměření recyklace podkladu za studena	22	
Zaměření AC souvrství	14	
Zápisy z KD	43	
Vyjádření AD	1	
Vyjádření TDI	3	
Počet listů celkem	83	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: VZ-79/21 III/11434 Přibýšice - křižovatka s III/10614 Číslo a název SO/PS: SO 101.A Rekonstrukce komunikace Číslo a název rozpočtu: 2019/0037 III/11434 Přibýšice – křižovatka s III/10614										SO 101.A					
										celkem					
Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0															
Všeobecné konstrukce a práce															
1	2019_OTSKP	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU Zemina (2,0 t/m3) 11130: (9490,083-451,5)*0,15=1 355,767 [A] 12373: 1274,24-73,25=1 200,990 [B] 12932: 4821*0,5=2 410,500 [C] 12940: 45,91=45,910 [D] 12960: 12=12,000 [E] 12993R: 3,14*0,1*0,1*20*0,5=0,314 [F] 12994S: 3,14*0,15*0,15*0,9*0,5=2,399 [G] 129946: 3,14*0,2*0,2*14,4*0,5=0,904 [H] 129957: 3,14*0,25*0,25*11,0*0,5=1,168 [I] 129958: 3,14*0,3*0,3*112,2*0,5=15,854 [J] 129966: 3,14*0,4*0,4*18,5*0,5=4,898 [K] ZBV 1 12373: 433,59 [L] ZBV 3 nedofakturování smluvního objemu -69,910 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2,0*M=10 908,918 [N] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10 101,448	10 908,918	807,470	48,00	404 698,91	-3 215,86	708 458,03	1 169 908,78	705 242,17	151,77%
2															
2	2019_OTSKP	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice K položce 16222 Natážení a dovoz na místo rozprostření v položce 12373 (6118-312,1)*0,15=870,885 [A] Celkem: A=870,885 [B] zahrnuje veškeré poplatky majitelé zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvorkou zemníku) Všeobecné konstrukce a práce	M3	870,885	870,885	0,000	23,00	20 030,36	0,00	0,00	20 030,36	0,00	0,00%
0															
1															
Zemní práce															
3	2019_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU Vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M2	9 038,583	9 038,583	0,000	25,30	228 676,15	0,00	0,00	228 676,15	0,00	0,00%
4															
4	2019_OTSKP	11372		9490,083-451,5=9 038,583 [A] Celkem: A=9 038,583 [B] včetně vozňové dopravy a uložení na skládku PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Přezování vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Povinný odpad zhotovitelem Plocha odečtena digitálně ze situace s 40mm: (60,8+12638,1+5133,3-46,31)*0,04=711,436 [A] s 50mm: (4448,1-30)*0,05=220,905 [B] s 60mm: (12802,4+5287,3-46,31)*0,06=1 082,603 [C] ZBV 2 Přezování sanace P strana 2,150 - 2,870 (2870-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=99,000 [D] L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=17,875 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 131,819 [F] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2 014,944	2 131,819	116,875	721,00	1 452 774,62	0,00	84 266,86	1 537 041,50	84 266,86	5,60%
5															
5	2019_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I Odkop pro vozovku a krajnice vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení na skládku uveden v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 1274,24-73,25=1 200,990 [A] Celkem: A=1 200,990 [B] ZBV 1 výkop pro zpevněný příkop, hloubka 300mm, šíře 1000mm L - staničení 0,427 až 0,477 výkopy pro rozšíření, hloubka 600mm, šířka dle AD + 150mm pro obrubník L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm) L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm) P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm odstranění nánosu na krajnicích v místech původně uvažované přídlažby (1404-826)*0,75*0,1 (477-427)*0,3*1+((750-500)*(0,7+0,15)+(600-714)*(0,5+0,15)+(870-785)*(0,7+0,15)+(980-875)*(0,5+0,15)+(1 060-980)*(0,5+0,15)+(1 240-1 170)*(0,5+0,15)+(1 400-1 335)*(0,7+0,15)+(1 725-1 640)*(0,7+0,15))*0,8+(1 404-826)*0,75*0,1=498,690 [B] Celkem: A+B=1639,680 [C]	M3	1 200,990	1 639,680	438,690	114,90	137 893,75	0,00	50 405,48	188 399,23	50 405,48	36,53%

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyťahování a nošení výkopku
- svahování a převah, svého do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- velké pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6	2019_OTSKP	12573		VÝKOPKYVKA ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Natěžení a dovoz na místo rozproštění K položce 16222 Polížení omnice v položce 014211 (6118-312,1)*0,15=870,885 [A] Celkem: A=870,885 [B]	M3	870,885	870,885	0,000	63,20	55 039,93	0,00	0,00	55 039,93	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	---	----	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyťahování a nošení výkopku
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- velké pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje

7	2019_OTSKP	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,5M3/M Čištění příkopu vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Delky odečteny digitálně ze situace	M	4 621,000	4 621,000	0,000	86,20	415 570,20	0,00	0,00	415 570,20	0,00	0,00%
---	------------	-------	--	--	---	-----------	-----------	-------	-------	------------	------	------	------------	------	-------

4621=4 621,000 [A]
Celkem: A=4 621,000 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8	2019_OTSKP	12940		ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ Čištění propustu vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 70% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Delky odečteny digitálně ze situace	M3	45,910	0,000	- 45,910	429,80	19 732,12	-19 732,12	0,00	0,00	-19 732,12	-100,00%
---	------------	-------	--	--	----	--------	-------	----------	--------	-----------	------------	------	------	------------	----------

km 1,740 95: 1,8*1,8*15,6=50,544 [A]
km 1,916 25: 1,3*1,3*8,9=15,041 [B]

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -45,910 [C]
Celkem: (A+B)*0,7-C=0,000 [D]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9	2019_OTSKP	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ Čištění vodoteče pod mostem ev. č. 11434-4 vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 0,2m3/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Delky odečteny digitálně ze situace	M3	12,000	0,000	- 12,000	2 861,80	34 341,60	-34 341,60	0,00	0,00	-34 341,60	-100,00%
---	------------	-------	--	---	----	--------	-------	----------	----------	-----------	------------	------	------	------------	----------

6*10*0,2=12,000 [A]
ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -12,0000 [B]
Celkem: A+B=0,000 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM
Čistění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 50%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace

20=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
Čistění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 50%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace

67,9=67,900 [A]

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -27,00 [B]
Celkem: A+B=0,000 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
Čistění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 50%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace

14,4=14,400 [A]

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -2,400 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM
Čistění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 50%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace

11,9=11,900 [A]
Celkem: A=11,900 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
Čistění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 50%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace

112,2=112,200 [A]

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu-35,200 [B]
Celkem: A+B=77,000 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM
Čistění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Předpoklad zanesení 50%
Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
Délky odečteny digitálně ze situace

19,5=19,500 [A]

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -19,500 [B]
Celkem: A+B=0,000 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ULOŽENÍ ŠYPAKŮ DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
K položce 12373
1274,24-73,25=1 200,990 [A]

ZBV 1
438,690 [B]
Celkem: A+B=1 381,330 [C]

10	2019_OTSKP	12993R		M	20,000	20,000	0,000	284,50	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00%
11	2019_OTSKP	12994S		M	67,900	40,000	- 27,900	241,40	16 381,06	-6 735,06	0,00	9 656,00	-6 735,06	-41,09%
12	2019_OTSKP	12994B		M	14,400	12,000	- 2 400	378,10	5 444,84	-907,44	0,00	4 537,20	-907,44	-16,67%
13	2019_OTSKP	12995T		M	11,900	11,900	0,000	496,50	5 908,35	0,00	0,00	5 908,35	0,00	0,00%
14	2019_OTSKP	12995B		M	112,200	77,000	- 35,200	379,30	42 557,40	-13 351,36	0,00	29 206,10	-13 351,36	-31,37%
15	2019_OTSKP	12996		M	19,500	0,000	- 19,500	756,20	14 745,90	-14 745,90	0,00	0,00	-14 745,90	-100,00%
16	2019_OTSKP	17120		M3	1 200,990	1 639,680	438,690	20,70	24 660,49	0,00	9 080,88	33 941,37	9 080,88	36,53%

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek
- spouštění a nošení materiálů
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložné a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17	2019_OTSKP	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypávky Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 399,02-3,76-395,260 [A] Celkem: A=395,260 [B]	M3	395,260	395,260	0,000	511,40	202 135,96	0,00	0,00	202 135,96	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	---	----	---------	---------	-------	--------	------------	------	------	------------	------	-------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálů dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek
- spouštění a nošení materiálů
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložné a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18	2019_OTSKP	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Nákup ornice v pološce 014211 Dovoz ornice na místo rozprostření v pološce 12573 0118-312,1-5 805,900 [A] Celkem: A=5 805,900 [B]	M2	5 805,900	5 805,900	0,000	19,50	113 215,05	0,00	0,00	113 215,05	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	---	----	-----------	-----------	-------	-------	------------	------	------	------------	------	-------

19	2019_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM Plocha odečtena digitálně ze situace 0118-312,1-5 805,900 [A] Celkem: A=5 805,900 [B]	M2	5 805,900	5 805,900	0,000	9,20	53 414,28	0,00	0,00	53 414,28	0,00	0,00%
----	------------	-------	--	---	----	-----------	-----------	-------	------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce 2 828 491,56 -89 813,48 143 753,24 2 882 431,32 53 938,76

20	2019_OTSKP	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu Výztuž v pološce 317365, adhézní mustek v pološce 62631 2*3*0,25*0,5=0,750 [A]	M3	0,750	0,200	-0,690	18 808,30	14 106,23	-10 344,57	0,00	3 761,66	-10 344,57	-73,33%
----	------------	--------	--	---	----	-------	-------	--------	-----------	-----------	------------	------	----------	------------	---------

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -0,550 [B]
Celkem: A+B=0,200 [C]

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vypíně, vloček, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků
- podpěrné konstr. (ekruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení
- ztížení práce u kabelových a inektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmaření spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vstupy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21	2019_OTSKP	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S, BS00B Dvojitelné třmínky ŽB římsy k Pološce 317325 0,75*0,18=0,135 [A]	T	0,135	0,050	-0,085	46 270,80	6 246,56	-3 933,02	0,00	2 313,54	-3 933,02	-62,96%
----	------------	--------	--	---	---	-------	-------	--------	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------	---------

ZBV 3
nedofakturování smluvního objemu -0,085 [B]
Celkem: A+B=0,050 [C]

- položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a sp
 - všech požadovaných tvarů (vč. armakotů) a uložení s požadovaným zaplétáním pomocí a krytí
 - výztuže betonem.
 - velká tvary nebo jiné spoje výztuže,
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednická vypomocí pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvení prvků, závěsných ok a
 - doplňkových konstrukcí,
 - velká opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vírum bludných
 - proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící
 - skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce

20 352,79 -14 277,59 0,00 6 075,20 -14 277,59

4 Vodorovné konstrukce

22	2019_OTS KP	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Podklad z betonu C20/25-XF3 pro dlažbu z lomového kamene Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 150mm: 2*9*0,1=1,800 [A] Celkem: A=1,800 [B]	M3	1,800	1,800	0,000	5 464,90	9 836,82	0,00	0,00	9 836,82	0,00	0,00%
----	-------------	--------	--	---	----	-------	-------	-------	----------	----------	------	------	----------	------	-------

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
- požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
- hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
- vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
- očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
- betonu, včetně odbedňovacích a odsukčových prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
- výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
- opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
- zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
- betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
- zemínou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti víru bludných proudů

23	2019_OTS KP	455512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene tl. 150mm vč. vyspárování cementovou maltou M25-XF4 Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 150mm: 2*9*0,15=2,700 [A] Celkem: A=2,700 [B]	M3	2,700	2,700	0,000	8 999,00	24 297,30	0,00	0,00	24 297,30	0,00	0,00%
----	-------------	--------	--	--	----	-------	-------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

- položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (evakování, úpravy pláně a pod.)
 - zřízení spojovací vrstvy
 - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané souřtky
 - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
 - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
 - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
 - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 49

24	2019_OTS KP	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Betonový práh z betonu C30/37-XF4 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 2*1*0,3*0,6=0,360 [A] Celkem: A=0,360 [B]	M3	0,360	0,360	0,000	10 171,30	3 661,67	0,00	0,00	3 661,67	0,00	0,00%
----	-------------	-------	--	--	----	-------	-------	-------	-----------	----------	------	------	----------	------	-------

- položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení ryh apod.)
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
 - požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a
 - ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
 - vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
 - očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
 - betonu, včetně odbedňovacích a odsukčových prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,
 - výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
 - opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
 - zřízení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
 - zemínou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce

37 795,79 0,00 0,00 37 795,79 0,00

S			Komunikace												
25	2019_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM Nezpevný sjezd z ŠDa fr. 0-32 št. 150mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	345,000	345,000	0,000	134,50	46 402,50	0,00	0,00	46 402,50	0,00	0,00%
345÷345,000 [A] Celkem: A=345,000 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry															
26	2019_OTSKP	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Nezpevný sjezd z R-Mat št. 150mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	56,860	56,860	0,000	152,90	8 693,89	0,00	0,00	8 693,89	0,00	0,00%
67,46-10,6=56,860 [A] Celkem: A=56,860 [B] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry															
27	2019_OTSKP	567544		VRST. PRO OBNOVU A OPRAV. REC. ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL DO 200MM RS GR3CA dle TP 208 vč. doplnění nového materiálu Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	18 391,590	21 080,000	2 688 410	223,50	4 110 520,37	0,00	600 859,64	4 711 380,01	600 859,64	14,62%
13017,2÷5420,7÷46,31=18 391,590 [A] ZBV 1 rozšíření L - stančení 0,500 až 0,715, šíře 700mm P - stančení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm) L - stančení 0,785 až 0,870, šíře 700mm P - stančení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm) P - stančení 0,980 až 1,060, šíře 500mm L - stančení 1,170 až 1,240, šíře 500mm L - stančení 1,335 až 1,400, šíře 700mm L - stančení 1,640 až 1,725, šíře 700mm (750-500)*(0,7÷0,15)+(800-714)*(0,5÷0,15)+(870-785)*(0,7÷0,15)+(980-875)*(0,5÷0,15)+(1 060-980)*(0,5÷0,15)+(1 240-1 170)*(0,5÷0,15)+(1 400-1 335)*(0,7÷0,15)+(1 725-1 640)*(0,7÷0,15)=633,900 [B] ZBV 3 plocha dle geodetického zaměření celé stavby č. 197/2022/JŠ-4 21 080,000-(A+B)=2 054,51 [C] Celkem: A+B+C=21 080 [D] - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry															
28	2019_OTSKP	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat št. 100mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	4 676,440	5 134,940	458 500	49,40	231 016,14	0,00	22 649,90	253 666,04	22 649,90	9,80%
4676,4396÷4 676,440 [A] ZBV 1 dosypání mezi žlabovku a AC stančení 0,427 až 0,477 (477-427)*0,5 [B] zřízení krajnice v místě původně navržené přídlažby (1404-826)*0,75 [C] Celkem: A+B+C=5 134 940 [D] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry															
29	2019_OTSKP	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘEK Z EMULZIE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	40 977,880	44 751,000	3 773,120	9,20	376 994,06	0,00	34 714,54	411 709,20	34 714,54	9,21%
pod ACO: 12802,4÷4572,7÷5267,3÷76,31÷22 586,090 [A] pod ACL: 13017,2÷5420,7÷46,31=18 391,590 [B] ZBV 1 rozšíření, pod. ACP, pod ACO L - stančení 0,500 až 0,715, šíře 700mm P - stančení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm) L - stančení 0,785 až 0,870, šíře 700mm P - stančení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm) P - stančení 0,980 až 1,060, šíře 500mm L - stančení 1,170 až 1,240, šíře 500mm L - stančení 1,335 až 1,400, šíře 700mm L - stančení 1,640 až 1,725, šíře 700mm (750-500)*(0,7÷0,15)+(800-714)*(0,5÷0,15)+(870-785)*(0,7÷0,15)+(980-875)*(0,5÷0,15)+(1 060-980)*(0,5÷0,15)+(1 240-1 170)*(0,5÷0,15)+(1 400-1 335)*(0,7÷0,15)+(1 725-1 640)*(0,7÷0,15)=1 020,000 [C] ZBV 2 sanoce P strana 2,150 - 2,670 (2670-2150)*(1,55÷1,2)=1 990,000 [D] L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*(1,55÷1,2)=357,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=44 335,180 [F] ZBV 3 plocha dle geodetických zaměření recyklace podkladu a celé stavby č. 197/2022/JŠ-4 114/2022/JŠ-2 23 671,00÷21 080,000-A-B-C-D-E=415,820 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=44 751,000 [H]															

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2
PS-C 0,3 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace
pod SMA: 60,0÷60,800 [A]

ZBV 3

nedofakturování smluvního objemu -60,000 [B]

Celkem: A+B=0,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
ACO 11 70/100
Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 40mm: (12638,1+5133,3-30)*0,04=709,656 [A]

tl. 50mm: (4448,1-46,31)*0,05=220,090 [B]

ZBV 1

rozšíření, tl. 40mm

L - stančení 0,500 až 0,715, šíře 700mm

P - stančení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)

L - stančení 0,785 až 0,870, šíře 700mm

P - stančení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)

P - stančení 0,980 až 1,060, šíře 500mm

L - stančení 1,170 až 1,240, šíře 500mm

L - stančení 1,335 až 1,400, šíře 700mm

L - stančení 1,640 až 1,725, šíře 700mm

((750-500)*0,7+(800-714)*0,5+(870-785)*0,7+(980-875)*0,5+(1 060-980)*0,5+(1 240-1 170)*0,5+(1 400-1 335)*0,7+(1 725-1 640)*0,7)*0,04=20,400 [C]

ZBV 3

plocha dle geodetických zaměření recyklace podkladu a celé stavby č. 197/2022/JŠ-4

114/2022/JŠ-2 (23 671,000-21 080,000)*0,050+21 080,000*0,040-A-B-C+22,604 [D]

Celkem: A+B+C+D=952,350 [E]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- obilnění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpuští, šachet a pod

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpuští, šachet a pod

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
ACL 16 70/100
Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 60mm: (12802,4+5287,3-46,31)*0,06=1 082,603 [A]

ZBV 1

rozšíření, tl. 60mm

L - stančení 0,500 až 0,715, šíře 700mm

P - stančení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)

L - stančení 0,785 až 0,870, šíře 700mm

P - stančení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)

P - stančení 0,980 až 1,060, šíře 500mm

L - stančení 1,170 až 1,240, šíře 500mm

L - stančení 1,335 až 1,400, šíře 700mm

L - stančení 1,640 až 1,725, šíře 700mm

((750-500)*0,7+(800-714)*0,5+(870-785)*0,7+(980-875)*0,5+(1 060-980)*0,5+(1 240-1 170)*0,5+(1 400-1 335)*0,7+(1 725-1 640)*0,7)*0,06=30,600 [B]

ZBV 2

sanace

P strana 2,150 - 2,870 (2870-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=99,000 [C]

L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*(1,55*0,05+1,2*0,05)=17,875 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 230,078 [E]

ZBV 3

plocha dle geodetických zaměření recyklace podkladu a celé stavby č. 197/2022/JŠ-4

114/2022/JŠ-2 21 080,000*0,060-A-C-D=22,604 [E]

Celkem: A+B+C+D=1230,0780 [F]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- obilnění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpuští, šachet a pod

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpuští, šachet a pod

ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ SMA 11+, 115 TL 40MM
SMA 11S
Poexp kámenivem v poloze 57621
Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 40mm: 60,0÷60,800 [A]

ZBV 3

nedofakturování smluvního objemu -60,800 [B]

Celkem: A+B=0,000 [C]

2+1,675+3,3+3+3+39,6+13,92+1,44+1,4=69,335 [A]

ZBV 3

nedofakturování smluvního objemu -69,335 [B]

Celkem: A+B=0,000 [C]

položka zahrnuje

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případné zařazení apar. zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

Sanace římsy propustky

Stupeň ořezání výztuže 02-03 dle ČSN 03 6221

Jednosložková ochrana výztuže

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

2+1,675+3,3+3+3+39,6+13,92+1,44+1,4=69,335 [A]

ZBV 3

nedofakturování smluvního objemu -69,335 [B]

Celkem: A+B=0,000 [C]

položka zahrnuje

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

SPAROVALNÍ STAREHO ZOJIVA ZVLÁŠT MALTOU

Sanace propustky

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vylití spár (vyškrábání), vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení sutě a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů

6

7

Přidružená stavební výroba

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NASTŘÍKEM METALIZACÍ

Die T2 kap. 5.5

Délka odečtená digitálně ze situace

2*3,14*0,05*(2*3,2+2*1,1+2*3,2+2*1,1+2*1,8+2*1,1)=7,222 [A]

Celkem: A=7,222 [B]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení

nátěrů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým

předpisem

Přidružená stavební výroba

9

Ostatní konstrukce a práce

ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zabradlí propustky vč. PKO

Délka odečtena digitálně ze situace

3+3+11+2,6+2=21,600 [A]

Celkem: A=21,600 [B]

položka zahrnuje

dodání zabradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací

dokumentace nestanoví jinak

případně nivelační hmoty pod kotvení desky

SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

Svodidlo H1 vč. krátkých náběhů

Délka odečtena digitálně ze situace

407+48*72=527,000 [A]

Celkem: A=527,000 [B]

položka zahrnuje

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových

bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrť

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S

PRESUNEM

Odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

Délka odečtena digitálně ze situace

71=71,000 [A]

Celkem: A=71,000 [B]

položka zahrnuje

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Délka odečtena digitálně ze situace

1ks=4m svodnice

24/4=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ

Odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

Délka odečtena digitálně ze situace

1ks=4m svodnice

24/4=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladiště nebo do šrotu

SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Betonový obrubník 250/150/1000 do betonového lože

Délka odečtena digitálně ze situace

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1 ks=1,404,000 [A]

Celkem: A=1,404,000 [B]

položka zahrnuje

dodávku a montáž obrubníku s předepsanou povrchovou úpravou, včetně

nutných spojovacích prvků

1404>1 404,000 [A]

ZBV 1

rozšíření

L - stančení 0,500 až 0,715
L - stančení 0,765 až 0,870
L - stančení 1,170 až 1,240
L - stančení 1,335 až 1,400
L - stančení 1,640 až 1,725

začátky a konce sanací -35,000

(750-500)+(870-765)+(1 240-1 170)+(1 400-1 335)+(1 725-1 640)-35=520,000 [B]

Celkem: A+B=-884,000 [C]

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací

- dokumentaci

- betonové lože i boční betonovou opěrku

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37

Čela pro propust DN600 v km 3,427-30

Počet odečten digitálně ze situace a TZ

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užší potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,

očštění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu

betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, náložů, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.

ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zemínou nebo kamenivem,

- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM Z BETONU DO C 30/37

Čela pro rámovou propust DN1300 v km 1,916-25

Počet odečten digitálně ze situace a TZ

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užší potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,

očštění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu

betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, náložů, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.

ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zemínou nebo kamenivem,

- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM

Řezání krytí pro technické napojení

Zálivka v poloze 58920

Délka odečtena digitálně ze situace

51	2019_OTS KP	9181D5		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 Čela pro propust DN600 v km 3,427-30 Počet odečten digitálně ze situace a TZ	KUS	2,000	2,000	0,000	19 193,30	38 386,60	0,00	0,00	38 386,60	0,00	0,00%
----	-------------	--------	--	---	-----	-------	-------	-------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

52	2019_OTS KP	9181H5		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM Z BETONU DO C 30/37 Čela pro rámovou propust DN1300 v km 1,916-25 Počet odečten digitálně ze situace a TZ	KUS	2,000	2,000	0,000	47 466,10	94 932,20	0,00	0,00	94 932,20	0,00	0,00%
----	-------------	--------	--	---	-----	-------	-------	-------	-----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

53	2019_OTS KP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytí pro technické napojení Zálivka v poloze 58920 Délka odečtena digitálně ze situace	M	165,900	1 022,100	856,200	69,00	11 447,10	0,00	59 077,80	70 524,90	59 077,80	516,09%
----	-------------	--------	--	---	---	---------	-----------	---------	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	---------

165,9=165,900 [A]

ZBV 2

sanace

P strana 2,150 - 2,870 (2870-2150)*1,55*2=723,100 [B]

L strana 2,150 - 2,280 (2280-2150)*1,55*2=17,875 [C]

Celkem: A+B+C=1 022,100 [D]

položka zahrnuje řešení vzduškové vrstvy v předepsané tloušťce včetně spotřeby vody

Očištění ZDIVA OTŘESKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ

Očištění čel propustků

Plocha očištění digitálně ze situace

2*3*2,5+2*2,5*1,7=23,500 [A]

ZBV 3

nedofakturování smluvního objemu -23,500 [B]

Celkem: A+B=0,000 [C]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu.

Ostatní konstrukce a práce

1 095 439,09

-267 689,65

59 077,80

886 827,24

-208 611,85

Celkem - smluvní část

18 525 049,65

-1 270 350,87

2 833 417,21

20 088 115,99

1 563 066,34

Položky převzaté z jiných SO

5

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOORTI

Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

M3

0,000

253,560

253,560

889,60

0,00

0,00

225 566,98

225 566,98

225 566,98

100,00%

ZBV 1

položka převzata z SO 186, č. pol. 6

rozšíření, dvě vrstvy a 200mm

L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm

P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)

L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm

P - staničení 0,875 až 0,980 šíře 500mm (návrh AD 200mm)

L - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm

L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm

L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm

L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm

((750-500)*(0,7+0,15)+(800-714)*(0,5+0,15)+(870-785)*(0,7+0,15)+(980-875)*(0,5+0,15)+(1 060-980)*(0,5+0,15)+(1 240-1 170)*(0,5+0,15)+(1 400-1 335)*(0,7+0,15)+(1 725-1 640)*(0,7+0,15))*0,200*2=253,560 [A]

Celkem: A=253,560[B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace

0,00

0,00

225 566,98

225 566,98

225 566,98

Celkem - položky z jiných SO

0,00

0,00

225 566,98

225 566,98

225 566,98

Nové položky

9

Ostatní konstrukce a práce

MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ

KUS

0,000

1,000

1,000

4 430,00

0,00

0,00

4 430,00

4 430,00

4 430,00

100,00%

ZBV 1

mříž na vozkovou jímku 1,000

OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BĚTONU DO C20/25

M3

0,000

11,251

11,251

3 080,00

0,00

0,00

34 653,70

34 653,70

34 653,70

100,00%

ZBV 1

obetonování propustku staničení 0,500

(výška*šířka*délka)-(π*(π*(DN+šířka stěny)*2*délka

(1,250*1,200*12,000)-(3,14*(0,300+0,100)*2*12,000)=11,251 [A]

Celkem: A=11,251[B]

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M

0,000

12,000

12,000

4 360,00

0,00

0,00

52 320,00

52 320,00

52 320,00

100,00%

ZBV 1

propustek staničení 0,500

12,000=12,000 [A]

Celkem: A=12,000[B]

ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

KUS

0,000

1,000

1,000

23 600,00

0,00

0,00

23 600,00

23 600,00

23 600,00

100,00%

ZBV 1

výtoková strana propustku staničení 0,500

1,000=1,000 [A]

Celkem: A=1,000[B]

VÝTOK JIMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

KUS

0,000

1,000

1,000

17 900,00

0,00

0,00

17 900,00

17 900,00

17 900,00

100,00%

ZBV 1

výtoková jímka propustku staničení 0,500

1,000=1,000 [A]

Celkem: A=1,000[B]

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M

0,000

50,000

50,000

568,00

0,00

0,00

28 400,00

28 400,00

28 400,00

100,00%

ZBV 1

zpevněný příkop

L - staničení 0,427 až 0,477

477-427=50,000 [A]

Celkem: A=50,000[B]

BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

M

0,000

12,000

12,000

931,00

0,00

0,00

11 172,00

11 172,00

11 172,00

100,00%

6212021 OTSKP

966345

BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

M

0,000

12,000

12,000

931,00

0,00

0,00

11 172,00

11 172,00

11 172,00

100,00%

ZBV 1
bourání starého propustku staničení 0,500
12,000=12,000 [A]

Celkem: A=12,000[B]

Ostatní konstrukce a práce

Celkem - nové položky

Celkem - po započtení ZBV 3

0,00	0,00	172 475,70	172 475,70	172 475,70
0,00	0,00	172 475,70	172 475,70	172 475,70
18 525 049,65	-1 270 350,87	3 231 459,89	20 486 158,67	1 961 109,02

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 197/2022/JŠ-4

Číslo zakázky: 20220110

Název akce: Plocha recyklace komunikace v úseku Příbyšice-Vatěkov

Název stavby: BES Příbyšice - Vatěkov

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/46851/2021


Postup prací: Ve dnech 26.7. 2021 – 22.11. 2021 došlo k zaměření plochy recyklace na komunikaci Příbyšice – Vatěkov. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. . Výpočet byl proveden v programu Groma v.7 náčrt byl zhotoven v programu MicroStation v. 8. Plocha zaměřené recyklace odpovídá **21 080 m²**. Data byla předána elektronicky.

Seznam dokumentace: Měřický náčrt 1x A3

...../4

Zaměřil: Jan Šnorek, Ing. Jiří Erben, Jakub Adzima	Ověřil: Ing. Zuzana Ženíšková	Převzal:
Dne: 26.7.2021 – 22.11. 2021	Dne: 3.5.2022	Číslo: 72/C 2022
Zhotovil: Jan Šnorek		
Dne: 2.5.2022		
Předal: Jan Šnorek		
Dne:		
za TKP geo s.r.o.	Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	za BES s.r.o.

Náčrt zaměřené plochy recyklace



GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 1/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
1		731 738.34	1 078 973.50	
2		731 738.30	1 078 975.21	
3		731 738.11	1 078 976.79	
4		731 737.88	1 078 978.52	
5		731 737.60	1 078 980.40	
6		731 720.69	1 078 979.27	
7		731 720.79	1 078 977.56	
8		731 720.85	1 078 976.17	
9		731 721.03	1 078 974.32	
10		731 721.21	1 078 972.60	
11		731 702.97	1 078 971.25	
12		731 702.75	1 078 973.06	
13		731 702.61	1 078 974.63	
14		731 702.45	1 078 976.32	
15		731 702.25	1 078 977.92	
16		731 686.77	1 078 976.87	
17		731 686.90	1 078 975.04	
18		731 686.90	1 078 973.58	
19		731 687.01	1 078 971.63	
20		731 687.04	1 078 970.02	
21		731 669.25	1 078 969.11	
22		731 669.30	1 078 971.16	
23		731 669.21	1 078 972.70	
24		731 669.20	1 078 974.23	
25		731 669.14	1 078 975.72	
26		731 652.09	1 078 974.70	
27		731 652.38	1 078 972.87	
28		731 652.71	1 078 971.25	
29		731 653.24	1 078 969.36	
30		731 653.69	1 078 967.98	
31		731 633.65	1 078 972.06	
32		731 636.82	1 078 970.56	
33		731 640.80	1 078 968.73	
34		731 644.36	1 078 967.02	
35		731 648.71	1 078 964.91	
36		731 649.96	1 078 967.75	
37		732 474.47	1 079 005.31	
38		732 475.06	1 079 007.19	
39		732 475.31	1 079 008.51	
40		732 475.71	1 079 009.98	
41		732 475.84	1 079 011.24	
42		732 488.91	1 079 008.60	
43		732 488.61	1 079 006.89	
44		732 488.29	1 079 005.61	
45		732 488.03	1 079 003.97	
46		732 487.71	1 079 002.43	
47		732 500.76	1 078 999.90	
48		732 501.47	1 079 001.81	
49		732 501.97	1 079 003.39	
50		732 502.36	1 079 004.93	
51		732 502.61	1 079 005.91	
52		732 510.94	1 079 004.37	
53		732 510.65	1 079 002.71	
54		732 510.12	1 079 000.94	
55		732 509.79	1 078 999.08	
56		732 509.44	1 078 997.97	
57		732 520.92	1 078 994.99	
58		732 521.31	1 078 996.76	
59		732 521.91	1 078 998.30	
60		732 522.48	1 078 999.89	
61		732 522.87	1 079 000.82	
62		732 536.21	1 078 996.92	
63		732 535.60	1 078 995.46	
64		732 535.05	1 078 993.63	
65		732 534.64	1 078 992.37	
66		732 534.46	1 078 991.07	
67		732 540.93	1 078 989.00	
68		732 541.54	1 078 990.80	
69		732 542.07	1 078 992.39	
70		732 542.57	1 078 993.83	
71		732 543.06	1 078 995.20	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 2/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	72	732 547.05	1 078 994.74	
	73	732 552.02	1 078 994.34	
	74	732 551.37	1 078 992.06	
	75	732 550.63	1 078 989.90	
	76	732 550.01	1 078 988.16	
	77	732 549.57	1 078 986.72	
	78	732 556.92	1 078 993.33	
	79	732 561.82	1 078 991.89	
	80	732 560.75	1 078 988.94	
	81	732 559.93	1 078 986.95	
	82	732 559.22	1 078 985.14	
	83	732 558.89	1 078 983.92	
	84	732 566.31	1 078 990.24	
	85	732 571.41	1 078 987.42	
	86	732 570.39	1 078 985.71	
	87	732 569.65	1 078 984.00	
	88	732 569.02	1 078 982.25	
	89	732 568.58	1 078 981.12	
	90	732 574.02	1 078 985.99	
	91	732 578.70	1 078 984.29	
	92	732 577.90	1 078 982.69	
	93	732 577.36	1 078 981.35	
	94	732 576.95	1 078 980.12	
	95	732 576.49	1 078 978.80	
	96	732 582.93	1 078 976.97	
	97	732 583.39	1 078 979.02	
	98	732 583.62	1 078 980.10	
	99	732 583.81	1 078 981.41	
	100	732 584.18	1 078 982.56	
	102	732 347.97	1 079 020.23	
	103	732 348.09	1 079 018.58	
	104	732 348.18	1 079 016.98	
	105	732 348.27	1 079 015.55	
	106	732 348.29	1 079 014.54	
	107	732 365.21	1 079 015.62	
	108	732 365.32	1 079 017.18	
	109	732 365.31	1 079 018.68	
	110	732 365.40	1 079 020.10	
	111	732 365.34	1 079 021.21	
	112	732 380.38	1 079 021.94	
	113	732 380.30	1 079 020.49	
	114	732 380.30	1 079 018.89	
	115	732 380.44	1 079 017.45	
	116	732 380.42	1 079 016.42	
	117	732 391.96	1 079 016.65	
	118	732 392.07	1 079 018.29	
	119	732 392.18	1 079 019.64	
	120	732 392.19	1 079 021.02	
	121	732 392.22	1 079 022.38	
	122	732 401.86	1 079 022.65	
	123	732 401.85	1 079 021.05	
	124	732 401.83	1 079 019.60	
	125	732 401.64	1 079 017.83	
	126	732 401.59	1 079 016.54	
	127	732 414.02	1 079 015.27	
	128	732 414.29	1 079 017.07	
	129	732 414.39	1 079 018.58	
	130	732 414.50	1 079 020.25	
	131	732 414.74	1 079 021.52	
	132	732 427.14	1 079 019.87	
	133	732 426.88	1 079 018.31	
	134	732 426.58	1 079 016.84	
	135	732 426.25	1 079 015.29	
	136	732 426.09	1 079 014.06	
	137	732 439.08	1 079 012.19	
	138	732 439.43	1 079 013.84	
	139	732 439.66	1 079 015.30	
	140	732 439.83	1 079 016.74	
	141	732 440.01	1 079 017.74	
	142	732 452.18	1 079 015.83	
	143	732 451.86	1 079 014.38	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 3/20
Soubor:				
Předč. Číslo	Y	X		
144	732 451.57	1 079 013.19		
145	732 451.19	1 079 011.67		
146	732 450.90	1 079 010.10		
147	732 464.83	1 079 007.38		
148	732 465.25	1 079 009.12		
149	732 465.46	1 079 010.68		
150	732 465.70	1 079 012.26		
151	732 465.95	1 079 013.25		
152	732 193.35	1 079 004.86		
153	732 193.59	1 079 006.69		
154	732 193.51	1 079 008.14		
155	732 193.62	1 079 009.61		
156	732 193.62	1 079 010.69		
157	732 209.56	1 079 011.79		
158	732 209.63	1 079 010.26		
159	732 209.58	1 079 008.75		
160	732 209.76	1 079 007.22		
161	732 209.88	1 079 006.04		
162	732 223.85	1 079 006.55		
163	732 224.00	1 079 008.22		
164	732 224.05	1 079 009.79		
165	732 223.86	1 079 011.39		
166	732 223.81	1 079 012.62		
167	732 238.77	1 079 013.57		
168	732 238.77	1 079 012.01		
169	732 238.78	1 079 010.55		
170	732 238.95	1 079 008.89		
171	732 238.95	1 079 007.65		
172	732 253.58	1 079 008.56		
173	732 253.68	1 079 010.34		
174	732 253.62	1 079 011.84		
175	732 253.57	1 079 013.45		
176	732 253.48	1 079 014.47		
177	732 269.17	1 079 009.74		
178	732 269.18	1 079 011.40		
179	732 269.22	1 079 012.60		
180	732 269.35	1 079 014.01		
181	732 269.72	1 079 015.24		
182	732 284.09	1 079 016.29		
183	732 284.19	1 079 014.55		
184	732 284.29	1 079 013.29		
185	732 284.31	1 079 011.83		
186	732 284.29	1 079 010.90		
187	732 299.71	1 079 011.83		
188	732 299.54	1 079 013.48		
189	732 299.42	1 079 014.88		
190	732 299.28	1 079 016.33		
191	732 299.21	1 079 017.14		
192	732 314.69	1 079 018.14		
193	732 314.83	1 079 016.46		
194	732 314.85	1 079 015.08		
195	732 314.81	1 079 013.67		
196	732 314.82	1 079 012.72		
197	732 330.74	1 079 013.51		
198	732 330.59	1 079 015.16		
199	732 330.52	1 079 016.54		
200	732 330.45	1 079 018.04		
201	732 330.39	1 079 019.12		
202	732 343.59	1 079 020.02		
203	732 343.52	1 079 018.30		
204	732 343.50	1 079 016.93		
205	732 343.44	1 079 015.59		
206	732 343.42	1 079 014.27		
207	732 188.95	1 079 004.70		
208	732 188.85	1 079 006.45		
209	732 188.81	1 079 007.71		
210	732 188.70	1 079 009.24		
211	732 188.65	1 079 010.39		
212	732 172.18	1 079 009.37		
213	732 172.20	1 079 007.88		
214	732 172.33	1 079 006.45		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 4/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
215	732 172.38	1 079 004.90		
216	732 172.40	1 079 003.53		
217	732 164.87	1 079 001.60		
218	732 158.58	1 079 000.19		
219	732 158.39	1 079 002.27		
220	732 158.16	1 079 004.22		
221	732 157.93	1 079 006.30		
222	732 157.65	1 079 008.47		
223	732 145.72	1 079 007.49		
224	732 145.68	1 079 005.46		
225	732 145.75	1 079 003.56		
226	732 145.93	1 079 000.98		
227	732 146.01	1 078 999.67		
228	732 140.32	1 079 000.41		
229	732 134.09	1 079 000.60		
230	732 126.86	1 078 999.84		
231	732 126.75	1 079 001.99		
232	732 126.53	1 079 003.52		
233	732 126.41	1 079 005.11		
234	732 126.29	1 079 006.28		
235	732 109.54	1 078 998.56		
236	732 109.70	1 079 000.60		
237	732 109.62	1 079 002.20		
238	732 109.65	1 079 003.74		
239	732 109.65	1 079 005.01		
240	732 093.85	1 079 003.95		
241	732 094.04	1 079 001.70		
242	732 094.07	1 079 000.59		
243	732 094.28	1 078 999.02		
244	732 094.39	1 078 997.78		
245	732 079.20	1 078 997.01		
246	732 079.30	1 078 998.83		
247	732 079.26	1 079 000.20		
248	732 079.22	1 079 001.84		
249	732 079.19	1 079 003.21		
250	732 063.00	1 079 002.35		
251	732 063.31	1 079 000.63		
252	732 063.41	1 078 998.97		
253	732 063.61	1 078 997.31		
254	732 063.87	1 078 995.90		
255	732 048.42	1 078 994.99		
256	732 048.38	1 078 996.77		
257	732 048.46	1 078 998.28		
258	732 048.45	1 079 000.06		
259	732 048.44	1 079 001.62		
260	732 030.03	1 079 000.46		
261	732 030.23	1 078 998.77		
262	732 030.26	1 078 997.11		
263	732 030.42	1 078 995.43		
264	732 030.56	1 078 993.78		
265	732 019.70	1 078 992.88		
266	732 019.69	1 078 994.81		
267	732 019.53	1 078 996.48		
268	732 019.46	1 078 998.19		
269	732 019.37	1 078 999.74		
270	732 004.79	1 078 998.74		
271	732 005.00	1 078 996.65		
272	732 005.11	1 078 995.51		
273	732 005.47	1 078 993.55		
274	732 005.47	1 078 991.92		
275	731 987.44	1 078 990.70		
276	731 987.50	1 078 992.62		
277	731 987.43	1 078 994.22		
278	731 987.31	1 078 996.22		
279	731 987.16	1 078 997.57		
280	731 969.16	1 078 996.24		
281	731 969.31	1 078 994.09		
282	731 969.58	1 078 992.73		
283	731 969.70	1 078 990.88		
284	731 969.88	1 078 989.46		
285	731 955.21	1 078 988.32		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 5/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	286	731 955.10	1 078 990.39	
	287	731 954.94	1 078 991.94	
	288	731 954.83	1 078 993.70	
	289	731 954.72	1 078 995.22	
	290	731 938.19	1 078 993.99	
	291	731 938.55	1 078 992.31	
	292	731 938.74	1 078 990.85	
	293	731 938.91	1 078 989.08	
	294	731 938.97	1 078 987.14	
	299	731 934.04	1 078 993.73	
	300	731 934.14	1 078 991.99	
	301	731 934.49	1 078 990.65	
	302	731 934.82	1 078 988.66	
	303	731 935.10	1 078 986.84	
	304	731 915.01	1 078 985.41	
	305	731 914.86	1 078 987.63	
	306	731 914.83	1 078 989.20	
	307	731 914.77	1 078 990.83	
	308	731 914.75	1 078 992.47	
	309	731 895.76	1 078 991.30	
	310	731 895.91	1 078 989.37	
	311	731 896.07	1 078 987.89	
	312	731 896.15	1 078 985.84	
	313	731 896.37	1 078 984.27	
	314	731 876.70	1 078 982.90	
	315	731 876.52	1 078 984.85	
	316	731 876.43	1 078 986.79	
	317	731 876.42	1 078 988.53	
	318	731 876.26	1 078 990.00	
	319	731 855.98	1 078 988.51	
	320	731 856.01	1 078 986.90	
	321	731 856.10	1 078 985.15	
	322	731 856.18	1 078 983.30	
	323	731 856.23	1 078 981.55	
	324	731 836.06	1 078 980.17	
	325	731 835.90	1 078 982.38	
	326	731 835.75	1 078 984.04	
	327	731 835.59	1 078 985.88	
	328	731 835.46	1 078 987.13	
	329	731 815.97	1 078 985.68	
	330	731 815.92	1 078 983.89	
	331	731 815.96	1 078 982.58	
	332	731 816.04	1 078 980.51	
	333	731 816.04	1 078 978.75	
	334	731 797.47	1 078 977.64	
	335	731 797.42	1 078 979.58	
	336	731 797.20	1 078 981.16	
	337	731 797.00	1 078 982.78	
	338	731 796.82	1 078 984.12	
	339	731 777.56	1 078 976.06	
	340	731 777.42	1 078 977.89	
	341	731 777.27	1 078 979.58	
	342	731 777.16	1 078 981.32	
	343	731 776.91	1 078 982.83	
	344	731 758.92	1 078 981.73	
	345	731 758.96	1 078 979.84	
	346	731 758.91	1 078 978.13	
	347	731 758.86	1 078 976.25	
	348	731 758.82	1 078 974.88	
	349	731 742.06	1 078 973.63	
	350	731 741.98	1 078 975.77	
	351	731 742.13	1 078 977.43	
	352	731 742.27	1 078 979.36	
	353	731 742.36	1 078 980.69	
	354	734 898.01	1 079 597.70	
	355	734 898.95	1 079 596.05	
	356	734 899.78	1 079 594.85	
	357	734 900.85	1 079 593.39	
	358	734 901.75	1 079 592.09	
	359	734 896.33	1 079 598.76	
	360	734 895.39	1 079 599.72	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 6/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
361	734 894.50	1 079 602.32		
362	734 892.86	1 079 602.22		
363	734 891.23	1 079 602.24		
364	734 889.34	1 079 602.31		
365	734 888.13	1 079 602.45		
366	734 887.23	1 079 597.36		
367	734 885.93	1 079 591.77		
368	734 883.85	1 079 586.96		
369	734 882.15	1 079 584.18		
370	734 888.09	1 079 594.11		
371	734 891.09	1 079 595.50		
372	734 893.85	1 079 596.92		
373	734 895.85	1 079 597.98		
374	734 896.06	1 079 587.44		
375	734 894.55	1 079 589.18		
376	734 893.29	1 079 590.65		
377	734 892.19	1 079 591.90		
378	734 891.03	1 079 593.19		
379	734 885.02	1 079 587.08		
380	734 886.35	1 079 585.61		
381	734 887.56	1 079 584.10		
382	734 888.41	1 079 582.85		
383	734 889.48	1 079 581.71		
384	734 876.99	1 079 577.73		
385	734 878.34	1 079 576.49		
386	734 879.58	1 079 575.33		
387	734 880.93	1 079 574.24		
388	734 881.94	1 079 573.10		
389	734 877.51	1 079 566.40		
390	734 875.93	1 079 567.40		
391	734 874.52	1 079 568.27		
392	734 873.03	1 079 569.15		
393	734 871.89	1 079 569.74		
394	734 868.22	1 079 561.56		
395	734 869.99	1 079 560.90		
396	734 871.50	1 079 560.15		
397	734 873.03	1 079 559.62		
398	734 874.17	1 079 559.29		
399	734 871.73	1 079 549.95		
400	734 869.62	1 079 550.43		
401	734 868.10	1 079 550.65		
402	734 866.63	1 079 551.05		
403	734 865.37	1 079 551.16		
404	734 864.35	1 079 542.52		
405	734 866.01	1 079 542.64		
406	734 868.09	1 079 542.58		
407	734 869.82	1 079 542.44		
408	734 871.44	1 079 542.40		
409	734 864.63	1 079 532.50		
410	734 866.36	1 079 532.50		
411	734 868.21	1 079 532.54		
412	734 870.23	1 079 532.44		
413	734 871.41	1 079 532.58		
414	734 873.06	1 079 521.89		
415	734 871.44	1 079 521.37		
416	734 869.60	1 079 521.12		
417	734 868.01	1 079 520.75		
418	734 866.49	1 079 520.49		
419	734 869.13	1 079 507.10		
420	734 871.03	1 079 507.29		
421	734 872.71	1 079 507.44		
422	734 874.58	1 079 507.68		
423	734 875.72	1 079 507.87		
424	734 877.30	1 079 497.46		
425	734 875.53	1 079 497.06		
426	734 873.93	1 079 496.82		
427	734 872.18	1 079 496.44		
428	734 871.00	1 079 496.24		
429	734 872.59	1 079 485.25		
430	734 874.37	1 079 485.37		
431	734 876.16	1 079 485.54		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 7/20
Soubor:				
Předč. Číslo	Y	X		
432	734 878.13	1 079 485.65		
433	734 879.23	1 079 485.68		
434	734 879.93	1 079 475.40		
435	734 878.05	1 079 475.36		
436	734 876.40	1 079 475.18		
437	734 874.64	1 079 475.05		
438	734 873.44	1 079 474.92		
439	734 873.44	1 079 464.48		
440	734 875.72	1 079 464.00		
441	734 876.82	1 079 463.78		
442	734 878.40	1 079 463.81		
443	734 879.93	1 079 463.48		
444	734 878.70	1 079 453.32		
445	734 877.02	1 079 453.53		
446	734 875.52	1 079 453.92		
447	734 873.69	1 079 454.26		
448	734 872.49	1 079 454.48		
449	734 870.75	1 079 444.89		
450	734 872.82	1 079 444.62		
451	734 874.52	1 079 444.27		
452	734 876.14	1 079 444.03		
453	734 877.13	1 079 443.82		
454	734 874.57	1 079 432.97		
455	734 872.67	1 079 433.58		
456	734 871.19	1 079 433.99		
457	734 869.72	1 079 434.47		
458	734 868.34	1 079 434.89		
459	734 865.65	1 079 424.15		
460	734 867.42	1 079 423.75		
461	734 869.14	1 079 423.41		
462	734 870.76	1 079 423.06		
463	734 872.15	1 079 422.85		
464	734 869.22	1 079 409.27		
465	734 867.28	1 079 409.72		
466	734 865.47	1 079 410.38		
467	734 863.89	1 079 411.01		
468	734 862.82	1 079 411.33		
469	734 860.93	1 079 400.79		
470	734 862.78	1 079 400.39		
471	734 864.52	1 079 400.31		
472	734 866.21	1 079 400.19		
473	734 867.64	1 079 399.86		
474	734 866.17	1 079 387.49		
475	734 864.10	1 079 387.59		
476	734 862.63	1 079 387.85		
477	734 860.87	1 079 388.21		
478	734 859.63	1 079 388.33		
479	734 859.26	1 079 377.75		
480	734 861.13	1 079 377.88		
481	734 863.14	1 079 378.01		
482	734 864.73	1 079 378.14		
483	734 866.13	1 079 378.27		
484	734 859.38	1 079 368.81		
485	734 861.29	1 079 368.66		
486	734 862.96	1 079 368.55		
487	734 865.30	1 079 368.24		
488	734 866.64	1 079 368.32		
489	734 867.21	1 079 354.92		
490	734 865.20	1 079 354.62		
491	734 863.56	1 079 354.52		
492	734 862.00	1 079 354.20		
493	734 860.61	1 079 353.89		
494	734 868.63	1 079 341.88		
495	734 866.71	1 079 341.32		
496	734 865.08	1 079 341.06		
497	734 863.60	1 079 340.79		
498	734 862.12	1 079 340.61		
499	734 870.55	1 079 327.25		
500	734 868.74	1 079 326.91		
501	734 866.96	1 079 326.73		
502	734 865.49	1 079 326.58		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 8/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	503	734 864.08	1 079 326.29	
	504	734 865.78	1 079 313.33	
	505	734 868.09	1 079 313.21	
	506	734 869.20	1 079 313.33	
	507	734 870.74	1 079 313.25	
	508	734 872.44	1 079 313.31	
	509	734 874.78	1 079 295.64	
	510	734 872.79	1 079 295.60	
	511	734 871.12	1 079 295.38	
	512	734 869.48	1 079 295.18	
	513	734 868.22	1 079 295.06	
	514	734 870.20	1 079 280.77	
	515	734 871.96	1 079 281.05	
	516	734 873.51	1 079 281.31	
	517	734 875.27	1 079 281.67	
	518	734 876.61	1 079 281.92	
	519	734 878.82	1 079 264.98	
	520	734 877.30	1 079 264.79	
	521	734 875.63	1 079 264.71	
	522	734 873.84	1 079 264.66	
	523	734 872.58	1 079 264.57	
	524	734 873.15	1 079 254.10	
	525	734 875.30	1 079 254.30	
	526	734 877.00	1 079 254.48	
	527	734 878.76	1 079 254.63	
	528	734 879.91	1 079 254.68	
	529	734 879.93	1 079 244.90	
	530	734 877.73	1 079 245.36	
	531	734 876.10	1 079 245.76	
	532	734 874.24	1 079 246.06	
	533	734 872.86	1 079 246.25	
	534	734 871.43	1 079 237.11	
	535	734 873.23	1 079 236.66	
	536	734 874.91	1 079 236.26	
	537	734 876.79	1 079 235.91	
	538	734 878.37	1 079 235.57	
	539	734 868.17	1 079 228.84	
	540	734 870.03	1 079 227.29	
	541	734 871.70	1 079 226.00	
	542	734 873.46	1 079 224.50	
	543	734 874.83	1 079 223.58	
	544	734 870.15	1 079 216.08	
	545	734 868.71	1 079 217.63	
	546	734 866.84	1 079 219.50	
	547	734 865.02	1 079 221.10	
	548	734 863.49	1 079 222.56	
	549	734 856.70	1 079 216.74	
	550	734 857.67	1 079 214.83	
	551	734 858.55	1 079 212.39	
	552	734 859.74	1 079 209.55	
	553	734 860.40	1 079 207.62	
	554	734 852.38	1 079 204.23	
	555	734 852.04	1 079 206.95	
	556	734 851.21	1 079 209.78	
	557	734 850.61	1 079 211.75	
	558	734 850.16	1 079 213.88	
	559	734 840.75	1 079 213.49	
	560	734 840.65	1 079 211.06	
	561	734 840.32	1 079 208.93	
	562	734 839.83	1 079 206.68	
	563	734 839.43	1 079 204.85	
	564	734 829.74	1 079 208.35	
	565	734 830.49	1 079 209.79	
	566	734 831.45	1 079 211.88	
	567	734 832.39	1 079 213.83	
	568	734 833.08	1 079 215.19	
	569	734 823.13	1 079 218.86	
	570	734 822.45	1 079 217.03	
	571	734 821.78	1 079 215.39	
	572	734 821.17	1 079 213.63	
	573	734 820.72	1 079 212.38	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 9/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
574	734 811.99	1 079 216.10		
575	734 813.00	1 079 218.05		
576	734 813.61	1 079 219.43		
577	734 814.40	1 079 220.98		
578	734 815.00	1 079 222.14		
579	734 800.98	1 079 227.00		
580	734 800.31	1 079 225.16		
581	734 799.87	1 079 223.43		
582	734 799.39	1 079 221.70		
583	734 799.21	1 079 220.62		
584	734 787.40	1 079 224.24		
585	734 788.08	1 079 226.11		
586	734 788.63	1 079 227.60		
587	734 789.09	1 079 229.12		
588	734 789.39	1 079 230.16		
589	734 781.79	1 079 232.24		
590	734 781.27	1 079 230.00		
591	734 780.96	1 079 228.61		
592	734 780.77	1 079 227.17		
593	734 780.51	1 079 226.15		
594	734 775.74	1 079 227.76		
595	734 776.07	1 079 229.19		
596	734 776.55	1 079 230.83		
597	734 776.85	1 079 232.38		
598	734 777.01	1 079 233.57		
599	733 287.14	1 078 998.52		
600	733 287.40	1 078 999.82		
601	733 287.76	1 079 001.51		
602	733 287.87	1 079 003.33		
603	733 288.00	1 079 004.57		
604	733 302.78	1 079 003.44		
605	733 302.64	1 079 001.65		
606	733 302.42	1 079 000.12		
607	733 302.39	1 078 998.44		
608	733 302.17	1 078 996.84		
609	733 319.35	1 078 994.78		
610	733 319.70	1 078 996.74		
611	733 319.91	1 078 998.25		
612	733 320.20	1 078 999.85		
613	733 320.40	1 079 001.31		
614	733 334.27	1 078 999.70		
615	733 334.05	1 078 997.78		
616	733 333.81	1 078 996.24		
617	733 333.47	1 078 994.54		
618	733 333.27	1 078 992.88		
619	733 350.48	1 078 989.70		
620	733 350.97	1 078 991.48		
621	733 351.38	1 078 992.91		
622	733 351.87	1 078 994.62		
623	733 352.27	1 078 996.07		
624	733 369.37	1 078 991.23		
625	733 368.56	1 078 989.56		
626	733 367.94	1 078 988.02		
627	733 367.34	1 078 986.22		
628	733 366.93	1 078 984.81		
629	733 383.84	1 078 979.19		
630	733 384.31	1 078 980.68		
631	733 384.96	1 078 982.21		
632	733 385.49	1 078 983.74		
633	733 385.96	1 078 985.15		
634	733 396.02	1 078 974.70		
635	733 396.93	1 078 976.63		
636	733 397.51	1 078 977.94		
637	733 398.29	1 078 979.19		
638	733 399.05	1 078 980.68		
639	733 414.86	1 078 975.47		
640	733 414.22	1 078 973.55		
641	733 413.83	1 078 972.26		
642	733 413.36	1 078 970.55		
643	733 413.02	1 078 969.17		
644	733 429.44	1 078 964.19		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 10/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
645	733 430.04	1 078 965.80		
646	733 430.52	1 078 967.27		
647	733 431.12	1 078 968.97		
648	733 431.59	1 078 970.15		
649	733 441.87	1 078 967.91		
650	733 441.50	1 078 966.36		
651	733 441.14	1 078 964.81		
652	733 440.79	1 078 963.24		
653	733 440.42	1 078 961.77		
654	733 453.53	1 078 960.15		
655	733 453.72	1 078 961.94		
656	733 454.03	1 078 963.29		
657	733 454.35	1 078 965.06		
658	733 454.57	1 078 966.30		
659	733 466.34	1 078 965.61		
660	733 466.41	1 078 963.55		
661	733 466.35	1 078 962.26		
662	733 466.21	1 078 960.86		
663	733 466.13	1 078 959.29		
664	733 483.95	1 078 959.01		
665	733 483.92	1 078 960.95		
666	733 483.98	1 078 962.32		
667	733 483.93	1 078 964.14		
668	733 484.01	1 078 965.52		
669	733 502.07	1 078 966.01		
670	733 502.01	1 078 964.26		
671	733 502.05	1 078 962.58		
672	733 502.00	1 078 960.78		
673	733 502.03	1 078 959.06		
674	733 519.61	1 078 959.41		
675	733 519.47	1 078 961.08		
676	733 519.56	1 078 962.55		
677	733 519.61	1 078 964.26		
678	733 519.57	1 078 966.21		
679	733 538.59	1 078 966.30		
680	733 538.46	1 078 964.61		
681	733 538.43	1 078 962.95		
682	733 538.35	1 078 960.98		
683	733 538.33	1 078 959.59		
684	733 556.96	1 078 959.99		
685	733 556.85	1 078 961.69		
686	733 556.86	1 078 963.27		
687	733 556.79	1 078 964.93		
688	733 556.65	1 078 966.56		
689	733 570.42	1 078 966.78		
690	733 570.33	1 078 964.93		
691	733 570.22	1 078 963.43		
692	733 570.24	1 078 961.81		
693	733 570.21	1 078 960.24		
694	733 584.05	1 078 967.03		
695	733 583.96	1 078 965.13		
696	733 583.83	1 078 963.57		
697	733 583.80	1 078 961.92		
698	733 583.67	1 078 960.48		
699	733 597.35	1 078 960.69		
700	733 597.50	1 078 962.43		
701	733 597.60	1 078 963.79		
702	733 597.75	1 078 965.41		
703	733 597.98	1 078 967.10		
704	733 615.75	1 078 967.34		
705	733 615.69	1 078 965.69		
706	733 615.65	1 078 963.95		
707	733 615.63	1 078 962.15		
708	733 615.59	1 078 960.75		
709	733 633.78	1 078 960.12		
710	733 634.12	1 078 961.75		
711	733 634.33	1 078 963.06		
712	733 634.47	1 078 964.93		
713	733 634.63	1 078 967.02		
714	733 647.83	1 078 965.92		
715	733 647.52	1 078 964.16		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 11/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
716	733 647.32	1 078 962.36		
717	733 646.90	1 078 960.11		
718	733 646.69	1 078 958.77		
719	733 657.46	1 078 957.36		
720	733 657.71	1 078 959.16		
721	733 658.06	1 078 960.74		
722	733 658.47	1 078 962.59		
723	733 658.84	1 078 964.03		
724	733 668.03	1 078 962.48		
725	733 667.72	1 078 960.80		
726	733 667.52	1 078 959.23		
727	733 667.07	1 078 957.81		
728	733 666.75	1 078 955.89		
729	733 675.14	1 078 955.07		
730	733 675.13	1 078 957.01		
731	733 675.26	1 078 958.41		
732	733 675.43	1 078 959.87		
733	733 675.63	1 078 961.68		
734	733 683.33	1 078 961.45		
735	733 683.14	1 078 959.50		
736	733 682.78	1 078 957.89		
737	733 682.43	1 078 956.51		
738	733 682.29	1 078 955.01		
739	733 689.15	1 078 955.27		
740	733 689.05	1 078 956.97		
741	733 688.92	1 078 958.34		
742	733 688.72	1 078 959.74		
743	733 688.58	1 078 961.53		
744	733 695.69	1 078 956.09		
745	733 695.69	1 078 957.74		
746	733 695.58	1 078 959.21		
747	733 695.61	1 078 960.90		
748	733 695.42	1 078 962.33		
749	733 703.25	1 078 964.42		
750	733 703.83	1 078 962.62		
751	733 704.44	1 078 960.93		
752	733 705.00	1 078 959.41		
753	733 705.34	1 078 958.16		
754	733 712.89	1 078 960.96		
755	733 712.42	1 078 962.76		
756	733 712.00	1 078 964.32		
757	733 711.39	1 078 966.12		
758	733 710.89	1 078 967.67		
759	733 718.89	1 078 971.59		
760	733 719.89	1 078 969.93		
761	733 720.86	1 078 968.30		
762	733 721.73	1 078 966.81		
763	733 722.51	1 078 965.45		
764	733 729.44	1 078 969.00		
765	733 728.77	1 078 971.13		
766	733 728.34	1 078 972.70		
767	733 727.76	1 078 974.52		
768	733 727.13	1 078 975.82		
769	733 733.67	1 078 978.66		
770	733 734.23	1 078 977.08		
771	733 735.00	1 078 975.08		
772	733 735.56	1 078 973.25		
773	733 736.22	1 078 971.64		
774	733 743.71	1 078 973.05		
775	733 743.85	1 078 975.16		
776	733 743.78	1 078 977.01		
777	733 743.79	1 078 978.86		
778	733 743.81	1 078 980.78		
779	733 752.37	1 078 980.74		
780	733 752.21	1 078 978.63		
781	733 752.01	1 078 976.82		
782	733 751.85	1 078 974.67		
783	733 751.82	1 078 973.23		
784	733 762.17	1 078 972.66		
785	733 762.55	1 078 974.43		
786	733 762.98	1 078 976.11		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 12/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
787	733 763.31	1 078 977.69		
788	733 763.81	1 078 979.56		
789	733 774.56	1 078 977.75		
790	733 774.17	1 078 975.85		
791	733 773.68	1 078 973.95		
792	733 773.14	1 078 972.09		
793	733 772.89	1 078 970.81		
794	733 785.58	1 078 967.48		
795	733 786.12	1 078 969.29		
796	733 786.69	1 078 970.95		
797	733 787.24	1 078 972.87		
798	733 787.67	1 078 974.29		
799	733 804.95	1 078 968.17		
800	733 804.23	1 078 966.51		
801	733 803.49	1 078 964.98		
802	733 802.85	1 078 963.56		
803	733 802.22	1 078 962.28		
804	733 820.15	1 078 955.69		
805	733 820.78	1 078 957.40		
806	733 821.40	1 078 958.83		
807	733 822.00	1 078 960.52		
808	733 822.46	1 078 962.01		
809	733 840.18	1 078 955.53		
810	733 839.22	1 078 953.82		
811	733 838.40	1 078 952.19		
812	733 837.79	1 078 950.85		
813	733 837.38	1 078 949.62		
814	733 853.76	1 078 943.83		
815	733 854.27	1 078 945.32		
816	733 854.79	1 078 946.74		
817	733 855.34	1 078 948.30		
818	733 855.93	1 078 949.85		
819	734 595.68	1 079 200.67		
820	734 594.61	1 079 201.78		
821	734 593.43	1 079 203.40		
822	734 592.13	1 079 204.98		
823	734 590.99	1 079 206.48		
824	734 596.26	1 079 210.07		
825	734 597.26	1 079 208.51		
826	734 598.10	1 079 207.12		
827	734 599.05	1 079 205.40		
828	734 600.07	1 079 203.86		
829	734 607.96	1 079 208.29		
830	734 607.60	1 079 209.43		
831	734 606.98	1 079 211.30		
832	734 606.23	1 079 213.12		
833	734 605.51	1 079 214.76		
834	734 614.00	1 079 218.55		
835	734 614.80	1 079 216.99		
836	734 615.57	1 079 215.33		
837	734 616.27	1 079 213.35		
838	734 616.83	1 079 212.07		
839	734 625.81	1 079 215.74		
840	734 625.35	1 079 217.35		
841	734 625.04	1 079 218.93		
842	734 624.49	1 079 220.81		
843	734 624.04	1 079 222.52		
844	734 632.31	1 079 225.65		
845	734 633.00	1 079 223.75		
846	734 633.68	1 079 221.67		
847	734 634.11	1 079 220.45		
848	734 634.56	1 079 219.02		
849	734 643.68	1 079 222.03		
850	734 643.20	1 079 223.97		
851	734 642.62	1 079 225.90		
852	734 642.13	1 079 227.47		
853	734 641.77	1 079 229.05		
854	734 650.43	1 079 231.77		
855	734 650.94	1 079 229.80		
856	734 651.35	1 079 227.85		
857	734 651.91	1 079 226.00		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 13/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
858	734 652.15	1 079 224.69		
859	734 661.04	1 079 227.31		
860	734 660.58	1 079 229.02		
861	734 660.29	1 079 230.88		
862	734 659.82	1 079 232.89		
863	734 659.53	1 079 234.41		
864	734 668.36	1 079 236.32		
865	734 668.52	1 079 234.48		
866	734 668.98	1 079 232.54		
867	734 669.20	1 079 230.82		
868	734 669.57	1 079 229.53		
869	734 678.76	1 079 231.33		
870	734 678.60	1 079 232.64		
871	734 678.25	1 079 234.58		
872	734 677.94	1 079 236.40		
873	734 677.74	1 079 237.76		
874	734 686.19	1 079 239.18		
875	734 686.66	1 079 237.55		
876	734 686.87	1 079 235.98		
877	734 687.24	1 079 234.27		
878	734 687.46	1 079 232.96		
879	734 699.25	1 079 234.04		
880	734 699.13	1 079 235.44		
881	734 699.10	1 079 237.63		
882	734 699.00	1 079 239.37		
883	734 698.92	1 079 240.80		
884	734 707.07	1 079 241.33		
885	734 707.04	1 079 239.57		
886	734 707.12	1 079 237.75		
887	734 707.16	1 079 235.86		
888	734 707.26	1 079 234.39		
889	734 717.69	1 079 234.44		
890	734 717.68	1 079 236.08		
891	734 717.70	1 079 238.07		
892	734 718.01	1 079 240.09		
893	734 718.03	1 079 241.23		
894	734 727.43	1 079 240.69		
895	734 727.36	1 079 239.19		
896	734 727.30	1 079 237.34		
897	734 727.26	1 079 235.43		
898	734 727.24	1 079 234.06		
899	734 735.52	1 079 233.43		
900	734 735.84	1 079 234.72		
901	734 736.11	1 079 236.65		
902	734 736.58	1 079 238.78		
903	734 736.67	1 079 240.10		
904	734 746.06	1 079 237.48		
905	734 745.89	1 079 235.42		
906	734 745.71	1 079 233.43		
907	734 745.54	1 079 232.33		
908	734 754.73	1 079 230.85		
909	734 755.11	1 079 232.35		
910	734 755.63	1 079 234.25		
911	734 756.14	1 079 236.09		
912	734 756.54	1 079 237.52		
913	734 765.65	1 079 235.76		
914	734 765.43	1 079 234.32		
915	734 765.02	1 079 232.23		
916	734 764.74	1 079 230.41		
917	734 764.54	1 079 229.08		
918	734 545.90	1 079 129.58		
919	734 545.43	1 079 131.25		
920	734 545.05	1 079 132.97		
921	734 544.70	1 079 135.03		
922	734 543.75	1 079 138.01		
923	734 547.63	1 079 139.64		
924	734 548.72	1 079 137.84		
925	734 549.82	1 079 135.84		
926	734 550.67	1 079 133.82		
927	734 551.58	1 079 132.01		
928	734 557.14	1 079 135.56		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 14/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
929	734 556.08	1 079 137.20		
930	734 554.78	1 079 139.27		
931	734 553.37	1 079 141.02		
932	734 552.30	1 079 142.74		
933	734 555.37	1 079 145.49		
934	734 556.79	1 079 144.32		
935	734 558.45	1 079 142.83		
936	734 560.25	1 079 141.29		
937	734 561.81	1 079 139.94		
938	734 565.37	1 079 144.78		
939	734 563.91	1 079 146.06		
940	734 562.07	1 079 147.52		
941	734 560.13	1 079 148.80		
942	734 558.67	1 079 149.86		
943	734 561.03	1 079 154.17		
944	734 562.53	1 079 153.86		
945	734 564.65	1 079 152.59		
946	734 566.44	1 079 151.72		
947	734 567.93	1 079 151.26		
948	734 570.86	1 079 159.21		
949	734 569.44	1 079 159.91		
950	734 567.60	1 079 160.66		
951	734 565.89	1 079 161.40		
952	734 564.53	1 079 161.89		
953	734 567.69	1 079 170.75		
954	734 569.37	1 079 170.02		
955	734 570.80	1 079 169.40		
956	734 572.77	1 079 168.52		
957	734 574.15	1 079 168.03		
958	734 578.05	1 079 177.41		
959	734 576.30	1 079 178.88		
960	734 574.53	1 079 179.91		
961	734 572.76	1 079 180.76		
962	734 571.60	1 079 181.35		
963	734 575.23	1 079 189.21		
964	734 576.67	1 079 188.43		
965	734 578.55	1 079 187.28		
966	734 580.16	1 079 186.36		
967	734 581.90	1 079 185.32		
968	734 587.21	1 079 192.68		
969	734 586.22	1 079 193.67		
970	734 584.78	1 079 195.19		
971	734 583.29	1 079 196.80		
972	734 582.06	1 079 198.29		
973	734 587.18	1 079 203.27		
974	734 588.03	1 079 202.29		
975	734 589.45	1 079 200.44		
976	734 590.75	1 079 198.91		
977	734 591.80	1 079 197.64		
978	734 450.32	1 079 038.70		
979	734 451.53	1 079 037.54		
980	734 453.07	1 079 036.13		
981	734 454.73	1 079 034.57		
982	734 455.51	1 079 034.05		
983	734 460.04	1 079 039.34		
984	734 459.20	1 079 040.40		
985	734 457.07	1 079 042.03		
986	734 455.38	1 079 043.53		
987	734 454.59	1 079 044.09		
988	734 458.08	1 079 049.68		
989	734 459.67	1 079 048.86		
990	734 461.22	1 079 047.94		
991	734 462.71	1 079 047.09		
992	734 464.54	1 079 046.00		
993	734 467.79	1 079 053.21		
994	734 466.41	1 079 054.16		
995	734 464.81	1 079 055.02		
996	734 462.87	1 079 055.93		
997	734 461.37	1 079 056.63		
998	734 463.55	1 079 063.84		
999	734 465.37	1 079 063.35		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 15/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	1000	734 467.34	1 079 062.71	
	1001	734 469.35	1 079 062.06	
	1002	734 470.62	1 079 061.70	
	1003	734 473.11	1 079 069.49	
	1004	734 471.62	1 079 069.99	
	1005	734 469.68	1 079 070.76	
	1006	734 467.37	1 079 071.42	
	1007	734 465.77	1 079 071.71	
	1008	734 467.51	1 079 077.86	
	1009	734 468.89	1 079 077.51	
	1010	734 470.86	1 079 076.91	
	1011	734 472.76	1 079 076.16	
	1012	734 474.88	1 079 075.52	
	1013	734 477.51	1 079 083.03	
	1014	734 476.03	1 079 083.84	
	1015	734 473.83	1 079 084.91	
	1016	734 472.02	1 079 085.76	
	1017	734 470.71	1 079 086.42	
	1018	734 473.88	1 079 092.23	
	1019	734 475.54	1 079 091.50	
	1020	734 477.36	1 079 090.70	
	1021	734 479.39	1 079 089.73	
	1022	734 480.56	1 079 088.99	
	1023	734 484.66	1 079 094.79	
	1024	734 483.11	1 079 096.07	
	1025	734 481.71	1 079 097.24	
	1026	734 480.20	1 079 098.50	
	1027	734 478.87	1 079 099.50	
	1028	734 482.93	1 079 104.61	
	1029	734 484.35	1 079 103.27	
	1030	734 486.04	1 079 101.80	
	1031	734 487.53	1 079 100.49	
	1032	734 488.65	1 079 099.56	
	1033	734 494.09	1 079 105.10	
	1034	734 492.87	1 079 106.75	
	1035	734 491.90	1 079 108.13	
	1036	734 490.48	1 079 109.68	
	1037	734 489.32	1 079 110.89	
	1038	734 494.43	1 079 115.30	
	1039	734 495.42	1 079 114.39	
	1040	734 496.69	1 079 112.54	
	1041	734 498.12	1 079 110.82	
	1042	734 499.05	1 079 109.58	
	1043	734 506.73	1 079 115.24	
	1044	734 505.99	1 079 116.47	
	1045	734 504.75	1 079 118.29	
	1046	734 503.75	1 079 119.90	
	1047	734 502.76	1 079 121.48	
	1048	734 509.72	1 079 125.82	
	1049	734 510.47	1 079 124.75	
	1050	734 511.62	1 079 122.85	
	1051	734 512.59	1 079 121.14	
	1052	734 513.54	1 079 119.46	
	1053	734 522.64	1 079 123.26	
	1054	734 522.07	1 079 124.80	
	1055	734 521.61	1 079 126.64	
	1056	734 520.82	1 079 129.10	
	1057	734 520.29	1 079 130.76	
	1058	734 527.52	1 079 133.31	
	1059	734 527.76	1 079 131.52	
	1060	734 528.15	1 079 129.23	
	1061	734 528.77	1 079 126.85	
	1062	734 529.25	1 079 125.37	
	1063	734 538.41	1 079 127.66	
	1064	734 538.14	1 079 128.88	
	1065	734 537.57	1 079 131.35	
	1066	734 537.00	1 079 133.19	
	1067	734 536.49	1 079 135.66	
	1068	734 262.51	1 078 921.42	
	1069	734 262.12	1 078 922.92	
	1070	734 261.54	1 078 924.48	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 16/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	1071	734 260.97	1 078 926.00	
	1072	734 260.46	1 078 927.63	
	1073	734 268.32	1 078 930.78	
	1074	734 268.95	1 078 929.33	
	1075	734 269.59	1 078 927.98	
	1076	734 270.34	1 078 926.12	
	1077	734 270.93	1 078 924.99	
	1078	734 286.34	1 078 930.92	
	1079	734 285.83	1 078 932.67	
	1080	734 285.35	1 078 934.17	
	1081	734 284.70	1 078 935.70	
	1082	734 284.29	1 078 936.97	
	1083	734 298.27	1 078 942.99	
	1084	734 298.92	1 078 941.00	
	1085	734 299.58	1 078 939.40	
	1086	734 300.14	1 078 938.03	
	1087	734 300.67	1 078 936.86	
	1088	734 314.54	1 078 942.81	
	1089	734 313.94	1 078 944.38	
	1090	734 313.44	1 078 945.82	
	1091	734 312.90	1 078 947.48	
	1092	734 312.47	1 078 948.80	
	1093	734 324.36	1 078 954.48	
	1094	734 325.14	1 078 953.15	
	1095	734 325.80	1 078 951.83	
	1096	734 326.35	1 078 950.51	
	1097	734 327.27	1 078 948.59	
	1098	734 339.42	1 078 955.44	
	1099	734 338.69	1 078 956.92	
	1100	734 338.16	1 078 958.25	
	1101	734 337.46	1 078 959.77	
	1102	734 337.01	1 078 960.97	
	1103	734 350.12	1 078 967.94	
	1104	734 350.80	1 078 966.53	
	1105	734 351.52	1 078 965.17	
	1106	734 352.18	1 078 963.85	
	1107	734 352.88	1 078 962.48	
	1108	734 366.43	1 078 969.07	
	1109	734 366.01	1 078 970.34	
	1110	734 365.41	1 078 972.08	
	1111	734 364.62	1 078 973.84	
	1112	734 363.93	1 078 975.47	
	1113	734 377.15	1 078 982.20	
	1114	734 377.86	1 078 980.70	
	1115	734 378.63	1 078 978.92	
	1116	734 379.47	1 078 977.07	
	1117	734 380.18	1 078 975.69	
	1118	734 393.74	1 078 982.06	
	1119	734 393.38	1 078 983.30	
	1120	734 392.58	1 078 985.36	
	1121	734 391.86	1 078 987.26	
	1122	734 391.25	1 078 988.97	
	1123	734 404.85	1 078 996.05	
	1124	734 405.72	1 078 994.65	
	1125	734 406.52	1 078 993.11	
	1126	734 407.56	1 078 991.45	
	1127	734 408.51	1 078 989.73	
	1128	734 416.89	1 078 995.29	
	1129	734 415.95	1 078 996.44	
	1130	734 415.16	1 078 997.89	
	1131	734 414.26	1 079 000.22	
	1132	734 413.63	1 079 001.46	
	1133	734 423.29	1 079 009.30	
	1134	734 424.13	1 079 008.25	
	1135	734 425.61	1 079 006.64	
	1136	734 426.82	1 079 005.18	
	1137	734 427.63	1 079 004.45	
	1138	734 434.86	1 079 011.68	
	1139	734 433.77	1 079 012.88	
	1140	734 432.78	1 079 014.07	
	1141	734 431.46	1 079 015.41	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 17/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
1142	734 430.45	1 079 016.19		
1143	734 436.64	1 079 023.44		
1144	734 437.52	1 079 022.51		
1145	734 438.97	1 079 021.03		
1146	734 440.48	1 079 019.47		
1147	734 441.44	1 079 018.69		
1148	734 450.14	1 079 028.05		
1149	734 448.92	1 079 029.18		
1150	734 447.69	1 079 030.28		
1151	734 446.24	1 079 031.88		
1152	734 445.33	1 079 032.90		
1153	734 123.71	1 078 864.55		
1154	734 123.84	1 078 866.12		
1155	734 123.76	1 078 868.06		
1156	734 123.63	1 078 870.21		
1157	734 127.67	1 078 872.56		
1158	734 128.11	1 078 870.86		
1159	734 128.59	1 078 868.66		
1160	734 128.94	1 078 866.43		
1161	734 129.21	1 078 865.21		
1162	734 137.84	1 078 868.46		
1163	734 137.27	1 078 869.92		
1164	734 136.72	1 078 871.69		
1165	734 136.08	1 078 873.28		
1166	734 135.77	1 078 874.51		
1167	734 143.16	1 078 879.32		
1168	734 144.34	1 078 877.88		
1169	734 145.38	1 078 876.26		
1170	734 146.15	1 078 874.94		
1171	734 146.93	1 078 874.09		
1172	734 154.25	1 078 878.75		
1173	734 153.46	1 078 880.05		
1174	734 152.53	1 078 881.64		
1175	734 151.34	1 078 883.27		
1176	734 150.40	1 078 884.77		
1177	734 157.41	1 078 889.96		
1178	734 158.47	1 078 888.47		
1179	734 159.37	1 078 887.17		
1180	734 160.56	1 078 885.77		
1181	734 161.88	1 078 884.06		
1182	734 169.06	1 078 888.63		
1183	734 168.40	1 078 890.27		
1184	734 167.57	1 078 891.97		
1185	734 166.35	1 078 894.11		
1186	734 165.25	1 078 895.88		
1187	734 173.05	1 078 900.59		
1188	734 173.93	1 078 898.87		
1189	734 175.05	1 078 897.18		
1190	734 175.99	1 078 895.36		
1191	734 177.12	1 078 893.51		
1192	734 185.47	1 078 897.42		
1193	734 184.98	1 078 899.08		
1194	734 184.32	1 078 901.27		
1195	734 183.61	1 078 903.65		
1196	734 183.04	1 078 905.43		
1197	734 191.77	1 078 908.49		
1198	734 192.13	1 078 906.79		
1199	734 192.62	1 078 904.27		
1200	734 193.26	1 078 901.94		
1201	734 193.65	1 078 900.50		
1202	734 202.78	1 078 903.10		
1203	734 202.77	1 078 904.51		
1204	734 202.47	1 078 906.43		
1205	734 202.09	1 078 909.03		
1206	734 201.75	1 078 910.83		
1207	734 211.05	1 078 912.49		
1208	734 211.25	1 078 910.82		
1209	734 211.54	1 078 908.71		
1210	734 211.87	1 078 906.65		
1211	734 212.37	1 078 904.98		
1212	734 222.21	1 078 907.08		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 18/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	1213	734 221.89	1 078 908.81	
	1214	734 221.77	1 078 910.46	
	1215	734 221.52	1 078 912.62	
	1216	734 221.15	1 078 914.20	
	1217	734 230.58	1 078 916.23	
	1218	734 231.06	1 078 914.68	
	1219	734 231.62	1 078 912.86	
	1220	734 232.04	1 078 910.83	
	1221	734 232.41	1 078 909.83	
	1222	734 241.87	1 078 912.46	
	1223	734 241.44	1 078 914.15	
	1224	734 240.81	1 078 916.19	
	1225	734 240.26	1 078 917.98	
	1226	734 239.85	1 078 919.33	
	1227	734 248.53	1 078 922.82	
	1228	734 249.15	1 078 921.69	
	1229	734 250.00	1 078 920.00	
	1230	734 250.80	1 078 917.87	
	1231	734 251.61	1 078 916.21	
	1232	734 115.49	1 078 865.10	
	1233	734 116.01	1 078 866.55	
	1234	734 116.28	1 078 868.13	
	1235	734 116.48	1 078 870.19	
	1236	734 116.71	1 078 872.97	
	1237	734 109.94	1 078 873.74	
	1238	734 109.52	1 078 872.52	
	1239	734 108.82	1 078 870.70	
	1240	734 108.10	1 078 868.79	
	1241	734 107.56	1 078 867.41	
	1242	734 099.28	1 078 871.10	
	1243	734 100.36	1 078 872.86	
	1244	734 101.26	1 078 874.32	
	1245	734 102.24	1 078 875.94	
	1246	734 102.85	1 078 877.21	
	1247	734 093.97	1 078 882.44	
	1248	734 092.76	1 078 880.72	
	1249	734 091.84	1 078 879.53	
	1250	734 090.87	1 078 877.81	
	1251	734 090.14	1 078 876.44	
	1252	734 081.88	1 078 881.67	
	1253	734 082.84	1 078 882.92	
	1254	734 084.00	1 078 884.65	
	1255	734 085.07	1 078 886.23	
	1256	734 086.21	1 078 887.55	
	1257	734 077.17	1 078 893.14	
	1258	734 076.18	1 078 891.95	
	1259	734 074.84	1 078 890.21	
	1260	734 073.62	1 078 888.51	
	1261	734 072.95	1 078 887.57	
	1262	734 065.63	1 078 891.79	
	1263	734 066.62	1 078 893.46	
	1264	734 067.44	1 078 895.13	
	1265	734 068.46	1 078 896.66	
	1266	734 069.14	1 078 897.92	
	1267	734 060.73	1 078 902.36	
	1268	734 060.21	1 078 901.07	
	1269	734 059.38	1 078 899.32	
	1270	734 058.46	1 078 897.28	
	1271	734 057.72	1 078 895.79	
	1272	734 050.44	1 078 898.74	
	1273	734 050.97	1 078 900.02	
	1274	734 051.56	1 078 901.84	
	1275	734 052.32	1 078 903.54	
	1276	734 052.72	1 078 905.23	
	1277	734 042.61	1 078 908.24	
	1278	734 042.30	1 078 907.08	
	1279	734 041.83	1 078 905.53	
	1280	734 041.04	1 078 903.64	
	1281	734 040.41	1 078 901.69	
	1282	734 031.92	1 078 903.64	
	1283	734 032.27	1 078 905.28	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 19/20
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	
	1284	734 032.76	1 078 907.15	
	1285	734 033.11	1 078 908.96	
	1286	734 033.21	1 078 910.55	
	1287	734 024.30	1 078 911.82	
	1288	734 024.09	1 078 910.36	
	1289	734 023.88	1 078 908.51	
	1290	734 023.63	1 078 906.41	
	1291	734 023.44	1 078 904.94	
	1292	734 012.49	1 078 906.20	
	1293	734 012.61	1 078 907.61	
	1294	734 012.86	1 078 909.67	
	1295	734 013.02	1 078 911.44	
	1296	734 013.08	1 078 912.51	
	1297	734 002.13	1 078 913.46	
	1298	734 001.69	1 078 912.07	
	1299	734 001.46	1 078 910.33	
	1300	734 001.17	1 078 908.68	
	1301	734 001.13	1 078 907.25	
	1302	733 862.77	1 078 947.62	
	1303	733 862.28	1 078 946.13	
	1304	733 861.57	1 078 944.21	
	1305	733 860.91	1 078 942.62	
	1306	733 860.55	1 078 941.37	
	1307	733 873.05	1 078 936.55	
	1308	733 873.70	1 078 937.85	
	1309	733 874.55	1 078 939.85	
	1310	733 875.24	1 078 941.91	
	1311	733 875.64	1 078 943.18	
	1312	733 887.80	1 078 938.50	
	1313	733 887.25	1 078 937.15	
	1314	733 886.42	1 078 935.41	
	1315	733 885.78	1 078 933.71	
	1316	733 885.13	1 078 932.34	
	1317	733 897.67	1 078 927.92	
	1318	733 898.19	1 078 929.05	
	1319	733 898.86	1 078 930.76	
	1320	733 899.62	1 078 932.57	
	1321	733 900.14	1 078 933.97	
	1322	733 905.88	1 078 924.68	
	1323	733 906.55	1 078 926.23	
	1324	733 907.11	1 078 927.44	
	1325	733 907.97	1 078 929.25	
	1326	733 908.52	1 078 930.88	
	1327	733 920.80	1 078 926.46	
	1328	733 920.12	1 078 924.62	
	1329	733 919.68	1 078 923.12	
	1330	733 918.98	1 078 921.80	
	1331	733 918.67	1 078 920.24	
	1332	733 931.25	1 078 916.42	
	1333	733 931.93	1 078 918.05	
	1334	733 932.49	1 078 920.04	
	1335	733 933.02	1 078 921.17	
	1336	733 933.46	1 078 922.34	
	1337	733 943.93	1 078 919.64	
	1338	733 943.46	1 078 918.24	
	1339	733 943.18	1 078 916.24	
	1340	733 942.39	1 078 914.61	
	1341	733 942.37	1 078 913.45	
	1342	733 953.83	1 078 911.78	
	1343	733 954.03	1 078 913.47	
	1344	733 954.36	1 078 915.03	
	1345	733 954.67	1 078 916.31	
	1346	733 954.75	1 078 917.68	
	1347	733 966.98	1 078 916.72	
	1348	733 966.93	1 078 915.13	
	1349	733 966.66	1 078 913.56	
	1350	733 966.41	1 078 911.73	
	1351	733 966.36	1 078 910.12	
	1352	733 966.36	1 078 910.12	
	1353	733 978.15	1 078 908.96	
	1354	733 978.33	1 078 910.37	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 20/20
Soubor:				
Předč. Číslo	Y	X		
1355	733 978.50	1 078 911.96		
1356	733 978.90	1 078 914.01		
1357	733 979.18	1 078 915.56		
1358	733 989.73	1 078 914.42		
1359	733 989.58	1 078 913.42		
1360	733 989.27	1 078 911.41		
1361	733 989.04	1 078 909.49		
1362	733 988.85	1 078 908.04		

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 114/2022/JŠ-2

Číslo zakázky: 20220110

Název akce: Plocha opravené komunikace na úseku Příbyšice-Vatěkov

Název stavby: BES Příbyšice - Vatěkov

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečností

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/46851/2021

Postup prací: Ve dnech 16.11. 2021 – 14.12. 2022 došlo k zaměření plochy komunikace Příbyšice – Vatěkov. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. . Výpočet byl proveden v programu Groma v.7 náčrt byl zhotoven v programu MicroStation v. 8. Plocha opravené komunikace odpovídá 23 671 m².

Seznam dokumentace: Seznam souřadnic
Měřický náčrt

12x A4
1x A3

Zaměřil: Jan Šnorek	Ověřil: Ing. Zuzana Ženišková	Převzal:
Dne: 16.11. 2021 - 14.12. 2022	Dne: 28.3.2022	Číslo: 37/C 2022
Zhotovil: Jan Šnorek	Náležitosti a přesnost odpovídá právní předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	
Dne: 28.3.2022		
Předal:		
Dne:		
za TKP geo s.r.o.		za BES s.r.o.

1	731648,74	1078964,28	65	731794,10	1078980,64	129	732007,41	1078996,77
2	731648,64	1078965,20	66	731794,33	1078979,39	130	732007,43	1078995,56
3	731648,69	1078966,22	67	731794,47	1078978,09	131	732007,67	1078994,44
4	731649,19	1078967,44	68	731810,57	1078979,08	132	732007,84	1078992,93
5	731649,61	1078967,90	69	731810,52	1078980,54	133	732022,59	1078993,98
6	731650,41	1078968,29	70	731810,47	1078981,72	134	732022,82	1078995,48
7	731646,33	1078965,49	71	731810,51	1078983,20	135	732022,75	1078996,57
8	731642,79	1078967,19	72	731810,53	1078984,77	136	732022,72	1078997,97
9	731638,61	1078969,27	73	731829,27	1078986,20	137	732022,61	1078999,52
10	731632,17	1078972,09	74	731829,48	1078984,46	138	732038,37	1079000,37
11	731632,26	1078972,35	75	731829,47	1078983,14	139	732038,14	1078998,96
12	731633,82	1078972,21	76	731829,82	1078981,95	140	732038,19	1078997,68
13	731642,42	1078973,00	77	731829,93	1078980,52	141	732038,10	1078996,33
14	731650,91	1078974,19	78	731849,95	1078981,98	142	732038,14	1078994,89
15	731651,57	1078972,44	79	731849,76	1078983,57	143	732053,26	1078995,81
16	731651,64	1078971,16	80	731849,65	1078984,59	144	732053,07	1078997,35
17	731651,84	1078969,83	81	731849,44	1078986,13	145	732053,00	1078998,39
18	731651,94	1078968,46	82	731849,34	1078987,64	146	732052,84	1078999,82
19	731646,91	1078968,48	83	731865,68	1078988,73	147	732052,64	1079001,26
20	731646,65	1078970,50	84	731865,65	1078986,99	148	732067,74	1079002,17
21	731646,45	1078972,11	85	731865,79	1078985,69	149	732067,58	1079000,53
22	731646,17	1078973,57	86	731865,72	1078984,51	150	732067,61	1078999,26
23	731669,54	1078969,60	87	731865,68	1078983,12	151	732067,60	1078997,94
24	731669,63	1078971,10	88	731881,57	1078984,24	152	732067,57	1078996,59
25	731669,59	1078972,42	89	731881,28	1078985,72	153	732067,54	1078995,84
26	731669,65	1078974,08	90	731881,19	1078986,82	154	732082,82	1078997,51
27	731669,62	1078975,44	91	731881,03	1078988,32	155	732082,53	1078998,95
28	731685,62	1078976,51	92	731880,89	1078989,84	156	732082,50	1079000,11
29	731686,09	1078974,80	93	731895,84	1078990,93	157	732082,28	1079001,52
30	731686,20	1078973,55	94	731895,77	1078989,34	158	732082,24	1079003,01
31	731686,34	1078972,18	95	731895,73	1078987,91	159	732096,76	1079003,90
32	731686,41	1078970,79	96	731895,70	1078986,66	160	732096,60	1079002,26
33	731701,08	1078971,64	97	731895,75	1078985,24	161	732096,58	1079000,93
34	731700,93	1078973,09	98	731913,43	1078986,38	162	732096,50	1078999,63
35	731700,80	1078974,35	99	731913,04	1078987,87	163	732096,49	1078998,31
36	731700,62	1078975,89	100	731913,10	1078988,95	164	732110,82	1078999,32
37	731700,55	1078977,52	101	731912,85	1078990,49	165	732110,63	1079000,62
38	731717,39	1078972,80	102	731912,76	1078992,03	166	732110,41	1079001,95
39	731717,18	1078974,31	103	731928,96	1078993,06	167	732110,30	1079003,30
40	731717,06	1078975,39	104	731928,83	1078991,30	168	732110,17	1079004,80
41	731716,89	1078977,08	105	731928,92	1078990,03	169	732124,20	1079006,02
42	731716,87	1078978,61	106	731928,95	1078988,84	170	732124,18	1079004,48
43	731732,70	1078979,70	107	731929,02	1078987,43	171	732124,28	1079003,11
44	731732,69	1078977,76	108	731943,72	1078994,04	172	732124,26	1079001,65
45	731732,66	1078976,47	109	731944,17	1078992,19	173	732124,39	1079000,06
46	731732,63	1078975,21	110	731944,31	1078991,01	174	732124,42	1078999,20
47	731732,70	1078973,85	111	731944,49	1078989,69	175	732115,88	1078998,59
48	731746,00	1078974,76	112	731944,62	1078988,46	176	732115,24	1078999,26
49	731746,21	1078976,37	113	731961,77	1078989,67	177	732114,81	1078999,44
50	731746,12	1078977,39	114	731961,84	1078991,29	178	732115,35	1078998,85
51	731746,05	1078978,94	115	731961,82	1078992,26	179	732131,42	1078999,67
52	731746,07	1078980,53	116	731961,85	1078993,67	180	732131,63	1078999,86
53	731760,72	1078981,53	117	731961,79	1078995,24	181	732132,03	1079000,13
54	731761,00	1078979,92	118	731976,75	1078996,27	182	732132,50	1079000,25
55	731761,09	1078978,50	119	731977,12	1078994,74	183	732132,56	1079001,61
56	731761,31	1078977,13	120	731977,31	1078993,48	184	732132,44	1079003,51
57	731761,46	1078975,85	121	731977,59	1078992,20	185	732132,43	1079005,16
58	731777,40	1078976,93	122	731977,61	1078990,87	186	732132,45	1079006,59
59	731777,48	1078978,47	123	731992,49	1078991,80	187	732133,47	1079000,38
60	731777,46	1078979,52	124	731992,50	1078993,34	188	732134,47	1079000,49
61	731777,42	1078981,04	125	731992,42	1078994,43	189	732135,47	1079000,56
62	731777,49	1078982,59	126	731992,36	1078995,80	190	732136,47	1079000,58
63	731793,72	1078983,63	127	731992,22	1078997,34	191	732137,47	1079000,57
64	731793,99	1078982,10	128	732007,06	1078998,49	192	732138,48	1079000,53

193	732139,47	1079000,48	257	732159,20	1079003,91	321	732269,77	1079017,64
194	732140,47	1079000,38	258	732159,67	1079005,59	322	732269,41	1079016,81
195	732141,46	1079000,26	259	732162,90	1079005,80	323	732269,12	1079016,39
196	732142,45	1079000,11	260	732163,08	1079005,78	324	732268,81	1079016,02
197	732143,44	1078999,92	261	732163,19	1079005,73	325	732268,41	1079015,70
198	732144,40	1078999,76	262	732163,32	1079005,61	326	732268,02	1079015,46
199	732145,40	1078999,61	263	732163,39	1079005,49	327	732267,53	1079015,33
200	732146,39	1078999,50	264	732163,42	1079005,35	328	732266,53	1079015,25
201	732147,39	1078999,41	265	732163,41	1079005,18	329	732266,72	1079013,99
202	732148,38	1078999,37	266	732163,37	1079005,06	330	732267,01	1079012,16
203	732149,38	1078999,34	267	732163,28	1079004,96	331	732267,31	1079010,90
204	732150,37	1078999,36	268	732163,19	1079004,89	332	732267,45	1079009,74
205	732151,34	1078999,37	269	732163,09	1079004,84	333	732294,92	1079016,96
206	732152,34	1078999,41	270	732191,34	1079004,97	334	732295,43	1079015,31
207	732155,33	1078999,62	271	732191,09	1079006,43	335	732295,68	1079013,94
208	732156,33	1078999,71	272	732190,92	1079007,59	336	732295,84	1079012,69
209	732157,33	1078999,84	273	732190,78	1079009,02	337	732295,99	1079011,44
210	732158,29	1078999,98	274	732190,63	1079010,61	338	732310,10	1079012,31
211	732159,29	1079000,15	275	732208,96	1079006,16	339	732310,26	1079013,99
212	732160,25	1079000,33	276	732208,78	1079007,67	340	732310,18	1079015,13
213	732161,24	1079000,55	277	732208,70	1079008,76	341	732310,27	1079016,48
214	732162,23	1079000,77	278	732208,49	1079010,11	342	732310,17	1079017,92
215	732163,14	1079001,00	279	732208,39	1079011,74	343	732320,53	1079012,94
216	732164,15	1079001,28	280	732222,82	1079012,68	344	732320,73	1079014,55
217	732167,01	1079002,15	281	732222,72	1079010,92	345	732320,74	1079015,58
218	732168,93	1079002,65	282	732222,73	1079009,54	346	732320,79	1079017,12
219	732170,90	1079003,08	283	732222,65	1079008,19	347	732320,80	1079018,62
220	732172,85	1079003,46	284	732222,67	1079006,99	348	732335,01	1079019,56
221	732173,86	1079003,61	285	732233,41	1079007,69	349	732335,14	1079017,92
222	732176,83	1079003,85	286	732233,19	1079009,22	350	732335,32	1079016,56
223	732176,89	1079005,63	287	732233,11	1079010,21	351	732335,44	1079015,11
224	732176,82	1079006,63	288	732233,01	1079011,70	352	732335,56	1079013,77
225	732176,76	1079007,94	289	732232,94	1079013,30	353	732351,05	1079014,79
226	732176,61	1079009,70	290	732246,98	1079014,12	354	732351,32	1079016,17
227	732161,93	1079008,80	291	732246,95	1079012,44	355	732351,22	1079017,37
228	732162,06	1079007,17	292	732247,06	1079011,03	356	732351,20	1079018,84
229	732161,92	1079005,75	293	732247,08	1079009,73	357	732351,06	1079020,57
230	732162,12	1079004,57	294	732247,12	1079008,48	358	732366,25	1079021,45
231	732162,69	1079003,02	295	732260,56	1079009,34	359	732366,70	1079019,80
232	732147,43	1079001,29	296	732260,28	1079010,89	360	732366,86	1079018,39
233	732147,80	1079003,09	297	732260,16	1079011,77	361	732366,94	1079017,16
234	732147,81	1079004,82	298	732259,97	1079013,17	362	732367,11	1079015,83
235	732147,74	1079006,33	299	732259,85	1079014,90	363	732381,19	1079016,52
236	732147,69	1079007,82	300	732271,14	1079009,61	364	732381,30	1079017,95
237	732143,89	1079004,57	301	732271,50	1079009,50	365	732381,23	1079018,95
238	732143,71	1079004,49	302	732272,00	1079009,06	366	732381,27	1079020,45
239	732143,52	1079004,37	303	732273,91	1079009,13	367	732381,24	1079022,14
240	732143,45	1079004,23	304	732275,99	1079009,29	368	732390,40	1079022,44
241	732143,43	1079004,05	305	732276,33	1079009,63	369	732390,58	1079020,67
242	732143,49	1079003,83	306	732276,59	1079009,96	370	732390,70	1079019,52
243	732143,56	1079003,72	307	732277,06	1079010,17	371	732390,79	1079018,31
244	732143,69	1079003,62	308	732277,59	1079010,31	372	732390,82	1079016,91
245	732143,84	1079003,58	309	732277,52	1079011,79	373	732399,00	1079016,86
246	732144,82	1079003,42	310	732277,44	1079012,75	374	732399,21	1079018,39
247	732144,88	1079004,64	311	732277,36	1079014,08	375	732399,25	1079019,45
248	732149,80	1079003,00	312	732277,23	1079015,90	376	732399,22	1079020,69
249	732149,88	1079004,95	313	732275,70	1079015,82	377	732399,22	1079022,68
250	732151,42	1079003,00	314	732275,27	1079016,01	378	732401,78	1079022,80
251	732152,12	1079003,04	315	732274,92	1079016,32	379	732408,73	1079022,29
252	732152,02	1079005,08	316	732274,60	1079016,68	380	732408,46	1079020,83
253	732155,03	1079005,28	317	732274,35	1079017,10	381	732408,31	1079019,22
254	732155,15	1079003,25	318	732274,17	1079017,55	382	732408,17	1079017,80
255	732156,23	1079003,39	319	732274,08	1079017,86	383	732408,07	1079016,45
256	732156,41	1079005,38	320	732271,75	1079017,74	384	732416,47	1079015,29

385	732416,59	1079015,19	449	732475,04	1079009,80	513	732547,81	1078988,68
386	732416,67	1079015,01	450	732474,71	1079008,45	514	732548,16	1078990,15
387	732416,65	1079014,72	451	732474,35	1079007,27	515	732548,06	1078990,26
388	732416,79	1079016,95	452	732473,97	1079005,80	516	732547,98	1078990,41
389	732416,90	1079018,16	453	732482,13	1079004,07	517	732547,99	1078990,56
390	732416,66	1079019,54	454	732482,42	1079003,79	518	732548,27	1078990,98
391	732416,83	1079021,37	455	732482,66	1079003,36	519	732548,37	1078991,01
392	732425,60	1079020,23	456	732482,95	1079002,86	520	732548,49	1078991,03
393	732425,18	1079018,66	457	732483,20	1079002,13	521	732548,58	1078991,02
394	732424,90	1079017,20	458	732485,73	1079003,40	522	732538,20	1078996,38
395	732424,66	1079015,98	459	732485,65	1079001,65	523	732540,14	1078995,83
396	732424,49	1079014,69	460	732487,91	1079001,26	524	732542,07	1078995,41
397	732424,32	1079013,70	461	732488,17	1079002,18	525	732544,06	1078995,10
398	732430,28	1079012,90	462	732488,63	1079002,73	526	732545,07	1078995,03
399	732430,45	1079013,20	463	732488,93	1079002,78	527	732546,10	1078994,90
400	732430,89	1079013,36	464	732486,69	1079004,97	528	732548,05	1078994,80
401	732431,36	1079013,57	465	732486,81	1079005,94	529	732547,83	1078993,10
402	732431,43	1079015,00	466	732487,15	1079007,32	530	732552,01	1078994,41
403	732431,74	1079016,14	467	732487,55	1079009,05	531	732551,57	1078992,57
404	732431,90	1079017,51	468	732499,39	1079006,76	532	732551,31	1078990,80
405	732432,16	1079019,23	469	732499,30	1079005,29	533	732555,16	1078990,11
406	732440,07	1079017,97	470	732499,01	1079003,42	534	732555,30	1078991,87
407	732439,51	1079016,54	471	732498,83	1079001,94	535	732555,38	1078993,78
408	732439,15	1079015,09	472	732498,54	1079000,66	536	732553,97	1078994,09
409	732438,85	1079013,68	473	732498,79	1079000,43	537	732557,83	1078993,18
410	732438,60	1079012,48	474	732498,77	1079000,07	538	732557,27	1078991,24
411	732439,09	1079012,32	475	732501,05	1078999,65	539	732556,87	1078989,73
412	732439,24	1079012,10	476	732504,55	1078999,00	540	732556,28	1078987,72
413	732439,34	1079011,89	477	732504,86	1078999,13	541	732555,83	1078986,27
414	732441,38	1079011,52	478	732505,42	1078999,22	542	732558,40	1078983,95
415	732441,52	1079012,18	479	732509,44	1078998,34	543	732558,78	1078985,52
416	732444,13	1079010,99	480	732510,22	1079000,12	544	732559,19	1078986,90
417	732444,31	1079011,18	481	732510,46	1079001,06	545	732559,80	1078988,84
418	732444,50	1079011,36	482	732510,87	1079002,47	546	732560,24	1078990,60
419	732444,63	1079011,53	483	732511,28	1079004,38	547	732560,74	1078992,30
420	732444,51	1079012,96	484	732519,45	1079001,94	548	732563,51	1078991,34
421	732444,70	1079014,04	485	732519,28	1079000,08	549	732562,80	1078989,79
422	732444,88	1079015,57	486	732519,17	1078999,21	550	732561,62	1078988,28
423	732445,12	1079017,11	487	732518,91	1078997,62	551	732561,30	1078986,31
424	732453,21	1079015,79	488	732518,78	1078995,89	552	732560,88	1078984,98
425	732452,71	1079014,15	489	732519,17	1078995,66	553	732560,27	1078983,44
426	732452,31	1079012,71	490	732519,46	1078995,15	554	732565,59	1078981,89
427	732451,95	1079011,48	491	732519,60	1078994,87	555	732566,21	1078983,30
428	732451,65	1079010,26	492	732519,61	1078994,67	556	732566,61	1078984,71
429	732465,01	1079007,57	493	732525,45	1078992,92	557	732566,78	1078984,72
430	732465,25	1079007,40	494	732525,66	1078993,90	558	732566,89	1078984,75
431	732465,41	1079007,16	495	732526,15	1078995,48	559	732567,01	1078984,79
432	732465,50	1079006,88	496	732526,45	1078996,50	560	732567,07	1078984,84
433	732465,58	1079006,41	497	732526,79	1078998,07	561	732567,16	1078984,93
434	732465,94	1079005,74	498	732527,19	1078999,65	562	732567,27	1078985,08
435	732465,19	1079007,08	499	732537,25	1078996,68	563	732567,30	1078985,26
436	732467,44	1079005,41	500	732536,83	1078995,40	564	732567,30	1078985,35
437	732469,76	1079005,00	501	732536,74	1078993,62	565	732567,26	1078985,48
438	732469,81	1079005,52	502	732536,07	1078992,37	566	732567,16	1078985,61
439	732470,14	1079006,02	503	732535,57	1078990,83	567	732567,03	1078985,72
440	732470,37	1079006,31	504	732535,10	1078990,80	568	732568,83	1078988,95
441	732471,15	1079006,34	505	732534,86	1078990,72	569	732570,54	1078987,92
442	732469,24	1079006,74	506	732534,76	1078990,18	570	732572,26	1078986,95
443	732466,66	1079007,30	507	732531,01	1078992,31	571	732571,71	1078985,45
444	732466,82	1079009,18	508	732546,11	1078987,56	572	732571,18	1078983,77
445	732466,94	1079010,03	509	732555,41	1078984,76	573	732570,65	1078982,32
446	732467,11	1079011,32	510	732556,24	1078987,75	574	732570,15	1078980,60
447	732467,46	1079013,00	511	732555,70	1078986,40	575	732571,77	1078980,09
448	732475,65	1079011,41	512	732548,34	1078990,06	576	732572,14	1078979,77

577	732577,94	1078978,26	641	734681,69	1079231,88	705	734575,39	1079188,53
578	732578,37	1078979,69	642	734681,42	1079233,53	706	734571,98	1079181,55
579	732578,82	1078980,91	643	734681,10	1079235,08	707	734573,97	1079180,72
580	732579,21	1078982,23	644	734680,76	1079236,63	708	734575,62	1079179,96
581	732579,78	1078983,99	645	734680,42	1079238,16	709	734577,59	1079178,86
582	732577,78	1078984,66	646	734670,64	1079236,32	710	734578,63	1079178,36
583	732575,91	1078985,33	647	734671,08	1079234,58	711	734576,48	1079173,63
584	732586,12	1078982,02	648	734671,32	1079233,07	712	734575,65	1079172,07
585	734779,38	1079235,10	649	734671,60	1079231,29	713	734574,09	1079172,69
586	734778,89	1079233,01	650	734671,71	1079229,95	714	734572,69	1079173,17
587	734778,39	1079231,24	651	734661,85	1079227,49	715	734570,87	1079173,77
588	734778,04	1079229,74	652	734661,30	1079229,17	716	734569,27	1079174,38
589	734777,63	1079228,21	653	734660,85	1079230,62	717	734565,99	1079164,60
590	734777,32	1079227,14	654	734660,27	1079232,44	718	734567,77	1079164,08
591	734771,32	1079237,21	655	734659,67	1079233,96	719	734569,08	1079163,49
592	734769,97	1079235,68	656	734649,96	1079231,20	720	734570,63	1079162,92
593	734769,56	1079233,58	657	734650,52	1079229,20	721	734571,72	1079162,49
594	734769,20	1079231,89	658	734650,95	1079227,71	722	734568,07	1079152,94
595	734768,84	1079229,96	659	734651,29	1079225,95	723	734566,48	1079153,55
596	734768,69	1079228,66	660	734651,63	1079224,51	724	734565,34	1079153,98
597	734766,31	1079228,72	661	734641,88	1079221,36	725	734563,74	1079154,67
598	734769,34	1079235,19	662	734641,35	1079222,96	726	734562,13	1079155,24
599	734767,58	1079235,24	663	734640,69	1079224,45	727	734565,27	1079145,59
600	734761,64	1079236,25	664	734639,88	1079226,10	728	734563,65	1079146,44
601	734761,22	1079234,59	665	734639,24	1079227,67	729	734562,01	1079147,31
602	734761,02	1079232,91	666	734629,36	1079224,03	730	734560,41	1079148,22
603	734760,81	1079231,25	667	734630,00	1079222,15	731	734558,72	1079149,24
604	734760,68	1079229,69	668	734630,41	1079220,87	732	734555,25	1079144,83
605	734765,33	1079228,90	669	734630,86	1079219,13	733	734557,08	1079143,15
606	734750,95	1079238,17	670	734631,14	1079217,69	734	734558,24	1079141,83
607	734750,59	1079236,63	671	734621,37	1079213,90	735	734559,66	1079140,48
608	734750,32	1079235,06	672	734620,74	1079215,61	736	734560,87	1079139,30
609	734749,98	1079233,18	673	734620,01	1079217,07	737	734556,05	1079135,19
610	734749,79	1079231,47	674	734619,38	1079218,58	738	734554,86	1079136,75
611	734739,88	1079232,85	675	734618,68	1079219,92	739	734553,73	1079138,22
612	734739,99	1079234,69	676	734609,56	1079216,17	740	734552,51	1079139,84
613	734740,23	1079235,88	677	734610,37	1079214,48	741	734551,31	1079141,32
614	734740,43	1079237,87	678	734610,86	1079212,84	742	734547,69	1079139,23
615	734740,51	1079239,52	679	734611,54	1079211,30	743	734548,94	1079137,02
616	734730,86	1079240,33	680	734612,03	1079209,96	744	734549,83	1079135,07
617	734730,60	1079238,63	681	734603,48	1079205,95	745	734550,53	1079133,41
618	734730,46	1079236,97	682	734602,60	1079207,46	746	734550,97	1079132,21
619	734730,30	1079235,30	683	734601,71	1079208,99	747	734542,74	1079129,26
620	734730,29	1079233,78	684	734600,82	1079210,55	748	734542,14	1079131,19
621	734720,81	1079234,32	685	734600,13	1079211,70	749	734541,69	1079132,74
622	734720,84	1079236,00	686	734591,66	1079206,42	750	734541,14	1079134,89
623	734720,92	1079237,49	687	734592,84	1079205,04	751	734540,63	1079136,55
624	734721,08	1079239,31	688	734593,79	1079203,62	752	734530,57	1079133,74
625	734721,24	1079240,87	689	734594,95	1079202,14	753	734530,94	1079131,71
626	734712,43	1079241,00	690	734595,91	1079200,88	754	734531,40	1079130,04
627	734712,32	1079239,31	691	734591,32	1079196,93	755	734532,05	1079127,98
628	734712,41	1079237,81	692	734589,57	1079198,23	756	734532,55	1079126,17
629	734712,46	1079236,07	693	734588,70	1079199,07	757	734525,34	1079124,12
630	734712,48	1079234,42	694	734586,92	1079200,47	758	734524,50	1079126,02
631	734702,54	1079234,17	695	734585,75	1079201,49	759	734523,80	1079127,65
632	734702,44	1079235,87	696	734581,07	1079196,66	760	734522,92	1079129,80
633	734702,39	1079237,22	697	734582,69	1079195,12	761	734522,27	1079131,23
634	734702,30	1079239,17	698	734583,98	1079193,92	762	734515,88	1079128,56
635	734702,29	1079240,72	699	734585,40	1079192,75	763	734516,35	1079126,96
636	734692,10	1079239,71	700	734586,73	1079191,84	764	734516,91	1079125,36
637	734692,24	1079238,01	701	734582,11	1079185,20	765	734517,67	1079123,32
638	734692,28	1079236,49	702	734580,41	1079186,00	766	734518,37	1079121,70
639	734692,26	1079234,80	703	734578,98	1079186,83	767	734511,62	1079118,14
640	734692,19	1079233,38	704	734577,09	1079187,83	768	734510,48	1079119,81

769	734509,53	1079121,33	833	734450,54	1079031,68	897	734478,10	1079084,17
770	734508,59	1079123,01	834	734449,80	1079032,78	898	734478,54	1079085,06
771	734507,73	1079124,18	835	734448,91	1079033,82	899	734479,47	1079086,84
772	734502,09	1079120,57	836	734447,71	1079035,13	900	734479,94	1079087,72
773	734503,21	1079118,93	837	734451,71	1079039,77	901	734480,45	1079088,57
774	734503,97	1079117,64	838	734453,04	1079038,73	902	734480,97	1079089,44
775	734504,89	1079116,03	839	734454,26	1079037,63	903	734481,50	1079090,28
776	734505,65	1079114,51	840	734455,26	1079036,74	904	734482,04	1079091,13
777	734500,73	1079110,91	841	734456,42	1079035,60	905	734478,98	1079085,95
778	734499,31	1079112,58	842	734459,09	1079038,75	906	734476,68	1079086,19
779	734498,30	1079113,78	843	734457,78	1079039,77	907	734475,35	1079086,84
780	734497,14	1079115,23	844	734456,70	1079040,61	908	734473,80	1079087,60
781	734496,24	1079116,33	845	734455,38	1079041,46	909	734472,07	1079088,50
782	734491,88	1079112,60	846	734453,94	1079042,59	910	734478,42	1079090,01
783	734493,27	1079111,01	847	734457,43	1079047,67	911	734477,29	1079090,74
784	734494,06	1079109,95	848	734458,90	1079046,65	912	734475,83	1079091,51
785	734495,27	1079108,40	849	734460,30	1079045,82	913	734474,35	1079092,38
786	734496,23	1079107,09	850	734461,49	1079045,07	914	734480,10	1079092,61
787	734492,15	1079103,25	851	734462,89	1079044,14	915	734478,93	1079093,28
788	734490,57	1079104,63	852	734465,41	1079048,77	916	734477,61	1079094,07
789	734489,30	1079105,76	853	734463,86	1079049,42	917	734476,13	1079095,09
790	734487,94	1079107,04	854	734462,69	1079049,96	918	734406,88	1078989,34
791	734486,81	1079107,97	855	734461,22	1079050,62	919	734405,91	1078991,07
792	734483,10	1079104,09	856	734459,45	1079051,41	920	734405,36	1078992,16
793	734484,48	1079102,96	857	734461,47	1079056,03	921	734404,57	1078993,62
794	734485,58	1079101,78	858	734463,08	1079055,18	922	734403,83	1078995,07
795	734486,97	1079100,26	859	734464,58	1079054,56	923	734395,04	1078990,56
796	734488,12	1079099,06	860	734465,79	1079053,93	924	734395,83	1078988,65
797	734484,68	1079094,91	861	734467,30	1079053,27	925	734396,61	1078987,34
798	734483,22	1079096,06	862	734468,91	1079057,68	926	734397,12	1078986,08
799	734481,71	1079097,18	863	734467,22	1079058,18	927	734397,83	1078984,64
800	734480,12	1079098,24	864	734465,99	1079058,52	928	734389,06	1078980,49
801	734478,97	1079099,14	865	734464,54	1079059,05	929	734388,25	1078982,07
802	734410,84	1078991,64	866	734462,84	1079059,61	930	734387,72	1078983,25
803	734410,01	1078993,01	867	734464,62	1079065,27	931	734387,08	1078984,68
804	734409,33	1078994,22	868	734466,30	1079064,60	932	734386,36	1078986,18
805	734408,57	1078995,54	869	734467,76	1079064,04	933	734377,85	1078982,01
806	734407,66	1078997,16	870	734469,04	1079063,53	934	734378,49	1078980,31
807	734412,10	1078999,92	871	734470,65	1079062,90	935	734379,01	1078978,80
808	734413,09	1078998,39	872	734473,66	1079070,92	936	734379,52	1078977,51
809	734413,89	1078997,30	873	734473,14	1079070,35	937	734380,10	1078976,15
810	734414,63	1078996,11	874	734471,40	1079070,77	938	734371,94	1078972,16
811	734415,54	1078994,78	875	734470,16	1079071,10	939	734371,09	1078973,75
812	734420,43	1078998,49	876	734468,38	1079071,52	940	734370,43	1078975,01
813	734419,41	1078999,85	877	734466,47	1079072,10	941	734369,77	1078976,26
814	734418,64	1079000,85	878	734473,94	1079071,89	942	734369,22	1078977,79
815	734417,78	1079001,96	879	734475,58	1079077,65	943	734361,21	1078973,60
816	734416,64	1079003,33	880	734473,64	1079078,13	944	734361,90	1078972,09
817	734423,53	1079009,44	881	734472,21	1079078,57	945	734362,39	1078970,67
818	734424,74	1079008,03	882	734470,55	1079079,08	946	734362,88	1078969,38
819	734425,57	1079007,11	883	734468,57	1079079,74	947	734363,36	1078967,99
820	734426,40	1079006,02	884	734470,21	1079084,57	948	734355,35	1078963,93
821	734427,40	1079004,83	885	734471,97	1079083,68	949	734354,52	1078965,40
822	734434,25	1079011,56	886	734473,63	1079082,96	950	734353,92	1078966,55
823	734433,05	1079012,82	887	734474,97	1079082,30	951	734353,27	1078967,80
824	734432,24	1079013,65	888	734476,86	1079081,45	952	734352,68	1078969,08
825	734431,39	1079014,51	889	734476,50	1079080,49	953	734347,89	1078959,93
826	734430,12	1079015,72	890	734476,18	1079079,54	954	734347,17	1078961,31
827	734436,26	1079022,36	891	734475,89	1079078,62	955	734346,57	1078962,38
828	734437,47	1079021,27	892	734474,74	1079074,76	956	734345,98	1078963,62
829	734438,46	1079020,29	893	734475,04	1079075,72	957	734345,08	1078965,15
830	734439,37	1079019,46	894	734475,31	1079076,68	958	734337,81	1078961,25
831	734440,52	1079018,34	895	734477,26	1079082,36	959	734338,68	1078959,72
832	734451,80	1079030,48	896	734477,67	1079083,26	960	734339,44	1078958,37

961	734340,15	1078957,35	1025	734240,49	1078911,49	1089	734191,32	1078899,75
962	734340,93	1078956,28	1026	734239,33	1078911,71	1090	734190,38	1078899,40
963	734332,71	1078951,89	1027	734240,12	1078912,54	1091	734189,43	1078899,06
964	734331,98	1078953,52	1028	734239,82	1078914,24	1092	734188,51	1078898,69
965	734331,57	1078954,68	1029	734239,44	1078915,43	1093	734187,57	1078898,34
966	734331,10	1078955,72	1030	734239,08	1078916,70	1094	734186,65	1078897,95
967	734330,34	1078957,25	1031	734238,44	1078918,53	1095	734185,79	1078897,56
968	734329,86	1078958,31	1032	734233,32	1078916,68	1096	734184,81	1078897,16
969	734322,30	1078953,16	1033	734233,87	1078915,08	1097	734183,90	1078896,74
970	734323,10	1078951,78	1034	734234,37	1078913,54	1098	734182,98	1078896,34
971	734323,76	1078950,53	1035	734234,79	1078912,16	1099	734182,06	1078895,93
972	734324,35	1078949,33	1036	734235,27	1078910,69	1100	734181,17	1078895,49
973	734325,03	1078948,10	1037	734232,20	1078909,84	1101	734180,27	1078895,06
974	734316,50	1078943,98	1038	734232,05	1078909,57	1102	734179,38	1078894,60
975	734315,86	1078945,64	1039	734231,11	1078909,31	1103	734178,51	1078894,14
976	734315,43	1078946,88	1040	734230,15	1078909,03	1104	734177,62	1078893,66
977	734314,96	1078948,10	1041	734229,71	1078910,80	1105	734176,74	1078893,16
978	734314,37	1078949,53	1042	734229,41	1078912,23	1106	734175,86	1078892,67
979	734305,67	1078945,76	1043	734229,05	1078913,77	1107	734175,00	1078892,19
980	734306,41	1078944,34	1044	734228,74	1078915,36	1108	734174,14	1078891,69
981	734306,91	1078942,87	1045	734228,20	1078908,49	1109	734173,27	1078891,19
982	734307,45	1078941,82	1046	734227,26	1078908,25	1110	734172,41	1078890,69
983	734308,18	1078940,32	1047	734226,29	1078908,00	1111	734171,55	1078890,17
984	734300,32	1078937,03	1048	734223,36	1078907,32	1112	734170,70	1078889,64
985	734299,77	1078938,79	1049	734223,01	1078909,11	1113	734169,86	1078889,10
986	734299,42	1078939,94	1050	734222,67	1078910,84	1114	734169,01	1078888,58
987	734298,97	1078941,25	1051	734222,34	1078912,44	1115	734168,16	1078888,03
988	734298,44	1078942,74	1052	734222,08	1078914,05	1116	734167,32	1078887,51
989	734289,61	1078939,13	1053	734221,42	1078906,87	1117	734166,48	1078886,97
990	734290,39	1078937,60	1054	734218,50	1078906,22	1118	734165,64	1078886,43
991	734290,91	1078936,21	1055	734218,13	1078908,42	1119	734164,78	1078885,88
992	734291,46	1078934,90	1056	734217,82	1078909,73	1120	734163,94	1078885,32
993	734292,07	1078933,62	1057	734217,44	1078911,43	1121	734163,12	1078884,78
994	734282,02	1078929,68	1058	734217,18	1078913,23	1122	734162,30	1078884,20
995	734281,52	1078931,23	1059	734213,62	1078905,18	1123	734161,48	1078883,64
996	734281,12	1078932,42	1060	734213,26	1078907,09	1124	734160,64	1078883,06
997	734280,65	1078933,74	1061	734212,95	1078908,87	1125	734159,82	1078882,52
998	734280,19	1078935,28	1062	734212,68	1078910,46	1126	734159,02	1078881,95
999	734270,63	1078931,46	1063	734212,30	1078912,35	1127	734158,18	1078881,38
1000	734271,23	1078929,87	1064	734210,68	1078904,57	1128	734202,36	1078905,16
1001	734271,68	1078928,57	1065	734208,73	1078904,17	1129	734201,89	1078906,88
1002	734272,19	1078927,33	1066	734208,41	1078906,22	1130	734201,49	1078908,59
1003	734272,71	1078925,98	1067	734208,16	1078907,91	1131	734201,16	1078910,24
1004	734263,85	1078922,28	1068	734207,89	1078909,56	1132	734198,49	1078904,08
1005	734263,31	1078923,90	1069	734207,60	1078911,52	1133	734198,19	1078905,79
1006	734262,87	1078925,19	1070	734206,77	1078903,80	1134	734197,72	1078907,45
1007	734262,49	1078926,42	1071	734206,40	1078905,91	1135	734197,25	1078909,31
1008	734261,96	1078927,99	1072	734206,08	1078907,48	1136	734194,68	1078903,22
1009	734260,87	1078920,87	1073	734205,73	1078909,34	1137	734194,15	1078904,60
1010	734259,49	1078920,22	1074	734205,39	1078911,10	1138	734193,65	1078906,20
1011	734258,69	1078919,60	1075	734205,78	1078903,62	1139	734193,22	1078908,22
1012	734257,72	1078918,68	1076	734204,81	1078903,43	1140	734190,60	1078901,87
1013	734257,50	1078917,99	1077	734203,81	1078903,24	1141	734190,07	1078903,30
1014	734257,29	1078919,33	1078	734202,84	1078903,06	1142	734189,35	1078905,48
1015	734256,87	1078921,07	1079	734201,87	1078902,82	1143	734188,90	1078906,87
1016	734256,46	1078922,38	1080	734199,92	1078902,37	1144	734186,82	1078900,33
1017	734255,98	1078923,85	1081	734198,96	1078902,11	1145	734186,23	1078901,80
1018	734255,52	1078925,42	1082	734197,98	1078901,87	1146	734185,42	1078903,82
1019	734247,23	1078922,03	1083	734197,02	1078901,60	1147	734184,80	1078905,46
1020	734247,91	1078920,33	1084	734196,06	1078901,31	1148	734182,98	1078898,90
1021	734248,54	1078918,76	1085	734195,10	1078901,02	1149	734182,33	1078900,41
1022	734249,27	1078917,26	1086	734194,16	1078900,70	1150	734181,60	1078902,10
1023	734249,87	1078915,95	1087	734193,20	1078900,39	1151	734180,86	1078903,89
1024	734250,19	1078914,97	1088	734192,26	1078900,07	1152	734179,35	1078897,11

1153	734178,62	1078898,55	1217	734121,33	1078866,13	1281	734060,85	1078894,32
1154	734177,83	1078900,09	1218	734121,32	1078864,64	1282	734059,97	1078894,76
1155	734176,97	1078902,09	1219	734117,13	1078865,04	1283	734059,05	1078895,17
1156	734175,69	1078895,38	1220	734117,33	1078866,63	1284	734076,86	1078887,47
1157	734175,12	1078896,52	1221	734117,60	1078868,11	1285	734077,56	1078888,55
1158	734174,51	1078897,53	1222	734117,82	1078869,73	1286	734078,28	1078889,86
1159	734173,21	1078900,03	1223	734117,72	1078871,98	1287	734079,45	1078891,39
1160	734172,38	1078893,17	1224	734113,41	1078872,52	1288	734073,28	1078889,65
1161	734171,57	1078894,56	1225	734113,06	1078870,64	1289	734074,22	1078890,78
1162	734170,60	1078896,14	1226	734112,62	1078868,79	1290	734075,23	1078891,92
1163	734169,44	1078897,92	1227	734112,42	1078867,19	1291	734076,21	1078893,34
1164	734168,78	1078890,99	1228	734112,11	1078866,14	1292	734069,86	1078891,76
1165	734167,99	1078892,42	1229	734107,38	1078867,68	1293	734070,72	1078892,95
1166	734167,16	1078893,98	1230	734108,21	1078869,52	1294	734071,63	1078893,91
1167	734166,07	1078895,77	1231	734108,74	1078870,72	1295	734072,69	1078895,43
1168	734165,24	1078889,00	1232	734109,03	1078872,05	1296	734066,30	1078893,68
1169	734164,51	1078890,35	1233	734109,63	1078873,56	1297	734067,14	1078894,94
1170	734163,84	1078891,83	1234	734105,37	1078875,51	1298	734067,94	1078896,19
1171	734162,78	1078893,46	1235	734104,47	1078873,87	1299	734068,77	1078897,63
1172	734162,83	1078887,14	1236	734103,81	1078872,44	1300	734062,71	1078895,65
1173	734161,81	1078888,62	1237	734103,13	1078871,05	1301	734063,45	1078896,88
1174	734160,91	1078890,04	1238	734102,42	1078869,85	1302	734064,22	1078898,14
1175	734160,02	1078891,35	1239	734098,23	1078871,88	1303	734065,11	1078899,63
1176	734159,66	1078884,81	1240	734099,18	1078873,48	1304	734058,12	1078895,58
1177	734158,82	1078886,30	1241	734099,93	1078874,56	1305	734057,20	1078895,98
1178	734157,85	1078887,56	1242	734100,84	1078875,92	1306	734056,30	1078896,38
1179	734156,86	1078889,02	1243	734101,72	1078877,48	1307	734055,38	1078896,78
1180	734152,40	1078877,92	1244	734094,60	1078881,73	1308	734054,46	1078897,15
1181	734151,51	1078879,35	1245	734093,57	1078880,15	1309	734053,52	1078897,54
1182	734150,82	1078880,48	1246	734092,63	1078878,80	1310	734052,61	1078897,89
1183	734150,05	1078881,71	1247	734091,85	1078877,53	1311	734051,66	1078898,26
1184	734149,07	1078883,16	1248	734091,01	1078876,14	1312	734050,73	1078898,60
1185	734142,65	1078878,43	1249	734085,77	1078879,40	1313	734049,79	1078898,96
1186	734143,77	1078877,03	1250	734084,71	1078879,81	1314	734048,86	1078899,29
1187	734144,58	1078875,80	1251	734085,99	1078881,62	1315	734047,90	1078899,60
1188	734145,29	1078874,76	1252	734086,76	1078882,67	1316	734046,96	1078899,90
1189	734146,03	1078873,61	1253	734087,70	1078884,01	1317	734045,98	1078900,18
1190	734141,01	1078870,34	1254	734088,70	1078885,53	1318	734045,03	1078900,45
1191	734140,23	1078871,98	1255	734083,88	1078880,36	1319	734044,06	1078900,74
1192	734139,60	1078872,99	1256	734078,92	1078883,71	1320	734043,12	1078900,99
1193	734139,05	1078874,24	1257	734080,11	1078885,29	1321	734042,13	1078901,25
1194	734138,35	1078875,72	1258	734080,89	1078886,45	1322	734041,19	1078901,48
1195	734136,08	1078874,49	1259	734081,77	1078887,60	1323	734040,22	1078901,76
1196	734132,70	1078873,26	1260	734082,84	1078889,29	1324	734039,24	1078902,02
1197	734133,34	1078871,27	1261	734078,09	1078884,27	1325	734038,28	1078902,24
1198	734133,91	1078869,91	1262	734077,25	1078884,83	1326	734037,32	1078902,47
1199	734134,55	1078868,49	1263	734076,44	1078885,38	1327	734036,33	1078902,70
1200	734135,24	1078867,24	1264	734075,60	1078885,91	1328	734035,36	1078902,92
1201	734138,13	1078868,66	1265	734074,75	1078886,46	1329	734034,37	1078903,13
1202	734133,38	1078866,50	1266	734073,88	1078886,96	1330	734033,41	1078903,33
1203	734130,29	1078872,69	1267	734073,06	1078887,51	1331	734032,42	1078903,55
1204	734127,58	1078872,21	1268	734072,20	1078888,05	1332	734031,45	1078903,74
1205	734127,88	1078870,25	1269	734071,37	1078888,58	1333	734030,45	1078903,89
1206	734128,43	1078868,43	1270	734070,51	1078889,10	1334	734029,47	1078904,08
1207	734128,91	1078866,56	1271	734069,65	1078889,61	1335	734028,49	1078904,24
1208	734129,23	1078865,23	1272	734068,77	1078890,12	1336	734027,51	1078904,41
1209	734125,44	1078864,62	1273	734067,91	1078890,60	1337	734026,50	1078904,55
1210	734125,29	1078866,71	1274	734067,05	1078891,08	1338	734023,52	1078904,87
1211	734125,28	1078868,19	1275	734066,15	1078891,55	1339	734020,55	1078905,22
1212	734125,15	1078869,86	1276	734065,28	1078892,03	1340	734017,56	1078905,53
1213	734125,02	1078871,96	1277	734064,41	1078892,50	1341	734016,58	1078905,63
1214	734121,30	1078871,85	1278	734063,53	1078892,97	1342	734059,09	1078897,46
1215	734121,40	1078869,94	1279	734062,64	1078893,43	1343	734059,88	1078898,86
1216	734121,46	1078867,87	1280	734061,75	1078893,88	1344	734060,46	1078900,42

1345	734061,06	1078901,60	1409	733972,47	1078912,74	1473	733797,30	1078968,88
1346	734055,11	1078899,29	1410	733971,69	1078914,08	1474	733796,70	1078967,65
1347	734055,67	1078900,63	1411	733973,01	1078915,71	1475	733796,25	1078966,09
1348	734056,28	1078902,17	1412	733963,06	1078916,80	1476	733795,74	1078964,68
1349	734056,82	1078903,41	1413	733962,98	1078915,06	1477	733795,21	1078964,51
1350	734051,48	1078901,17	1414	733962,90	1078913,67	1478	733794,28	1078964,77
1351	734051,93	1078902,45	1415	733962,83	1078912,24	1479	733780,87	1078968,73
1352	734052,35	1078903,79	1416	733962,73	1078910,91	1480	733781,42	1078970,52
1353	734052,67	1078904,98	1417	733952,23	1078912,23	1481	733781,70	1078971,87
1354	734047,48	1078902,21	1418	733952,62	1078913,91	1482	733782,23	1078973,53
1355	734047,97	1078903,55	1419	733952,76	1078915,11	1483	733782,63	1078975,38
1356	734048,37	1078904,88	1420	733952,97	1078916,39	1484	733772,65	1078977,72
1357	734048,77	1078906,20	1421	733953,28	1078917,84	1485	733772,27	1078975,65
1358	734043,49	1078903,12	1422	733939,80	1078920,45	1486	733771,99	1078974,44
1359	734043,86	1078904,41	1423	733939,14	1078918,80	1487	733771,66	1078972,75
1360	734044,16	1078905,99	1424	733938,67	1078917,58	1488	733771,17	1078971,11
1361	734044,71	1078907,38	1425	733938,16	1078916,07	1489	733764,26	1078972,31
1362	734039,61	1078904,33	1426	733937,96	1078914,88	1490	733764,55	1078974,13
1363	734039,89	1078905,60	1427	733924,84	1078918,61	1491	733764,67	1078975,63
1364	734040,14	1078907,05	1428	733924,99	1078920,42	1492	733764,84	1078977,14
1365	734040,43	1078908,49	1429	733925,31	1078921,39	1493	733764,91	1078978,97
1366	734035,61	1078905,04	1430	733925,61	1078922,86	1494	733755,85	1078980,00
1367	734036,05	1078906,53	1431	733925,84	1078924,43	1495	733755,85	1078978,29
1368	734036,37	1078908,33	1432	733914,27	1078928,43	1496	733755,70	1078976,59
1369	734036,63	1078909,49	1433	733913,56	1078926,79	1497	733755,53	1078974,90
1370	734031,33	1078905,87	1434	733913,01	1078925,58	1498	733755,31	1078973,07
1371	734031,56	1078907,15	1435	733912,47	1078924,23	1499	733752,54	1078973,17
1372	734031,84	1078908,92	1436	733912,04	1078922,99	1500	733749,01	1078974,87
1373	734032,11	1078910,33	1437	733898,99	1078927,71	1501	733749,06	1078976,57
1374	734027,57	1078906,35	1438	733899,42	1078929,47	1502	733749,00	1078978,32
1375	734027,74	1078907,81	1439	733899,80	1078930,47	1503	733748,85	1078980,24
1376	734027,99	1078909,65	1440	733900,23	1078932,10	1504	733741,01	1078979,80
1377	734028,20	1078910,91	1441	733900,67	1078933,31	1505	733741,66	1078977,86
1378	734023,55	1078907,04	1442	733886,13	1078938,65	1506	733742,09	1078976,07
1379	734023,77	1078908,43	1443	733885,31	1078937,03	1507	733742,19	1078974,91
1380	734023,87	1078910,07	1444	733884,87	1078935,91	1508	733734,77	1078978,52
1381	734024,08	1078911,41	1445	733884,19	1078934,44	1509	733735,13	1078976,73
1382	734019,44	1078907,45	1446	733883,80	1078933,20	1510	733742,77	1078972,76
1383	734019,52	1078908,79	1447	733867,39	1078939,20	1511	733737,22	1078971,69
1384	734019,63	1078910,46	1448	733867,80	1078940,81	1512	733736,70	1078973,43
1385	734019,75	1078911,80	1449	733868,20	1078941,91	1513	733736,09	1078975,24
1386	734019,56	1078905,30	1450	733868,73	1078943,36	1514	733729,60	1078976,42
1387	734009,69	1078906,62	1451	733869,17	1078944,70	1515	733730,04	1078974,52
1388	734009,88	1078908,24	1452	733854,69	1078949,96	1516	733730,39	1078973,28
1389	734010,07	1078909,51	1453	733853,91	1078948,31	1517	733731,00	1078971,75
1390	734010,12	1078911,21	1454	733853,47	1078947,23	1518	733731,87	1078969,94
1391	734010,38	1078912,54	1455	733852,93	1078945,81	1519	733726,58	1078967,46
1392	734000,67	1078913,28	1456	733852,47	1078944,55	1520	733725,52	1078968,84
1393	734000,53	1078911,60	1457	733838,49	1078949,63	1521	733724,48	1078970,24
1394	734000,39	1078910,27	1458	733838,86	1078951,34	1522	733723,25	1078971,81
1395	734000,29	1078908,92	1459	733839,23	1078952,28	1523	733722,53	1078973,09
1396	734000,17	1078907,54	1460	733839,71	1078953,94	1524	733718,36	1078970,82
1397	733990,66	1078908,28	1461	733840,16	1078955,22	1525	733719,02	1078969,14
1398	733990,98	1078909,97	1462	733825,73	1078960,47	1526	733719,57	1078967,92
1399	733990,99	1078911,11	1463	733824,94	1078958,85	1527	733720,38	1078966,30
1400	733991,35	1078912,55	1464	733824,52	1078957,72	1528	733721,02	1078964,52
1401	733991,52	1078914,07	1465	733823,82	1078956,40	1529	733721,90	1078965,01
1402	733981,86	1078914,84	1466	733823,36	1078955,06	1530	733713,46	1078961,32
1403	733981,83	1078913,19	1467	733809,27	1078960,15	1531	733712,89	1078963,00
1404	733981,69	1078911,78	1468	733809,96	1078961,85	1532	733712,43	1078964,18
1405	733981,61	1078910,45	1469	733810,30	1078962,86	1533	733711,84	1078965,96
1406	733981,65	1078909,04	1470	733810,96	1078964,28	1534	733711,27	1078967,31
1407	733971,92	1078909,89	1471	733811,45	1078965,71	1535	733707,44	1078965,68
1408	733972,25	1078911,56	1472	733797,88	1078970,61	1536	733708,28	1078964,23


1537	733709,20	1078962,70	1601	733593,68	1078964,95	1665	733451,55	1078962,41
1538	733709,88	1078961,36	1602	733593,73	1078963,96	1666	733451,79	1078963,53
1539	733710,52	1078960,17	1603	733593,82	1078962,18	1667	733452,14	1078965,01
1540	733706,73	1078958,80	1604	733593,85	1078960,96	1668	733452,30	1078966,39
1541	733706,17	1078960,56	1605	733610,00	1078961,10	1669	733462,02	1078965,65
1542	733705,74	1078961,89	1606	733610,18	1078962,91	1670	733461,61	1078963,88
1543	733705,06	1078963,25	1607	733610,19	1078964,00	1671	733461,52	1078962,82
1544	733704,07	1078964,36	1608	733610,26	1078965,71	1672	733461,27	1078961,50
1545	733695,86	1078962,29	1609	733610,34	1078966,98	1673	733461,17	1078959,99
1546	733696,43	1078960,52	1610	733620,70	1078967,03	1674	733471,14	1078959,51
1547	733696,65	1078959,28	1611	733620,73	1078964,76	1675	733471,16	1078960,91
1548	733696,98	1078957,92	1612	733620,70	1078963,88	1676	733471,11	1078962,31
1549	733697,06	1078956,45	1613	733620,76	1078962,43	1677	733471,08	1078964,04
1550	733687,24	1078955,52	1614	733620,70	1078960,93	1678	733471,13	1078965,41
1551	733687,22	1078957,12	1615	733631,33	1078960,54	1679	733481,91	1078965,23
1552	733687,15	1078958,25	1616	733631,36	1078962,07	1680	733481,76	1078963,60
1553	733687,25	1078959,80	1617	733631,45	1078963,47	1681	733481,70	1078962,49
1554	733687,22	1078961,53	1618	733631,56	1078965,12	1682	733481,55	1078960,93
1555	733679,68	1078961,48	1619	733631,57	1078966,76	1683	733481,53	1078959,35
1556	733679,88	1078960,07	1620	733645,05	1078965,78	1684	733492,64	1078959,31
1557	733679,84	1078958,53	1621	733644,70	1078963,99	1685	733492,46	1078961,05
1558	733679,76	1078956,90	1622	733644,49	1078962,38	1686	733492,39	1078962,27
1559	733679,57	1078955,34	1623	733644,08	1078960,78	1687	733492,28	1078963,72
1560	733671,38	1078955,68	1624	733643,89	1078959,25	1688	733492,36	1078965,29
1561	733671,74	1078957,69	1625	733654,02	1078958,03	1689	733397,33	1078980,95
1562	733671,84	1078958,67	1626	733653,97	1078959,77	1690	733380,79	1078986,82
1563	733671,95	1078960,58	1627	733654,06	1078961,25	1691	733370,67	1078990,37
1564	733671,96	1078961,96	1628	733654,25	1078962,94	1692	733369,97	1078988,72
1565	733663,63	1078963,02	1629	733654,35	1078964,41	1693	733369,46	1078987,54
1566	733663,62	1078961,31	1630	733379,01	1078981,12	1694	733368,93	1078986,34
1567	733663,64	1078959,91	1631	733379,70	1078982,66	1695	733368,32	1078984,84
1568	733663,32	1078958,18	1632	733380,16	1078983,86	1696	733370,11	1078990,66
1569	733662,92	1078956,83	1633	733380,87	1078985,22	1697	733369,79	1078991,20
1570	733502,71	1078965,49	1634	733395,47	1078981,58	1698	733369,69	1078991,73
1571	733502,79	1078963,78	1635	733394,90	1078979,94	1699	733361,24	1078994,30
1572	733502,83	1078962,40	1636	733394,57	1078978,80	1700	733360,55	1078991,91
1573	733502,96	1078960,67	1637	733394,23	1078977,29	1701	733359,97	1078990,50
1574	733502,94	1078959,48	1638	733393,73	1078975,86	1702	733359,55	1078989,32
1575	733518,95	1078959,75	1639	733409,92	1078976,64	1703	733358,92	1078987,83
1576	733519,10	1078961,38	1640	733409,47	1078975,19	1704	733356,37	1078995,54
1577	733519,07	1078962,66	1641	733409,00	1078973,91	1705	733355,23	1078995,30
1578	733519,25	1078964,08	1642	733408,49	1078972,38	1706	733351,03	1078996,34
1579	733519,13	1078965,72	1643	733407,94	1078970,99	1707	733350,39	1078994,56
1580	733533,08	1078965,93	1644	733416,63	1078968,19	1708	733350,06	1078993,34
1581	733533,18	1078964,16	1645	733417,39	1078969,92	1709	733349,62	1078991,92
1582	733533,19	1078962,89	1646	733417,80	1078970,96	1710	733349,19	1078990,35
1583	733533,30	1078961,20	1647	733418,48	1078972,43	1711	733338,27	1078992,31
1584	733533,46	1078960,00	1648	733418,98	1078973,76	1712	733338,61	1078994,18
1585	733547,99	1078960,22	1649	733427,74	1078971,19	1713	733338,73	1078995,43
1586	733548,07	1078962,08	1650	733427,47	1078969,60	1714	733338,85	1078996,89
1587	733548,08	1078963,18	1651	733427,32	1078968,15	1715	733339,16	1078998,79
1588	733548,29	1078964,82	1652	733426,77	1078966,66	1716	733329,90	1078999,99
1589	733548,49	1078966,12	1653	733426,46	1078965,27	1717	733329,44	1078997,97
1590	733564,50	1078966,42	1654	733434,17	1078963,35	1718	733329,24	1078996,64
1591	733564,88	1078964,55	1655	733434,74	1078964,83	1719	733328,99	1078995,36
1592	733564,95	1078963,47	1656	733435,10	1078966,01	1720	733328,77	1078993,82
1593	733565,11	1078961,80	1657	733435,52	1078967,42	1721	733313,32	1078995,81
1594	733565,22	1078960,51	1658	733435,96	1078968,98	1722	733313,74	1078997,68
1595	733579,61	1078960,71	1659	733443,09	1078967,57	1723	733313,89	1078998,70
1596	733579,78	1078962,53	1660	733442,96	1078966,04	1724	733314,11	1079000,10
1597	733579,76	1078963,64	1661	733442,80	1078964,75	1725	733314,32	1079001,81
1598	733579,85	1078965,29	1662	733442,67	1078963,12	1726	733297,98	1079003,46
1599	733579,87	1078966,60	1663	733442,48	1078961,71	1727	733297,89	1079001,70
1600	733593,34	1078966,83	1664	733451,37	1078960,64	1728	733297,84	1079000,45

1729	733297,82	1078999,00	1793	733087,69	1078993,55	1857	732911,98	1078953,91
1730	733297,70	1078997,65	1794	733087,94	1078992,01	1858	732912,11	1078955,46
1731	733280,08	1078999,25	1795	733073,78	1078990,42	1859	732912,21	1078956,94
1732	733280,34	1079001,03	1796	733073,74	1078992,28	1860	732898,60	1078957,93
1733	733280,51	1079002,18	1797	733073,73	1078993,35	1861	732898,45	1078956,10
1734	733280,60	1079003,57	1798	733073,61	1078995,00	1862	732898,34	1078954,66
1735	733280,79	1079005,37	1799	733073,41	1078996,52	1863	732898,24	1078953,16
1736	733270,90	1078999,99	1800	733059,33	1078994,15	1864	732898,13	1078951,75
1737	733271,13	1079001,89	1801	733059,73	1078992,39	1865	732879,96	1078953,69
1738	733271,23	1079002,82	1802	733060,03	1078991,03	1866	732880,07	1078955,47
1739	733271,48	1079004,35	1803	733060,37	1078989,52	1867	732880,27	1078956,75
1740	733271,60	1079006,13	1804	733060,64	1078988,23	1868	732880,42	1078958,22
1741	733251,89	1079006,72	1805	733047,40	1078991,54	1869	732880,58	1078959,85
1742	733251,99	1079005,00	1806	733047,74	1078989,49	1870	732860,56	1078955,59
1743	733252,04	1079003,43	1807	733047,92	1078988,06	1871	732860,67	1078957,46
1744	733252,10	1079001,91	1808	733048,30	1078986,71	1872	732860,81	1078958,57
1745	733252,05	1079000,19	1809	733048,61	1078985,30	1873	732860,95	1078960,14
1746	733232,36	1078999,86	1810	733030,99	1078980,20	1874	732861,07	1078961,57
1747	733232,32	1079001,64	1811	733030,56	1078981,80	1875	732847,60	1078962,30
1748	733232,11	1079002,95	1812	733030,15	1078983,00	1876	732847,61	1078960,72
1749	733232,00	1079004,64	1813	733029,60	1078984,47	1877	732847,56	1078959,23
1750	733231,88	1079006,37	1814	733029,10	1078986,03	1878	732847,55	1078957,92
1751	733213,15	1079005,63	1815	733011,25	1078980,09	1879	732847,53	1078956,48
1752	733213,27	1079003,53	1816	733011,97	1078978,43	1880	732834,75	1078956,56
1753	733213,33	1079002,01	1817	733012,34	1078977,17	1881	732834,88	1078958,38
1754	733213,48	1079000,50	1818	733012,74	1078975,78	1882	732834,87	1078959,39
1755	733213,49	1078999,09	1819	733013,18	1078974,39	1883	732834,85	1078960,77
1756	733195,06	1078998,18	1820	732996,85	1078968,88	1884	732834,85	1078962,27
1757	733195,25	1079000,19	1821	732996,47	1078970,57	1885	732584,47	1078976,44
1758	733195,19	1079001,28	1822	732996,09	1078971,64	1886	732584,98	1078978,14
1759	733195,03	1079003,01	1823	732995,51	1078973,07	1887	732585,37	1078979,44
1760	733194,88	1079004,75	1824	732994,99	1078974,55	1888	732585,80	1078980,79
1761	733177,08	1079003,80	1825	732977,30	1078968,46	1889	732586,17	1078982,05
1762	733177,10	1079001,64	1826	732978,04	1078966,58	1890	732603,15	1078976,74
1763	733177,06	1079000,27	1827	732978,40	1078965,34	1891	732602,60	1078975,32
1764	733177,07	1078998,64	1828	732978,81	1078964,03	1892	732602,10	1078973,91
1765	733177,13	1078997,26	1829	732979,20	1078962,88	1893	732601,70	1078972,57
1766	733163,07	1079003,35	1830	732966,66	1078958,55	1894	732601,33	1078971,39
1767	733163,64	1079003,15	1831	732966,28	1078959,93	1895	732618,21	1078966,23
1768	733163,70	1079001,24	1832	732965,92	1078960,99	1896	732618,95	1078967,82
1769	733163,80	1078999,91	1833	732965,45	1078962,43	1897	732619,31	1078968,95
1770	733163,86	1078998,46	1834	732964,78	1078964,20	1898	732619,74	1078970,50
1771	733163,95	1078996,48	1835	732951,64	1078960,58	1899	732620,07	1078971,77
1772	733163,33	1078996,44	1836	732952,13	1078958,57	1900	732639,57	1078965,92
1773	733145,80	1078995,65	1837	732952,45	1078957,36	1901	732638,87	1078964,24
1774	733145,90	1078997,72	1838	732952,77	1078955,92	1902	732638,51	1078962,91
1775	733145,94	1078998,76	1839	732953,02	1078954,72	1903	732637,99	1078961,63
1776	733145,95	1079000,50	1840	732943,46	1078952,66	1904	732637,54	1078960,29
1777	733145,80	1079002,59	1841	732943,33	1078954,19	1905	732654,07	1078955,30
1778	733136,77	1079002,27	1842	732943,04	1078955,60	1906	732654,56	1078957,03
1779	733136,94	1078995,25	1843	732942,72	1078957,10	1907	732654,92	1078958,14
1780	733125,31	1079001,30	1844	732942,46	1078958,70	1908	732655,44	1078959,60
1781	733125,48	1078999,26	1845	732932,41	1078957,31	1909	732655,79	1078960,93
1782	733125,50	1078998,05	1846	732932,45	1078955,39	1910	732673,42	1078949,33
1783	733125,61	1078996,52	1847	732932,33	1078954,11	1911	732673,79	1078950,93
1784	733125,67	1078994,71	1848	732932,59	1078952,45	1912	732674,17	1078952,17
1785	733105,50	1078993,43	1849	732932,64	1078951,17	1913	732674,58	1078953,63
1786	733105,44	1078995,24	1850	732924,22	1078950,72	1914	732675,01	1078955,06
1787	733105,32	1078996,51	1851	732924,30	1078952,63	1915	732692,69	1078949,98
1788	733105,22	1078998,19	1852	732924,41	1078953,89	1916	732691,96	1078948,52
1789	733105,07	1079000,03	1853	732924,34	1078955,37	1917	732691,48	1078947,19
1790	733087,17	1078998,34	1854	732924,40	1078956,80	1918	732691,09	1078945,92
1791	733087,34	1078996,77	1855	732911,80	1078950,91	1919	732690,68	1078944,44
1792	733087,50	1078995,10	1856	732911,89	1078952,56	1920	732704,19	1078940,52

1921	732704,61	1078942,11	1985	734887,39	1079600,56	2049	734868,07	1079544,07
1922	732704,98	1078943,41	1986	734886,98	1079598,33	2050	734866,49	1079543,81
1923	732705,39	1078944,88	1987	734889,02	1079598,64	2051	734864,74	1079543,95
1924	732705,74	1078946,19	1988	734891,22	1079599,19	2052	734864,60	1079536,58
1925	732713,69	1078943,69	1989	734893,65	1079599,66	2053	734866,31	1079536,28
1926	732713,43	1078942,03	1990	734886,44	1079595,82	2054	734867,90	1079536,17
1927	732718,23	1078940,44	1991	734886,33	1079594,69	2055	734869,42	1079536,08
1928	732718,01	1078938,91	1992	734886,81	1079593,65	2056	734870,81	1079536,04
1929	732717,73	1078937,40	1993	734889,07	1079594,62	2057	734871,71	1079527,76
1930	732729,16	1078936,55	1994	734891,22	1079596,07	2058	734870,21	1079527,46
1931	732729,16	1078938,46	1995	734893,88	1079597,69	2059	734868,94	1079527,01
1932	732729,07	1078939,97	1996	734894,76	1079595,73	2060	734867,51	1079526,49
1933	732729,10	1078941,30	1997	734892,04	1079593,58	2061	734866,10	1079526,16
1934	732729,08	1078942,98	1998	734889,10	1079591,00	2062	734868,28	1079513,89
1935	732740,78	1078943,70	1999	734886,77	1079588,98	2063	734869,88	1079514,03
1936	732741,04	1078942,05	2000	734886,75	1079593,10	2064	734871,15	1079514,19
1937	732741,16	1078940,79	2001	734885,53	1079589,44	2065	734872,61	1079514,30
1938	732741,38	1078939,44	2002	734883,43	1079585,02	2066	734874,03	1079514,53
1939	732741,69	1078937,99	2003	734893,45	1079593,29	2067	734876,44	1079501,43
1940	732754,12	1078940,35	2004	734894,41	1079592,20	2068	734874,83	1079500,79
1941	732753,62	1078941,76	2005	734895,25	1079591,36	2069	734873,82	1079500,46
1942	732753,29	1078943,08	2006	734896,20	1079590,11	2070	734872,47	1079500,06
1943	732752,92	1078944,40	2007	734897,55	1079588,61	2071	734870,87	1079499,77
1944	732752,63	1078946,05	2008	734896,51	1079587,34	2072	734872,63	1079488,14
1945	732770,23	1078950,36	2009	734896,72	1079586,27	2073	734874,24	1079488,05
1946	732770,70	1078948,41	2010	734896,48	1079585,91	2074	734875,71	1079488,15
1947	732771,02	1078947,16	2011	734893,51	1079583,18	2075	734877,20	1079488,38
1948	732771,29	1078945,86	2012	734892,12	1079584,04	2076	734878,52	1079488,45
1949	732771,56	1078944,52	2013	734890,53	1079585,53	2077	734879,37	1079480,28
1950	732789,11	1078948,91	2014	734889,60	1079586,34	2078	734877,87	1079480,09
1951	732788,71	1078950,33	2015	734888,65	1079587,29	2079	734876,67	1079479,81
1952	732788,36	1078951,72	2016	734887,66	1079588,26	2080	734875,07	1079479,61
1953	732787,98	1078953,14	2017	734880,75	1079581,63	2081	734873,64	1079479,54
1954	732787,61	1078954,57	2018	734882,20	1079580,55	2082	734873,93	1079469,99
1955	732800,29	1078957,74	2019	734883,01	1079579,77	2083	734875,73	1079469,54
1956	732800,93	1078955,92	2020	734884,03	1079578,84	2084	734876,72	1079469,56
1957	732801,20	1078954,64	2021	734885,05	1079577,66	2085	734878,21	1079469,47
1958	732801,47	1078953,21	2022	734879,79	1079570,42	2086	734879,62	1079469,37
1959	732801,74	1078951,85	2023	734878,40	1079571,44	2087	734879,17	1079461,30
1960	732812,62	1078954,19	2024	734877,41	1079571,97	2088	734877,83	1079461,53
1961	732812,20	1078956,09	2025	734876,31	1079572,72	2089	734876,38	1079461,64
1962	732811,91	1078957,18	2026	734874,82	1079573,72	2090	734874,97	1079461,59
1963	732811,56	1078958,58	2027	734871,89	1079568,93	2091	734873,55	1079461,86
1964	732811,35	1078959,99	2028	734873,40	1079568,17	2092	734871,66	1079448,09
1965	732824,02	1078961,82	2029	734874,57	1079567,39	2093	734873,21	1079447,85
1966	732824,22	1078959,83	2030	734875,95	1079566,73	2094	734874,48	1079447,65
1967	732824,40	1078958,69	2031	734877,13	1079566,06	2095	734875,73	1079447,42
1968	732824,56	1078957,52	2032	734873,95	1079559,18	2096	734877,22	1079447,09
1969	732824,72	1078955,98	2033	734872,25	1079559,98	2097	734874,00	1079432,47
1970	733374,46	1078989,04	2034	734871,35	1079560,38	2098	734872,60	1079432,83
1971	733316,32	1079001,58	2035	734869,96	1079561,00	2099	734871,29	1079433,28
1972	734903,26	1079593,29	2036	734868,37	1079561,54	2100	734869,93	1079433,70
1973	734902,14	1079594,73	2037	734866,06	1079553,48	2101	734868,47	1079434,15
1974	734901,08	1079595,97	2038	734867,91	1079553,33	2102	734865,08	1079420,18
1975	734900,22	1079597,23	2039	734869,21	1079553,04	2103	734866,83	1079419,98
1976	734899,46	1079598,37	2040	734870,55	1079552,99	2104	734868,08	1079419,71
1977	734897,55	1079597,97	2041	734872,13	1079552,55	2105	734869,49	1079419,43
1978	734896,10	1079597,92	2042	734865,66	1079551,60	2106	734870,92	1079419,09
1979	734895,32	1079598,71	2043	734867,45	1079550,94	2107	734868,71	1079409,39
1980	734894,78	1079600,13	2044	734868,74	1079550,55	2108	734867,06	1079409,63
1981	734894,46	1079601,86	2045	734870,17	1079550,12	2109	734865,92	1079409,83
1982	734894,23	1079603,41	2046	734871,62	1079549,85	2110	734864,49	1079410,31
1983	734891,11	1079603,41	2047	734871,01	1079544,26	2111	734863,03	1079410,66
1984	734888,06	1079603,49	2048	734869,28	1079544,11	2112	734861,15	1079400,58

2113	734863,07	1079400,46	2177	734879,31	1079257,78	2241	734841,35	1079212,11
2114	734864,16	1079400,36	2178	734877,68	1079257,81	2242	734836,33	1079213,40
2115	734865,66	1079400,16	2179	734876,40	1079257,75	2243	734835,99	1079211,74
2116	734867,12	1079399,92	2180	734875,09	1079257,69	2244	734834,93	1079210,39
2117	734866,00	1079389,58	2181	734873,45	1079257,60	2245	734834,48	1079208,64
2118	734864,34	1079389,82	2182	734873,52	1079248,23	2246	734833,93	1079207,18
2119	734863,07	1079389,95	2183	734875,18	1079248,13	2247	734828,30	1079209,47
2120	734861,54	1079390,12	2184	734876,40	1079248,14	2248	734829,12	1079211,13
2121	734860,04	1079390,27	2185	734877,89	1079248,20	2249	734829,56	1079212,26
2122	734859,59	1079381,43	2186	734879,49	1079248,05	2250	734830,24	1079213,67
2123	734861,23	1079381,58	2187	734878,71	1079240,56	2251	734830,87	1079215,31
2124	734862,64	1079381,71	2188	734877,06	1079241,05	2252	734822,02	1079218,75
2125	734863,98	1079381,87	2189	734875,70	1079241,31	2253	734821,51	1079217,38
2126	734865,66	1079381,94	2190	734874,42	1079241,61	2254	734820,91	1079215,92
2127	734865,74	1079373,76	2191	734872,72	1079241,97	2255	734820,39	1079214,42
2128	734864,00	1079373,89	2192	734870,88	1079233,92	2256	734819,85	1079213,13
2129	734862,77	1079373,89	2193	734872,50	1079233,44	2257	734811,81	1079216,41
2130	734861,27	1079373,97	2194	734873,83	1079233,02	2258	734812,52	1079217,86
2131	734859,57	1079373,97	2195	734875,37	1079232,67	2259	734812,97	1079219,01
2132	734859,71	1079367,94	2196	734876,95	1079232,27	2260	734813,56	1079220,23
2133	734861,56	1079367,63	2197	734875,85	1079228,27	2261	734814,26	1079221,83
2134	734862,94	1079367,57	2198	734874,01	1079228,68	2262	734806,15	1079224,78
2135	734864,39	1079367,46	2199	734872,59	1079229,19	2263	734805,77	1079223,18
2136	734865,96	1079367,49	2200	734871,12	1079229,67	2264	734805,40	1079221,84
2137	734867,00	1079354,28	2201	734869,55	1079230,38	2265	734804,96	1079220,48
2138	734865,30	1079353,77	2202	734867,79	1079226,57	2266	734804,43	1079219,27
2139	734864,20	1079353,57	2203	734869,45	1079225,26	2267	734795,13	1079222,32
2140	734862,66	1079353,33	2204	734870,58	1079224,52	2268	734795,77	1079223,79
2141	734861,10	1079353,16	2205	734871,82	1079223,59	2269	734796,12	1079224,88
2142	734863,05	1079337,37	2206	734873,27	1079222,54	2270	734796,58	1079226,11
2143	734864,63	1079337,13	2207	734870,81	1079218,44	2271	734797,00	1079227,66
2144	734866,11	1079337,17	2208	734869,19	1079219,44	2272	734788,18	1079230,19
2145	734867,42	1079337,15	2209	734867,94	1079220,32	2273	734787,82	1079228,54
2146	734869,00	1079337,32	2210	734866,65	1079221,21	2274	734787,52	1079227,46
2147	734870,93	1079323,08	2211	734865,23	1079222,44	2275	734787,19	1079226,04
2148	734869,40	1079322,76	2212	734861,77	1079218,86	2276	734786,85	1079224,77
2149	734868,17	1079322,74	2213	734862,59	1079217,20	2277	734784,49	1079231,53
2150	734866,64	1079322,47	2214	734863,65	1079215,88	2278	734784,18	1079233,63
2151	734865,14	1079322,32	2215	734864,46	1079214,56	2279	734783,99	1079229,93
2152	734866,81	1079309,21	2216	734865,52	1079213,12	2280	734783,75	1079228,48
2153	734868,49	1079309,13	2217	734861,54	1079210,12	2281	734783,50	1079227,30
2154	734869,79	1079309,16	2218	734860,49	1079211,46	2282	734783,07	1079225,88
2155	734871,21	1079309,25	2219	734859,59	1079212,86			
2156	734872,65	1079309,43	2220	734858,75	1079214,14			
2157	734874,08	1079298,57	2221	734857,85	1079215,77			
2158	734872,48	1079298,17	2222	734853,25	1079213,53			
2159	734871,35	1079298,00	2223	734853,95	1079211,92			
2160	734870,00	1079297,67	2224	734854,37	1079210,47			
2161	734868,44	1079297,44	2225	734854,71	1079208,91			
2162	734869,91	1079286,85	2226	734855,10	1079207,17			
2163	734871,44	1079286,97	2227	734850,81	1079205,87			
2164	734872,74	1079286,88	2228	734850,33	1079207,80			
2165	734874,12	1079286,90	2229	734850,14	1079209,15			
2166	734875,49	1079287,24	2230	734849,84	1079210,63			
2167	734877,10	1079275,70	2231	734849,66	1079212,41			
2168	734875,40	1079275,61	2232	734844,58	1079211,88			
2169	734874,31	1079275,48	2233	734844,23	1079209,63			
2170	734872,97	1079275,40	2234	734844,17	1079208,43			
2171	734871,49	1079275,11	2235	734844,16	1079206,64			
2172	734872,74	1079265,23	2236	734844,47	1079204,98			
2173	734874,41	1079265,58	2237	734839,85	1079205,37			
2174	734875,45	1079265,82	2238	734840,52	1079207,26			
2175	734876,83	1079266,18	2239	734840,88	1079208,72			
2176	734878,26	1079266,38	2240	734841,31	1079210,44			

Náčrt zaměřené plochy



Zápis z kontrolního dne KD č. 1 stavby

III/11434 Přibysice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 1 konaný dne 04.08.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.1 viz Prezenční listina KD č.1

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 020 Příprava území

- kácení náletů s odvozem

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

- protažení příkopu L
- stržení drnu P+L
- čištění příkopu P
- frézování obrusu (1.podúsek)
- recyklace za studena (1.podúsek)
- lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.)
- provedení inf. postřiku s vyštěpením (1.podúsek)
- pokládka ACL (tl. 60 mm) finišerem se záválc. a zhut.

SO 101.B Rekonstrukce komunikace

- frézování obrusu
- recyklace za studena
- lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.)
- provedení inf. postřiku
- pokládka ACL (tl. 60 mm) finišerem se záválc. a zhut.

SO 180 DIO

- osazeno, blikače funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 07.2021 ke kontrole TDS do 06.08.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 14.08.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚPRAVA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/5

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.	TePře+KZP	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu TePře + KZP k odsouhlasení TDI.	ZH	splněno, bude vyp.
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021.	ZH	trvá
3.	Stavební deník (SD)	Zhotovitel stavby založí stavební deník (SD), bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu a charakteru stavby postačí jeden SD.	ZH/TDS	splněno, bude vyp.
4.	BOZP	Koordinátor BOZP založí „Elektronický inspekční deník“, do kterého bude zaznamenávat veškeré závady a termíny jejich odstranění.	koo BOZP	splněno, bude vyp.
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule 2,20 x 2,10 m, TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě během 32. týdne	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava kom. dokončena do 16.08.2021.	AD/ZH	trvá
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek	ZH	trvá
8.	Fakturace prov. stav. prací	Příprava fakturace za 07/2021, předání podkladů k odsouhlasení TDS do 04.08.2021	ZH/TDS	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena.

Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	trvá
2.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	trvá
3.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice. Z pochůzky bude pořízen krátký zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlažby. Následně bude upravena i RDS.	ZH/SÚS	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

7. Závěr

KD č.2 - středa 18.08. 2021, 13:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KD 12331	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 3/5

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 05.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



provádění dyn. zkoušek na recyklaci za studena

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	KLASIFIKACE	STRANA 4/5
KD 1/2021	PROVOZNÍ INFORMACE	



sejmutí drnů s odvozem na 1. úseku



dosyp a urovnání svahu sil. tělesa (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KO Č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KO
EVIDENČNÍ ČÍSLO KO 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5



frézování vjezdu na skládku s odvozem na 1. úseku



čištění krajnice a příkopu na 1. úseku

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 172021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/5

Zápis z kontrolního dne KD č. 2 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 2 konaný dne 18.08.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.2 viz Prezenční listina KD č.2

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 020 Příprava území

- kácení náletů s odvozem
- odstraňování svodidel s odvozem

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

- protažení a čištění příkopů L
- čištění krajnic se stržením drnů P+L
- spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek)
- pokládka obrusu (ACO) fin. se zaválc.+zhuťněním vibr. válci (1. podúsek)
- prořez spáry uprostřed vozovky se zalitím asf. em.
- lab. zkoušky na asf. souvrství (Troxler, rovinatost)
- pokládka prefa-žlabovek do lože z betonu

SO 101.B Rekonstrukce komunikace

- spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek)
- pokládka ACO finišeřem se zaválc.+zhuťněním vibr. válci
- prořez spar (u naváz. na stáv. stav) se zalitím asf. em.

SO 180 DIO

- osazeno, blikače funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD/OP
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	STRANA: 1/5
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v konceptu v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH	trvá
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33. týdne.	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava proviz. kom. dokončena, Zhot. bude udržována v provozuschopnosti.	AD/ZH	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	splněno, bude vyp.
10.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	splněno, bude vyp.
11.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	splněno, bude vyp.
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice Z pochůzky bude pořízen krátký Zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlažby Následně bude upravena i RDS. Zápis bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne, dl. přídlažby cca 737 bm.	ZH/SÚS	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/6

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci.	ZH	trvá
2.	Historický propustek vlevo (2. podúsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH	trvá
3.	Prodloužení provedení recyklace za studena (před Vatěkovem)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za kom. napojením vlevo	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínek (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

7. Závěr

KD č. 3 - středa 01.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SI MČ	ZÁPIS PRŮBĚHU PRŮBĚHU KD Č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PRŮBĚHU INFORMACE	STRANA 3/6

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 18.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



dokončený obrus (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z MONITORINGU DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA 4/6



prořez a čištění spáry v obruš (1. úsek)



hutnění krajnice levá strana (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 212021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 5/5



sejmutí drnu z krajnice s odvozem vlevo (2. úsek)



odkop krajnice vlevo (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 6/6

Zápis z kontrolního dne KD č. 3 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 3 konaný dne 01.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.3 viz Prezenční listina KD č.3

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace (2. úsek)

- protahování a čištění příkopů (s odvozem mat. na mezideponii)
- úprava svahů příkopů (s odstraněním kořenů)
- čištění krajnic (s odvozem mat. na mezideponii)
- navážení a rozprostírání recyklátu (v místě krajnic podél vozovky)
- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii

SO 180 DIO

- posun blikačů na zač. úseku 2, blikače funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 101. A : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH/AD	trvá splněno, bude vyp.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/6

5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33 týdne.	Obj/ZH/TDS	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah kam. přídlažby v místě nezp. krajnice (dl. přídlažby je cca 737 bm). Z pochůzky bude pořízen podrobnější Zápis, který bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne.	ZH/SÚS	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci. Jedná se o inv. do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost m. Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Historický propustek vlevo (2. úsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
15.	Prodloužení recyklace za studena (před obcí Vatěkov)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za odbočkou vlevo	ZH/AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stáv. zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet.,dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci.	ZH, AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
IDENTIFIČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	HW1434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 2/6

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:)).

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

7. Závěr

KD č. 4 - pondělí 13.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A VOJZBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
BYDLENÍ ČÍSLO	1111434 PŘÍBYŠICE - KRIZOVATKA S II/70814	FORMULÁŘ KD
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 3/6



info-tabule stavby



odkop krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ČAPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	STRANA 4/5
KD 3/2021	KLASIFIKACE PROVOZNI INFORMACE	



strojný úprava svahu vlevo (2. úsek)



protahování a čištění krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO CHS KD č. 3 stavby	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	11711434 PŘÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	STRANA: 5/5
	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	



frézování asf. souvrství (2. úsek)



vozovka po odfrézování obrusu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SIH MČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	HM/1434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S 33/10814	STRANA: 3/6
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 4 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 4 konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.4

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii (dokončení)
- recyklace za studena + lab. zkoušky
- provedení spoj. postřiku s vyštěpením na očištěný povrch
- pokládka ACL 16+ po polovinách vozovky (tl. 60 mm) finišerem se zaválcováním a zhuť. vibračními válci (s kontrolou teploty asf. směsi při pokládce a dovezené asf. směsi)

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- čištění příkopů (km 2,800 - 3,100) vlevo s odvozem mat. na skládku
- frézování asfaltového souvrství (tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii
- po odfrézování zjištěny podélné vlasové trhliny a propadlá krajnice vpravo

SO 180 DIO

blíkače na vjezd do stavby (vjezd na skádku) dočasně nefunkční, závada odstraněna

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou	ZH/AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD/OP
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614	STRANA 1/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

		dokumentaci (RDS) během 38. týdne.		
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH, AD	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asfaltovém souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek předány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatečkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI, AD	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) i) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10514	FORMULÁŘ KD
KD 4/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/6

7. Závěr

KD č. 5 - pondělí 04.10. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 14.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



frézování asf. souvrství

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PRIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10514	STRANA 3/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	



provádění spoj. postřiku



podélné praskliny po odfrézování asf. souvrství vpravo

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD C. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PRIBYSICE - KŘIŽOVATKA S III/10611	STRANA: 4/6
KD 4/2021	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	



pokládka ACL 16+ finišerem



válcování a hutnění po pokládce ACL 16+

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KO č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KO
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PRIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	STRANA: 5/6
KD 4/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	



teplota asf. směsi při pokládce ACL 16+

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:).

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ŽÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA: 5/5
KD 4/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 5 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 5 konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.5

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- pokládka bet. obrub do lože z betonu - levá strana
- km 0,550 - vybourání původního propustku
 - výkop rýhy pro nový propustek (vč. HV)
 - provedení podkl. bet. pod potrubí
 - pokládka bet. trub (DN 600)
 - obetonování potrubí (bet. C 20/25)
 - vyzdívání HV (u vtoku prop.) ze žulových kostek do bet.

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- strhávání krajnic (s odvozem mat. na skládku)
- frézování asf. v místě sanací kraje vozovky (š.=0,50 m, tl.=50 mm, š.=1,00 m, tl.=100 mm)
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- s odvozem mat. na mezideponii
- zametení vyčištění podkladu v místech sanací krajů vozovky
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- pokládka ACL 16+ finišerem se zaválc. a zhuťněním vibr.válci
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- km 2,150 - 2,870 pokládka ACL 16+ finišerem se zaválc. a zhuťněním (š.=1,50 m, tl. 50 mm) v místech sanací krajů vozovky

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/4

- km 2,150 - 2,870 zametení a čištění vozovky provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- km 2,150 - 2,870 pokládka ACO 11+ se zaválcování a zhutněním dvěma finišery
- km 2,150 - 2,870 strojní zřizování nezp. krajnic z recyklátu vlevo (rozprostření a zhutnění)
- st. práce na chodníku vpravo - obec Vatěkov)

SO 180 DIO

blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby - funkční

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) během 38. týdne.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH,AD	splněno, bude vyp.
15.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny lab. zkoušky na recyklaci za studena (úsek č.2)

Lab. protokoly a aktualizovaný Laboratorní deník - předáno ke kontrole TDI. Závady nezjištěny.

Podrobně bude řešeno na KDK č.2

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SIH NLC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PŘÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10814	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 2/4

4. Stav BOZP a PO

Závacným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací.	ZH	trvá
2.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 11/2021.	ZH	trvá
3.	Účast na KD č.6	Bude zaslána pozvánka na KD č.6 .starostovi obce Václavice p. Votrubovi.	TDI	trvá
4.	Místní šetření - upřesnění rozsahu svodidel	Proběhne místní šetření za účasti AD,TDI a ZH za účelem upřesnění polohy a délky svodidel na stavbě.	AD, ZH, TDI	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: i).

7. Závěr

KD č. 6 - **středa 27.10. 2021, 09:00 hod.**,stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis: _____

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10814	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 13.10.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 PRIBYSICE - KŘÍŽOVATKA s III/10814	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4

Zápis z kontrolního dne KD č. 6 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 6 konaný dne 27.10.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.6 viz Prezenční listina KD č.6

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace
úsek km 0,500 - 2,150

- km 0,550 - dokončovací práce na propustku (zádlažba u výtoku)
- osazování svodidel vlevo
- základy pro SDZ
- osazování směr. sloupků
- čištění propustků

intr. obce Vatěkov

- chodník vlevo - pokládka bet. obrub do lože z betonu
- chodník vpravo - pokládka bet. obrub do lože z betonu
- provádění zádlažby (bet. zámková dlažba)
- oplocení vpravo (podezdívka)
- výkopové práce vpravo
- pokládka odvodnění se zásypem a zhutněním
- čištění a úklid vozovky

SO 180 DIO

- blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby funkční - bez závad

b) plnění věcného HMG

- stavba v souladu s věcným HMG

c) finanční plnění

- stavba probíhá za průb. fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink.	ZH/AD	trvá
16.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací	ZH	trvá
17.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG smluvní části stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 47.týdne	ZH	trvá
18.	Zajištění účasti na KD č.6	Bude zaslána pozvánka na KD č.6 starostovi obce Václavice p. Votrubovi	TDI	splněno, bude vyp.
19.	Místní šetření	Proběhne místní šetření za účasti AD,TDI a ZH za účelem upřesnění polohy a délky svodidel, rozsahu sanací mostů a prop. na stavbě.	AD, ZH, TDI	splněno bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.5 - KD č.6 se neprováděly žádné lab. zkoušky.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Vyjádření TDS k ZBV č.1, č.2	TDS zašle písemné vyjádření k ZBV č.1,2. do konce 44. týdne.	TDS	trvá
2.	Oprava vozovky do Černíkovice	Upřesnění rozsahu a termínu provedení opravy vozovky do obce Černíkovice (do KD č.7).	OBJ	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: i).

7. Závěr

KD č. 7 - středa 10.11. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis:

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.11.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 6 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 6/2021	III/11434 PŘÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA 3/3
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 7 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 7 konaný dne 10.11.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.7 viz Prezenční listina KD č.7

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- osazování nových svodidel vpravo
- připevňování bezp. odrazných pásků na pásnice
- sanace propustků:
 - km 1,289 - betonáž říms
 - km 1,915 - odtěžování a odvoz zeminy v místě nových čel betonáž zákl., vyzdívání nových čel. prop..
 - km 2,089 - betonáž říms
- sanace říms u mostku
- km 3,000 - 3,100 - odstr. nánosů na krajnicích (s odvozem na skládku)

intr. obce Vatěkov

- chodník vlevo - provádění zádlahy (bet. zámková dlažba)
- chodník vpravo - provádění zádlahy (bet. zámková dlažba)
 - osazování bet. obrub do lože z bet. a zřizování podkl. chodníkových vrstev
- rozšiřování vozovky a osazování bet. obrub do lože z bet. vlevo
- vytýčení a vyznačení vjezd. bran s integrovaným přechodem na vozovce
- čištění a úklid vozovky

SO 180 DIO

- blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby - blikače dočasně na vjezdu krátkodobě nefunkční (závada odstraněna)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 7 STAVBY	FORMULÁŘ
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 7/2021	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614	KD/OP
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/3

- b) plnění věcného HMG - stavba v souladu s věcným HMG
c) finanční plnění - stavba probíhá za průběžného fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink. V současné době je zábradlí ve výrobě.	ZH/AD	trvá
16.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací	ZH	splněno, bude vyp.
17.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG smluvní části stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 47. týdne	ZH	trvá
20.	Vyjádření TDS k ZBV č.1, č.2	TDS zašle písemné vyjádření k ZBV č.1,2. do konce 44. týdne.	TDS	splněno, bude vyp.
21.	Oprava vozovky do obce Černíkovice	Na KD předložena situace s rozsahem oprav (ZÚ a KÚ) a technologií oprav. Termín provádění: jaro 2022	OBJ	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.6 - KD č.7 se neprováděly žádné lab. zkoušky.
Prováděna pravidelná kontrola při sanacích propustků a mostku.
Dále vizuální kontroly při provádění chodníků v obci Vátekov (osazování obrub a provádění zádlahy).

4. Stav BOZP a PO

Závacným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Vjezd. brány s integr. přechodem	AD upraví situaci vjezdových bran se zaprac. připomínkami PČR DI Benešov (por. J.Vyhnálek) - upřesnění druhu obrubníků a výšek nášlapů (pož. výška nášlapu u přechodu 15 cm), atd.	AD, ZHOT	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel.: i).

7. Závěr

KD č. 8 - středa 24.11. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis:

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 11.11.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 7 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘÍBYSICE - KŘÍŽOVÁTKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
KD 7/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3

Zápis z kontrolního dne KD č. 8 stavby

III/11434 Přibysice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 8 konaný dne 24.11.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.8 viz Prezenční listina KD č.8

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- sanace propustků:

km 1,915 - příprava bednění a betonáž říms,
vtok a výtok - vyzdívání ze žul. kostek do bet.

km 2,089 - spárování vnitřních prostor

- mostek - příprava na osazení nového zábradlí (vpravo)

- betonáž patek pro SDZ

- předstříkání VDZ barvou

intravilán obce Vatěkov - KÚ

- recyklace podkladu za studena v celé šířce vozovky

- lab. zkoušky na recyklaci

- spoj. postřik (s vyštěpením) + podrcení

- pokládka podbalu ACL (60 mm) jedním finišerem

(se zaválcováním a zhutněním sil. válci) po polovinách vozovky

obec Vatěkov - chodníky

- chodník vpravo - provádění zádlažby (bet. zámková dlažba)

- osazování bet. sadových obrub do lože z bet.

- zádlažba vjezdů vpravo

- natahování pletiva na sloupky (oplocení soukr. poz.)

- betonáž šachty (HV)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 8 STAVBY	FORMULÁŘ
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 8/2021	III/11434 PŘIBYSICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	KD/OP
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/4

- chodník vlevo - výstavba opěrné zídky
- zahájení st. prací na vjezdových bránách s integrovaným přechodem na vozovce (zač. a konec obce)
- čištění a úklid vozovky

SO 180 DIO

- blikače na vjezdu/výjezdu ze stavby - bez závad
- doplněna info-tabule na ZÚ „PROJÍŽDÍTE STAVBOU“

b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění

- stavba v souladu s věcným HMG
- stavba probíhá za průběžného fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla – uzavř. profil 60x40, vše pozink. V současné době je zábradlí ve výrobě. 24.11.2021 - montáž zábradlí proběhne do 12.12.	ZH/AD	trvá
17.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG smluvní části stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 47.týdne	ZH	splněno, bude vyp.
21.	Oprava vozovky do obce Černíkovice	Na KD předložena situace s rozsahem oprav (ZÚ a KÚ) a technologií oprav. Termín provádění: jaro 2022 24.11.21 - výzva k podání změny (ing. P. Nádvorník), žádost o navýšení rozsahu oprav objízdných tras o 7 700 m² oproti PD	OBJ/ZH	trvá
22.	Vjezd. brány s integr. přechodem	AD upraví situaci vjezdových bran se zaprac. připomínkami PČR DI Benešov (por. J. Vyhnálek) - upřesnění druhu obrubníků a výšek nášlapů (pož. výška nášlapu u přechodu 15 cm), atd.	AD, ZH	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.7 - KD č.8 se prováděly lab. zkoušky na recyklaci za studena. Lab. protokoly nepředány, výsledky sděleny ústně - v souladu TePř a KZP.

Prováděna pravidelná kontrola při sanacích propustků a mostku.

Kontroly při pokládce ACL (měření teploty, dodávacích listů z obalovny).

Dále vizuální kontroly při provádění chodníků v obci Vatekovi (osazování obrub a provádění zádlažby a opěrné zídky).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 8 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 8/2021	III/11434 PRÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10314	STRANA 2/4
	KLASIFIKACE: PROVÁZENÍ INFORMACE	

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Předčasné užívání stavby	Zhotovitel připraví do příštího KD koncept „Dohody o předčasném užívání stavby“	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel.:).

7. Závěr

KD č. 9 - středa 08.12. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis: _____

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 9 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 8/2021	III/11434 PRIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10814	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 25.11.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 8/2021	10511434 PRIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/0614	STRANA: 4/4
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 9 stavby III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 9 konaný dne 08.12.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 9 viz Prezenční listina KD č. 9

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- provedení VDZ nástřikem barvou (vodící čáry)

intravilán obce Vatěkov - KÚ

- čištění vozovky
- provedení spoj. postřiku na ACL (s vyštěpením) a s podrcením
- pokládka obrusu ACL 11+ (tl. 40 mm) na vozovku (vjezdy) dvěma finišery se zaválcováním a zhutněním silničními válci - (pokud jde pouze o vjezdy, pak je také investor obec Václavice)
- chodníky (P+L) - provádění beton. dlažby - investor obec Václavice
- kompletní montáž sloupů VO s výložníky
- st. práce na vjezdových bránách s integrovaným přechodem na zač. a konci obce (osazování obrub, zádlážba ze žul. kostek do betonu) - investor obec Václavice
- provedení VDZ nástřikem barvou (vodící čáry)
- čištění a úklid vozovky

extravilán obce Vatěkov

- čištění příkopů (P+L)
- sanační práce trubního propustku (vtok a výtok)
- čištění a úklid vozovky
- provedení VDZ nástřikem barvou (vodící čáry)

	SO 180 DIO
b) plnění věcného HMG	- blikače na vjezdu/výjezdu ze stavby - funkční, bez závad
c) finanční plnění	- stavba v souladu s věcným HMG - stavba probíhá za průběžného fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schéma zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předána v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink. V současné době je zábradlí ve výrobě. 24.11.2021 - montáž zábradlí proběhne do 12.12.21 08.12.2021 - upřesnění termínu montáže: do 18.12.21, barva nátěru modrá	ZH/AD	trvá
21.	Oprava vozovky do obce Černíkovice	Na KD předložena situace s rozsahem oprav (ZÚ a KÚ) a technologií oprav. Termín provádění: jaro 2022 24.11.2021 - výzva k podání změny (ing. P. Nádvorník), žádost o navýšení rozsahu oprav objízdných tras o 7 700 m ² oproti PD 08.12.2021 - žádost zaslána inv. tech., ZH. připraví žádost o ZBV a ZBV	OBJ/ZH	trvá
22.	Vjezd. brány s integr. přechodem	AD upraví situaci vjezdových bran se zaprac. připomínkami PČR DI Benešov (por. J. Vyhnaněk) - upřesnění druhu obrubníků a výšek nášlapů (pož. výška nášlapu u přechodu 15 cm). 08.12.2021 - realizace je v souladu s příp. PČR DI	AD, ZH	trvá
23.	Předčasné užívání stavby	Zhotovitel připraví do příštího KD koncept „Žádosti o předčasné užívání stavby“ 08.12. 2021 - „Žádost“ vypracována, podepsána a předána	ZH	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.8 - KD č.9 se prováděly lab. zkoušky na dokončeném asf. souvrství (obec Vatěkov - KÚ). Lab. protokoly předány. Dále předány Lab. protokoly na recyklaci za studena. Podrobněji viz KDK č.3
Provedeny kontroly při pokládce ACO (měření teploty, dodacích listů z obalovny).
Dále vizuelní kontroly v obci Vatěkov (provádění chodníků a stř. ostrůvků - osazování obrub a provádění zádlahy), zřizování opěrné zídky, montáž sloupů VO s výložníky.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 9 - STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 9/2021	III/11134 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10514	STRANA 2/4
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

4. Stav BOZP a PO

Závacným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady se na stavbě průběžně odstraňují.

Stav BOZP se prezentuje v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Zimní údržba komunikace	Zimní údržbu komunikace (III/11434) v místě přechodů a ve vjezdových branách bude zajišťovat obec Václavice. Pan starosta Václavice byl v tomto smyslu informován telefonicky investorem KSUS.	ZH/obec	trvá
2.	Odstranění SDZ	Do 12.12.2021 (neděle) bude demontováno a odstraněno stavbou SDZ v rámci DIO.	ZH	trvá
3.	Informace pro silniční spr. úřad Benešov	Dne 10.12.2021 (pátek) bude předána písemná info sil. spr. úřadu v Benešově, že do 12.12.2021 bude na stavbě odstraněno SDZ v rámci DIO. Stejnou informaci tlf. obdržel dopravce ČSAD (p. Čihák) a p. starosta Václavice Z. Votruba.	ZH	trvá
4.	Přemístění info-tabulí	Dne 10.12.2021 (pátek) bude proveden přesun info - tabule „PROJÍždíte STAVBOU“ na začátek obce Vatečkov. Ze směru od obce Černíkovice a na konci úpravy zůstanou tabule ve stejné poloze.	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel.: i).

7. Závěr

KD č. 10 - termín konání bude TDS upřesněn.

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis: 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 9 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
KD 9/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 3/4

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 09.12.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 9 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10314	FORMULÁŘ KD
KD 9/2021	KLASIFIKACE: PROVĚZENÍ INFORMACE	STRANA: 4/4

PREZENČNÍ LISTINA

AKCE: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614, KD č. 10

MÍSTO: stavba, ZS

DATUM: 31.03.2022 od 10:00 hod.

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	E-mail	PODPIS
Petr Nádvorník	KSÚS			
Petr Jelínek	PUDIS a.s.			
Jakub Líha	PUDIS a.s.			
Radek Škoda	BES s.r.o.			
Josef Houdek	BES s.r.o.			
Aleš Sládek	BES s.r.o.			
Jakub Vyhnálek	AFRY CZ s.r.o.			
Miloslav Puhunek	KSÚS			
Luděk Beneš	KSÚS			
Vladimír Pošvec	KSÚS			
Pavel Hruška	Obec Chrástany			
Jan Kubásek	AFRY CZ s.r.o.			
Milan Veleba	KSÚS			
MARTIN VOŠTEK	KSÚS			

Datum:
2.6.2022
Vaše značka:
99/2021
Naše značka:
OP0748/2022
Odpovědná osoba / telefon:
Vyhnaněk /
Číslo projektu:
2019/0037

Adresa:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614, vyjádření AD k ZBV č. 3

Dobrý den,

jako autorský dozor stavby „III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614“ souhlasíme s předloženým návrhem ZBV č. 3 této stavby. Obě 2 jeho části týkající se opravy vozovky a opravy propustků odpovídají projednaným úpravám na kontrolních dnech stavby a místním šetřením.

S pozdravem

Ing. Jakub Vyhnaněk

Vedoucí oddělení silnic
Tel: +42
E-mail:

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +420-267 00 111
E-mail: info@pudis.cz

Vyjádření TDI k ZBV č. 3 a č. 4

Název akce: „III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614“

Druh stavby: Rekonstrukce vozovky silnice III/11434

Termín výstavby: od 07/2021 do 12/2021

Organizace	Společnost	Odpovědná osoba	Kontakt
Objednatel	KSÚS Středočeský kraj, p.o.	Ing. Petr Nádvorník	
Zhotovitel stavby	B E S s.r.o.	Radek Škoda Josef Houdek	
TDI	PUDIS a.s.	Ing. Petr Jelínek	
Koordinátor BOZP	PUDIS a.s.	Jakub Líha	

ZBV č.3

Čištění propustků, sanace a reprofilace jejich čel

Změny byly provedeny na základě skutečného rozsahu výše uvedených prací a jsou v souladu s vizuální prohlídkou na stavbě.

Recyklace podkladu za studena a pokládka AC souvrství

Změna byla provedena podle skutečného rozsahu recyklace za studena a následné pokládky AC. Celkový rozsah byl geodeticky zaměřen.

Finanční plnění

Položky spojené s čištěním rámových a trubních propustků, sanací a reprofilací jejich čel byly upraveny na reálně provedené množství. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42 a 54.

Položky spojené s recyklací podkladu za studena a pokládkou AC souvrství byli upraveny na reálně provedené množství. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 27, 29, 31 a 32

Změna **zvysuje** smluvní cenu stavby o **1 429 701,42 Kč**.

PUDIS a.s.
 Podbabská 1014/20
 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +420 226 700 111
 E-mail: info@pudis.cz

Por. č. položky	Kód položky	Název položky	Mj.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z aktuálního SO											
1	14102	POPLATKY ZA SKLADKU, Zetava (2,0 t/m ³)	T	12 107,448	10 031,938	-20,910	46,00	464 868,62	-2 215,86	0,00	461 450,76	-2 215,86	-0,48%
8	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMNOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁHOSŮ Čištění propustů vč. odvozu a učištění na skládce, předpoklad do 20 km. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 70% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Děky odečteny digitálně ze situace	M3	45,94	0,000	-45,940	429,80	19 732,12	-19 732,12	0,00	0,00	-19 732,12	-100,00%
9	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁHOSŮ Čištění vodotečí pod mostem ex. 2-11434-4 vč. odvozu a učištění na skládce, předpoklad do 20 km. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 0,2m ³ /m Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Děky odečteny digitálně ze situace	M3	12,00	0,000	-12,000	2 861,80	34 341,60	-34 341,60	0,00	0,00	-34 341,60	-100,00%
11	12941	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Čištění propustů vč. odvozu a učištění na skládce, předpoklad do 20 km. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Děky odečteny digitálně ze situace	M	87,90	40,000	-27,900	241,40	16 291,04	-6 738,04	0,00	9 858,00	-6 738,04	-41,09%
12	12942	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Čištění propustů vč. odvozu a učištění na skládce, předpoklad do 20 km. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Děky odečteny digitálně ze situace	M	14,40	12,000	-2,400	378,10	5 446,64	-907,44	0,00	4 539,20	-907,44	-16,67%
14	12950	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Čištění propustů vč. odvozu a učištění na skládce, předpoklad do 20 km. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Děky odečteny digitálně ze situace	M	112,20	77,000	-35,200	279,30	41 557,48	-13 393,36	0,00	29 206,12	-13 393,36	-32,37%
16	12961	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Čištění propustů vč. odvozu a učištění na skládce, předpoklad do 20 km. Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M	19,50	0,000	-19,500	756,20	14 745,90	-14 745,90	0,00	0,00	-14 745,90	-100,00%
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 30/37 (B37) Plocha ošetřena digitálně ze situace a řezu Výztuž v položce 317365, odězí mřížka v položce 62631	M2	0,79	0,200	-0,590	10 808,30	14 108,23	-10 344,57	0,00	3 763,66	-10 344,57	-77,33%
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 8/5008 Dvojitelná tloušťka 28 řívky v položce 317325	T	0,14	0,050	-0,090	48 270,80	6 748,56	-9 933,02	0,00	2 815,54	-9 933,02	-82,96%
27	567544	VÝST. PRO OBNOVU A OPR. REC.VY. ZA STUD. CEN A AS.F. EM TL DO 200MM RS 503CA de TP 306 vč. dopravy nového materiálu Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	18 291,78	20 448,100	2 056,320	229,50	4 110 520,37	0,00	459 182,99	4 569 703,36	459 182,99	11,17%
28	572210	SPOJOVACÍ PÓSTŘEK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35kg/m ² Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	40 977,68	41 293,500	415,820	9,20	376 994,66	0,00	3 828,54	380 823,20	3 828,54	101,04%
30	572213	SPOJOVACÍ PÓSTŘEK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3 kg/m ² Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	80,80	0,000	-80,800	9,20	658,34	-658,34	0,00	0,00	-658,34	-100,00%
31	574403	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M3	829,75	952,960	123,210	4 175,50	3 562 164,42	0,00	54 383,00	3 616 547,42	54 383,00	102,43%
32	574405	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	1 082,60	1 381,675	299,072	2 910,50	4 133 519,03	0,00	1 169 521,06	5 303 040,09	1 169 521,06	127,83%
33	57454	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTKOVÝ SMA 11+ 11S TL 40UM SMA 11S Pokrytí kamením v položce 57621 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	60,80	0,000	-60,800	280,90	17 080,64	-17 080,64	0,00	0,00	-17 080,64	-100,00%
34	57621	POKRYTÍ KAMENÍM DRCENÝM SKG/M2 Pokrytí SMA 11S kamením R 2/4 v položce 57454 Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	60,80	0,000	-60,800	91,90	5 567,52	-5 567,52	0,00	0,00	-5 567,52	-100,00%
39	626112	REFRÓFLACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH BANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 20MM Sazba římky propustku Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	69,34	0,000	-69,340	896,90	62 158,83	-62 158,83	0,00	0,00	-62 158,83	-100,00%
40	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Plocha ošetřena digitálně ze situace v položce 317325	M2	3,00	0,000	-3,000	644,80	1 934,40	-1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	-100,00%
41	62641	JEDNOVÝŠKOVÝ STĚRKA JENÝM MALTOU TL 20MM Sazba římky propustku Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	69,34	0,000	-69,340	316,40	22 076,26	-22 076,26	0,00	0,00	-22 076,26	-100,00%
42	62850	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ Sazba římky propustku Dvojitelná výztuž 62-03 dle ČSN 03 6221 Jednosložková ochranná výztuž Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M2	99,84	0,000	-99,840	1 028,80	71 317,98	-71 317,98	0,00	0,00	-71 317,98	-100,00%
54	930442	ODČIŠTĚNÍ ZDVA OTVŘENÝM TLAKOVÝM VODOU DO 600 BARŮ Odčistění čel propustů Plocha ošetřena digitálně ze situace	M2	29,50	0,000	-29,500	385,50	8 559,25	-8 559,25	0,00	0,00	-8 559,25	-100,00%
Celkem								14 536 876,60	-297 711,17	3 726 913,58	15 966 078,02	1 429 201,42	

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +4
E-mail:

ZBV č.4

Oprava objízdných tras

Na základě požadavku Objednatel (navýšení rozsahu oprav objízdných tras) došlo ke změně, která byla po provedení geodeticky zaměřena.

Finanční plnění

Změna je vyjádřena smluvními položkami z SO č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, položkou z jiného SO (SO 101.A) č. 14 a novou položkou č. 15. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 583 426,69 Kč.

Ref. č. SO	Kód položky	Název položky	Množství	Množství v Smlouvě	Množství v Změně	Množství v Návrhu	Cena z SO v Kč	Cena z SO v Smlouvě v Kč	Změna v Smlouvě v Kč	Změna v Návrhu v Kč	Cena celkem v Smlouvě v Kč	Náklad celkem v Smlouvě v Kč	Náklad celkem v Návrhu v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z aktuálního SO											
1	014100	POPLATKY ZA SKLADBU Býprk vozovkové vrstvy (1,96m2) K položce 11132 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	1	115,850	1 000,823	1 283,873	46,00	5 375,10	0,00	54 062,76	64 937,86	54 062,76	1248,82%
4	11132	ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENÍ NESTVĚLENÉHO Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Zpracování povrchu vozovky TDI	M3	62,000	54,000	6,000	383,80	11 401,80	-1 503,40	0,00	10 298,40	-1 103,40	-9,58%
5	11172	Povinný nákup zhotovitelem Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	422,00	185,837	434,173	635,30	346 786,00	-273 658,24	0,00	117 126,76	-273 658,24	-10,03%
6	50330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOCERT Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	62,00	58,000	6,000	889,60	55 155,20	-1 337,60	0,00	54 817,60	-1 337,60	-0,88%
7	50902	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat fr. 0/22 tl 100mm Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M2	1 537,34	2 988,500	3 451,300	87,20	103 320,00	0,00	97 513,82	200 833,82	97 513,82	194,38%
8	572123	INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0K0,1M2 P-C 1,0 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	6 700,00	11 388,000	1 048,000	20,70	138 540,00	0,00	145 893,00	274 253,00	145 893,00	211,08%
9	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5K0,5M2 Spojovací postrík z kationaktivní asfaltové emulze 0,35 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M2	8 200,00	170,780	-8 029,220	10,80	88 860,00	-85 115,58	0,00	1 844,42	-85 115,58	-97,21%
10	574023	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC 11 AC 11 10-100 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	248,00	1 186,887	938,887	4 248,00	1 066 012,80	0,00	-4 035 899,64	5 101 912,80	-4 035 899,64	-679,58%
11	574025	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AC 15 AC 15 10-100 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	372,00	0,000	-372,000	4 182,40	1 515 852,80	-1 555 852,80	0,00	0,00	-1 555 852,80	-100,00%
12	50810	VÝPLN SPAR ASFALTEM K pol. 919111 Předpoklad Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M	90,00	141,800	51,800	80,55	7 245,00	0,00	-4 372,40	11 817,40	-4 372,40	-15,31%
13	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM K položce 50810 Předpoklad Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M	80,00	140,800	60,800	80,55	7 243,00	0,00	-4 372,40	11 817,40	-4 372,40	-15,31%
		Položky z jiného SO (SO 101.A)											
14	11130	BEJMUTÍ DRNU Vš. odvoz a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odcena dle přílohy ze situace a řezů	M3	0,00	4 352,200	4 352,200	25,30	0,00	0,00	110 110,64	110 110,64	110 110,64	200,00%
		Nové položky - dle OTSKP 2013											
15	50818	ODČISTĚNÍ ASFALTU VOZOVEK ZAMETENÍM	M	0,00	13 434,911	13 434,911	27,00	0,00	0,00	36 869,81	36 869,81	36 869,81	100,00%
		Celkem						2 287 733,20	-1 901 068,62	4 488 495,31	3 981 150,39	2 583 426,69	

Závěr

TDI s předloženými ZBV č. 3 a č. 4 souhlasí.

V Praze, dne 07.09.2022

Zapsal:
Ing. Petr Jelínek
TDS
PUDIS a.s.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava objízdné trasy

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

186 / 1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	-1 901 068,62	4 484 495,31	2 583 426,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-1 901 068,62	4 484 495,31	2 583 426,69


Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 186 / 1	Číslo ZBV: 4.4																																	
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 1222/00066001/2021 a zhotovitel č.: 21/141 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov																																				
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV</td> <td>3</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>63</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	3	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	63	počet listů	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Stavební dozor	6	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																																		
2. Změnový list	2	počet listů																																		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																		
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	3	počet listů																																		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																		
Další doklady dle přehledu dokladů	63	počet listů																																		
Paré č.	Příjemce																																			
1, 2	Objednatel																																			
3	Zhotovitel																																			
4	Projektant																																			
5	Stavební dozor																																			
6	Supervize																																			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu realizace zakázky bylo nezbytné provést větší rozsah oprav objízdných tras stavby a to z důvodu jejich nadměrného poškození. Objednatel proto požádal zhotovitele o navýšení rozsahu oprav (viz žádost objednatele ze dne 22.11.2021). V rámci silnice III/11436 do Černíkovice bylo rozhodnuto o celoplošné opravě, jelikož byla konstrukčně tvořena penetračním makadame, kdy tuto konstrukci není prakticky možné frézovat (došlo by k destrukci celé zbývající konstrukce komunikace). Skutečně rozsah oprav je doložen geodetickým zaměřením (viz geodetické zaměření ze dne 30.03.2022). Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, položkou z jiného SO (SO 101.A) č. 14 a novou položkou č. 15. Změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 583 426,69 Kč. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04.11.2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako změna nezbytná k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.																																				
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td>Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> <td>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</td> </tr> <tr> <td>-1 901 068,62</td> <td>4 484 495,31</td> <td>2 583 426,69</td> <td>6 385 563,93</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-1 901 068,62	4 484 495,31	2 583 426,69	6 385 563,93																									
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																	
-1 901 068,62	4 484 495,31	2 583 426,69	6 385 563,93																																	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																				
Zhotovitel B E S s.r.o. (výrobní technický náměstek) jméno Ing. Aleš Stádek datum 20. 09. 2022 podpis																																				
Projektant AF-CITYPLAN s.r.o. (autorský dozor) jméno Ing. Jakub Vyháček datum 26. 09. 2022 podpis																																				
Stavební dozor PUDIS a.s. jméno Ing. Petr Jelínek datum 27. 09. 2022 podpis																																				
Zástupce Objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. jméno Ing. Petr Nádvorník datum 5. 10. 2022 podpis																																				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																				
 J. Fidler																																				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA datum podpis																																				
Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum 20. 09. 2022 podpis																																				
			Číslo paré: / 1																																	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 186/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 412 099,70

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 412 099,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 901 068,62	4 484 495,31	4 484 495,31	131,43%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 901 068,62	5 995 526,39	2 583 426,69	75,71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel

B E S s.r.o. (výrobně technický náměstek)

20. 09. 2022 souhlasím

Ing. Aleš Sládek 20. 9.

Projektant

AF-CITYPLAN s.r.o (autorský dozor)

26. 09. 2022 souhlasím

Ing. Jakub Vyhnálek

Stavební dozor

PUDIS a.s.

27. 09. 2022 souhlasím

Ing. Petr Jelínek

Zástupce Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

5. 10. 2022 souhlasím

Ing. Jan Nádvořník
P. Nádvořník

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV č. 4.4

Evidenční číslo a název stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 186 Oprava objízdné trasy

č. 1

Číslo a název rozpočtu: 186 Oprava objízdné trasy

Skupina Změn: 4

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z aktuálního SO													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3) K položce 11332 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	T	116,850	1 400,823	1 283,973	46,00	5 375,10	0,00	59 062,76	64 437,86	59 062,76	1098,82%
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	62,000	56,000	-6,000	183,90	11 401,80	-1 103,40	0,00	10 298,40	-1 103,40	-9,68%
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	620,00	185,827	-434,173	630,30	390 786,00	-273 659,24	0,00	117 126,76	-273 659,24	-70,03%
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODORTI Sanace krajů vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	62,00	56,000	-6,000	889,60	55 155,20	-5 337,60	0,00	49 817,60	-5 337,60	-9,68%
7	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat fr. 0/22 tl. 100mm Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M2	1 537,50	2 988,600	1 451,100	67,20	103 320,00	0,00	97 513,92	200 833,92	97 513,92	94,38%
8	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 1,0 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	6 200,00	13 248,000	7 048,000	20,70	128 340,00	0,00	145 893,60	274 233,60	145 893,60	113,68%
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,35 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M2	6 200,00	170,780	-6 029,220	10,80	66 960,00	-65 115,58	0,00	1 844,42	-65 115,58	-97,25%
10	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	248,00	1 186,887	938,887	4 298,60	1 066 052,80	0,00	4 035 899,66	5 101 952,46	4 035 899,66	378,58%
11	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M3	372,00	0,000	-372,000	4 182,40	1 555 852,80	-1 555 852,80	0,00	0,00	-1 555 852,80	-100,00%
12	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM K pol. 919111 Předpoklad Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M	90,00	146,800	56,800	80,50	7 245,00	0,00	4 572,40	11 817,40	4 572,40	63,11%
13	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM K položce 58910 Předpoklad Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M	90,00	146,800	56,800	80,50	7 245,00	0,00	4 572,40	11 817,40	4 572,40	63,11%
Položky z jiného SO (SO 101.A)													
14	11130	SEJMUTÍ DRNU Vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M2	0,00	4 352,200	4 352,200	25,30	0,00	0,00	110 110,66	110 110,66	110 110,66	100,00%
Nové položky - dle OTSKP 2019													
15	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTU VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,00	13 434,955	13 434,955	2,00	0,00	0,00	26 869,91	26 869,91	26 869,91	100,00%
Celkem								3 397 733,70	- 1 901 068,62	4 484 495,31	5 981 160,39	2 583 426,69	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 09. 2022

Podpis:

Za Objednatelů:

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 368 660,78
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 506 879,13
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	34 977 323,75
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	118,62%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(16/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-13,01%

6=(32)*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 108 616,93
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,76%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 310 568,23

9=(22A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,59%
10=(26A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	28,76%
10A=(22A+26A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 857 033,57
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 184 280,39

12=(1/1)*15	Sledování limitu 15 %	6,31
13=(26/1)*1	Sledování limitu 140 448 000	2 024 123,76
14=(ABS(37)+(38))		138 423 876,24

40=(19/1)*100		Rozdíl mezi 18 % a 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 3), písm. b)		-13,01%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava objízdné trasy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	186 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací SO po změnách	3	
Žádost objednatele ze dne 22.11.2021	1	
Geodetické zaměření ze dne 30.03.2022	15	
Zápisy z KD	43	
Vyjádření AD	1	
Vyjádření TDI	3	
Počet listů celkem	63	

Evidenční číslo a název stavby: VZ-79/21 III/11434 Přibyslice - křižovatka s III/10614				Rozpis ocenění Změn položek - celkem					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 186 Oprava objízdné trasy				186											
Číslo a název rozpočtu: 2019/0037 III/11434 Přibyslice -- křižovatka s III/10614				celkem											
Pol. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varanta položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0															
Všeobecné konstrukce a práce															
1	2019_OTSKP	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3) K položce 11332 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 61,5*1,9=116,850 [A] ZBV 4 MK Černíkovice - výhybny 56,000*1,900=106,400 [B] MK Černíkovice - krajnice 1 363,600*0,100*1,900=259,084 [C] Přibyslice intravilán - krajnice 526,050*0,100*1,900=100,330 [D] III/11436 Černíkovice - krajnice (2,486,400-55,700)*0,100*1,9=935,009 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 400,823 [F] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	T	116,850	1 400,823	1 283,973	46,000	5 375,10	0,00	59 062,76	64 437,86	59 062,76	1098,62%
0															
Všeobecné konstrukce a práce															
5 375,100,0059 062,7664 437,8659 062,76															
1															
Zemní práce															
2	2019_OTSKP	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ 20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	20,000	20,000	0,000	459,700	9 194,00	0,00	0,00	9 194,00	0,00	0,00%
3	2019_OTSKP	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	10,000	10,000	0,000	517,200	5 172,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00%
4	2019_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Sanace kraje vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*0,2*0,05=62,000 [A] Celkem: A=62,000 [B] ZBV 4 MK Černíkovice - výhybny ((5,000*3,500/2,000)+(15,000*3,500)+(5,000*3,500/2,000))*0,400=56,000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	62,000	56,000	- 6,000	183,900	11 401,80	-1 103,40	0,00	10 298,40	-1 103,40	-9,68%
5	2019_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*0,1=620,000 [A] Celkem: A=620,000 [B] ZBV 4 Přibyslice intravilán - celá plocha reprofilace 50mm + vjezdy a odbočení šíře 0,75, hloubka 50mm 2 692,260*0,050+114,900*0,750*0,050=138,922[C] III/11436 Černíkovice - napojení na III/11434 + Černíkovice - intravilán 171,720*0,090+349,45*0,090=46,905 [D] Celkem: C+D=185,827 [E] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	620,000	185,827	- 434,173	630,300	390 786,00	-273 659,24	0,00	117 126,76	-273 659,24	-70,03%
1															
Zemní práce															
418 553,60-274 762,640,00141 791,16-274 762,64															
5															
Komunikace															
6	2019_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOORTI Sanace kraje vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*0,2*0,05=62,000 [A] Celkem: A=62,000 [B] ZBV 4 MK Černíkovice - výhybny ((5,000*3,500/2,000)+(15,000*3,500)+(5,000*3,500/2,000))*0,400=56,000 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vřetev bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřikav nátěry	M3	62,000	56,000	- 6,000	889,600	55 155,20	-5 337,60	0,00	49 817,60	-5 337,60	-9,68%
7	2019_OTSKP	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat fr. 0/22 tl 100mm Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M2	1 537,500	2 988,600	1 451,100	67,200	103 320,00	0,00	97 513,92	200 833,92	97 513,92	94,38%

2*1025*0,75=1 537,500 [A]
Celkem: A=1 537,500 [B]

ZBV 4

Přibylčice intravilán - krajnice (585,500*114,900)*0,500=528,050 [C]
III/11436 Černíkovic - krajnice (2 488,400*55,700)*0,500=2 460,550 [D]
Celkem: C+D=2 988,600 [E]
- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8	2019_OTSKP	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 1,0 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*6 200,000 [A] Celkem: A=6 200,000 [B]	M2	6 200,000	13 248,000	7 048,000	20,700	128 340,00	0,00	145 893,60	274 233,60	145 893,60	113,68%
---	------------	--------	--	---	----	-----------	------------	-----------	--------	------------	------	------------	------------	------------	---------

ZBV 4

Přibylčice intravilán, dle geodetického zaměření 2 662,000 [C]
III/11436 Černíkovic, dle geodetického zaměření 10 566,000 [D]
Celkem: C+D=13 248,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9	2019_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,35 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*6 200,000 [A] Celkem: A=6 200,000 [B]	M2	6 200,000	170,780	- 6 028,220	10,800	66 960,00	-65 115,58	0,00	1 844,42	-65 115,58	-87,25%
---	------------	--------	--	--	----	-----------	---------	-------------	--------	-----------	------------	------	----------	------------	---------

ZBV 4

MK Černíkovic - vyhybný
((5,000*3,500/2,000)+(15,000*3,500)+(5,000*3,500/2,000))*70,000 [C]
MK Černíkovic - vyspravení výtoku 4 031,190*0,025=100,780 [D]
Celkem: C+D=170,780 [F]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10	2019_OTSKP	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*0,04=248,000 [A] Celkem: A=248,000 [B]	M3	248,000	1 186,887	938,887	- 4 298,600	1 068 052,80	0,00	4 035 899,66	5 101 952,46	4 035 899,66	378,58%
----	------------	--------	--	--	----	---------	-----------	---------	-------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	---------

ZBV 4

MK Černíkovic
vyspravení výtoku 4 031,190*0,025*0,100=10,078 [C]
vyhybný 2*((5,000*3,500/2,000)+(15,000*3,500)+(5,000*3,500/2,000))*7,000 [D]
Přibylčice - intravilán
celá plocha vyrovnávka, tl. 40mm 2 662,000*0,040=107,280 [E]
celá plocha, tl. 40mm 2 662,000*0,040=107,280 [F]
vjezd a odbočení, šířka 0,75m, tl. 50mm 114,900*0,750*0,050=4,309 [G]
III/11436 Černíkovic
celá plocha vyrovnávka, tl. 40mm 10 566,000*0,04=422,640 [H]
celá plocha, tl. 50mm 10 566,000*0,05=528,300 [I]

Celkem: C+D+E+F+G+H+I=1 186,887

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11	2019_OTSKP	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 ACL 16 70/100 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 6200*0,06=372,000 [A] Celkem: A=372,000 [B]	M3	372,000	0,000	- 372,000	4 182,400	1 555 852,80	-1 555 852,80	0,00	0,00	-1 555 852,80	-100,00%
----	------------	--------	--	--	----	---------	-------	-----------	-----------	--------------	---------------	------	------	---------------	----------

ZBV 4

odečet nerealizovaných prací 0,000
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12	2019_OTSKP	58910		VYPLN SPAR ASFALTEM K pol. 919111 Předpoklad Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI	M	90,000	146,800	56,800	80,500	7 245,00	0,00	4 572,40	11 817,40	4 572,40	63,11%
----	------------	-------	--	--	---	--------	---------	--------	--------	----------	------	----------	-----------	----------	--------

90=90,000 [A]
Celkem: A=90,000 [B]

ZBV 4
Příbylice - intravilán
ZU 6,100 [C]
vjezdy a odbočení 110,400 [D]
KU 4,2 [E]
III/11436 Černíkovice
ZU 5,200 [F]
KU 20,900 [G]

Celkem: C+D+E+F+G=146,800
položka zahrnuje
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a vyplň spar tímto materiálem
Komunikace

2 982 925,80 -1 626 305,98 4 283 879,58 5 640 499,40 2 657 573,60

9 Ostatní konstrukce a práce

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 50MM

K položce 58910

Předpoklad

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

ZBV 4
Příbylice - intravilán
ZU 6,100 [C]
vjezdy a odbočení 110,400 [D]
KU 4,2 [E]
III/11436 Černíkovice
ZU 5,200 [F]
KU 20,900 [G]

Celkem: C+D+E+F+G=146,800
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
Ostatní konstrukce a práce

7 245,00 0,00 4 572,40 11 817,40 4 572,40

Celkem - smluvní část

3 412 099,70 -1 901 068,62 4 347 514,74 5 858 545,82 2 446 446,12

Položky převzaté z jiných SO

1 Zemní práce

SEJMUTÍ DRNŮ

Vč. odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

M2 0,000 4 352,200 4 352,200 25,300 0,00 0,00 110 110,66 110 110,66 110 110,66 100,00%

Převzato z SO 101 A

ZBV 4
MK Černíkovice - krajnice 1 363,600*0,500*2,000=1 363,600 [A]
Příbylice intravilán - krajnice 528,050*1585,500*2,000=114,900*0,500=528,050 [B]
III/11436 Černíkovice - krajnice 2,468,400*2,000=55,700*0,500=2 460,550 [C]
Celkem: A+B+C=4 352,200 [D]

Zemní práce

0,00 0,00 110 110,66 110 110,66 110 110,66

Celkem - položky z jiných SO

0,00 0,00 110 110,66 110 110,66 110 110,66

Nové položky

9 Ostatní konstrukce a práce

OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

M2 0,000 13 434,955 13 434,955 2,000 0,00 0,00 26 869,91 26 869,91 26 869,91 100,00%

ZBV 4
MK Černíkovice
vypravení výtluků 4 031,190*0,025=100,780 [A]
Příbylice - intravilán
celná plocha 2 662,0000 [B]
vjezdy a odbočení, šířka 0,75m 114,900*0,750=86,175 [C]
III/11436 Černíkovice
celná plocha 10 566,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=13434,955

Ostatní konstrukce a práce

0,00 0,00 26 869,91 26 869,91 26 869,91

Celkem - nové položky

0,00 0,00 26 869,91 26 869,91 26 869,91

Celkem - po započtení ZBV 4

3 412 099,70 -1 901 068,62 4 484 495,31 5 995 526,39 2 583 426,69

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553
Ing. Aleš Sládek

Váš dopis ze dne

vaše značka

Vyřizuje telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Řešeno
22. 11. 2021

Věc: Žádost o navýšení rozsahu opravy objízdných tras – III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614“ **žádá zhotovitele** o navýšení rozsahu oprav objízdných tras. Cestmistrem bylo zjištěno nadměrné poškození objízdných tras stavby a je požadováno navýšení rozsahu o cca 7 700 m², tj. navýšení ceny o cca 3 100 000 Kč bez DPH. Rozsah bude upřesněn na místním šetření a odsouhlasen provozním cestmistrem CMS Tloskov Vladimírem Pošvecem. Žádáme o zpracování ZBV na tuto změnu.

S pozdravem



GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 136/2022/JŠ-3

Číslo zakázky: 20220110

Název akce: Zaměření ploch objízdnych tras v okolí obce Příbyšice

Název stavby: BES Příbyšice - Vatěkov

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: GPS systém Leica GNSS, S.No. 2884619 S příslušenstvím

Postup prací: Dne 30.3.2022 došlo k zaměření ploch objízdnych tras v okolí obce Příbyšice. Výpočet byl proveden v Microstation V.8. Objízdna trasa A v obci Příbyšice odpovídá **2682 m2**, objízdna trasa B z obce Černíkovice směrem na Příbyšice odpovídá **10 566 m2**.

Seznam dokumentace: Seznam souřadnic 6x A4
Měřický náčrt 2x A3

...../4

Zaměřil: Jan Šnorek	Ověřil: Ing. Zuzana Ženíšková	Převzal:
Dne: 30.3.2022	Dne: 31.3.2022	Číslo: 38/C 2022
Zhotovil: Jan Šnorek	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	
Dne: 31.3.2022		
Předal:		
Dne:		
za TKP geo s.r.o.		za BES s.r.o.

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 1/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
	1	734 894.39	1 079 603.09	A
	2	734 891.09	1 079 602.98	A
	3	734 887.67	1 079 603.11	A
	4	734 888.44	1 079 604.76	A
	5	734 893.86	1 079 605.15	A
	6	734 893.52	1 079 607.24	A
	7	734 888.52	1 079 607.61	A
	8	734 888.14	1 079 612.74	A
	9	734 893.06	1 079 613.37	A
	10	734 892.45	1 079 618.14	A
	11	734 887.51	1 079 618.12	A
	12	734 892.12	1 079 621.09	A
	13	734 893.02	1 079 621.95	A
	14	734 891.73	1 079 626.68	A
	15	734 890.82	1 079 627.28	A
	16	734 886.16	1 079 626.05	A
	17	734 886.95	1 079 621.80	A
	18	734 885.27	1 079 630.19	A
	19	734 889.71	1 079 631.73	A
	20	734 887.69	1 079 639.11	A
	21	734 883.32	1 079 638.13	A
	22	734 881.54	1 079 644.47	A
	23	734 885.87	1 079 646.25	A
	24	734 885.72	1 079 646.88	A
	25	734 886.05	1 079 647.72	A
	26	734 886.31	1 079 647.85	A
	27	734 887.20	1 079 648.15	A
	28	734 886.70	1 079 651.10	A
	29	734 886.16	1 079 654.12	A
	30	734 884.79	1 079 654.40	A
	31	734 883.65	1 079 654.72	A
	32	734 883.33	1 079 655.02	A
	33	734 879.01	1 079 653.30	A
	34	734 876.43	1 079 660.48	A
	35	734 880.56	1 079 662.29	A
	36	734 877.75	1 079 669.49	A
	37	734 873.70	1 079 667.56	A
	38	734 870.61	1 079 675.13	A
	39	734 874.72	1 079 676.92	A
	40	734 871.92	1 079 683.43	A
	41	734 867.87	1 079 681.75	A
	42	734 864.79	1 079 688.14	A
	43	734 868.35	1 079 690.72	A
	44	734 864.86	1 079 697.37	A
	45	734 861.14	1 079 695.47	A
	46	734 856.97	1 079 702.23	A
	47	734 856.60	1 079 702.53	A
	48	734 860.96	1 079 704.37	A
	49	734 860.94	1 079 704.93	A
	50	734 859.63	1 079 707.36	A
	51	734 857.95	1 079 710.13	A
	52	734 857.56	1 079 710.34	A
	53	734 854.79	1 079 705.74	A
	54	734 853.03	1 079 708.94	A
	55	734 852.99	1 079 709.22	A
	56	734 848.39	1 079 717.26	A
	57	734 851.78	1 079 720.00	A
	58	734 846.65	1 079 728.16	A
	59	734 843.19	1 079 725.92	A
	60	734 837.75	1 079 734.51	A
	61	734 841.25	1 079 736.93	A
	62	734 835.72	1 079 745.91	A
	63	734 832.04	1 079 743.73	A
	64	734 833.93	1 079 748.96	A
	65	734 833.78	1 079 749.50	A
	66	734 833.82	1 079 750.07	A
	67	734 834.06	1 079 750.61	A
	68	734 828.55	1 079 749.76	A
	69	734 825.55	1 079 754.84	A
	70	734 829.89	1 079 757.67	A
	71	734 827.23	1 079 762.15	A

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 2/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
72	734 826.25	1 079 762.35	A	
73	734 825.91	1 079 762.74	A	
74	734 822.19	1 079 760.74	A	
75	734 818.29	1 079 767.59	A	
76	734 822.01	1 079 769.73	A	
77	734 818.45	1 079 776.32	A	
78	734 814.57	1 079 774.76	A	
79	734 811.76	1 079 780.72	A	
80	734 815.54	1 079 782.57	A	
81	734 813.06	1 079 788.58	A	
82	734 809.08	1 079 787.32	A	
83	734 806.42	1 079 794.36	A	
84	734 810.49	1 079 795.76	A	
85	734 806.23	1 079 808.69	A	
86	734 802.10	1 079 807.58	A	
87	734 797.57	1 079 821.30	A	
88	734 801.63	1 079 822.96	A	
89	734 797.46	1 079 836.08	A	
90	734 793.20	1 079 834.95	A	
91	734 789.27	1 079 847.48	A	
92	734 793.64	1 079 848.79	A	
93	734 792.41	1 079 853.28	A	
94	734 787.89	1 079 852.35	A	
95	734 786.85	1 079 857.38	A	
96	734 791.35	1 079 858.39	A	
97	734 790.67	1 079 863.50	A	
98	734 786.29	1 079 863.16	A	
99	734 785.95	1 079 868.53	A	
100	734 790.47	1 079 868.69	A	
101	734 790.73	1 079 874.36	A	
102	734 786.21	1 079 875.16	A	
103	734 786.19	1 079 875.48	A	
104	734 786.07	1 079 875.76	A	
105	734 786.22	1 079 878.39	A	
106	734 786.45	1 079 880.50	A	
107	734 786.71	1 079 880.79	A	
108	734 791.08	1 079 878.27	A	
109	734 791.56	1 079 881.24	A	
110	734 792.88	1 079 884.27	A	
111	734 793.90	1 079 886.22	A	
112	734 794.43	1 079 886.84	A	
113	734 794.80	1 079 887.20	A	
114	734 787.00	1 079 883.33	A	
115	734 787.12	1 079 885.81	A	
116	734 787.10	1 079 886.16	A	
117	734 787.01	1 079 886.61	A	
118	734 787.25	1 079 889.53	A	
119	734 787.49	1 079 892.40	A	
120	734 787.72	1 079 892.58	A	
121	734 787.80	1 079 893.10	A	
122	734 794.80	1 079 892.76	A	
123	734 794.87	1 079 898.67	A	
124	734 794.88	1 079 903.68	A	
125	734 792.30	1 079 904.21	A	
126	734 791.64	1 079 904.46	A	
127	734 791.39	1 079 904.73	A	
128	734 791.13	1 079 905.28	A	
129	734 786.85	1 079 903.57	A	
130	734 787.60	1 079 898.96	A	
131	734 785.36	1 079 908.70	A	
132	734 789.26	1 079 910.21	A	
133	734 787.33	1 079 915.71	A	
134	734 783.29	1 079 914.70	A	
135	734 780.81	1 079 920.57	A	
136	734 784.88	1 079 922.03	A	
137	734 784.76	1 079 922.50	A	
138	734 784.95	1 079 922.95	A	
139	734 785.70	1 079 923.47	A	
140	734 784.40	1 079 926.74	A	
141	734 782.68	1 079 930.57	A	
142	734 781.82	1 079 930.45	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 3/12
Soubor:				
Předč. Číslo	Y	X	Popis	
143	734 781.36	1 079 930.58	A	
144	734 781.07	1 079 930.84	A	
145	734 780.76	1 079 931.33	A	
146	734 776.93	1 079 929.37	A	
147	734 771.42	1 079 941.18	A	
148	734 775.05	1 079 943.34	A	
149	734 769.64	1 079 954.91	A	
150	734 765.79	1 079 953.23	A	
151	734 759.91	1 079 965.31	A	
152	734 763.46	1 079 967.49	A	
153	734 760.38	1 079 973.81	A	
154	734 756.72	1 079 972.03	A	
155	734 753.79	1 079 977.53	A	
156	734 752.20	1 079 979.81	A	
157	734 751.19	1 079 980.35	A	
158	734 749.66	1 079 981.97	A	
159	734 748.34	1 079 983.40	A	
160	734 748.48	1 079 984.26	A	
161	734 748.44	1 079 984.60	A	
162	734 748.05	1 079 985.15	A	
163	734 758.00	1 079 978.61	A	
164	734 757.62	1 079 979.60	A	
165	734 757.53	1 079 980.52	A	
166	734 757.76	1 079 981.59	A	
167	734 758.07	1 079 982.62	A	
168	734 756.75	1 079 984.25	A	
169	734 756.22	1 079 983.99	A	
170	734 754.00	1 079 986.89	A	
171	734 752.09	1 079 989.29	A	
172	734 750.59	1 079 989.55	A	
173	734 749.70	1 079 989.90	A	
174	734 749.16	1 079 990.40	A	
175	734 747.00	1 079 992.67	A	
176	734 744.30	1 079 989.89	A	
177	734 734.80	1 079 999.96	A	
178	734 737.70	1 080 002.62	A	
179	734 729.87	1 080 011.02	A	
180	734 727.12	1 080 008.13	A	
181	734 724.39	1 080 010.67	A	
182	734 723.11	1 080 011.11	A	
183	734 726.53	1 080 014.67	A	
184	734 719.71	1 080 014.73	A	
185	734 723.21	1 080 018.29	A	
186	734 721.37	1 080 020.29	A	
187	734 721.28	1 080 020.64	A	
188	734 721.37	1 080 021.40	A	
189	734 718.81	1 080 024.13	A	
190	734 715.24	1 080 020.81	A	
191	734 715.97	1 080 019.85	A	
192	734 716.01	1 080 019.39	A	
193	734 715.87	1 080 018.87	A	
194	734 719.79	1 080 014.70	A	
195	734 716.32	1 080 026.79	A	
196	734 716.01	1 080 026.86	A	
197	734 715.53	1 080 026.87	A	
198	734 714.87	1 080 027.48	A	
199	734 711.43	1 080 025.16	A	
200	734 704.98	1 080 032.12	A	
201	734 708.09	1 080 035.05	A	
202	734 704.87	1 080 039.27	A	
203	734 702.63	1 080 034.64	A	
204	734 701.60	1 080 035.60	A	
205	734 701.31	1 080 035.75	A	
206	734 697.28	1 080 041.61	A	
207	734 701.23	1 080 044.79	A	
208	734 694.98	1 080 045.53	A	
209	734 694.99	1 080 045.84	A	
210	734 694.78	1 080 046.33	A	
211	734 698.90	1 080 048.69	A	
212	734 696.53	1 080 053.18	A	
213	734 692.18	1 080 051.46	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 4/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
214	734 690.18	1 080 057.04	A	
215	734 694.32	1 080 058.55	A	
216	734 691.92	1 080 066.28	A	
217	734 688.00	1 080 064.61	A	
218	734 686.67	1 080 069.25	A	
219	734 690.59	1 080 070.73	A	
220	734 688.96	1 080 075.17	A	
221	734 685.02	1 080 074.17	A	
222	734 682.86	1 080 079.17	A	
223	734 686.22	1 080 081.35	A	
224	734 683.94	1 080 085.31	A	
225	734 680.79	1 080 083.06	A	
226	734 677.67	1 080 086.92	A	
227	734 680.49	1 080 089.86	A	
228	734 677.37	1 080 093.03	A	
229	734 674.39	1 080 090.06	A	
230	734 670.79	1 080 092.93	A	
231	734 673.13	1 080 096.34	A	
232	734 668.75	1 080 099.23	A	
233	734 666.82	1 080 095.86	A	
234	734 662.19	1 080 098.58	A	
235	734 664.08	1 080 102.06	A	
236	734 656.70	1 080 106.34	A	
237	734 659.82	1 080 104.53	A	
238	734 654.41	1 080 103.05	A	
239	734 649.82	1 080 105.80	A	
240	734 651.58	1 080 109.46	A	
241	734 647.15	1 080 112.28	A	
242	734 644.45	1 080 108.80	A	
243	734 643.10	1 080 114.83	A	
244	734 641.94	1 080 113.11	A	
245	734 640.86	1 080 111.36	A	
301	736 601.82	1 078 607.03	B	
302	736 600.89	1 078 605.08	B	
303	736 599.97	1 078 603.39	B	
304	736 588.36	1 078 608.94	B	
305	736 589.83	1 078 612.31	B	
306	736 579.03	1 078 617.98	B	
307	736 577.61	1 078 614.32	B	
308	736 578.83	1 078 618.56	B	
309	736 576.60	1 078 619.89	B	
310	736 574.05	1 078 616.05	B	
311	736 574.43	1 078 621.08	B	
312	736 573.89	1 078 621.01	B	
313	736 573.46	1 078 621.17	B	
314	736 570.87	1 078 617.93	B	
315	736 566.59	1 078 620.93	B	
316	736 569.07	1 078 624.23	B	
317	736 565.46	1 078 627.49	B	
318	736 562.60	1 078 624.60	B	
319	736 559.43	1 078 627.97	B	
320	736 562.46	1 078 630.77	B	
321	736 559.23	1 078 634.94	B	
322	736 555.67	1 078 632.79	B	
323	736 552.60	1 078 637.42	B	
324	736 556.10	1 078 639.84	B	
325	736 553.62	1 078 644.28	B	
326	736 549.75	1 078 642.73	B	
327	736 552.70	1 078 646.22	B	
328	736 552.74	1 078 646.49	B	
329	736 552.86	1 078 646.85	B	
330	736 551.91	1 078 649.01	B	
331	736 547.49	1 078 647.56	B	
332	736 545.83	1 078 651.41	B	
333	736 550.70	1 078 651.88	B	
334	736 550.35	1 078 652.16	B	
335	736 550.12	1 078 652.61	B	
336	736 546.61	1 078 660.83	B	
337	736 542.53	1 078 659.23	B	
338	736 539.10	1 078 666.58	B	
339	736 542.94	1 078 668.63	B	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 5/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
	340	736 539.40	1 078 675.88	B
	341	736 535.24	1 078 674.14	B
	342	736 532.70	1 078 678.48	B
	343	736 536.64	1 078 681.27	B
	344	736 534.07	1 078 685.07	B
	345	736 529.87	1 078 682.02	B
	346	736 526.66	1 078 685.36	B
	347	736 530.20	1 078 689.14	B
	348	736 526.42	1 078 692.24	B
	349	736 523.63	1 078 687.71	B
	350	736 519.47	1 078 690.04	B
	351	736 521.63	1 078 695.14	B
	352	736 517.39	1 078 696.45	B
	353	736 515.07	1 078 692.14	B
	354	736 510.35	1 078 694.19	B
	355	736 511.20	1 078 698.13	B
	356	736 508.42	1 078 699.10	B
	357	736 508.23	1 078 699.29	B
	358	736 508.17	1 078 699.59	B
	359	736 508.28	1 078 700.13	B
	360	736 507.33	1 078 695.29	B
	361	736 507.11	1 078 695.30	B
	362	736 506.95	1 078 695.15	B
	363	736 506.86	1 078 694.92	B
	364	736 504.10	1 078 695.87	B
	365	736 505.76	1 078 701.07	B
	366	736 503.49	1 078 701.92	B
	367	736 503.08	1 078 701.43	B
	368	736 502.61	1 078 701.38	B
	369	736 502.13	1 078 701.45	B
	370	736 501.82	1 078 696.75	B
	371	736 501.80	1 078 697.15	B
	372	736 501.59	1 078 697.40	B
	373	736 501.15	1 078 697.66	B
	374	736 492.38	1 078 700.90	B
	375	736 493.45	1 078 704.52	B
	376	736 491.11	1 078 705.38	B
	377	736 491.02	1 078 705.65	B
	378	736 491.17	1 078 705.94	B
	379	736 491.26	1 078 706.10	B
	380	736 489.63	1 078 707.34	B
	381	736 488.79	1 078 706.54	B
	382	736 488.68	1 078 706.30	B
	383	736 487.43	1 078 702.79	B
	384	736 481.14	1 078 705.15	B
	385	736 483.56	1 078 708.56	B
	386	736 481.71	1 078 709.34	B
	387	736 478.94	1 078 711.93	B
	388	736 478.54	1 078 711.42	B
	389	736 478.26	1 078 711.26	B
	390	736 477.81	1 078 711.28	B
	391	736 477.29	1 078 711.45	B
	392	736 477.68	1 078 706.72	B
	393	736 472.52	1 078 709.52	B
	394	736 467.98	1 078 712.28	B
	395	736 470.20	1 078 715.70	B
	396	736 472.88	1 078 714.04	B
	397	736 463.66	1 078 719.86	B
	398	736 461.07	1 078 716.68	B
	399	736 457.25	1 078 718.73	B
	400	736 459.96	1 078 722.56	B
	401	736 458.41	1 078 724.00	B
	402	736 455.18	1 078 719.55	B
	403	736 452.32	1 078 720.33	B
	404	736 450.01	1 078 720.41	B
	405	736 449.20	1 078 719.88	B
	406	736 454.05	1 078 728.11	B
	407	736 449.02	1 078 732.52	B
	408	736 445.87	1 078 735.02	B
	409	736 447.40	1 078 736.88	B
	410	736 446.59	1 078 737.11	B

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 6/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
411	736 445.46	1 078 737.92	B	
412	736 444.02	1 078 739.42	B	
413	736 443.73	1 078 740.26	B	
414	736 443.78	1 078 741.38	B	
415	736 443.99	1 078 743.31	B	
416	736 444.29	1 078 744.50	B	
417	736 445.48	1 078 745.97	B	
418	736 445.37	1 078 746.73	B	
419	736 441.30	1 078 746.30	B	
420	736 437.88	1 078 745.74	B	
421	736 438.03	1 078 744.84	B	
422	736 437.84	1 078 743.80	B	
423	736 437.51	1 078 743.41	B	
424	736 436.80	1 078 742.83	B	
425	736 430.40	1 078 739.10	B	
426	736 427.65	1 078 737.84	B	
427	736 426.67	1 078 737.59	B	
428	736 425.44	1 078 737.94	B	
429	736 445.82	1 078 721.57	B	
430	736 438.45	1 078 724.80	B	
431	736 437.14	1 078 726.71	B	
432	736 434.50	1 078 728.92	B	
433	736 431.41	1 078 730.64	B	
434	736 426.97	1 078 732.49	B	
435	736 422.60	1 078 734.16	B	
436	736 409.62	1 078 739.50	B	
437	736 411.21	1 078 743.42	B	
438	736 399.12	1 078 748.57	B	
439	736 397.32	1 078 744.62	B	
440	736 388.66	1 078 748.13	B	
441	736 390.67	1 078 752.43	B	
442	736 382.70	1 078 756.27	B	
443	736 380.34	1 078 752.21	B	
444	736 371.66	1 078 756.93	B	
445	736 373.56	1 078 761.29	B	
446	736 366.03	1 078 765.65	B	
447	736 363.75	1 078 761.76	B	
448	736 351.77	1 078 769.24	B	
449	736 353.71	1 078 773.36	B	
450	736 341.76	1 078 780.81	B	
451	736 339.44	1 078 777.05	B	
452	736 327.70	1 078 784.39	B	
453	736 329.57	1 078 788.30	B	
454	736 317.65	1 078 795.61	B	
455	736 314.69	1 078 792.13	B	
456	736 302.77	1 078 799.21	B	
457	736 304.61	1 078 803.17	B	
458	736 298.16	1 078 806.85	B	
459	736 295.97	1 078 803.20	B	
460	736 289.21	1 078 806.60	B	
461	736 290.97	1 078 810.51	B	
462	736 286.49	1 078 812.60	B	
463	736 284.63	1 078 808.76	B	
464	736 279.58	1 078 810.91	B	
465	736 280.90	1 078 815.02	B	
466	736 276.30	1 078 816.69	B	
467	736 274.96	1 078 812.60	B	
468	736 269.49	1 078 814.07	B	
469	736 270.27	1 078 818.33	B	
470	736 264.61	1 078 819.24	B	
471	736 264.11	1 078 814.92	B	
472	736 258.08	1 078 815.45	B	
473	736 258.16	1 078 819.96	B	
474	736 250.62	1 078 820.10	B	
475	736 250.49	1 078 815.69	B	
476	736 240.87	1 078 815.30	B	
477	736 240.10	1 078 819.62	B	
478	736 230.53	1 078 818.98	B	
479	736 230.60	1 078 814.60	B	
480	736 221.11	1 078 813.81	B	
481	736 220.30	1 078 818.14	B	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 7/12
Soubor:				
Předč. Číslo	Y	X	Popis	
482	736 211.44	1 078 816.94	B	
483	736 211.52	1 078 812.57	B	
484	736 209.77	1 078 812.26	B	
485	736 209.30	1 078 812.04	B	
486	736 204.19	1 078 811.18	B	
487	736 203.33	1 078 815.69	B	
488	736 197.19	1 078 814.82	B	
489	736 197.85	1 078 810.64	B	
490	736 200.42	1 078 810.58	B	
491	736 199.53	1 078 810.73	B	
492	736 186.75	1 078 809.21	B	
493	736 185.90	1 078 813.41	B	
494	736 176.14	1 078 812.21	B	
495	736 176.24	1 078 808.04	B	
496	736 166.59	1 078 807.10	B	
497	736 165.83	1 078 811.32	B	
498	736 158.53	1 078 810.76	B	
499	736 158.03	1 078 806.50	B	
500	736 149.66	1 078 806.17	B	
501	736 149.14	1 078 810.34	B	
502	736 141.20	1 078 810.38	B	
503	736 140.62	1 078 806.27	B	
504	736 132.40	1 078 806.89	B	
505	736 132.02	1 078 810.93	B	
506	736 118.82	1 078 812.28	B	
507	736 118.19	1 078 808.22	B	
508	736 104.85	1 078 809.69	B	
509	736 104.92	1 078 813.99	B	
510	736 088.29	1 078 815.99	B	
511	736 087.65	1 078 811.73	B	
512	736 072.86	1 078 813.45	B	
513	736 072.60	1 078 817.88	B	
514	736 058.59	1 078 819.62	B	
515	736 057.91	1 078 815.33	B	
516	736 042.91	1 078 817.10	B	
517	736 043.02	1 078 821.47	B	
518	736 028.41	1 078 823.22	B	
519	736 027.77	1 078 818.93	B	
520	736 014.05	1 078 820.58	B	
521	736 014.23	1 078 824.83	B	
522	736 000.47	1 078 826.50	B	
523	735 999.51	1 078 822.47	B	
524	735 985.92	1 078 824.15	B	
525	735 986.27	1 078 828.47	B	
526	735 971.74	1 078 830.26	B	
527	735 971.19	1 078 826.03	B	
528	735 957.26	1 078 827.72	B	
529	735 957.30	1 078 832.09	B	
530	735 942.92	1 078 833.92	B	
531	735 941.82	1 078 829.79	B	
532	735 928.45	1 078 831.49	B	
533	735 928.36	1 078 835.80	B	
534	735 914.96	1 078 836.89	B	
535	735 914.28	1 078 832.77	B	
536	735 907.78	1 078 833.22	B	
537	735 908.30	1 078 837.31	B	
538	735 906.20	1 078 837.73	B	
539	735 905.51	1 078 837.94	B	
540	735 905.03	1 078 833.42	B	
541	735 900.71	1 078 833.49	B	
542	735 900.39	1 078 838.05	B	
543	735 898.29	1 078 837.87	B	
544	735 897.39	1 078 837.58	B	
545	735 896.14	1 078 837.48	B	
546	735 896.43	1 078 833.31	B	
547	735 890.71	1 078 832.75	B	
548	735 889.73	1 078 836.87	B	
549	735 883.13	1 078 836.03	B	
550	735 883.65	1 078 831.89	B	
551	735 877.36	1 078 830.78	B	
552	735 876.22	1 078 834.73	B	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 8/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
	553	735 869.93	1 078 833.15	B
	554	735 871.02	1 078 829.30	B
	555	735 864.95	1 078 827.69	B
	556	735 863.51	1 078 831.40	B
	557	735 850.69	1 078 827.42	B
	558	735 851.68	1 078 823.73	B
	559	735 838.87	1 078 819.72	B
	560	735 837.35	1 078 823.22	B
	561	735 824.08	1 078 818.92	B
	562	735 824.89	1 078 815.27	B
	563	735 811.95	1 078 811.10	B
	564	735 810.79	1 078 814.80	B
	565	735 802.20	1 078 812.18	B
	566	735 803.08	1 078 808.41	B
	567	735 794.59	1 078 806.04	B
	568	735 793.10	1 078 809.69	B
	569	735 784.44	1 078 807.47	B
	570	735 785.35	1 078 803.54	B
	571	735 776.03	1 078 801.25	B
	572	735 774.75	1 078 805.22	B
	573	735 765.48	1 078 803.14	B
	574	735 765.98	1 078 799.00	B
	575	735 757.31	1 078 797.50	B
	576	735 756.26	1 078 801.51	B
	577	735 742.77	1 078 799.26	B
	578	735 743.37	1 078 795.31	B
	579	735 729.96	1 078 793.22	B
	580	735 729.04	1 078 797.29	B
	581	735 715.67	1 078 795.31	B
	582	735 716.12	1 078 791.23	B
	583	735 702.96	1 078 789.21	B
	584	735 702.06	1 078 793.20	B
	585	735 688.83	1 078 791.18	B
	586	735 689.32	1 078 787.15	B
	587	735 675.53	1 078 785.15	B
	588	735 674.64	1 078 789.09	B
	589	735 660.59	1 078 787.25	B
	590	735 660.65	1 078 783.23	B
	591	735 651.76	1 078 782.18	B
	592	735 651.36	1 078 786.24	B
	593	735 643.80	1 078 785.84	B
	594	735 643.53	1 078 781.80	B
	595	735 635.52	1 078 781.78	B
	596	735 635.51	1 078 785.89	B
	597	735 627.32	1 078 786.45	B
	598	735 626.75	1 078 782.43	B
	599	735 617.97	1 078 783.40	B
	600	735 618.55	1 078 787.55	B
	601	735 605.86	1 078 789.12	B
	602	735 605.10	1 078 785.17	B
	603	735 589.59	1 078 787.64	B
	604	735 589.97	1 078 791.71	B
	605	735 574.62	1 078 794.25	B
	606	735 573.99	1 078 790.20	B
	607	735 558.30	1 078 792.83	B
	608	735 559.15	1 078 796.90	B
	609	735 544.33	1 078 799.32	B
	610	735 543.61	1 078 795.27	B
	611	735 528.41	1 078 797.61	B
	612	735 528.82	1 078 801.82	B
	613	735 514.07	1 078 804.01	B
	614	735 513.41	1 078 799.91	B
	615	735 498.68	1 078 802.30	B
	616	735 499.26	1 078 806.50	B
	617	735 484.48	1 078 808.63	B
	618	735 484.00	1 078 804.56	B
	619	735 469.28	1 078 806.72	B
	620	735 469.77	1 078 810.82	B
	621	735 456.32	1 078 812.84	B
	622	735 455.77	1 078 808.87	B
	623	735 446.46	1 078 810.25	B

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 9/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
624	735 447.14	1 078 814.30	B	
625	735 438.60	1 078 815.74	B	
626	735 438.04	1 078 811.68	B	
627	735 432.42	1 078 812.57	B	
628	735 433.93	1 078 816.75	B	
629	735 433.52	1 078 816.90	B	
630	735 433.13	1 078 817.06	B	
631	735 426.94	1 078 818.27	B	
632	735 425.38	1 078 813.80	B	
633	735 422.16	1 078 819.19	B	
634	735 421.21	1 078 818.89	B	
635	735 420.66	1 078 818.90	B	
636	735 419.61	1 078 819.01	B	
637	735 418.87	1 078 814.84	B	
638	735 413.40	1 078 815.57	B	
639	735 413.50	1 078 819.74	B	
640	735 404.03	1 078 821.15	B	
641	735 403.16	1 078 817.26	B	
642	735 388.09	1 078 819.77	B	
643	735 388.47	1 078 823.70	B	
644	735 374.37	1 078 826.09	B	
645	735 373.79	1 078 822.24	B	
646	735 359.47	1 078 824.76	B	
647	735 360.03	1 078 828.61	B	
648	735 344.55	1 078 831.31	B	
649	735 343.74	1 078 827.56	B	
650	735 329.78	1 078 830.16	B	
651	735 330.57	1 078 834.04	B	
652	735 316.39	1 078 836.91	B	
653	735 315.65	1 078 832.91	B	
654	735 301.97	1 078 835.83	B	
655	735 302.72	1 078 839.81	B	
656	735 290.49	1 078 842.48	B	
657	735 289.61	1 078 838.68	B	
658	735 281.24	1 078 840.58	B	
659	735 282.06	1 078 844.43	B	
660	735 273.90	1 078 846.17	B	
661	735 273.00	1 078 842.47	B	
662	735 265.33	1 078 844.06	B	
663	735 265.99	1 078 847.81	B	
664	735 257.88	1 078 849.24	B	
665	735 257.33	1 078 845.55	B	
666	735 249.35	1 078 846.77	B	
667	735 249.93	1 078 850.60	B	
668	735 242.02	1 078 851.76	B	
669	735 241.88	1 078 847.97	B	
670	735 233.94	1 078 848.87	B	
671	735 234.46	1 078 852.69	B	
672	735 227.22	1 078 853.25	B	
673	735 227.12	1 078 849.52	B	
674	735 218.09	1 078 850.12	B	
675	735 218.02	1 078 853.92	B	
676	735 202.55	1 078 854.78	B	
677	735 202.27	1 078 851.01	B	
678	735 187.47	1 078 851.64	B	
679	735 187.76	1 078 855.57	B	
680	735 172.55	1 078 856.24	B	
681	735 172.08	1 078 852.35	B	
682	735 156.83	1 078 853.20	B	
683	735 157.12	1 078 857.12	B	
684	735 142.11	1 078 857.89	B	
685	735 141.65	1 078 854.06	B	
686	735 126.23	1 078 854.82	B	
687	735 126.51	1 078 858.78	B	
688	735 111.15	1 078 859.43	B	
689	735 110.77	1 078 855.59	B	
690	735 095.86	1 078 856.11	B	
691	735 096.16	1 078 860.11	B	
692	735 080.98	1 078 860.77	B	
693	735 080.67	1 078 856.86	B	
694	735 065.53	1 078 857.50	B	


GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 10/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
695	735 066.01	1 078 861.32	B	
696	735 047.65	1 078 862.14	B	
697	735 047.38	1 078 858.23	B	
698	735 031.75	1 078 858.89	B	
699	735 031.62	1 078 862.85	B	
700	735 015.32	1 078 863.60	B	
701	735 014.99	1 078 859.64	B	
702	734 998.44	1 078 860.40	B	
703	734 998.61	1 078 864.45	B	
704	734 983.42	1 078 865.15	B	
705	734 983.55	1 078 861.13	B	
706	734 965.21	1 078 861.82	B	
707	734 965.37	1 078 865.81	B	
708	734 949.75	1 078 866.54	B	
709	734 949.08	1 078 862.58	B	
710	734 933.52	1 078 863.17	B	
711	734 933.53	1 078 867.27	B	
712	734 917.97	1 078 867.83	B	
713	734 917.59	1 078 863.83	B	
714	734 901.65	1 078 864.45	B	
715	734 901.55	1 078 868.52	B	
716	734 885.86	1 078 869.28	B	
717	734 885.68	1 078 865.21	B	
718	734 870.26	1 078 865.71	B	
719	734 869.75	1 078 869.82	B	
720	734 854.66	1 078 870.39	B	
721	734 854.28	1 078 866.22	B	
722	734 838.10	1 078 866.93	B	
723	734 837.96	1 078 871.17	B	
724	734 822.23	1 078 871.84	B	
725	734 821.69	1 078 867.75	B	
726	734 806.41	1 078 868.50	B	
727	734 806.38	1 078 872.68	B	
728	734 789.03	1 078 873.56	B	
729	734 788.67	1 078 869.53	B	
730	734 774.23	1 078 870.23	B	
731	734 774.01	1 078 874.58	B	
732	734 764.49	1 078 875.24	B	
733	734 763.60	1 078 871.09	B	
734	734 752.93	1 078 871.99	B	
735	734 752.95	1 078 876.29	B	
736	734 742.88	1 078 877.29	B	
737	734 742.09	1 078 873.06	B	
738	734 729.16	1 078 874.49	B	
739	734 729.49	1 078 878.84	B	
740	734 716.22	1 078 880.66	B	
741	734 715.53	1 078 876.26	B	
742	734 700.21	1 078 878.39	B	
743	734 700.57	1 078 882.82	B	
744	734 685.95	1 078 884.81	B	
745	734 685.40	1 078 880.56	B	
746	734 670.82	1 078 882.30	B	
747	734 671.10	1 078 886.63	B	
748	734 661.74	1 078 887.78	B	
749	734 661.09	1 078 883.40	B	
750	734 652.46	1 078 884.21	B	
751	734 652.73	1 078 888.71	B	
752	734 643.51	1 078 889.30	B	
753	734 643.19	1 078 884.94	B	
754	734 634.58	1 078 885.22	B	
755	734 634.39	1 078 889.56	B	
756	734 624.72	1 078 889.53	B	
757	734 624.83	1 078 885.23	B	
758	734 609.20	1 078 885.04	B	
759	734 608.79	1 078 889.44	B	
760	734 592.93	1 078 888.86	B	
761	734 592.92	1 078 884.49	B	
762	734 583.98	1 078 884.13	B	
763	734 583.36	1 078 888.56	B	
764	734 575.40	1 078 887.91	B	
765	734 576.05	1 078 883.53	B	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC		str. 11/12
Soubor:				
Předč.	Číslo	Y	X	Popis
766	734 566.89	1 078 882.36	B	
767	734 566.01	1 078 886.78	B	
768	734 557.23	1 078 885.42	B	
769	734 558.17	1 078 881.11	B	
770	734 549.64	1 078 879.51	B	
771	734 548.54	1 078 883.66	B	
772	734 539.69	1 078 881.30	B	
773	734 540.79	1 078 877.29	B	
774	734 525.38	1 078 873.50	B	
775	734 523.80	1 078 877.35	B	
776	734 512.06	1 078 874.77	B	
777	734 513.04	1 078 870.87	B	
778	734 504.23	1 078 869.19	B	
779	734 503.59	1 078 873.10	B	
780	734 495.19	1 078 871.83	B	
781	734 495.35	1 078 867.90	B	
782	734 485.91	1 078 867.06	B	
783	734 486.20	1 078 871.09	B	
784	734 477.19	1 078 870.54	B	
785	734 477.32	1 078 866.50	B	
786	734 461.70	1 078 866.05	B	
787	734 461.77	1 078 870.18	B	
788	734 446.55	1 078 869.86	B	
789	734 446.75	1 078 865.91	B	
790	734 431.52	1 078 865.62	B	
791	734 431.46	1 078 869.58	B	
792	734 422.32	1 078 869.02	B	
793	734 422.52	1 078 865.45	B	
794	734 407.30	1 078 865.28	B	
795	734 407.45	1 078 869.25	B	
796	734 392.47	1 078 869.39	B	
797	734 392.76	1 078 865.34	B	
798	734 383.15	1 078 865.38	B	
799	734 383.07	1 078 869.61	B	
800	734 374.41	1 078 869.86	B	
801	734 373.74	1 078 865.58	B	
802	734 365.64	1 078 866.08	B	
803	734 365.90	1 078 870.35	B	
804	734 357.76	1 078 871.36	B	
805	734 356.67	1 078 867.31	B	
806	734 348.64	1 078 868.91	B	
807	734 349.01	1 078 873.23	B	
808	734 341.10	1 078 875.42	B	
809	734 339.16	1 078 871.51	B	
810	734 330.48	1 078 874.81	B	
811	734 331.97	1 078 878.57	B	
812	734 324.45	1 078 881.82	B	
813	734 322.97	1 078 877.83	B	
814	734 309.96	1 078 883.03	B	
815	734 311.80	1 078 887.26	B	
816	734 298.65	1 078 892.65	B	
817	734 296.81	1 078 888.48	B	
818	734 283.74	1 078 893.84	B	
819	734 285.66	1 078 898.09	B	
820	734 272.36	1 078 903.88	B	
821	734 270.35	1 078 899.55	B	
822	734 263.71	1 078 902.57	B	
823	734 265.83	1 078 907.05	B	
824	734 263.65	1 078 908.21	B	
825	734 262.41	1 078 909.23	B	
826	734 259.93	1 078 911.66	B	
827	734 259.17	1 078 912.96	B	
828	734 258.52	1 078 914.65	B	
829	734 257.55	1 078 918.14	B	
830	734 252.97	1 078 916.28	B	
831	734 245.71	1 078 913.51	B	
832	734 240.26	1 078 911.41	B	
833	734 240.13	1 078 911.06	B	
834	734 242.66	1 078 910.77	B	
835	734 246.68	1 078 909.95	B	
836	734 251.78	1 078 908.01	B	

GROMA v. 7.0	SEZNAM SOUŘADNIC			str. 12/12
Soubor:				
Předč. Číslo	Y	X	Popis	
837	734 255.75	1 078 906.25	B	
838	734 259.70	1 078 904.37	B	

Náčrt zaměřené plochy objízdné trasy A

Přibysice



Náčrt

zaměřené plochy objízdne trasy B



Zápis z kontrolního dne KD č. 1 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 1 konaný dne 04.08.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.1 viz Prezenční listina KD č.1

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 020 Příprava území

- kácení náletů s odvozem

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

- protažení příkopu L
- stržení drnu P+L
- čištění příkopu P
- frézování obrusu (1.podúsek)
- recyklace za studena (1.podúsek)
- lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.)
- provedení inf. postřiku s vyštěpením (1.podúsek)
- pokládka ACL (tl. 60 mm) finišerem se záválc. a zhut.

SO 101.B Rekonstrukce komunikace

- frézování obrusu
- recyklace za studena
- lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.)
- provedení inf. postřiku
- pokládka ACL (tl. 60 mm) finišerem se záválc. a zhut.

SO 180 DIO

- osazeno, blikače funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 07.2021 ke kontrole TDS do 06.08.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 14.08.2021.

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.	TePře+KZP	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu TePře + KZP k odsouhlasení TDI.	ZH	splněno, bude vyp.
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021.	ZH	trvá
3.	Stavební deník (SD)	Zhotovitel stavby založí stavební deník (SD), bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu a charakteru stavby postačí jeden SD.	ZH/TDS	splněno, bude vyp.
4.	BOZP	Koordinátor BOZP založí „Elektronický inspekční deník“, do kterého bude zaznamenávat veškeré závady a termíny jejich odstranění.	koo BOZP	splněno, bude vyp.
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule 2,20 x 2,10 m, TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě během 32. týdne	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava kom. dokončena do 16.08.2021.	AD/ZH	trvá
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek	ZH	trvá
8.	Fakturace prov. stav. prací	Příprava fakturace za 07/2021, předání podkladů k odsouhlasení TDS do 04.08.2021	ZH/TDS	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena.
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJINNÁ SPRÁVA A ÚPRĚBA ZEMÍ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EDICE ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	trvá
2.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	trvá
3.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice Z pochůzky bude pořízen krátký zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlažby. Následně bude upravena i RDS.	ZH/SÚS	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) i) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.).

7. Závěr

KD č.2 - středa 18.08. 2021, 13:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 3/5

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 05.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



provádění dyn. zkoušek na recyklaci za studena

KRAJSKÁ SPRÁVA A GORŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KO č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KO
EVIDENČNÍ ČÍSLO KO 1/2021	KLASIFIKACE - PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 4/5



sejmutí drnů s odvozem na 1. úseku



dosyp a urovnání svahu sil. tělesa (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KO č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KO
EMISNÍ ČÍSLO KO 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5



frézování vjezdu na skládku s odvozem na 1. úseku



čištění krajnice a příkopu na 1. úseku

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVSY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/5

Zápis z kontrolního dne KD č. 2 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 2 konaný dne 18.08.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.2 viz Prezenční listina KD č.2

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 020 Příprava území

- kácení náletů s odvozem
- odstraňování svodidel s odvozem

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

- protažení a čištění příkopů L
- čištění krajnic se stržením drnů P+L
- spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek)
- pokládka obrusu (ACO) fin. se zaválc.+zhutněním vibr. válci (1. podúsek)
- prořez spáry uprostřed vozovky se zalitím asf. em.
- lab. zkoušky na asf. souvrství (Troxler, rovinatost)
- pokládka prefa-žlabovek do lože z betonu

SO 101.B Rekonstrukce komunikace

- spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek)
- pokládka ACO finišerem se zaválc.+zhutněním vibr. válci
- prořez spar (u naváz. na stáv. stav) se zalitím asf. em.

SO 180 DIO

- osazeno, blikače funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD/OP
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD 2/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA 1/5
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v konceptu v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH	trvá
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33. týdne.	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava proviz. kom. dokončena, Zhot. bude udržována v provozuschopnosti.	AD/ZH	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	splněno, bude vyp.
10.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	splněno, bude vyp.
11.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	splněno, bude vyp.
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoscace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice Z pochůzky bude pořízen krátký Zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlážby Následně bude upravena i RDS. Zápis bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne, dl. přídlažby cca 737 bm.	ZH/SÚS	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJSKÝ SPRÁVNÍ ÚŘAD STAVBY	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVJEDNĚNÍ ČÍSLO KD 2/3021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 2/6

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci.	ZH	trvá
2.	Historický propustek vlevo (2. podúsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH	trvá
3.	Prodloužení provedení recyklace za studena (před Vatěkovem)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za kom. napojením vlevo	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:).

provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

7. Závěr

KD č. 3 - středa 01.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA ÚDRŽBY SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 3/5
KD 2/2021		

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 18.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



dokončený obrus (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE PRŮVODNÍ INFORMACE	STRANA 4/6



prořez a čištění spáry v obruš (1. úsek)



hutnění krajnice levá strana (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	PORTÁL: AŽ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5



sejmutí drnu z krajnice s odvozem vlevo (2. úsek)



odkop krajnice vlevo (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 2 STAVEB	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO		STRANA 6/6
KD 2/2021	KLASIFIKACE PROVOZNI INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 3 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 3 konaný dne 01.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.3 viz Prezenční listina KD č.3

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace (2. úsek)

- protahování a čištění příkopů (s odvozem mat. na mezideponii)
- úprava svahů příkopů (s odstraněním kořenů)
- čištění krajnic (s odvozem mat. na mezideponii)
- navážení a rozprostírání recyklátu (v místě krajnic podél vozovky)
- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii

SO 180 DIO

- posun blikáčů na zač. úseku 2, blikáče funkční bez závad

b) plnění věcného HMG

SO 101. A : probíhá v souladu s čas. HMG

SO 180 : osazeno, funkční

c) finanční plnění

Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH/AD	trvá splněno, bude vyp.

KRAJSKÁ SPRÁVA A DOPRAVNÍ SLUŽBY	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/6

5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33. týdne.	Obj/ZH/TDS	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah kam. přídlažby v místě nezp. krajnice (dl. přídlažby je cca 737 bm). Z pochůzky bude pořízen podrobnější Zápis, který bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne.	ZH/SÚS	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci. Jedná se o inv. do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost m. Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Historický propustek vlevo (2. úsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
15.	Prodloužení recyklace za studena (před obcí Vatěkov)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za odbočkou vlevo	ZH/AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
 Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závažným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
 Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
 Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
 Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
 Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stáv. zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet.,dl.13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci.	ZH, AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY		
EMISNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10814		FORULÁR KD
KD 3/2021	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA 2/5

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:

provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

7. Závěr

KD č. 4 - pondělí 13.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S II/10814	STRANA 3/3
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVÁZNI INFORMACE	



info-tabule stavby



odkop krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KČ Č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KČ
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA 4/6
KČ 3/2021	KLASIFIKACE/ PROVOZNÍ INFORMACE	



strojn  prva svahu vlevo (2.  sek)



protahov  n   a       n   krajnice (2.  sek)

KRAJSK�� SPR��VA A UDR��BA SILNIC	Z�PIS Z KONTR��LN��HO DNE KD �. 3 STAVBY	KRAJSK�� KD
EVIDEN��N�� ��SLO	BM11424 PRIBYSICE - K����V��TKA S BM10814	2. �STUPN�� 5/6
KD 32021	KLASIFIKACE: PROVOZN�� INFORMACE	



frézování asf. souvrství (2. úsek)



vozovka po odfrézování obrusu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD 4. 3. STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	0011424 PŘÍSVYČE - KŘÍŽOVATKA S JIŽ 100+4	STRANA 5/5
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 4 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 4 konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.4

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii (dokončení)
- recyklace za studena + lab. zkoušky
- provedení spoj. postřiku s vyštěpením na očištěný povrch
- pokládka ACL 16+ po polovinách vozovky (tl. 60 mm) finišerem se zaválcováním a zhut. vibračními válci (s kontrolou teploty asf. směsi při pokládce a dovezené asf. směsi)

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- čištění příkopů (km 2,800 - 3,100) vlevo s odvozem mat. na skládku
- frézování asfaltového souvrství (tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii
- po odfrézování zjištěny podélné vlasové trhliny a propadlá krajnice vpravo

SO 180 DIO

blikače na vjezd do stavby (vjezd na skádku) dočasně nefunkční, závada odstraněna

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou	ZH/AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD/OP
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	STRANA 1/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

dokumentaci (RDS) během 38. týdne.

- | | | | | |
|-----|---|---|--------|------|
| 13. | Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo) | Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. | ZH/AD | trvá |
| 14. | Propustek v km 0,500 | V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne. | ZH, AD | trvá |

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asfaltovém souvrství (úsek č.1). Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek předány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

7. Závěr

KD č. 5 - pondělí 04.10. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 14.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



frézování asf. souvrství

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚPRÁVA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	1834 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA 3/8
KD 4/2021	KLASIFIKACE, PROVÍZOR INFORMACE	



provádění spoj. postřiku



podélné praskliny po odfrézování asf. souvrství vpravo.

KRAJSKÁ SPRÁVA - ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	MÚ 1434 PRIBYSICE - KŘIŽOVATKA S III/10814	STRANA 4/6
	KLASIFIKACE PRŮVODNÍ INFORMACE	




pokládka ACL 16+ finišerem



válcování a hutnění po pokládce ACL 16+

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KO č. 4-STAVBY	FORMULÁŘ KO
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PRIBYSICE - KŘÍŽOVATKA s IV/10814	STRANA 5/6
KO 4/2021	KLASIFIKACE PROVOZU A INFORMACE	



teplota asf. směsi při pokládce ACL 16+

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.).

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

KRAJSKÁ SPRÁVA ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 4 STAVBY	POPISUJE KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYSICE - KŘIŽOVATKA s III/10914	STRANA: 5/5
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 5 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 5 konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.5

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- pokládka bet. obrub do lože z betonu - levá strana
- km 0,550 - vybourání původního propustku
 - výkop rýhy pro nový propustek (vč. HV)
 - provedení podkl. bet. pod potrubí
 - pokládka bet. trub (DN 600)
 - obetonování potrubí (bet. C 20/25)
 - vyzdívání HV (u vtoku prop.) ze žulových kostek do bet.

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- strhávání krajnic (s odvozem mat. na skládku)
- frézování asf. v místě sanací kraje vozovky (š.=0,50 m, tl.=50 mm, š.=1,00 m, tl.=100 mm)
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- s odvozem mat. na mezideponii
- zametení vyčištění podkladu v místech sanací krajů vozovky
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- pokládka ACL 16+ finišerem se zaválc. a zhutněním vibr.válci
- km 2,150 - 2,280 (obě strany)
- km 2,300 - 2,870 (pravá strana)
- km 2,150 - 2,870 provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- km 2,150 - 2,870 pokládka ACL 16+ finišerem se zaválc. a zhutněním (š.=1,50 m, tl. 50 mm) v místech sanací krajů vozovky

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY	FORMULÁŘ
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 5/2021	III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614	KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

- km 2,150 - 2,870 zametení a čištění vozovky
provedení spoj. postřiku (s vyštěpením)
- km 2,150 - 2,870 pokládka ACO 11+ se zaválcování a zhutněním
dvěma finišery
- km 2,150 - 2,870 strojní zřizování nezp. krajnic z recyklátu vlevo
(rozproštění a zhutnění)
- st. práce na chodníku vpravo - obec Vatěkov)

SO 180 DIO

blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby - funkční

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) během 38. týdne.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH,AD	splněno, bude vyp.
15.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny lab. zkoušky na recyklaci za studena (úsek č.2)

Lab. protokoly a aktualizovaný Laboratorní deník - předáno ke kontrole TDI. Závady nezjištěny.

Podrobně bude řešeno na KDK č.2

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací.	ZH	trvá
2.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 11/2021.	ZH	trvá
3.	Účast na KD č.6	Bude zaslána pozvánka na KD č.6 .starostovi obce Václavice p. Votrubovi.	TDI	trvá
4.	Místní šetření - upřesnění rozsahu svodidel	Proběhne místní šetření za účasti AD,TDI a ZH za účelem upřesnění polohy a délky svodidel na stavbě.	AD, ZH, TDI	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

7. Závěr

KD č. 6 - středa 27.10. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 6 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/1434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/16814	FORMULÁŘ KD
KD 5/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 13.10.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5/21A/19Y	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	INT 1154 PŘIBYSICE - KRÍŽOVATKA 3 11/10614	FORMULÁŘ KD
KD 5/2021	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 4/4

Zápis z kontrolního dne KD č. 6 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 6 konaný dne 27.10.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.6 viz Prezenční listina KD č.6

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- km 0,550 - dokončovací práce na propustku (základna u výtoku)
- osazování svodidel vlevo
- základy pro SDZ
- osazování směr. sloupků
- čištění propustků

intr. obce Vatěkov

- chodník vlevo - pokládka bet. obrub do lože z betonu
- chodník vpravo - pokládka bet. obrub do lože z betonu
provádění základny (bet. zámková dlažba)
- oplocení vpravo (podezdívka)
- výkopové práce vpravo
- pokládka odvodnění se zásypem a zhutněním
- čištění a úklid vozovky

SO 180 DIO

- blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby funkční - bez závad

b) plnění věcného HMG

- stavba v souladu s věcným HMG

c) finanční plnění

- stavba probíhá za průb. fin. plnění

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 6 STAVBY	FORMULÁŘ
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 6/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 1/3

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink.	ZH/AD	trvá
16.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací	ZH	trvá
17.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG smluvní části stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 47.týdne	ZH	trvá
18.	Zajištění účasti na KD č.6	Bude zaslána pozvánka na KD č.6 starostovi obce Václavice p. Votrubovi	TDI	splněno, bude vyp.
19.	Místní šetření	Proběhne místní šetření za účasti AD,TDI a ZH za účelem upřesnění polohy a délky svodidel, rozsahu sanací mostů a prop. na stavbě.	AD, ZH, TDI	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.5 - KD č.6 se neprováděly žádné lab. zkoušky.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Vyjádření TDS k ZBV č.1, č.2	TDS zašle písemné vyjádření k ZBV č.1,2. do konce 44. týdne.	TDS	trvá
2.	Oprava vozovky do Černíkovice	Upřesnění rozsahu a termínu provedení opravy vozovky do obce Černíkovice (do KD č.7).	OBJ	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:
(tel.:)).

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP

7. Závěr

KD č. 7 - středa 10.11. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis:

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.11.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopísem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ODRŮBA SI NÍČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY	FORMULÁŘ KD
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘÍBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10214	STRANA: 3/3
KD 9/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 7 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 7 konaný dne 10.11.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.7 viz Prezenční listina KD č.7

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- osazování nových svodidel vpravo
- připevňování bezp. odrazných pásků na pásnice
- sanace propustků:
 - km 1,289 - betonáž říms
 - km 1,915 - odtěžování a odvoz zeminy v místě nových čel betonáž zákl., vyzdívání nových čel. prop..
 - km 2,089 - betonáž říms
- sanace říms u mostku
- km 3,000 - 3,100 - odstr. nánosů na krajnicích (s odvozem na skládku)

intr. obce Vatěkov

- chodník vlevo - provádění zádlahy (bet. zámková dlažba)
- chodník vpravo - provádění zádlahy (bet. zámková dlažba)
 - osazování bet. obrub do lože z bet. a zřizování podkl. chodníkových vrstev
- rozšiřování vozovky a osazování bet. obrub do lože z bet. vlevo
- vytýčení a vyznačení vjezd. bran s integrovaným přechodem na vozovce
- čištění a úklid vozovky

SO 180 DIO

- blikače na vjezdu a výjezdu ze stavby - blikače dočasně na vjezdu krátkodobě nefunkční (závada odstraněna)

b) plnění věcného HMG

- stavba v souladu s věcným HMG

c) finanční plnění

- stavba probíhá za průběžného fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink. V současné době je zábradlí ve výrobě.	ZH/AD	trvá
16.	HMG st. prací do konce roku 2021	Zhotovitel předloží do konce 42. týdne akt. HMG st. prací	ZH	splněno, bude vyp.
17.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG smluvní části stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 47. týdne	ZH	trvá
20.	Vyjádření TDS k ZBV č.1, č.2	TDS zašle písemné vyjádření k ZBV č.1,2. do konce 44. týdne.	TDS	splněno, bude vyp.
21.	Oprava vozovky do obce Černíkovice	Na KD předložena situace s rozsahem oprav (ZÚ a KÚ) a technologií oprav. Termín provádění: jaro 2022	OBJ	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.6 - KD č.7 se neprováděly žádné lab. zkoušky.

Prováděna pravidelná kontrola při sanacích propustků a mostku.

Dále vizuální kontroly při provádění chodníků v obci Vátekov (osazování obrub a provádění zádlahy).

4. Stav BOZP a PO

Závažným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 7 STAVBY	FORMULÁŘ KD
IDENTIFIČNÍ ČÍSLO KD 7/2021	BI/1434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA s JIHOCESKÁ	STRANA: 2/3
	KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Vjezd. brány s integr. přechodem	AD upraví situaci vjezdových bran se zaprac. připomínkami PČR DI Benešov (por. J.Vyhnálek) - upřesnění druhu obrubníků a výšek nášlapů (pož. výška nášlapu u přechodu 15 cm), atd.	AD, ZHOT	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel.).

7. Závěr

KD č. 8 - středa 24.11. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis:

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 11.11.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 7, STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/1434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA s III/10514	FORMULÁŘ KD
KD 7/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 3/3

Zápis z kontrolního dne KD č. 8 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 8 konaný dne 24.11.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č.8 viz Prezenční listina KD č.8

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace
úsek km 0,500 - 2,150

- sanace propustků:

km 1,915 - příprava bednění a betonáž říms,
vtok a výtok - vyzdívání ze žul. kostek do bet.

km 2,089 - spárování vnitřních prostor

- mostek - příprava na osazení nového zábradlí (vpravo)

- betonáž patek pro SDZ

- předstříkání VDZ barvou

intravilán obce Vatěkov - KÚ

- recyklace podkladu za studena v celé šířce vozovky

- lab. zkoušky na recyklaci

- spoj. postřik (s vyštěpením) + podrcení

- pokládka podbalu ACL (60 mm) jedním finišerem

(se zaválcováním a zhutněním sil. válci) po polovinách vozovky

obec Vatěkov - chodníky

- chodník vpravo - provádění zádlažby (bet. zámková dlažba)

- osazování bet. sadových obrub do lože z bet.

- zádlažba vjezdů vpravo

- natahování pletiva na sloupky (oplocení soukr. poz.)

- betonáž šachty (HV)

- chodník vlevo - výstavba opěrné zidky
- zahájení st. prací na vjezdových bránách s integrovaným přechodem na vozovce (zač. a konec obce)
- čištění a úklid vozovky

SO 180 DIO

- blikáče na vjezdu/výjezdu ze stavby - bez závad
- doplněna info-tabule na ZÚ „PROJÍŽDÍTE STAVBOU“

- b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění

- stavba v souladu s věcným HMG
- stavba probíhá za průběžného fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla – uzavř. profil 60x40, vše pozink. V současné době je zábradlí ve výrobě. 24.11.2021 - montáž zábradlí proběhne do 12.12.	ZH/AD	trvá
17.	Finanční HMG - aktualizace	Zhotovitel připraví aktualizaci fin. HMG smluvní části stavby (do konce r. 2021), předloží nejpozději do konce 47.týdne	ZH	splněno, bude vyp.
21.	Oprava vozovky do obce Černíkovice	Na KD předložena situace s rozsahem oprav (ZÚ a KÚ) a technologií oprav. Termín provádění: jaro 2022 24.11.21 - výzva k podání změny (ing. P. Nádvorník), žádost o navýšení rozsahu oprav objízdných tras o 7 700 m² oproti PD	OBJ/ZH	trvá
22.	Vjezd. brány s integr. přechodem	AD upraví situaci vjezdových bran se zaprac. připomínkami PČR DI Benešov (por. J. Vyhnaněk) - upřesnění druhu obrubníků a výšek náslapů (pož. výška náslapu u přechodu 15 cm), atd.	AD, ZH	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.7 - KD č.8 se prováděly lab. zkoušky na recyklaci za studena. Lab. protokoly nepředány, výsledky sděleny ústně - v souladu TePř a KZP.

Prováděna pravidelná kontrola při sanacích propustků a mostku.

Kontroly při pokládce ACL (měření teploty, dodávacích listů z obalovny).

Dále vizuální kontroly při provádění chodníků v obci Vatěkov (osazování obrub a provádění zádlahy a opěrné zidky).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁKAS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 8 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD-8/2021	RM 1434 PRÍSEVŠICE - KŘÍŽOVATKA S RM 10514	STRANA 2/4
	KLASIFIKACE: PROVÁZENÍ INFORMACE	

4. Stav BOZP a PO

Závacným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.

Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Předčasné užívání stavby	Zhotovitel připraví do příštího KD koncept „Dohody o předčasném užívání stavby“	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel.:).

7. Závěr

KD č. 9 - středa 08.12. 2021, 09:00 hod.,stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek,TDS

Podpis:

KRAJSKÁ SPRÁVA / ÚŘEDNÍ ZÁPIS	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 9 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/111434 PŘIBYSČICE - KŘÍŽOVATKA s III/10514	STRANA 3/4
KD 9/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 25.11.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z ROZHODNUTÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘÍBEVŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10814	FORMULÁŘ KD
KD 8/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 4/4

Zápis z kontrolního dne KD č. 9 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

Číslo 9 konaný dne 08.12.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 9 viz Prezenční listina KD č. 9

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- provedení VDZ nástřikem barvou (vodící čáry)

intravilán obce Vatekov - KÚ

- čištění vozovky
- provedení spoj. postřiku na ACL (s vyštěpením) a s podrcením
- pokládka obrusu ACL 11+ (tl. 40 mm) na vozovku (vjezdy) dvěma finišery se zaválcováním a zhutněním silničními válci - (pokud jde pouze o vjezdy, pak je také investor obec Václavice)
- chodníky (P+L) - provádění beton. dlažby - investor obec Václavice
- kompletní montáž sloupů VO s výložníky
- st. práce na vjezdových bránách s integrovaným přechodem na zač. a konci obce (osazování obrub, zádlazba ze žul. kostek do betonu) - investor obec Václavice
- provedení VDZ nástřikem barvou (vodící čáry)
- čištění a úklid vozovky

extravilán obce Vatekov

- čištění příkopů (P+L)
- sanační práce trubního propustku (vtok a výtok)
- čištění a úklid vozovky
- provedení VDZ nástřikem barvou (vodící čáry)

- b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění

SO 180 DIO

- blikače na vjezd/výjezd ze stavby - funkční, bez závad
- stavba v souladu s věcným HMG
- stavba probíhá za průběžného fin. plnění

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schéma zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby. Upřesnění kce. zábradlí: stojiny - uzavř. profil 50x50, madla - uzavř. profil 60x40, vše pozink. V současné době je zábradlí ve výrobě. 24.11.2021 - montáž zábradlí proběhne do 12.12.21 08.12.2021 - upřesnění termínu montáže: do 18.12.21, barva nátěru modrá	ZH/AD	trvá
21.	Oprava vozovky do obce Černíkovice	Na KD předložena situace s rozsahem oprav (ZÚ a KÚ) a technologií oprav. Termín provádění: jaro 2022 24.11.2021 - výzva k podání změny (ing. P. Nádvorník), žádost o navýšení rozsahu oprav objízdných tras o 7 700 m ² oproti PD 08.12.2021 - žádost zaslána inv. tech., ZH. připraví žádost o ZBV a ZBV	OBJ/ZH	trvá
22.	Vjezd. brány s integr. přechodem	AD upraví situaci vjezdových bran se zaprac. připomínkami PČR DI Benešov (por. J. Vyhnálek) - upřesnění druhu obrubníků a výšek nášlapů (pož. výška nášlapu u přechodu 15 cm). 08.12.2021 - realizace je v souladu s příp. PČR DI	AD, ZH	trvá
23.	Předčasné užívání stavby	Zhotovitel připraví do příštího KD koncept „Žádosti o předčasném užívání stavby“ 08.12. 2021 - „Žádost“ vypracována, podepsána a předána	ZH	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V období mezi KD č.8 - KD č.9 se prováděly lab. zkoušky na dokončeném asf. souvrství (obec Vatěkov - KÚ). Lab. protokoly předány. Dále předány Lab. protokoly na recyklaci za studena. Podrobněji viz KDK č.3 Provedeny kontroly při pokládce ACO (měření teploty, dodacích listů z obalovny). Dále vizuelní kontroly v obci Vatěkov (provádění chodníků a stř. ostrůvků - osazování obrub a provádění zádlažby), zřizování opěrné zídky, montáž sloupů VO s výložníky.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 9 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 9/2021	1071434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 2/4

4. Stav BOZP a PO

Závacným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.

Zjištěné drobné závady se na stavbě průběžně odstraňují.

Stav BOZP se prezentuje v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Zimní údržba komunikace	Zimní údržbu komunikace (III/11434) v místě přechodů a ve vjezdových branách bude zajišťovat obec Václavice. Pan starosta Václavice byl v tomto smyslu informován telefonicky investorem KSUS.	ZH/obec	trvá
2.	Odstranění SDZ	Do 12.12.2021 (neděle) bude demontováno a odstraněno stavbou SDZ v rámci DIO.	ZH	trvá
3.	Informace pro silniční spr. úřad Benešov	Dne 10.12.2021 (pátek) bude předána písemná info sil. spr. úřadu v Benešově, že do 12.12.2021 bude na stavbě odstraněno SDZ v rámci DIO. Stejnou informaci tlf. obdržel dopravce ČSAD (p. Čihák) a p. starosta Václavice Z. Votruba.	ZH	trvá
4.	Přemístění info-tabulí	Dne 10.12.2021 (pátek) bude proveden přesun info - tabule „ PROJÍŽDÍTE STAVBOU “ na začátek obce Vatekova. Ze směru od obce Černíkovice a na konci úpravy zůstanou tabule ve stejné poloze.	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:)

) provádí zástup Ing. Dan Krejčí

7. Závěr

KD č. 10 - termín konání bude TDS upřesněn.

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis: ✓

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 9 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PŘIBYSICE KŘÍŽOVATKA S III/10814	STRANA 3/4
KD 9/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 09.12.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÉ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KÚ Č. B STAVBY	FORMULÁŘ KÚ
EVIDENČNÍ ČÍSLO	III/11434 PPIBYSICE - KŘÍŽOVATKA s III/10314	STRANA 4/4
KÚ 9/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	

PREZENČNÍ LISTINA

AKCE: III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614, KD č. 10

MÍSTO: stavba, ZS

DATUM: 31.03.2022 od 10:00 hod.

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	E-mail	PODPIS
Petr Nádvorník	KSÚS			
Petr Jelínek	PUDIS a.s.			
Jakub Líha	PUDIS a.s.			
Radek Škoda	BES s.r.o.			
Josef Houdek	BES s.r.o.			
Aleš Sládek	BES s.r.o.			
Jakub Vyhnálek	AFRY CZ s.r.o.			
Miloslav Puhunek	KSÚS			
Luděk Beneš	KSÚS			
Vladimír Pošvec	KSÚS			
Pavel Hruška	Obec Chrástany			
Jan Kubásek	AFRY CZ s.r.o.			
Milan Veleba	KSÚS			
MARTIN VOJTEK	KSÚS			

Datum:
2.6.2022
Vaše značka:
99/2021
Naše značka:
OP0747/2022
Odpovědná osoba / telefon:
Vyhnálek /
Číslo projektu:
2019/0037

Adresa:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614, vyjádření AD k ZBV č. 4

Dobrý den,

jako autorský dozor stavby „III/11434 Příbyšice – křižovatka s III/10614“ souhlasíme s předloženým návrhem ZBV č. 4 této stavby, který obsahuje změny dle reálně provedených prací na opravách objízdných tras, dle požadavku objednatele.

S pozdravem

Ing. Jakub Vyhnálek

Vedoucí oddělení silnic
Tel: +4
E-mail:

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +420
E-mail:

Vyjádření TDI k ZBV č. 3 a č. 4

Název akce: „III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614“

Druh stavby: Rekonstrukce vozovky silnice III/11434

Termín výstavby: od 07/2021 do 12/2021

Organizace	Společnost	Odpovědná osoba	Kontakt
Objednatel	KSÚS Středočeský kraj, p.o.	Ing. Petr Nádvorník	
Zhotovitel stavby	B E S s.r.o.	Radek Škoda Josef Houdek	
TDI	PUDIS a.s.	Ing. Petr Jelínek	
Koordinátor BOZP	PUDIS a.s.	Jakub Líha	

ZBV č.3

Čištění propustků, sanace a reprofilace jejich čel

Změny byly provedeny na základě skutečného rozsahu výše uvedených prací a jsou v souladu s vizuální prohlídkou na stavbě.

Recyklace podkladu za studena a pokládka AC souvrství

Změna byla provedena podle skutečného rozsahu recyklace za studena a následné pokládky AC. Celkový rozsah byl geodeticky zaměřen.

Finanční plnění

Položky spojené s čištěním rámových a trubních propustků, sanací a reprofilací jejich čel byly upraveny na reálně provedené množství. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42 a 54.

Položky spojené s recyklací podkladu za studena a pokládkou AC souvrství byli upraveny na reálně provedené množství. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 27, 29, 31 a 32

Změna **zvyšuje** smluvní cenu stavby o **1 429 701,42 Kč**.

PUDIS a.s.
 Podbabská 1014/20
 160 00 Praha 6 - Bubeneč

TEL: +420 224 111 111
 E-mail: info@ksus.cz

Pr. číslo	Název stavby	Objekt	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém	Uchytovací systém
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Položky v rámci stavby 10															
1	16100	POPLATKY ZA SKLADKU													
		Zemina (2,0 km)	T	10 101 440	10 101 440	-69,810	-6,00	-64 888,61	-8 215,36	0,00	-61 450,78	-8 215,36	-0,00		
2	16200	ČISTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLEBNÝCH PROPUSTŮ OD NÁROŽÍ													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	-6,30	0,00	-6,30	429,30	48 732,30	-18 732,30	0,00	0,00	-18 732,30	-120,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 70%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
3	16300	ČISTĚNÍ VODOVODŮ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁROŽÍ													
		Čistění vodotěsnosti od nároží vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/2	52,00	0,00	-52,00	288,80	34 241,80	-34 241,80	0,00	0,00	-34 241,80	-120,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
4	16400	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 200MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
5	16500	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 400MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
6	16600	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 600MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
7	16700	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 800MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
8	16800	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 1000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
9	16900	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 1200MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
10	17000	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 1500MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
11	17100	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 2000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
12	17200	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 2500MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
13	17300	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 3000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
14	17400	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 4000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
15	17500	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 5000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
16	17600	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 6000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
17	17700	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 8000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%													
		Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI													
		Čeky odevzdané dle smlouvy													
18	17800	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DO 10000MM													
		Čistění propustů vč. odvzdušnění skalku, předpoklad do 20 km	1/8	87,90	40,00	-127,90	241,40	16 391,06	-6 739,06	0,00	8 658,00	-6 739,06	-41,00		
		Poplatek za skládku uveden v položce 16100.1													
		Předpoklad zanesení 50%						</							

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +42
E-mail:

ZBV č.4

Oprava objízdných tras

Na základě požadavku Objednatele (navýšení rozsahu oprav objízdných tras) došlo ke změně, která byla po provedení geodeticky zaměřena.

Finanční plnění

Změna je vyjádřena smluvními položkami z SO č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, položkou z jiného SO (SO 101.A) č. 14 a novou položkou č. 15. Změna **zvyšuje** smluvní cenu stavby o **2 583 426,69 Kč**.

Pol. č. SO	Název stavby	Název položky	Množství	Množství Jednotka	Množství Jednotka	Množství Jednotka	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč	Cena v Kč
1	4	Položka z jiného SO												
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU Systém vozovkové vrstvy (1,8m ²) K položce 11332 Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	115 250	1 400 823	1 299 973	59 000	5 375 300	0,00	99 063,74	19 437,80	94 064,74	2299,82%	
4	11332	LOŽENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNÝCH NESTMELENÝCH Sazba kraj. vozovky, přepoklad 5% z celkové plochy Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	52 000	52 000	10 000	189 800	81 701,00	8 353,40	0,00	10 398,40	10 398,40	19,88%	
5	11372	POVRCHOVÝ ZPEVNĚNÝ PLOCH ASFALTOVÝCH Povrchový pokup zhotovněním Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	100 000	100 000	40 173	230 700	230 700,00	273 009,24	0,00	147 429,75	279 829,24	70,03%	
6	10350	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Sazba kraj. vozovky, přepoklad 5% z celkové plochy Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	32 000	32 000	6 000	888 000	50 115,20	4 937,04	0,00	18 817,00	15 377,00	16,88%	
7	05562	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R1452 fr. 0/22 tl. 100mm Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	1 537,50	2 889 000	1 551 400	19 200	10 920 000	0,00	87 511,92	200 833,62	87 511,92	180,38%	
8	072123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0x0,1x0,1 R1452 fr. 0/22 tl. 100mm Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	1 200 000	13 268 000	8 048 000	20 000	428 742 000	0,00	145 893,66	371 915,32	215 893,66	213,58%	
9	072123	SPROVNACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5x0,1x0,1 Sazba kraj. vozovky, přepoklad 5% z celkové plochy Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	1 200 000	13 268 000	8 048 000	20 000	428 742 000	0,00	145 893,66	371 915,32	215 893,66	213,58%	
10	074023	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACC 11 ACC 11 70-100 Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	248 000	1 187 887	932 887	4 398 400	1 066 652,80	0,00	4 035 849,60	1 011 912,40	4 035 849,60	278,58%	
11	074023	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACC 15 ACC 15 70-100 Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	372 000	0,000	372 000	4 182 400	1 055 832,80	1 550 852,80	0,00	0,00	1 550 852,80	146,90%	
12	05510	TVRDLÝ SPAR ASFALTEM K položce 05511 Přepoklad Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	90 000	105 800	14 800	80 000	7 215 000	0,00	1 577,40	11 927,40	4 542,40	100,10%	
13	05511	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 20MM K položce 05510 Přepoklad Čerpáno do skutečnosti a na pokyn TDI	1	90 000	105 800	14 800	80 000	7 215 000	0,00	1 577,40	11 927,40	4 542,40	100,10%	
14	11110	SEJMUTÍ DRUHU VŠ. povrchu a učištění na místo určené investorem, přepoklad 50 Kč/m ² Poplatek za sklopnou vjezd v položce 014102 Plocha očištěná očištěné se skutečně a fakt	1	0,00	4 352 200	4 352 200	25 000	0,00	0,00	100 430,00	100 430,00	100 430,00	100,00%	
15	02815	OČIŠTĚNÍ ASFALTU VOZOVKY ZAMETENÍM	1	0,00	15 434 950	15 434 950	2 000	0,00	0,00	27 805,94	27 805,94	27 805,94	100,00%	
Celkem							2 387 732,70	-1 901 008,82	4 484 495,31	5 993 150,79	2 583 426,69			

Závěr

TDI s předloženými ZBV č. 3 a č. 4 souhlasí.

V Praze, dne 07.09.2022

Zapsal:
Ing. Petr Jelínek
TDS
PUDIS a.s.