Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
2015_02	**Domov seniorů Rakovník**

Adresa	Rakovník		
Stavebník	Středočeský kraj		
Projektant	Prostor 008 s.r.o.		
Rok	2015	Předpokládané datum zahájení	
		Předpokládané datum dokončení	

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO.01	Domov seniorů Rakovník	8011	Budovy pro zdravotní péči a služby

Celkem (bez DPH)	8 550 883
DPH	1 795 685
Celkem (včetně DPH)	**10 346 568**

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Popis	Cena
S: Domov seniorů Rakovník	**8 550 883**
SO_01: Domov seniorů Rakovník	**8 550 883**
ODDIL_00: Vedlejší rozpočtové náklady	**461 121**
V05: Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 359
V06: Zařízení staveniště	283 145
V07: Úklid stavby	64 719
V08: Všeobecné práce	80 898
ODDIL_09: Podlahy	**1 720 011**
006: Úpravy povrchu	926 984
713: Izolace tepelné	47 329
771: Podlahy z dlaždic	161 952
776: Podlahy povlakové	583 746
ODDIL_09a: Balkony	**47 673**
006: Úpravy povrchu	12 847
771: Podlahy z dlaždic	34 826
ODDIL_12: Elektro	**792 659**
EL-SIL: Elektro silnoproud	792 659
ODDIL_13: Střecha	**9 005**
764: Konstrukce klempířské	9 005
ODDIL_14: Ústřední vytápění	**11 678**
UT: Ústřední vytápění	11 678
ODDIL_15: Vzduchotechnika	**430 184**
VZT: Vzduchotechnika	430 184
ODDIL_16: Kolonáda	**1 186 575**
kol: Kolonada	1 186 575
ODDIL_17: Plošina	**321 294**
784: Malby	1 294
8: Strojní vybavení	320 000
ODDIL_18: ZTI, kanalizace, plyn	**113 176**
AK: Areálová kanalizace	32 553
ZTI: Zdravotně technické instalace	80 623
ODDIL_20a: Stavební - SDK	**372 510**
763: Konstrukce montované	372 510
ODDIL_20b: Stavební - markýzy	**158 309**
762: Konstrukce tesařské	36 848
764: Konstrukce klempířské	71 019

Popis	Cena
767: Konstrukce zámečnické	50 442
ODDIL_20c: Stavební - m.č. 061 diesel agregát	**35 036**
001: Zemní práce	1 980
002: Základy	5 082
006: Úpravy povrchu	8 348
009: Ostatní konstrukce a práce	1 834
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	2 087
767: Konstrukce zámečnické	14 957
784: Malby	747
ODDIL_20d: Stavební - schodiště byty	**122 447**
006: Úpravy povrchu	55 181
009: Ostatní konstrukce a práce	995
033: Dopravní a skladová zařízení	9 400
722.: Vnitřní vodovod a plynovod	19 380
763: Konstrukce montované	4 725
767: Konstrukce zámečnické	2 250
783: Nátěry	1 478
784: Malby	29 039
ODDIL_21: Vstupní most	**305 226**
003: Svislé konstrukce	3 018
004: Vodorovné konstrukce	22 992
005: Komunikace	665
006: Úpravy povrchu	56 201
009: Ostatní konstrukce a práce	3 236
712: Povlakové krytiny	23 505
767: Konstrukce zámečnické	180 238
783: Nátěry	15 372
ODDIL_22: Zpevněné plochy	**1 300 489**
5: Komunikace	1 300 489
ODDIL_24: Ostatní práce	**1 163 489**
009: Ostatní konstrukce a práce	43 933
766: Konstrukce truhlářské	491 425
767: Konstrukce zámečnické	172 762
783: Nátěry	106 563
784: Malby	331 359
787: Zasklívání	17 448
Celkem (bez DPH)	**8 550 883**
DPH	**1 795 685**
Celkem (včetně DPH)	**10 346 568**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		S: Domov seniorů Rakovník				**8 550 883**	
		SO_01: Domov seniorů Rakovník				**8 550 883**	
		ODDIL_00: Vedlejší rozpočtové náklady				**461 121**	
		V05: Průzkumné, geodetické a projektové práce				**32 359**	
		V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				**32 359**	
1.	013244000	Geodetické práce v rámci realizace včetně zaměření skut. stavu (výškopisné, polohopisné) - zpracování dokumentace a předání dokumentace	%	0,1	80 898,43	8 090	
2.	013354000	Dokumentace skutečného provedení	%	0,3	80 898,43	24 270	
		V06: Zařízení staveniště				**283 145**	
		V03.: Zařízení staveniště				**283 145**	
3.	030001000	Zřízení a provoz zařízení staveniště	%	3,5	80 898,43	283 145	
		V07: Úklid stavby				**64 719**	
		V07.: Úklid stavby				**64 719**	
4.	070001000	Úklid stavby	%	0,8	80 898,43	64 719	
		V08: Všeobecné práce				**80 898**	
		V08: Všeobecné práce				**80 898**	
5.	070001001	Všeobecné práce	%	1,0	80 898,43	80 898	
		ODDIL_09: Podlahy				**1 720 011**	
		006: Úpravy povrchu				**926 984**	
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				**926 984**	
6.	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí - část skladeb P01, P01.A, P02, P02.A	m2	694,6	332,00	230 607	
7.	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí - příplatek nad tloušťku 20 mm - část skladeb P01, P01.A, P02, P02.A	m2	694,6	476,00	330 630	
8.	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu - část skladeb P01, P01.A, P02, P02.A	m2	694,6	53,50	37 161	
11.	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a potěrem	m	599,5	13,10	7 853	
12.	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - část skladby P03	m2	39,4	514,00	20 252	
13.	632450134.X	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše / bude použit cement vyšší pevnosti - P13,P14,P15,P16 P13,P14,P15,P16 712 odpočet dle ZL č. 6; -192,23	m2	519,77	544,00	282 755	
14.	631319211.X	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 519,77*0,05	m3	25,989	161,00	4 184	
15.	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině - bude čerpáno dle skutečnosti	m	191,0	70,90	13 542	
		713: Izolace tepelné				**47 329**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		713.: Izolace tepelné				**47 329**	
16.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - část skladeb P01, P02, P03	m2	271,1	15,10	4 094	
17.	63153783	Deska izolační podlahová např. ND 600x1000x20 mm	m2	271,1	93,10	25 239	
18.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2 - M+D	m2	271,1	15,00	4 067	
19.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - vyrovnání nerovností stávajících stropních panelů, uvažována 1/2 neprovedené plochy	m2	221,38	15,10	3 343	
20.	28375813	Deska podlahová z polystyrenu tl. 20 mm	m2	212,98	33,30	7 092	
21.	28375816	Deska z pěnového polystyrenu tl. 50 mm	m2	42,0	83,20	3 494	
		doplnění kce podlahy pod potěr					
		42					
		771: Podlahy z dlaždic				**161 952**	
		771.: Podlahy z dlaždic				**161 952**	
27.	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	190,3	272,00	51 762	
		DZS, započitatelné; -657,2					
		DZS, nezapočitatelné; -111,9					
		1DPS, tabulka místností, P02,02.A,P03,P04, P07,P14,P15; 959,4					
28.	59761110	Dlaždice keramické, rozm. 300x300 mm - dle výběru investora, včetně soklu	m2	199,815	514,80	102 865	
		-690,060-117,495					
		959,4*1,05					
29.	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	51,0	90,10	4 595	
30.	59761110	Dlaždice keramické, rozm. 300x300 mm - dle výběru investora, včetně soklu - sokl u schodiště	m2	5,304	514,80	2 730	
		51*0,08*1,3					
		776: Podlahy povlakové				**583 746**	
		776.: Podlahy povlakové				**583 746**	
31.	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	1 830,0	64,70	118 401	
		DPS; 1830					
32.	28411.X	Lišta soklová systémová pro linoleum	m	1 830,0	57,00	104 310	
33.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	2 406,9	150,00	361 035	
		skladba P01, P.01.A, P17, P.13					
		2406,9					
		ODDIL_09a: Balkony				**47 673**	
		006: Úpravy povrchu				**12 847**	
		0062: Úprava povrchů vnější				**12 847**	
34.	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,3	167,00	5 060	
		4,6*1,1*5					
		1*5					
35.	621541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	30,3	257,00	7 787	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		771: Podlahy z dlaždic				**34 826**	
		771.: Podlahy z dlaždic				**34 826**	
49.	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	25,3	323,00	8 172	
		4,6*1,1*5					
50.	771414115	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	23,0	107,00	2 461	
		4,6*5					
51.	59761408	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, rozm. 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	29,9	468,00	13 993	
		dlažba; 25,3					
		sokl; 23*0,2					
54.	7814945.X3	Rohový profil	m	34,0	300,00	10 200	
		(4,6+1,1*2)*5					
		ODDIL_12: Elektro				**792 659**	
		EL-SIL: Elektro silnoproud				**792 659**	
		EL-sil.01: Dodávka elektroinstalace 1 PP				**506 488**	
56.	el.sil.016.1	Dodávka dieselagregátu vč. ATS dle TZ - úprava ovládání a navýšení výkonu	kpl	1,0	498 568,35	498 568	
57.	el.sil.001	CYKY-J 3x1.5	m	38,0	7,91	301	
67.	el.sil.013	3425A-0344 B spínač páčkový	ks	2,0	357,71	715	
68.	el.sil.014	spínač 3P KSE 363 TPN /2CMA144580R1000/	ks	2,0	2 229,35	4 459	
69.	el.sil.015	spínač PRESSTO nástěnný 3536N-C03251 12	ks	4,0	611,34	2 445	
		EL-sil.02: Montáž elektroinstalace 1 PP				**1 903**	
71.	el.sil.018	CYKY-J 3x1.5	m	38,0	6,54	249	
81.	el.sil.030	3425A-0344 B spínač páčkový	ks	2,0	103,16	206	
82.	el.sil.031	spínač 3P KSE 363 TPN /2CMA144580R1000/	ks	2,0	162,15	324	
83.	el.sil.032	spínač PRESSTO nástěnný 3536N-C03251 12	ks	4,0	103,16	413	
84.	el.sil.033	Připojení pohonů automatických dveří	ks	2,0	151,42	303	
85.	el.sil.034	Připojení trouby a sporáku	ks	2,0	204,41	409	
		EL-sil.04: Dodávka elektroinstalace 1.NP				**475**	
87.	el.sil.036	CYKY-J 3x1.5	m	60,0	7,91	475	
		EL-sil.05: Montáž elektroinstalace 1.NP				**392**	
92.	el.sil.042	CYKY-J 3x1.5	m	60,0	6,54	392	
		EL-sil.14: Dodávka Hromosvod + střecha				**6 899**	
117.	el.sil.077	PB19 podstavec betonový	ks	3,0	230,24	691	
118.	el.sil.078	podložka gumová pod PB19	ks	3,0	49,17	148	
119.	el.sil.079	Stojan pro jímací tyč SJ	ks	1,0	1 061,33	1 061	
125.	el.sil.085	drát FeZn pr.10 mm	kg	173,6	28,80	5 000	
		EL-sil.15: Montáž Hromosvod + střecha				**5 648**	
126.	el.sil.087	Stojan pro jímací tyč SJ + podstavce	ks	1,0	495,65	496	
130.	el.sil.091	drát FeZn pr.10 mm	m	280,0	18,40	5 152	
		EL-sil.16: Zemní práce Hromosvod				**8 510**	
131.	el.sil.092	Výkop pro hromosvod 35x50 + zához	m	55,0	154,73	8 510	
		EL-sil.17: Dodávka EPS				**246 031**	
132.	el.sil.093	*Základní materiál EPS		–	–	–	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
133.	el.sil.095	skříň s výřezem pro 2 kruhy, zdroj, základní deska	kpl	1,0	67 805,90	67 806	
134.	el.sil.097	ovládací panel interní , CZ	ks	1,0	11 095,78	11 096	
135.	el.sil.099	deska - univerzální sériové rozhraní	ks	1,0	12 907,60	12 908	
136.	el.sil.101	SD- karta (2 GB)	ks	1,0	158,70	159	
137.	el.sil.103	Aku 12V/24 Ah	ks	2,0	1 772,15	3 544	
138.	el.sil.105	externí zobrazovací panel - (paralelní tablo)	ks	2,0	19 832,21	39 664	
139.	el.sil.106	Klíčový trezor	ks	1,0	6 599,28	6 599	
140.	el.sil.107	OPPO	ks	1,0	21 424,50	21 425	
141.	el.sil.108	*Sestava pro ventilačně/únikové dveře, dvoukřídlé		–	–	–	
142.	el.sil.116	panikový zámek aktivní křídlo	ks	2,0	7 141,50	14 283	
143.	el.sil.117	panikový zámek pasivní křídlo	ks	2,0	12 219,90	24 440	
144.	el.sil.118	kování klika-klika 72 mm	ks	2,0	10 802,18	21 604	
145.	el.sil.119	kování klika-madlo	ks	2,0	11 251,83	22 504	
		EL-sil.18: Montáž EPS				**16 312**	
150.	el.sil.124	*Základní materiál EPS		–	–	–	
151.	el.sil.125	Klíčový trezor	ks	1,0	7 856,80	7 857	
152.	el.sil.126	OPPO	ks	1,0	3 928,40	3 928	
153.	el.sil.127	*Sestava pro ventilačně/únikové dveře, dvoukřídlé		–	–	–	
154.	el.sil.135	panikový zámek aktivní křídlo	ks	2,0	943,00	1 886	
155.	el.sil.136	panikový zámek pasivní křídlo	ks	2,0	943,00	1 886	
156.	el.sil.137	kování klika-klika 72 mm	ks	2,0	188,60	377	
157.	el.sil.138	kování klika-madlo	ks	2,0	188,60	377	
		ODDIL_13: Střecha				**9 005**	
		764: Konstrukce klempířské				**9 005**	
		764.: Konstrukce klempířské				**9 005**	
189.	764554503	K5 Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm	m	14,8	429,00	6 349	
190.	764541364	Kotlík půlkulatý pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	4,0	664,00	2 656	
		ODDIL_14: Ústřední vytápění				**11 678**	
		UT: Ústřední vytápění				**11 678**	
		UT.09: Armatury				**6 858**	
228.	d.mtz.011	Termostatická hlavice	ks	18,0	379,00	6 822	
229.	d.mtz.013	Pojistka proti odcizení hlavic	ks	18,0	2,00	36	
		UT.10: Otopná tělesa				**4 820**	
234.	736 15-9320	Montáž deskového tělesa	ks	1,0	338,00	338	
235.	ut.020	Otopná tělesa trubková (koupelnové žebříky)		–	–	–	
236.	D-ut.113	KLM 1500.450	ks	2,0	2 046,00	4 092	
237.	735 16-4522	Montáž trubkových těles	ks	2,0	195,00	390	
		ODDIL_15: Vzduchotechnika				**430 184**	
		VZT: Vzduchotechnika				**430 184**	
		VZT.01: Zařízení č.01- CHÚC - schodiště levé				**135 047**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
246.	vzt.0003	Přívodní radiální ventilátor do potrubí , tlumící vložky na sání a výtlaku, ventilátor pro přívod - vzduchu Vp=4700m3/h	kpl	1,0	67 839,16	67 839	
247.	vzt.0010	Klapka regulační servo,bez pohonu, 1000x500	ks	1,0	4 396,52	4 397	
248.	vzt.0011	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 877,55	4 878	
249.	vzt.0014	Protidešťová žaluzie vč. síta 800x800	ks	1,0	5 309,85	5 310	
250.	vzt.0017	Přívodní vyústka VK2 - 1025x325 -R1	ks	2,0	3 246,81	6 494	
251.	vzt.0018	Klapka regulační servo,bez pohonu, 500x500	ks	1,0	3 200,02	3 200	
252.	vzt.0019	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 286,45	4 286	
253.	vzt.0020	Přetlaková klapka 500x500	ks	1,0	2 308,10	2 308	
254.	vzt.0021	Protidešťová žaluzie vč. síta 500x500	ks	1,0	3 043,55	3 044	
255.	vzt.0022	Krycí mřížka 500x500	ks	1,0	572,22	572	
256.	vzt.0023	Protidešťová žaluzie vč. síta 400x200	ks	1,0	1 846,28	1 846	
257.	vzt.0024	Krycí mřížka 400x200	ks	1,0	510,12	510	
258.	vzt.0025	Krycí mřížka 800x400	ks	1,0	860,87	861	
259.	vzt.0027	Čtyřhranné potrubí celopozinkované skup. I (65% tvarovek)	m2	48,0	614,63	29 502	
		VZT.02: Zařízení č.02 - CHÚC - evakuační výtah levý				**21 598**	
260.	vzt.0035	Klapka regulační servo,bez pohonu, 600x 355	ks	1,0	2 810,17	2 810	
261.	vzt.0036	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 286,45	4 286	
262.	vzt.0039	Protidešťová žaluzie vč. síta 800x800	ks	1,0	5 309,85	5 310	
263.	vzt.0045	Protidešťová žaluzie vč. síta 400x250	ks	1,0	2 129,30	2 129	
264.	vzt.0048	Klapka regulační servo,bez pohonu, 400x250	ks	1,0	2 008,02	2 008	
265.	vzt.0049	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 286,45	4 286	
266.	vzt.0050	Krycí mřížka 350x600	ks	1,0	767,72	768	
		VZT.03: Zařízení č.03- CHÚC - schodiště pravé				**15 257**	
267.	vzt.0055	Mřížka 500x1000	ks	1,0	1 498,12	1 498	
268.	vzt.0060	Klapka regulační servo,bez pohonu, 1000x 500	ks	1,0	4 680,57	4 681	
269.	vzt.0061	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 877,55	4 878	
270.	vzt.0064	Protidešťová žaluzie vč. síta 500x800	ks	1,0	4 201,25	4 201	
		VZT.04: Zařízení č.04 - CHÚC - evakuační výtah pravý				**18 541**	
271.	vzt.0071	Krycí mřížka na potrubí 500x350	ks	1,0	673,42	673	
272.	vzt.0072	Krycí mřížka na potrubí 350x600	ks	1,0	767,72	768	
273.	vzt.0077	Klapka regulační servo,bez pohonu, 600x 355	ks	1,0	2 810,17	2 810	
274.	vzt.0078	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 286,45	4 286	
275.	vzt.0081	Protidešťová žaluzie vč. síta 400x250	ks	1,0	2 129,30	2 129	
276.	vzt.0083	Klapka regulační servo,bez pohonu, 400x250	ks	1,0	2 008,02	2 008	
277.	vzt.0084	servopohon ke klapce	ks	1,0	4 286,45	4 286	
278.	vzt.0085	Přetlaková žaluzie 400x250	ks	1,0	1 579,48	1 579	
		VZT.05: Zařízení č.05 - Jídelní výtah				**3 175**	
279.	vzt.0091	Protidešťová žaluzie 200x200 vč. síta	ks	2,0	1 587,40	3 175	
		VZT.06: Zařízení č.09 - Prádelna, sušárna- přívod				**15 695**	
280.	vzt.0102	Protidešťová žaluzie vč. síta 800x800	ks	1,0	5 309,85	5 310	
281.	vzt.0105	Protipožární klapka-90-C 500x200-.50	ks	1,0	10 385,43	10 385	
		VZT.07: Zařízení č.10 - Prádelna, sušárna- přívod				**34 982**	
282.	vzt.0115	Protidešťová žaluzie 500x250 vč. síta	ks	2,0	1 912,85	3 826	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
283.	vzt.0118	Protipožární klapka-90-C 500x200-.50	ks	3,0	10 385,43	31 156	
		VZT.12: Zařízení č.15 - Sociální zařízení				**35 164**	
284.	vzt.0136	Malý radiální ventilátor do Vo=50-150m3/h, se zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem	ks	3,0	6 035,33	18 106	
285.	vzt.0140	Požární stěnový uzávěr 90.01 200x215	ks	3,0	4 518,88	13 557	
286.	vzt.0141	Stěnová mřížka 20 400x100	ks	6,0	583,61	3 502	
		VZT.14: Zařízení č.16a - Sklad chlazeného odpadu				**75 858**	
289.	vzt.0153	vnější kondenzační jednotka, sada pro zimní provoz	ks	1,0	26 500,15	26 500	
290.	vzt.0154	konzola pod vnější jednotku	ks	1,0	977,50	978	
291.	vzt.0155	montážní materiál	kpl	1,0	1 725,00	1 725	
292.	vzt.0156	Vnitřní klimatizační jednotka; Qch =2,2kW, možnost chlazení do +12°C a možnosti vlastní nastavení - teploty dle potřeby	ks	1,0	28 786,11	28 786	
293.	vzt.0157	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí	m	20,0	893,44	17 869	
		VZT.15: Zařízení č.17 - Rozvodna				**4 761**	
294.	vzt.0160	Malý radiální ventilátor Vo=200m3/h, 230V/50Hz, Pi= 0,073kW, se zpětnou klapkou a nastavitelným - doběhem	ks	1,0	4 531,13	4 531	
295.	vzt.0163	Potrubí spiro Pz 150/ 0 % tvarovek	m	1,0	229,60	230	
		VZT.16: Zařízení č.18 - Tělocvična				**340**	
296.	vzt.0167	Potrubí spiro Pz 250/ 0 % tvarovek	m	1,0	340,45	340	
		VZT.18: Zařízení č.20 - příprava na digestoř				**1 613**	
298.	vzt.0172	Protidešťová žaluzie 200x200	ks	1,0	1 612,83	1 613	
		VZT.19: Doplňkový materiál				**68 153**	
301.	vzt.0175	závěsový systém	ks	58,3	112,59	6 564	
302.	vzt.0176	závěsový systém	ks	17,6	112,59	1 982	
303.	vzt.0177	spojovací materiál	kg	29,515	128,57	3 795	
304.	vzt.0178	spojovací materiál	kg	10,982	128,57	1 412	
305.	vzt.0179	těsnící materiál	m	196,0	3,67	719	
306.	vzt.0180	těsnící materiál	m	48,0	3,67	176	
307.	vzt.0181	ocel profilová	kg	400,0	69,00	27 600	
308.	vzt.0182	otvory do potrubí	ks	8,0	197,67	1 581	
309.	vzt.0183	otvory do potrubí	ks	2,0	197,67	395	
310.	vzt.0184	tmel	bal.	11,0	59,80	658	
311.	vzt.0185	tmel	bal.	1,43	59,80	86	
312.	vzt.0186	samolepící páska	bal.	1,467	241,50	354	
313.	vzt.0187	samolepící páska	bal.	0,191	241,50	46	
314.	vzt.0188	závěs s objímkou	ks	66,667	100,40	6 693	
315.	vzt.0189	závěs s objímkou	ks	8,667	100,40	870	
316.	vzt.0190	spojka vnitřní SV	ks	33,333	31,88	1 063	
317.	vzt.0191	spojka vnitřní SV	ks	4,333	31,88	138	
318.	vzt.0192	Páska QIP	ks	148,0	33,35	4 936	
319.	vzt.0195	přesun hmot	kpl	1,0	1 982,00	1 982	
320.	vzt.0197	komplexní zkoušky	kpl	1,0	3 397,00	3 397	
321.	vzt.0200	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	947,00	947	
322.	vzt.0202	měření hluku	kpl	1,0	1 000,00	1 000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
323.	vzt.0204	zařízení staveniště	kpl	1,0	1 759,00	1 759	
		ODDIL_16: Kolonáda				**1 186 575**	
		kol: Kolonada				**1 186 575**	
		1: Zemní práce				**14 247**	
326.	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 6,7*3*1,6	m3	32,16	443,00	14 247	
329.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	19,195	1 030,00	19 771	
330.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari DPS;(25,5*3,825+7,2*3,975*2)*5,4/1000*1,25	t	1,045	26 600,00	27 790	
		3: Svislé a kompletní konstrukce				**275 998**	
331.	311321813	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 16/20 bez výztuže 11*1,6*0,5+4*1,6*0,5	m3	12,0	3 220,00	38 640	
332.	331291217	Zdivo pilířů režné lícované z cihel Klinker C30 na SMS 10 MPa 0,45*0,45*3,0*10+0,45*0,45*3,45*6	m3	10,267	15 500,00	159 135	
333.	342241112	Příčky tl 140 mm z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování zděné zábradlí; 3,15*1,5*4+3,345*1,5*2-1,1*1,5	m2	27,285	2 740,00	74 761	
334.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 1,5*2*5	m	15,0	90,70	1 361	
335.	330311711	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 16/20 - hlava sloupů 16*0,3*0,3*0,15	m3	0,216	2 890,00	624	
336.	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 16*0,3*4*0,15	m2	2,88	386,00	1 112	
337.	332351102	Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m	m2	2,88	68,70	198	
338.	331362021	Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari 0,3*0,3*16*4,4/1000	t	0,006	26 600,00	169	
		4: Vodorovné konstrukce				**78 120**	
339.	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku	m	3,0	336,00	1 008	
340.	58388020	Stupeň schodišťový žulový 150x270x1000 mm - kamenný práh	kus	3,0	2 570,00	7 710	
341.	434232121	Schodišťové stupně kosé z cihel dl 290 mm na stojato 29,3+27,2	m	56,5	552,00	31 188	
342.	59623003	Cihla Klinker plná český formát 29 x 14 x 6,5 cm 60 MPa (tmavě červená) - zaoblená, 13 ks/mb 56,5*13*1,05 zaokrouhlení na ks; 0,775	kus	772,0	49,50	38 214	
		5.: Komunikace				**766**	
343.	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 0,5*2,5	m2	1,25	164,00	205	
344.	59245601	Dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	1,25	331,00	414	
345.	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	1,25	118,00	148	
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				**117 898**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
346.	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 - vč. řezání dilatačních spár tab. mist; 136,3*0,15	m3	20,445	3 390,00	69 309	
347.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,445	48,10	983	
348.	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	20,445	161,00	3 292	
349.	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	20,445	158,00	3 230	
350.	9389021.x	Kartáčování betonových ploch ocelovými kartáči - vytvoření zdrsněného nášlapu	m2	136,3	200,00	27 260	
351.	64892244.x	Osazování parapetních desek teracových tl do 40 mm na MC 3,15*4+3,345*2-1,1	m	18,19	160,00	2 910	
352.	5924747.x	Parapet teracový, rozm. 40x150 mm	m	18,19	600,00	10 914	
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				**44 288**	
353.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 25,5*3,825+7,2*3,975*2	m2	154,778	80,20	12 413	
354.	628522.X	Pás asfaltovaný modifikovaný 154,778*1,1	m2	170,256	180,00	30 646	
355.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m (12413+27860)/100	%	402,73	3,05	1 228	
		762: Konstrukce tesařské				**147 385**	
356.	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 26+4,7*18+4,2*21+2,6*2+3,3*2+2*2+2,5*2+1,5*2+1*2	m	224,6	127,00	28 524	
357.	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2 (11+4+7,2)*2+19+5*2	m	73,4	242,00	17 763	
358.	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi 26*(0,06+0,12)*2 (4,7*18+4,2*21+2,6*2+3,3*2+2*2+2,5*2+1,5*2+1*2)*(0,08+0,14)*2 ((11+4+7,2)*2+19+5*2)*(0,14+0,18)*2	m2	143,72	93,50	13 438	
359.	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m 26*0,06*0,12 (4,7*18+4,2*21+2,6*2+3,3*2+2*2+2,5*2+1,5*2+1*2)*0,08*0,14 ((11+4+7,2)*2+19+5*2)*0,14*0,18	m3	4,261	6 320,00	26 931	
360.	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	178,0	73,20	13 030	
361.	60516100	Řezivo smrkové sušené tl. 30mm 178*0,024	m3	4,272	7 830,00	33 450	
362.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 4,261+4,272	m3	8,533	834,00	7 117	
363.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 4,261+4,272	m3	8,533	836,00	7 134	
		764: Konstrukce klempířské				**289 413**	
364.	764141331b	K15 - Oplechování střechy kolonády z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° / vč. napojení na fasádu, úžlabního plechu, oplechování štítu závětrnou lištou - provedení dvojitá stojatá drážka, přetaženo přes čelo, zataženo pod bednění DPS; 178	m2	178,0	1 300,00	231 400	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
365.	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	178,0	301,00	53 578	
366.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m (202920+11380+15720+2656+5530+53578)/100	%	2 917,84	1,52	4 435	
		766: Konstrukce truhlářské				**66 187**	
367.	766311.X	Montáž a dodávka dřevěného zábradlí - dřevo masiv dub, olejový transparentní nátěr, kotvení na ocelové úhelníky, viz detail 18 (3,075+3,15)*2	m	12,45	2 800,00	34 860	
368.	766311.X2	T8 - Montáž a dodávka dřevěné treláže - masivní dubové jemně mořené dřevo, spoje pomocí vrutů 3,15*1,95*6	m2	36,855	850,00	31 327	
		783: Dokončovací práce				**71 360**	
369.	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru 143,72+178*2	m2	499,72	58,20	29 084	
370.	783795112	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 1x základní a 1x lak	m2	143,72	155,00	22 277	
371.	953962.X	Kotvení krokve přes chemické kotvy a závitové tyče do fasády	kpl	1,0	20 000,00	20 000	
		9.: Přesun hmot HSV				**33 351**	
372.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	178,349	187,00	33 351	
		ODDIL_17: Plošina				**321 294**	
		784: Malby				**1 294**	
		784.: Malby				**1 294**	
411.	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m stěny;50 podhled; 7	m2	57,0	22,70	1 294	
		8: Strojní vybavení				**320 000**	
		8: Strojní vybavení				**320 000**	
412.	894115113	Zvedací plošina - svislá schodišťová plošina Z300	kus	1,0	320 000,00	320 000	
		ODDIL_18: ZTI, kanalizace, plyn				**113 176**	
		AK: Areálová kanalizace				**32 553**	
		AK.1: Zemní práce				**1 125**	
430.	181301105n	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,97	80,50	1 125	
		AK.5: Komunikace				**31 428**	
433.	564261111n	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	19,4	120,00	2 328	
434.	564751111n	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	19,4	125,00	2 425	
435.	565185111n	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m2	19,4	720,00	13 968	
436.	576143211n	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	19,4	358,00	6 945	
437.	577143111n	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,4	297,00	5 762	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		ZTI: Zdravotně technické instalace				**80 623**	
		722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod				**3 615**	
488.	72218I001p	Izol. pouzdra z minerální vlny kašírované hliník. folií - tl. 40mm d 22	m	1,0	80,00	80	
489.	72218R001p	Izol. pozdra z minerální vlny kašírované hliník. folií - tl.40mm d. 28	m	10,0	82,00	820	
490.	72218R009p	Izol. pouzdra z minerální vlny kašírované hliník. folií tl.40mm d. 35	m	12,0	86,00	1 032	
491.	72218R003p	Izol. pouzdra z minerální vlny kašírované hliník. folií tl.40mm d. 42	m	9,0	162,00	1 458	
492.	72218R004p	Izol. pouzdra z minerální vlny kašírované hliník. folií tl.50mm d. 54	m	1,0	225,00	225	
		724: Zdravotechnika - strojní vybavení				**10 242**	
515.	724211221p	Domovní vodárna dopravní výška 40 m tlaková nádoba 24 l s čerpacím ústrojím a sacím košem	soubor	1,0	9 610,00	9 610	
516.	724211221p.	Montáž domovní vodárny	soubor	1,0	620,00	620	
517.	998724103p	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t	0,014	890,00	12	
		725: Zdravotechnika - zařizovací předměty				**66 766**	
518.	725112022p	Klozet keramický závěsný pro těl. postižené s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,0	4 500,00	9 000	
519.	725112173p	Kombi klozet s hlubokým splachováním pro těl . postižené - zvýšený, odpad svislý	soubor	2,0	8 130,00	16 260	
520.	725211602p	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,0	1 990,00	1 990	
521.	725211681p	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	2,0	2 690,00	5 380	
522.	725214112p	Umyvadlo nerezové zápustné oválné, povrch lesklý	soubor	1,0	3 750,00	3 750	
523.	725219104p	Montáž umyvadla nerezového	soubor	1,0	645,00	645	
524.	725291712p	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	4,0	740,00	2 960	
525.	725291722p	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	4,0	895,00	3 580	
530.	725822611p	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	6,0	1 590,00	9 540	
531.	725822612p	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s dlouhou ovládací pákou	soubor	3,0	1 800,00	5 400	
532.	725829131p	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	9,0	111,00	999	
533.	725861102p	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - trubkové chromované	kus	1,0	650,00	650	
534.	725861312p	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková s pochromovanou přip. trubkou	kus	3,0	2 170,00	6 510	
535.	725869101p	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,0	102,00	102	
		ODDIL_20a: Stavební - SDK				**372 510**	
		763: Konstrukce montované				**372 510**	
		7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				**372 510**	
544.	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 chodby; 429 jídelny; 12,6+21,2 recepce; 2,65 m.č. 0.28; 2,85+2,6	m	470,9	413,00	194 482	
545.	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 jídelny; 10,6	m	10,6	565,00	5 989	
546.	763164651	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 chodby; 16,5*(0,4+0,7+0,4)	m2	24,75	457,00	11 311	
547.	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD viz tabulka místností; 9	m2	9,0	527,00	4 743	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
548.	763158111	Zatmelení podhledů SDKsamonivelační stěrkou tl do 10 mm DZS; -(227,36+6,7) DPS; 393,5	m2	159,44	170,00	27 105	
549.	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD viz tabulka místností; 231,8	m2	231,8	556,00	128 881	
		ODDIL_20b: Stavební - markýzy				**158 309**	
		762: Konstrukce tesařské				**36 848**	
		7623: Konstrukce tesařské - zastřešení				**13 367**	
550.	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (4*6,3+3*6,9+1*3,5+7*3,5+8*2+1*2)	m	91,9	105,00	9 650	
551.	60511021	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m (4*6,3+3*6,9+1*3,5+7*3,5+8*2+1*2)*0,04*0,16	m3	0,588	6 320,00	3 717	
		7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů				**3 555**	
552.	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných 2*2,05*0,3+6,9*0,5+2*3,5*0,3+6,3*0,5	m2	9,93	358,00	3 555	
		7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce				**19 926**	
553.	762841220	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz 2x záklop z prken 2*6,9*2,05+2*6,3*3,5	m2	72,39	103,00	7 456	
554.	60516100	Řezivo smrkové sušené tl. 30mm (2*6,9*2,05+2*6,3*3,5)*0,022	m3	1,593	7 830,00	12 470	
		764: Konstrukce klempířské				**71 019**	
		764.: Konstrukce klempířské				**71 019**	
555.	764141331a	K14 - Oplechování markýz z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° / vč. napojení na fasádu, úžlabního plechu, oplechování štítu závětrnou lištou - provedení dvojitá stojatá drážka, přetaženo přes čelo, zataženo pod bednění DPS; 39,39	m2	39,39	1 300,00	51 207	
556.	764141331c	K18 - Oplechování markýza byty z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° / vč. napojení na fasádu, úžlabního plechu, oplechování štítu závětrnou lištou - provedení dvojitá stojatá drážka, přetaženo přes čelo, zataženo pod bednění DPS; 6,12	m2	6,12	1 300,00	7 956	
557.	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	39,39	301,00	11 856	
		767: Konstrukce zámečnické				**50 442**	
		7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy				**50 442**	
558.	767583342	Montáž podhledů lamelových š 150 plochy do 20 m2 6,9*2,05+6,3*3,5+9,93	m2	46,125	262,00	12 085	
559.	59030.x	Lamela z TiZnplechu 46,125*1,1	m2	50,738	756,00	38 358	
		ODDIL_20c: Stavební - m.č. 061 diesel agregát				**35 036**	
		001: Zemní práce				**1 980**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		001.: Zemní práce				**1 980**	
560.	1312031.x	Odstranění stávající vrstvy hutněného terénu, ručně	m3	1,65	533,00	879	
		7,5*0,22					
561.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,65	69,10	114	
562.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,65	260,00	429	
563.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,25	20,80	172	
		1,65*5					
564.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,65	14,20	23	
565.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,3	110,00	363	
		1,65*2					
		002: Základy				**5 082**	
		0027: Základy				**5 082**	
566.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,125	1 030,00	1 159	
		7,5*0,15					
567.	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,125	2 530,00	2 846	
		7,5*0,15					
568.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,041	26 600,00	1 077	
		kari v betonu; 7,5*5,4/1000					
		006: Úpravy povrchu				**8 348**	
		0061: Úprava povrchů vnitřní				**2 925**	
570.	612335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	16,91	173,00	2 925	
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				**5 423**	
571.	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	7,5	514,00	3 855	
572.	632457205	Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch rovinných hlazeného ocelovým hladítkem	m2	15,0	32,70	491	
		7,5*2					
573.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,041	26 600,00	1 077	
		kari v cementovém potěru; 7,5*5,4/1000					
		009: Ostatní konstrukce a práce				**1 834**	
		0096: Bourání konstrukcí				**1 834**	
574.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,125	1 630,00	1 834	
		7,5*0,15					
		711: Izolace proti vodě a vlhkosti				**2 087**	
		711.: Izolace proti vodě a vlhkosti				**2 087**	
579.	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	7,5	8,48	64	
580.	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	7,5	1,70	13	
581.	11163150	Lak asfaltový bal 9 kg	t	0,003	48 700,00	128	
		7,5*0,00035					
582.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,5	70,00	525	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
583.	62852613	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	7,5	181,00	1 358	
		767: Konstrukce zámečnické				**14 957**	
		7676: Konstrukce zámečnické - otvory				**14 957**	
584.	767.X	Protidešťová žaluzie vč. síta proti hlodavcům - rozm. 710x800 mm	kus	2,0	4 700,00	9 400	
585.	767.X2	Podtlaková žaluzie vč. upínacího rámu proti promrzání - rozm. 710x800 mm	kus	1,0	4 500,00	4 500	
586.	767.X3	Z12 - Pozední rám z ocelového profilu L 30x5 pro uchycení VZT - rozm. 710x800 mm, vč. nátěru	m	3,02	350,00	1 057	
		784: Malby				**747**	
		784.: Malby				**747**	
587.	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	32,91	22,70	747	
		(2,6+2,885)*2*3					
		ODDIL_20d: Stavební - schodiště byty				**122 447**	
		006: Úpravy povrchu				**55 181**	
		0061: Úprava povrchů vnitřní				**55 181**	
588.	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	355,0	140,00	49 700	
		schodiště u bytů; 355					
589.	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	10,5	522,00	5 481	
		70*0,15					
		009: Ostatní konstrukce a práce				**995**	
		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				**995**	
590.	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,5	221,00	995	
		3 x potrubí, 5 pater, 0,3 m tl. zdiva					
		0,3*5*3					
		033: Dopravní a skladová zařízení				**9 400**	
		033.: Dopravní a skladová zařízení				**9 400**	
591.	330510152	Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně	kus	5,0	1 880,00	9 400	
		722.: Vnitřní vodovod a plynovod				**19 380**	
		722.1: Vnitřní vodovod a plynovod				**19 380**	
592.	722130803	Demontáž potrubí - voda a plyn	m	45,0	60,30	2 714	
		3 ks potrubí délky 3 m, 5 pater					
		3*3*5					
593.	722176113.X	Potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm - vodovodní	m	15,0	179,90	2 699	
		50% z 30 mb					
		30*0,5					
594.	722176113.X2	Potrubí měděné - plynovodní	m	7,5	250,00	1 875	
		50% z 15 mb					
		15*0,5					
595.	722176116	Montáž potrubí - voda a plyn - bude využito stávající potrubí z 50 %	m	45,0	221,00	9 945	
		3 ks potrubí délky 3 m, 5 pater					
		3*3*5					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
596.	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm 2*3*5	m	30,0	71,60	2 148	
		763: Konstrukce montované				**4 725**	
		7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				**4 725**	
597.	763164131.X	SDK obklad tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 3*5	m	15,0	315,00	4 725	
		767: Konstrukce zámečnické				**2 250**	
		7672: Konstrukce zámečnické - schodiště				**2 250**	
598.	7679.X	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - rozebrání konzoly nesoucí potrubí vody a plynu 3*5	m	15,0	150,00	2 250	
		783: Nátěry				**1 478**	
		7838: Nátěry omítek a betonových povrchů				**1 478**	
599.	783812930	Opravy nátěrů olejových omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 1x tmel 5 pater, 7,5 mb, 20 cm šířka 5*7,5*0,2	m2	7,5	197,00	1 478	
		784: Malby				**29 039**	
		784.: Malby				**29 039**	
600.	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m schodiště u bytů; 355	m2	355,0	21,00	7 455	
601.	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	355,0	42,40	15 052	
602.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	355,0	18,40	6 532	
		ODDIL_21: Vstupní most				**305 226**	
		003: Svislé konstrukce				**3 018**	
		0038: Různé kompletní konstrukce				**3 018**	
606.	389381118	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu 0,575*0,31*6,5-0,19*0,1*6,5-0,21*0,19*6,5	m3	0,776	3 890,00	3 018	
		004: Vodorovné konstrukce				**22 992**	
		0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				**18 439**	
608.	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 7,71*6,3*0,1	m3	4,857	2 640,00	12 823	
609.	411351101	Zřízení bednění stropů deskových (7,71*2+6,3*2+6,3*0,27)*0,1	m2	2,972	356,00	1 058	
610.	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2,972	105,00	312	
612.	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 0,5*0,27*6,5	m3	0,878	2 660,00	2 334	
613.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 0,5*0,27*2+6,5*0,27	m2	2,025	238,00	482	
614.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,025	50,20	102	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
615.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,039	34 300,00	1 328	
		8 ks R10, dl 6,25, třmen R6 dl. 1,12 á 200, 32 ks, třmen R6 dl. 1,54 á200 32 ks (8*6,25*0,4+32*1,12*0,22+32*1,54*0,22)/1000					
		0045: Podkladní a vedlejší konstrukce				**491**	
617.	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách	m3	0,585	839,00	491	
		6,5*0,6*0,3/2					
		0046: Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				**4 062**	
618.	465317212	Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr tl do 150 mm z betonu prostého C 25/30	m2	6,0	677,00	4 062	
		pouze 2 pruhy š. 0,5 m 6*0,5*2					
		005: Komunikace				**665**	
		0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				**665**	
619.	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	3,738	34,20	128	
		0,575*6,5					
620.	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	6,0	89,50	537	
		6*0,5*2					
		006: Úpravy povrchu				**56 201**	
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				**56 201**	
621.	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	54,662	352,00	19 241	
		9,05*6,04					
622.	59245728	Dlažba betonová na terasy tryskaná 50x50x5 cm	kus	220,0	168,00	36 960	
		55*4					
		009: Ostatní konstrukce a práce				**3 236**	
		0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				**3 236**	
623.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	54,662	59,20	3 236	
		9,05*6,04					
		712: Povlakové krytiny				**23 505**	
		712.: Povlakové krytiny				**23 505**	
636.	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji - vč. veškerých lišt, okapnic, apod.	m2	54,662	200,00	10 932	
		9,05*6,04					
637.	28322012	Fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	54,662	230,00	12 572	
		767: Konstrukce zámečnické				**180 238**	
		7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky				**180 238**	
641.	767161132.x	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg - vč. tlustého bočnicového plechu P10 výšky 0,5 m - vč. veškerého kotvení, svarů, plechů, chemických kotev	m	39,7	750,00	29 775	
		viz výpis prvků Z9, Z10, Z11; 2*(8,1+0,9+8,1) venkovní zábradlí; 5,5					
642.	3168.x	Zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno, vč. tlustých bočnicových plechů v. 0,5 m - lakovaných	m	39,7	3 790,00	150 463	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		783: Nátěry				**15 372**	
		7831: Nátěry ocelových konstrukcí				**15 372**	
643.	783121132	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	57,358	268,00	15 372	
		ODDIL_22: Zpevněné plochy				**1 300 489**	
		5: Komunikace				**1 300 489**	
		5: Komunikace				**2 590**	
644.	5761331121	odstranění současného zatravněmi a spodních vrstev v tl. 500mm	m2	7,4	350,00	2 590	
		DZS; -216					
		DPS; ZP.04; 100					
		DPS; ZP.05; 50					
		DPS; ZP.07(kontejnery); 15					
		DPS, ZP.10 - část; 47					
		DPS, ZP.11; 11,4					
		51: Ostatní konstrukce a práce				**185 915**	
645.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	288,4	206,00	59 410	
646.	59217489	Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	289,0	137,00	39 593	
647.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	167,0	89,80	14 997	
		kolem stávající komunikace v místě jejího rozšíření; 167					
648.	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	109,0	74,90	8 164	
		kolem stávajícího demolovaného chodníku v místě hl. vstupu a vstupu k bytům; 69					
		betonová dlažba ke vchodu(u kolonády); 40					
649.	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	28,0	578,00	16 184	
650.	59227724	Žlab betonový dvouvrstvý ŽLAB II 7/10 x 28 x 21	kus	100,0	59,40	5 940	
		28000/280					
651.	59223820	Vpusť betonová uliční mříž a rám - M+D	kus	1,0	2 300,00	2 300	
652.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	85,8	3,70	317	
653.	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	85,8	6,41	550	
		5,3*6+5*9+2,25*4					
654.	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	0,5	70,30	35	
		invalidní stání;0,5					
655.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,0	168,00	168	
656.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,0	711,00	711	
657.	40445519	Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám. 500 x 700 mm	kus	1,0	1 010,00	1 010	
658.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	1,0	503,00	503	
659.	11310717.x	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	116,0	135,00	15 660	
		stávající chodník před hl. vsupem a byty; 70+9					
		betonový okapový chodníček; 37					
660.	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	181,0	37,70	6 824	
		stávající chodník před hl. vsupem a byty; 70+9					
		betonový okapový chodníček; 37					
		podklad pod dlažbou ke vchodu; 56					
		betonový chodníček; 9					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
661.	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	65,0	81,30	5 285	
		betonová dlažba ke vchodu(u kolonády); 56					
		betonový chodníček; 9					
662.	961044111	Bourání základů z betonu prostého - schodiště	m3	0,672	2 260,00	1 519	
		schodiště; 2,2*1,2*0,2+0,6*1,2*0,2					
663.	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě - schodiště	m	4,0	134,00	536	
		0,5*8					
664.	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 - schodiště	m3	1,848	3 360,00	6 209	
		betonové zábradlí; 2,2*0,35*1,2*2					
		99: Přesun hmot				**215 499**	
667.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,954	52,90	4 335	
		65,149+9,751+7,054					
668.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	619,975	146,00	90 516	
		81,374+273,416+102,211+4,974+0,334+129,548+10,568+1,471+0,086+15,993					
669.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,822	132,00	20 965	
670.	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	158,822	237,00	37 641	
671.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 223,508	14,20	31 574	
		158,822*14					
672.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	111,526	180,00	20 075	
		48,43+25,07+26,1+4,81+1,344+0,28+4,066+1,426					
673.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,762	1 200,00	5 714	
		3,162+1,6					
674.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	42,535	110,00	4 679	
		42,535					
		ZP.01: Betonová venkovní dlažba				**428 859**	
675.	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	453,0	147,00	66 591	
676.	592456.x1	Dlažba betonová 20x20x8 cm	m2	453,0	300,00	135 900	
677.	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	453,0	87,20	39 502	
678.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	453,0	59,20	26 818	
679.	629995.x1	Očištění povrchu stávajících betonových panelů	m2	271,0	43,00	11 653	
		DPS; panely; 453- 182					
680.	56712411.x	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 25/30 XF2) tl 150 mm	m2	197,0	520,00	102 440	
		DPS; 182+15					
681.	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	2,128	21 600,00	45 956	
		kari sít; 197*5,4*2/1000					
		ZP.02, ZP.03: Asfaltový povrch areálové komunikace				**122 068**	
682.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	275,5	312,00	85 956	
		ZP.02; 178					
		ZP.03; 97,5					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
683.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 DPS; ZP.02+ZP.03; 178+97,5	m2	275,5	13,90	3 829	
684.	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 DPS; ZP.03; 97,5	m2	97,5	20,30	1 979	
685.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm DSP, ZP.03; 97,5	m2	97,5	98,80	9 633	
686.	629995.x	Očištění vnějších ploch z asfaltu	m2	178,0	50,00	8 900	
687.	1131541.x	Frézování živičného krytu 0-70 mm	m2	24,7	350,00	8 645	
688.	1131541.x1	Frézování živičného krytu 0-20 mm	m2	12,5	250,00	3 125	
		ZP.04: Betonová venkovní dlažba				**86 700**	
689.	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	100,0	159,00	15 900	
690.	592456.x1	Dlažba betonová 20x20x8 cm	m2	100,0	300,00	30 000	
691.	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	100,0	87,20	8 720	
692.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	100,0	222,00	22 200	
693.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	100,0	98,80	9 880	
		ZP.06: Okapový chodníček				**3 960**	
694.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,6	130,00	1 118	
695.	592172110	obrubník ocelový 5x60mm	m	22,2	128,00	2 842	
		ZP.07: Betonový povrch - česaný beton				**12 623**	
696.	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 15*0,15	m3	2,25	3 390,00	7 628	
697.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 15*2,1/1000	t	0,032	26 600,00	838	
698.	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,25	48,10	108	
699.	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,25	161,00	362	
700.	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	15,0	147,00	2 205	
701.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,0	98,80	1 482	
		ZP.10: Nová betonová dlažba				**127 083**	
702.	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	138,0	205,00	28 290	
703.	592480.x	Dlažba zámková 20x20x8 cm	m2	138,0	353,00	48 714	
704.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	138,0	130,00	17 940	
705.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	138,0	69,90	9 646	
706.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,0	170,00	14 110	
707.	592172.x	Obrubník betonový tl. 50 mm	m	83,0	101,00	8 383	
		ZP.11: Okapový chodníček - kačírek				**9 297**	
708.	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	11,4	245,00	2 793	
709.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,0	170,00	4 080	
710.	592172.x	Obrubník betonový tl. 50 mm	m	24,0	101,00	2 424	
		ZP.13: Nová kce lávky pro pěší				**89 279**	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
716.	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji - vč. veškerých lišt, okapnic, apod.	m2	59,0	200,00	11 800	
717.	28322012	Fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	59,0	230,00	13 570	
718.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	59,0	59,20	3 493	
719.	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	59,0	352,00	20 768	
720.	59245728	Dlažba betonová na terasy tryskaná 50x50x5 cm	kus	236,0	168,00	39 648	
		59*4					
		ZP.17: Odrazový chodníček parkoviště				**16 617**	
721.	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	25,6	192,00	4 915	
722.	592456.x	Dlažba betonová 20x20x6 cm	m2	25,6	300,00	7 680	
723.	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	25,6	87,20	2 232	
724.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	25,6	69,90	1 789	
		ODDIL_24: Ostatní práce				**1 163 489**	
		009: Ostatní konstrukce a práce				**43 933**	
		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				**43 933**	
737.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4 132,9	10,63	43 933	
		766: Konstrukce truhlářské				**491 425**	
		7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				**448 225**	
739.	D35	D35 - dveře 1100/1970 mm, plné plechové, protipožární - M+D - viz tabulka výrobků	kus	1,0	18 000,00	18 000	
740.	D34	Dveře jednokřídlé s výkladcem, dřevěné, 1 sklo, dýha dub, dřevěná zárubeň - křídla 800/1970, otvor 2800/2100 - viz tabulka výrobků	kus	2,0	42 000,00	84 000	
741.	D13b	Dveře jednokřídlé s výkladcem, dřevěné, 1 sklo, dýha dub, dřevěná zárubeň - křídla 800/1970, otvor 2800/2100 - viz tabulka výrobků DPS	kus	1,0	42 000,00	42 000	
742.	D4	Dveře dvoukřídlé dřevěné (dub), prosklené, ocelová zárubeň - bezpečnostní sklo tl. 4 mm, napojení na EPS, 1600/2100mm - viz tabulka výrobků	kus	1,0	35 976,50	35 977	
		DZS; -6					
		DPS; 7					
743.	D8	Dveře jednokřídlé dřevěné - dýha dub, plné, zárubeň ocelová, 700/1970 mm - viz tabulka výrobků	kus	52,0	4 516,40	234 853	
		DZS; -9					
		DPS; 61					
744.	D17	Dveře jednokřídlé dřevěné, plné, dýha, ocelová zárubeň, 900/1970 mm - viz tabulka výrobků	kus	1,0	4 550,70	4 551	
		DZS; -42					
		DPS; 43					
745.	D22	Dveře jednokřídlé dřevěné, plné, dýha, ocelová zárubeň, bezbariérový přístup, 1100/1970 mm - viz tabulka výrobků	kus	4,0	4 897,20	19 589	
		DZS; -11					
		DPS; 15					
746.	D29.	Dveře jednokřídlé, dřevěné, rámové, plné, Db palubky na sraz svislé s minimální spárou - dřevěná rámová zárubeň, 800/1970mm - viz tabulka výrobků	kus	1,0	9 256,10	9 256	
		DZS; -1					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
		DPS; 2					
		7668: Konstrukce truhlářské - nábytek				**43 200**	
748.	7668111121	T2 D+M kuchyňských skříněk spodních a shorních h vč lednice a dřezu 600/3150	kus	1,0	43 200,00	43 200	
		767: Konstrukce zámečnické				**172 762**	
		7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky				**172 762**	
749.	767165114	Montáž madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného - kotveno do stěnyv	m	163,6	206,00	33 702	
		2.NP; 35					
		3.NP;35					
		4.NP; 32					
		5.NP; 32					
		2,4*4					
		5*4					
750.	553911.X	Madlo - kovová konzola a dřevěné madlo (buk) - průměr 40 mm, lakované	m	163,6	850,00	139 060	
		783: Nátěry				**106 563**	
		7831: Nátěry ocelových konstrukcí				**106 563**	
753.	783195262	Nátěry vodou ředitelné OK barva dražší (míchaná RAL) matný povrch 1x antikorozní a 2x email - nátěr zárubní	m2	422,87	252,00	106 563	
		422,87					
		784: Malby				**331 359**	
		784.: Malby				**331 359**	
754.	784211121	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - SDK, penetrace viz ZL10	m2	3 220,0	42,40	136 528	
		DPS; stěny; 3220					
755.	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - vyzdívané kce, doplnění 2. vrstvy malby	m2	8 864,524	21,60	191 474	
		DPS; 8864,524					
756.	784457141	Malby ze směsí vysoce kvalitních vyhlazení tmelem dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m - SDK podhled	m2	146,6	22,90	3 357	
		DZS; zpus; -277,3					
		DZS; nezp; -6					
		DPS; 429,9					
		787: Zasklívání				**17 448**	
		787.: Zasklívání				**17 448**	
757.	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	15,84	262,00	4 150	
		4 patra, 4 ks oken, 1,1 m délka, 0,9 výška					
		4*4*1,1*0,9					
758.	63479019.x	Fólie na sklo ochranné a bezpečnostní - SC-8 zesílená ochranná fólie	m2	18,216	730,00	13 298	
		15,84*1,15					

Název stavby : Domov seniorů Rakovník - přestavba internátu na sociální služby pro seniory - dokončovací práce

Harmonogram časový a finanční	září 2015					říjen 2015				listopad 2015				
TÝDNY	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Celkem
FAKTURACE DLE MĚSÍCŮ bez DPH v Kč	2 219 392,00					3 647 859,00				2 683 632,00				8 550 883,00
převzetí staveniště														
bourací a přípravné práce														
zemní práce														
svislé a vodorovné konstrukce														
úpravy povrchů vnitřních - omítky, obklady, malby														
úpravy povrchů vnějších														
podlahy a podlahové konstrukce vnitřní														
konstrukce tesařské														
konstrukce truhlářské - vnitřní dveře ,kuchyňský nábytek														
střešní plášť														
klempířské konstrukce														
zámečnické konstrukce														
zdravotně technické instalace														
ústřední vytápění														
elektroinstalace														
vzduchotechnika														
venkovní úpravy - komunikace														
ostatní a dokončovací práce														
vyklizení staveniště														
Předání dokončeného díla														

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Termínové plnění : **1.9.2015-30.11.2015**

Ve Vysoké Peci 27.7.2015

Miroslav Štýbr , jednatel

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

METALL QUATRO spol. s r.o.
Ing. Milan Karfík
Na Vrátku 1245/25
434 01 Most

V Chomutově dne 29. 05. 2015

Věc: **Potvrzení o sjednání pojištění**

Potvrzujeme, že společnost **„METALL QUATRO spol. s r. o.", IČO: 615 38 213** má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu dle následujících parametrů:

Číslo pojistné smlouvy : 772 080901 2
Pojistitel : Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Pojistník a pojištěný : METALL QUATRO spol. s r. o., IČO: 615 38 213

Předmět pojištění : škody způsobené třetí osobě

Rozsah pojištění :
Pojištění odpovědnosti za újmu je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14 a zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14 a dodatkovými pojistnými podmínkami DODP101.

Pojištění odpovědnosti pojistníka za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojistníka uvedenými ve Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku, nebo vztahem pojistníka, jestliže pojistník za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Limit pojistného plnění činí **50 000 000 Kč.**

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši **10 000 Kč.**

Územní platnost: **ČR**

Účinnost pojištění: pojistná smlouva je sjednána na dobu pěti let, s účinností **od 21. 01. 2014 do 20. 01. 2019.** Výše uvedené podmínky a rozsah pojištění jsou aktuální pro období od 21. 01. 2015.

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
ŠKOLNÍ SEKO/759
434 01 CHOMUTOV
-18-

Alena Fryšová
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik

Jitka Palovčíková
Underwriter
referát pojištění hospodářských rizik
Oddělení externího obchodu