

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním  
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
Č. smlouvy: S-3279/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **3K značky s.r.o.**

Se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
Zastoupená: Lubomírem Lágnerem, jednatelem  
IČ: 25056271  
DIČ: CZ 25056271

Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 25. 11. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/12133 Chválov propustek a silnice**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve

vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	2 546 405,25 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2 822 489,92 Kč</b>
DPH 21%	592 722,88 Kč
Cena Díla včetně DPH	3 415 212,80 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatel odsouhlasené Změnové listy 1-2.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Říčanech

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

---

3K značky s.r.o.  
Lubomír Lágner, jednatel

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/12133 - Chválov propustek a silnice</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133</b>		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **3K značky s.r.o.**  
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
IČ: 25056271

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	185 180,00	185 180,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	55 892,92	55 892,92

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	241 072,92	241 072,92

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo parě:

<b>Změnový list</b>																																						
<b>Název a evidenční číslo Stavby:</b> <b>III/12133 - Chválov propustek a silnice</b> <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133</b>	<b>Číslo SO/PS /</b> <b>/ číslo Změny SO/PS:</b>  <b>201 / 1</b>	<b>Číslo ZBV:</b>  <b>1.3</b>																																				
Strany smlouvy o dílo č. S-3279/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 160 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany																																						
<b>Přílohy Změnového listu:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnové listy (SK3 a SK4)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek (SK3 a SK4)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table>					1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnové listy (SK3 a SK4)	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek (SK3 a SK4)	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	11	počet listů	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 80%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Stavební dozor	6	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																																				
2. Změnové listy (SK3 a SK4)	4	počet listů																																				
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																				
4. Rozpis ocenění Změn položek (SK3 a SK4)	2	počet listů																																				
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																				
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																				
Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	11	počet listů																																				
Paré č.	Příjemce																																					
1, 2	Objednatel																																					
3	Zhotovitel																																					
4	Projektant																																					
5	Stavební dozor																																					
6	Supervize																																					
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																						
<b>Odstranění původního kamenného propustku</b> 1) Dle návrhu PDPS měla být zachována původní kamenná konstrukce propustku a mělo dojít k jeho následnému zasypání. 2) Po odkrytí konstrukce původního kamenného propustku, během odtěžení materiálu z tělesa propustku, prováděného v souladu s PDPS, došlo k samovolnému zborcení konstrukce propustku, který vykazoval značné známky nesoudržnosti a nestability. Tato skutečnost vedla k tomu, že se původní kamenná konstrukce musela odbourat a v souvislosti s tím, se provedla také úprava koryta potoka. To sloužilo po dobu výstavby pro odvedení jeho vod do doby přeložení koryta do nového propustku. 3) Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla na místě byla projednána a odsouhlasena následná technická úprava, spočívající v provedení kompletních bouracích prací původního tělesa kamenného propustku. Vzhledem k nesoudržnosti materiálu bylo konstatováno, že je nevhodný pro použití stavbou a došlo k jeho odvozu na skládku. Následně došlo k zásypům a koryto potoka bylo převedeno do nového propustku. Změna byla ohlášena a následně projednána za účasti TDI stavby a zástupce Objednatatele dne 05.08.2021 (viz doklad č. 08 Ohlášení změny stavby č. 1 ze dne 05.08.2021). Provedené množství dodatečných stavebních prací související s touto změnou bylo TDI následně potvrzeno v LVV (viz doklad č. 09 – Odsouhlasené LVV a doklad č. 10 – Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022). Ke změnám se kladně vyjádřil také AD stavby (viz doklad č. 11 - Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru ze dne 11.05.2022). Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny spočívající v odbourání a likvidace materiálu původního kamenného propustku a následných zásypů, se kterými nebylo počítáno v návrhu PDPS, vyplynuly až v rámci samotné realizace Díla. Průzkumy v rámci zpracování PDPS, které byly provedeny v rozsahu dostatečném pro tento typ dokumentace, neodhalily skutečný stav konstrukce původního propustku. Jedná se tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant Zadávací dokumentace) jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat. 4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastíženého stavu mostní konstrukce po odkopání a odhalení skrytých konstrukcí původního kamenného propustku. 5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 3, 16 a 17.  Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.  Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby a současně na základě skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jednalo se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do skupiny 3. Zároveň se jednalo o práce, které																																						

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	185 180,00	185 180,00	185 180,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky s.r.o.	jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	7.7.2022	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jaromír Rušar	datum	8.7.2022	podpis
Stavební dozor:	jméno	Eduard Chalupa	datum		podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Miloslav Pohunek	datum	18.7.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, vyladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné osobou v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Lubomír Lágner	datum		podpis
					Číslo paré:

<b>Změnový list</b>		
Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/12133 - Chválov propustek a silnice</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>201 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>1.4</b>
Strany smlouvy o dílo č. S-3279/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnové listy (SK3 a SK4)	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpisy ocenění Změn položek (SK3 a SK4)	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	11	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	TDI
	5	Projektant
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění Změny: <b>Doplnění zemního tělesa</b>		
<p>1) Dle PDPS bylo navrženo předpokládané množství zemních a záсыповých prací v místech realizace nového propustku a jeho návaznosti na pozemní komunikaci III/12133.</p> <p>2) Během provádění zemních prací souvisejících s realizací propustku SO 201 bylo zjištěno, že dle skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby je nutné provést rozšíření zemních a záсыповých prací. Změny souvisí s upřesněním množství oproti předpokládaným zadávací dokumentace, které přesně nespecifikují potřebné množství záсыповého materiálu.</p> <p>3) Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla na místě byla projednáno a odsouhlaseno odstranění podloží a úpravy k dokončení Díla tak, aby byla zajištěna stabilita přechodové oblasti a v navazující části na pozemní komunikaci III/12133, a to zvláště s ohledem na nové rozšíření komunikace před a za propustem. Tyto dodatečné stavební práce nezbytné k řádnému dokončení stavby v návaznosti na skutečně zastížené fyzické podmínky na staveništi, jsou provedeny tak, aby byly splněny požadavky na tvar tělesa a kvalitu náсыповého tělesa, zajišťující řádný technický stav konstrukcí po celou dobu existence stavby. Změna byla ohlášena a následně projednána za účasti TDI stavby a zástupce Objednatele dne 05.08.2021 (viz doklad č. 08 Ohlášení změny stavby č. 1 ze dne 05.08.2021). Práce související s předmětnou změnou byly průběžně projednávány, kontrolovány a provedené množství víceprací na této změně bylo TDI následně potvrzeno v LVV (viz doklad č. 09 – Odsouhlasené LVV a doklad č. 10 – Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022). Ke změnám se kladně vyjádřil také AD stavby (viz doklad č. 11 - Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru ze dne 11.05.2022). Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny spočívající upřesnění zemních a záсыповých prací, vyplynuly až v rámci samotné realizace Díla, dle skutečně zastížených fyzických podmínek na staveništi a jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné k řádnému dokončení Díla.</p> <p>4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby.</p> <p>5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 6 a 9.</p> <p>Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.</p> <p>Uvedené změny vznikly na základě skutečně zjištěného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby a současně na základě skutečně zastížených fyzických podmínek v místě stavby. Byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, které jsou podle § 5, odst.1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do skupiny 4 jako nezbytné k dokončení. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změny nepodstatné vznik podstatných změn závazků dle § 222, odst. 5) se jedná o změny nezbytné</p>		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	55 892,92	55 892,92	55 892,92

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky s.r.o.	jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	7.7.2022	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jaromír Rušar	datum	8.7.2022	podpis
Stavební dozor	jméno	Eduard Chalupa	datum		podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Miloslav Pohunek	datum	13.7.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Lubomír Lágner	datum		podpis
					Číslo paré:



**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201 / 1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>1 013 017,60</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 013 017,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	241 072,92	241 072,92	23,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 254 090,52	241 072,92	23,80%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K značky s.r.o. Ing. Antonín Novotný souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jaromír Rušar souhlasím

Stavební dozor:

Eduar Chalupa souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Miloslav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědného za cenové  
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	T	411,997	583,997	172,000	290,00	119 479,13	0,00	49 880,00	169 359,13	49 880,00	41,75%
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku	M3	216,194	276,194	60,000	377,00	81 505,14	0,00	22 620,00	104 125,14	22 620,00	27,75%
16	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozebrání kamenné zídky v čele propustku naložení a odvoz na skládku	M3	11,424	47,424	36,000	2 890,00	33 015,36	0,00	104 040,00	137 055,36	104 040,00	315,13%
17	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	TKM	228,480	948,480	720,000	12,00	2 741,76	0,00	8 640,00	11 381,76	8 640,00	315,13%
		<b>CELKEM</b>						<b>236 741,39</b>	<b>0,00</b>	<b>185 180,00</b>	<b>421 921,39</b>	<b>185 180,00</b>	<b>78,22%</b>

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň sk

Za Zhotovitele: Ing

Za TDI: Eduar Chal

Datum:

Datum:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32 hutněno po vrstvách 15cm na 95% PS	M3	51,592	98,592	47,000	625,00	32 245,00	0,00	29 375,00	61 620,00	29 375,00	91,10%
9	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET výplň stávajícího propustku hubeným betonem	M3	10,868	21,736	10,868	2 440,00	26 517,92	0,00	26 517,92	53 035,84	26 517,92	100,00%
<b>CELKEM</b>								<b>58 762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55 892,92</b>	<b>114 655,84</b>	<b>55 892,92</b>	<b>95,12%</b>

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. A

Za TDI: Eduar C

Datum:

Datum:

## PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	2 546 405,25
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	2 787 478,17
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	3 372 848,59
3=(2/1)*100	Procento změry Přijaté smluvní částky	109,47%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitů 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (B), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	241 072,92
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,87%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	763 921,58

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,27%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,19%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	241 072,92
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 273 202,63

12=(39a/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=39a	Sledování limitu 140 448 000,00 Kč	0,00
14=(137336000,00-39a)	Zbývá do limitu	140 448 000,00

## Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předměl Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)					- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředodanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny do míněna																							
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných																									
16	17	16	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	25	24	25=23+24	26	27	26=26+27	28	30	31=(30/1)*100	32=26+30	33=ABS(26)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(36/1)*100	39A=ABS(37)+38	0,00	241 072,92	241 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	185 180,00	7,27%	185 180,00	185 180,00	0,00	55 892,92	0,00%	55 892,92	55 892,92	0,00	0,00	0,00%	0,00
201	1	Propustek pod silnicí III/12133 / bourání a zemní těleso	0,00	241 072,92	241 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 180,00	7,27%	185 180,00	185 180,00	0,00	55 892,92	0,00%	55 892,92	55 892,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/12133 - Chválov propustek a silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1	4	
08 Ohlášení změny stavby ze dne 05.08.2021 potvrzené TDI a Objednatelem	1	
09 Odsouhlasené LVV	4	
10 Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022	1	
11 Vyjádření AD k ZBV ze dne 11.05.2022	1	
Počet listů celkem	11	



6	17481	ZÁŠYP JAM A RYH Z NAKUPOVÁNÝCH MATERIÁLU zášypy z nenamrzavého materiálu O/8 nebo O/32 hutněno po vrstvách 15cm na 85% PŠ ŠD O/8 16,0*(2,0+2,5)/2*3,000 [A] ŠD O/32 ((16+9,5)/2)*(((2,5+7,8)/2-(3,14*0,785*0,785)))=40,992 [B] ŠD O/8 ruční hutnění klíny podél paty 2*16,0*0,4*0,25/2=1,600 [C] Celkem: A+B+C=51,592 [D]	M3	51,592	98,592	47,000	
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
		ZEV 1 => 47,000 M3 Celkem: 51,592 + 47,000 = 98,592 M3					
7	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH svažené hráze pro přehrazení korýta z jílové zeminy 8,5*0,75*(0,5+2,0)/2=7,969 [A]	M3	7,969	7,969	0,000	
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
2		Základy					
8	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 separační z geotextilie 300 g/m2 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 16,0*1,5=24,000 [A]	M2	24,000	24,000	0,000	
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úprava, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spoju a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - místostaveništní a vnitrostaveništní doprava					
4		Vodorovné konstrukce					
9	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET výplň stávacího propustku hubeným betonem (0,9+1,0)/2*1,43*9,0=10,868 [A]	M3	10,868	21,736	10,868	
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mirazvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udržování přírodních a technických vlastností betonu					

625,00	32 245,00	0,00	29 375,00	61 620,00	29 375,00	91,10%
--------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------

402,00	3 203,54	0,00	0,00	3 203,54	0,00	0,00%
--------	----------	------	------	----------	------	-------

	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00%
61,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00%

	198 300,56	0,00	26 517,92	224 818,48	26 517,92	13,37%
2 440,00	26 517,92	0,00	26 517,92	53 035,84	26 517,92	100,00%



10	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE kamenný zához fr. 63-500 s prošítkováním v tl. 30cm viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav (1,6x2,8)/2*2,2*(1,0+2,2)/2*5,0+5,0*1,65*1,25=23,153 [A]	M3	23,153	23,153	0,000	995,00	23 037,24	0,00	0,00	23 037,24	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál											
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC přídlažba za firmou, zpevnění břehu a dna toku z kamenné dlažby tl. 20-25cm vč. suché betonové směsi z C20/25 XF3 v tl. 15-20cm vč. vyspárování malty M25 v tl. 20mm s odolností XF3 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav	M3	26,730	26,730	0,000	4 760,00	127 769,40	0,00	0,00	127 769,40	0,00	0,00%
		kamenná dlažba (19,0*1,9+1,2*2,0*2*(1,2+1,8)/2*4,0+2*1,0*5,0*1,25)*0,25=14,660 [A] betonové lože (19,0*1,9+1,2*2,0*2*(1,2+1,8)/2*4,0+2*1,0*5,0*1,25)*0,20=11,860 [B] Celkem: A+B=26,730 [C] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, tlesnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45											
12	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C30/37 betonový práh z betonu C30/37 XF3, XA2, XC3 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 0,4*1,0*(2*1,8+2,1+3,8)=3,800 [A]	M3	3,800	3,800	0,000	5 520,00	20 976,00	0,00	0,00	20 976,00	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, odčištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odkružovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruhy) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výstuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných pro bednění, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tlesnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů											
8		<b>Potrubí</b>						414 081,36	0,00	0,00	414 081,36	0,00	0,00%
13	86919	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z OCELI TRUB DN PŘES 800MM ocelová flexibilní konstrukce se sřízlými čely, dl. 15,4m, výška vlny 55mm, povrch ochrana far. zinek 45um, dilenský nátěr tl. 200um Světél rozpětí: 1,82 m Světél výška: 1,82 m Spodní délka: 15,40 m Horní délka: 12,36 m Tl. plechu: 4 mm Ocel: S235 JR; šrouby M20 třídy 8.8 Hmotnost 3 970 kg viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav	M	15,400	15,400	0,000	26 888,40	414 081,36	0,00	0,00	414 081,36	0,00	0,00%
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zažlštění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a odčištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací - úprava, odčištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti											
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						94 008,12	0,00	112 680,00	206 688,12	112 680,00	119,86%
14	9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí ocelové lehké s vodorovnou výplní a PKO kompletní dodávka a osazení, zaběhování do patek hmotnost 20 kg/m viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 2*4 098,000 [A]	M	8,000	8,000	0,000	6 500,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zářívku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky											
15	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubka betonová 100/200 do bet. lože, zakončení lemu propustku, vč. lože z C20/25 XF3 viz příloha č. 04 Podélný řez - nový stav 2,0*1,0+5,0*2,0+5,0*2*2,0=19,000 [A]	M	19,000	19,000	0,000	329,00	6 251,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00%

		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.												
16	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozsebrání kamenné zisky v šele propustku naložení a odvoz na skládku 2,1*3,4*0,8*2=11,424 [A]	M3	11,424	47,424	36,000	2 890,00	33 015,36	0,00	104 040,00	137 055,36	104 040,00	315,13%	
		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lštění a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ZBV 1 => 36,000 M3 Celkem: 11,424 + 36,000 = 47,424 M3												
17	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA 11,424*2,0*10=228,480 [A]	TKM	228,480	948,480	720,000	12,00	2 741,76	0,00	8 640,00	11 381,76	8 640,00	315,13%	
		Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a pořadované vzdálenosti [km]. ZBV 1 => 720,000 TKM Celkem: 228,480 + 720,000 = 948,480 TKM												
		CELKEM						1 013 017,60	0,00	241 072,92	1 254 090,52	241 072,92	23,80%	

## „III/12133 Chválov propustek a silnice“

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY – INFORMACE č: 1 data : 5.8.2021

**Objednatel :** KSÚS Středočeského kraje

**Správce stavby :**

**Zástupce správce stavby :**

**Cena díla (dle SOD)** 2 546 405,25 ,- Kč bez DPH

**Zhotovitel:** 3K značky s.r.o.

**Zástupce zhotovitele :** Ing. Antonín Novotný – hlavní stavbyvedoucí

**Odpovědný zástupce:** Ing. Antonín Novotný - zástupce podávající informaci

**Telef./email :**

**Stavební objekt :** „III/12133 Chválov propustek a silnice“

**Zápis do SD dne :**

**Popis zjištění ke změně:**

- 1) Na základě požadavku KSÚS a TDI byla konstrukce původního kamenného propustku odstraněná.
- 2) Na základě požadavku KSÚS a TDI je nutné provést dosypání konstrukce zemního tělesa.
- 3) Není uvažováno s realizací sjezdů na sousední pozemky.

**Návrh řešení ve změně:**

- 1) Provede se odstranění konstrukce původního kamenného propustku včetně odvozu materiálu.
- 2) Provede se rozšíření zemního tělesa spočívající v dosypání.
- 3) Budou realizovány sjezdy na sousední pozemky dle požadavků KSÚS a TDI.

**Odhad předpokládaných nákladů ve změně:**

200 000,- Kč až 300 000,- Kč

**Příloha :**

**Oprávněná osoba zhotovitele:**

(dat.podpis)

**Autorský dozor :**

(dat, podpis)

**Technický dozor :** TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na jednání ze dne 5.8.2021

(dat. podpis)

Eduard  
Chalupa

Digitálně podepsal  
Eduard Chalupa

**Správce stavby .**

(dat.podpis)

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ		List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD			
PROTOKOL číslo :		09/2021-01	
Sledované období :		září 2021	
PS / SO č. :	SO 201	Název PS / SO :	Propustek pod silnicí III/12133
		Množství SOD	Množství ZBV
		412,00	172,00
Položky rozpočtu:	ZN	Číslo aktivity:	1
Poř. č. položky:	Název položky :	Prostavené množství :	
		Počet MJ	MJ
014102	SoD POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	412,00	T
014102	ZBV POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	172,00	T
Skutečná výměra - (výpočet, ) :			
<p><b>Fakturováno dle SoD:</b>            POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení</p> <p>odkopávky <math>216,194 \cdot 1,8 + 55,55 \cdot 1,8 = 489,149</math> t            kamenná zídka <math>11,424 \cdot 2,0 + 36,00 \cdot 2,0 = 94,848</math> t            Celkem: A+B=583,997t</p> <p>Fakturováno do výše SoD: 412,00 t</p> <p><b>Zbývá ZBV:</b>            POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení            Celkem: 172,0 t</p>			
Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o.		Schválil za objednatele:	
Ve Chválově		30.09.2021	

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ		List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD			
PROTOKOL číslo :	<b>09/2021-01</b>	Množství SOD	Množství ZBV
Sledované období :	<b>září 2021</b>	216,19	60,00
PS / SO č. :	<b>SO 201</b>	Název PS / SO :	<b>Propustek pod silnicí III/12133</b>
Položky rozpočtu:	ZN	Číslo aktivity:	1
Poř. č. položky:	<b>Název položky :</b>	Prostavěné množství :	
		<b>Počet MJ</b>	<b>MJ</b>
<b>122738</b>	<b>SoD ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</b>	<b>216,194</b>	<b>m3</b>
<b>122738</b>	<b>ZBV ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</b>	<b>60</b>	<b>m3</b>
Skutečná výměra - (výpočet, ) :			
<b>Fakturováno dle SoD:</b>			
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			
odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku			
jílová hrázka po dokončení stavby $8,5 \cdot 0,75 \cdot (0,5 + 2,0) / 2 = 7,969 \text{ m}^3$			
výkopy pro převedení potoka na vtoku			
$8,5 \cdot (1,2 + 2,0) / 2 \cdot 0,6 + 18,5 \cdot (1,5 + 2,5) / 2 \cdot 1,622 = 68,170 \text{ m}^3$			
výkopy pro konstrukci propustku $14,0 \cdot (2,0 + 7,8) / 2 \cdot 2,9 + 2,0 \cdot (2,0 + 2,5) / 2 \cdot 0,25 = 200,065 \text{ m}^3$			
Celkem: 276,194 m <sup>3</sup>			
Fakturováno do výše SoD: 216,194 m <sup>3</sup>			
<b>Zbývá ZBV:</b>			
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM			
Celkem: 60,00 m <sup>3</sup>			
Zpracoval za zhotovitele :		Schválil za objednatele:	
PROSOVÁ Šárka 3K Značky			
s.r.o.			
Ve Chválově		30.09.2021	

<b>PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ</b>		List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD			
PROTOKOL číslo :	<b>09/2021-01</b>	Množství SOD	Množství ZBV
Sledované období :	<b>září 2021</b>	51,59	47,00
PS / SO č. :	<b>SO 201</b>	Název PS / SO : Propustek pod silnicí III/12133	
Položky rozpočtu:	<b>ZN</b>	Číslo aktivity:	<b>1</b>
Poř. č. položky:	<b>Název položky :</b>	Prostavené množství :	
		<b>Počet MJ</b>	<b>MJ</b>
<b>17481</b>	<b>SoD ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32</b>	<b>51,592</b>	<b>m3</b>
<b>17481</b>	<b>ZBV ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypy z nenamrzavého materiálu 0/8 nebo 0/32</b>	<b>47,00</b>	<b>m3</b>

Skutečná výměra - ( náskres, výpočet, foto ) :

**Fakturováno dle SoD:**

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠD 0/8  $16,0 \cdot (2,0+2,5)/2 \cdot 0,25 + 16,0 \cdot (1,2+1,7)/2 \cdot 0,26 = 15,032$

ŠD 0/32  $((16+9,5)/2) \cdot ((2,5+7,8)/2 - (3,14 \cdot 0,785 \cdot 0,785)) + ((16+9,5)/2) \cdot ((2,5+7,8)/2 - (3,14 \cdot 0,785 \cdot 0,785)) = 81,984$

ŠD 0/8 ruční hutnění klíny podél paty  $2 \cdot 16,0 \cdot 0,4 \cdot 0,25/2 = 1,600$

Celkem: 98,592 m3

Fakturováno do výše SoD: 51,592 m3

**Zbývá ZBV:**

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Celkem: 47,00 m3

Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o.	Schválil za objednatele:
Ve Chválově <b>30.09.2021</b>	

PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ				List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD					
PROTOKOL číslo :		09/2021-01		Množství SOD	Množství ZBV
Sledované období :		září 2021		11,42	36,00
PS / SO č. :		SO 201		Název PS / SO : Propustek pod silnicí III/12133	
Položky rozpočtu:		ZN		Číslo aktivity:	1
Pof. č. položky:	Název položky :			Prostavěné množství :	
				Počet MJ	MJ
966138	SoD BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozebrání kamenné zídky v čele propustku naložení a odvoz na skládku			11,424	M3
966138	ZBV BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM rozebrání kamenné zídky v čele propustku naložení a odvoz na skládku			36,00	M3

Skutečná výměra - (výpočet, ) :

**Fakturováno dle SoD:**

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

$$(2,1*3,4*0,8*2)+(7,140*1,54*0,7)*2 + (7,140*1,95*0,725) + (7,140*2,05*0,725) =47,424 \text{ m}^3$$

Fakturováno do výše SoD: 11,424 m3

**Zbývá ZBV:**

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

Celkem 36,00 m3

Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o.	Schválil za objednatele:
Ve Chválově	30.09.2021

**Eduard Chalupa – TECHA**

AO č. 009477

Budovatelů 2617

390 02 Tábor

**3K Značky s.r.o.**

Ing Antonín Novotný

Jiráskova 1519

251 01 Říčany

**Věc:** Stanovisko TDI /TDS ke změně předkládané v ZBV č.1

V rámci činnosti TDI/TDS byla provedena kontrola ZBV č 1, které se týká změn:

**SO 101 - Úprava komunikace**

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

**Vyjádření TDI:**

V průběhu stavby bylo na základě zjištěných skutečností, po vzneseném požadavku majitelů pozemků a následném jednání s majiteli a zástupcem obce, nutno provést sjezdy na přilehlé pozemky před a za propustem na LS. Technické řešení bylo projednáno za účasti AD a odsouhlaseno TDI a zástupcem investora KSUS. TDI následně v LVV potvrdil provedené množství a položky z provedení.

**TDI se změnou souhlasí**

**SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133**

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

**Vyjádření TDI :**

- 1) Po odkrytí konstrukce kamenného propustu, bylo zjištěno, že navrhovaný záměr zasypání nelze realizovat. Vzhledem ke stavu došlo ke zřícení takřka celého zbytku a bylo nutno provést odstranění a úpravu koryta potoka. To sloužilo po dobu výstavby pro odvedení jeho vod do doby přeložení koryta do nového propustu. Na místě byla projednána a odsouhlasena následná technická úprava – zasypání. Položky - provedené množství související s víceprací bylo TDI následně potvrzeno v LVV.
- 2) Při provádění zemních prací souvisejících se SO 201, bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění podloží a úpravy k dokončení díla tak, aby byla zajištěna stabilita přechodové oblasti a v navazující části na pozemní komunikaci III/12133 zvláště s ohledem na nové rozšíření komunikace před a za propustem tak, aby byly splněny požadavky na tvar tělesa a kvalitu násypového tělesa dle RDS. Práce související s provedením byly průběžně projednávány, kontrolovány a položky – potvrzené množství bylo TDI následně potvrzeno v LVV.

**TDI se změnou souhlasí**

**Vyjádření TDI :**

**K výše uvedenému ZBV zasílám následující stanovisko:**

Změnu si postupně vyžádala situace na stavbě. Postup byl řádně projednán a zdokumentován v Zápisích v SD a na KD. Vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to, aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a provádění bylo zaznamenáváno do stavebního deníku a doloženo výpočtem, zaměřením atp.

Vzhledem k tomu, že TDI nemá k předloženému ZBV č.1 připomínky a souhlasí s doloženým provedeným množstvím prací ve změně, je za TDI možno ZBV odsouhlasit.

V Táboře 19.3.2022

Za TDI :

Eduard Chalupa  
Budovatelů 2617  
390 02 Tábor  
IČO 62546007

tel  
em



**Zpracovatel projektu/Autorský dozor:**

Rušar mosty, s.r.o.  
Majdalenky 853/19  
638 00 Brno

**Adresát:**

3K Značky s.r.o.  
Jiráskova 1519  
251 01 Říčany

Vyřizuje: Ing. Pavol Tomášik  
Tel./E-mail:

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU**

**AKCE:** III/12133 – Chválov propustek a silnice  
**DŮVOD:** Potvrzení ZBV1 a ZBV2 autorským dozorem stavby  
**PŘÍLOHY:** Změnový list ZBV1 a ZBV2

Předložené změnové listy odpovídají změnám provedeným na stavbě.

V Brně, dne 11.5.2022

Ing. Pavol Tomášik  
Projektant, autorský dozor

**Přílohy:**

- podepsaný změnový list k ZBV 1 – příloha 2 a 3
- podepsaný změnový list k ZBV 2 – příloha 2 a 3

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/12133 - Chválov propustek a silnice</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Úprava komunikace</b>			
Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: <b>3K značky s.r.o.</b> Jiráskova 1519, 251 01 Říčany IČ: 25056271			
<b>Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5</b>			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	35 011,75	35 011,75
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>35 011,75</b>	<b>35 011,75</b>
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/12133 - Chválov propustek a silnice</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Úprava komunikace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>101 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>2.4</b>																														
Strany smlouvy o dílo č. S-3279/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany																																
Přílohy Změnového listu:  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	14	počet listů	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	2	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	14	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	TDI																															
5	Projektant																															
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																
<p><b>Sjezdy na sousední pozemky</b></p> <p>1) Dle PDPS bylo navrženo předpokládané množství prací na obnovu a provedení sjezdů na pozemky sousedních vlastníků.</p> <p>2) S ohledem na skutečně zastížené podmínky v konkrétních místech sjezdů došlo během realizace nového propustku k úplnému přerušení stávajících sjezdů na dva přilehlé pozemky před a za propustkem na LS.</p> <p>3) S ohledem na tyto skutečnosti bylo nezbytné zrušené sjezdy nově kompletně vybudovat. Práce na obnovení sjezdů na dva sousední pozemky byly projednány s příslušnými vlastníky těchto pozemků. Vzhledem k uvedenému bylo k řádnému dokončení stavby nezbytné provést dodatečné stavební práce, které se týkaly zejména dosypání materiálu v místech sjezdů, dále práce souvisely s navýšením množství příkopových žlabů a dále bylo nutné zařadit novou položku pro průtok vod v příkopu v místě sjezdů. Změna byla ohlášena a následně projednána za účasti TDI stavby a zástupce Objednatele dne 05.08.2021 (viz doklad č. 09 Ohlášení změny stavby č. 1 ze dne 05.08.2021). Jednotlivé změny na sjezdech byly projednávány také v rámci kontrolních dnů stavby (viz doklad č. 10 – Zápis č. 4 z KD stavby ze dne 02.09.2021 a doklad č. 11 – Zápis č. 6 z KD stavby ze dne 30.09.2021). Technické řešení bylo projednáno za účasti AD a odsouhlaseno TDI a zástupcem investora KSÚS. TDI následně v LVV potvrdil provedené položky a jejich množství (viz doklad č. 12 – Odsouhlasené LVV a doklad č. 13 – Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022). Ke změnám se kladně vyjádřil také AD stavby (viz doklad č. 14 – Vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru ze dne 11.05.2022).</p> <p>4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě skutečně zastížených podmínek v místě stavby.</p> <p>5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 11, 25 a zařazení nové položky poř. č. 26.</p> <p>Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.</p> <p>Uvedené změny vznikly na základě skutečně zastížených podmínek v místě stavby, ze kterých vyplynulo provedení nezbytných víceprací na sjezdech ke dvěma dotčeným přilehlým pozemkům. Práce na Změně, související s úpravou sjezdů, byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do <b>skupiny 4</b> jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.</p>																																

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	35 011,75	35 011,75	35 011,75

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky s.r.o.	Jméno	Ing. Antonín Novotný	datum	7.7.2022	podpis
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. Jaromír Rušar	datum	8.7.2022	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Eduard Chalupa	datum		podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	Jméno	Miloslav Pohunek	datum	13.7.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	Jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Lubomír Lágner	datum		podpis

Číslo paré:
-------------

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název a evidenční číslo Stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101 / 1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Úprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 057 736,65

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 057 736,65	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	35 011,75	35 011,75	3,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 092 748,40	35 011,75	3,31%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

souhlasím

Projektant (autor. dozor):

Ing. Jaromír Rušar

souhlasím

Stavební dozor:

Eduar Chalupa

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK

Miloslav Pohunek

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědného za cenové  
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4													
Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chválov propustek a silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava komunikace								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Úprava komunikace								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	T	144,000	182,000	38,000	290,00	41 760,00	0,00	11 020,00	52 780,00	11 020,00	26,39%
11	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násypy silničního tělesa vhodným propustným nenamrzavým materiálem	M3	269,150	297,275	28,125	390,00	104 968,50	0,00	10 968,75	115 937,25	10 968,75	10,45%
25	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopová tvárnice š. 60cm do betnového lože tl. 15cm viz příloha č. 02 Situace	M	40,500	50,500	10,000	502,00	20 331,00	0,00	5 020,00	25 351,00	5 020,00	24,69%
Nové položky													
26	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM	M	0,000	7,550	7,550	1 060,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
		CELKEM						167 059,50	0,00	35 011,75	202 071,25	35 011,75	20,96%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Antonín

Datum: 7.7.2022

Za TD: Eduar Chalup

Datum:

**PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby:	III/12133 - Chváčov propustek a silnice
2+1-19-20	Příloha smlouvy částka bez rezervy a DPH 2 846 485,26
2+1-19-20	Aktuální smlouvi částka (cena stavby)bez DPH 2 822 489,52
	Aktuální smlouvi částka (cena stavby) vč. DPH 3 418 212,83
3+(2/1)*100	Procento změny Půjsté smlouvi částky 110,04%
4+(2/1)*100	Sledování vyhratených změn (Skupina 1) 0,00%
5+(2/1)*100	Sledování účinný poletek (Skupina 2) 0,00%
40+(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 6), písm. b) 0,00%

0-32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	276 084,67
7+(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,04%
8+10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	765 921,50

9+(32/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	7,27%
10+(32/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	3,67%
104+32A+32B	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	276 084,67
11+1*0,5	Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 273 203,63

12+(35/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13+29,3	Sledování limitu 140 448 000,00 Kč	0,00
14+13733/000,00-30)	Zbývá do limitu	140 448 000,00

		Skupiny změn																								
		-1-					-2-					-3-					-4-					-5-				
		Výhratek změna (Doměty)					Záměna poletek (Zaječákávn)					Nepředstavenost					Nedobylost					Změny do měřena				
CO	ZBV č.	Název SOUVIS / písmení Změny	Změny záporné (radčoval se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (radčoval se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (radčoval se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (radčoval se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyřídlení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (radčoval se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyřídlení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (radčoval se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyřídlení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
10	17	10	10+23+20+29+33	20+24+37+50+31+37+59	21+19+20	23	24	25+23+24	25	27	25+26+27	23	25	91+25+1*100	32+21+32	22+*+85,25+53	33	34	35+0,01*100	30+33+34	30+4+85,31+34	3*	33	30+33+34*100	30+4+85,31+34	30+4+85,31+34
			0,00	276 084,67	276 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	7,27%	165 100,00	165 100,00	0,00	50 904,67	0,00	50 904,67	50 904,67	0,00	0,00	0,00%	0,00
201	1	Propustek pod silnicí III/12133 / bouřičná zorní dílko	0,00	241 072,02	241 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	7,27%	165 100,00	165 100,00	0,00	55 892,02	0,00%	55 892,02	55 892,02	0,00	0,00	0,00%	0,00
101	2	Úprava komunikace / sjezdy	0,00	35 011,75	35 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 011,75	0,00%	35 011,75	35 011,75	0,00	0,00	0,00%	0,00

poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/12133 - Chválov propustek a silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Úprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	3	
08 Přehled nových položek	1	
09 Ohlášení změny stavby ze dne 05.08.2021 potvrzené TDI a Objednatel	1	
10 Zápis č. 4 z KD stavby ze dne 02.09.2021	2	
11 Zápis č. 6 z KD stavby ze dne 30.09.2021	2	
12 Potvrzené LVV	3	
13 Vyjádření TDI k ZBV ze dne 19.03.2022	1	
14 Vyjádření AD k ZBV ze dne 11.05.2022	1	
Počet listů celkem	14	



Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 pro ZBV 1													
Název a evidenční číslo stavby: III/12133 - Chváňov propustek a síňnice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Úprava komunikace							101 / 1						
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						113 846,00	0,00	11 020,00	124 866,00	11 020,00	9,74%
1	014102	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstva 72*2,0=144,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. ZBV 2 => 38,000 T Celkem: 144,000 + 38,000 = 182,000 T	T	144,000	182,000	38,000	290,00	41 760,00	0,00	11 020,00	52 780,00	11 020,00	26,38%
2	014112	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU 01*2,2=178,200 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	178,200	178,200	0,000	400,00	71 280,00	0,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00%
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost zpevnění na hromaděch nebo štěpkováním	M2	143,000	143,000	0,000	41,00	5 863,00	0,00	10 868,75	357 466,75	10 868,75	3,17%
4	11130	SEJMUTÍ DRNŮ 2,0*30,0*3,0*30=360,000 [A] úroveň vodotevné dopravy a uložení na skládce	M2	300,000	300,000	0,000	27,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00%
5	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ O DO 0,6M Odstranění pařezů se měří v [řez] vyřezaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezů je ukázaný dia stromu va výšce 1,3m nad teréнем, u silvařské pařezů se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vyřezání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - doprava a uložení pařezů, případně další práce s nimi dia pokynů zaslávací dokumentace - zářež jam po pařezech	KUS	3,000	3,000	0,000	654,00	1 962,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00%
6	11328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM 0,0*60,0*2,2=72,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou zvěsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	72,000	72,000	0,000	452,00	32 544,00	0,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00%
7	11329	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENEHO - 72*2,2=161,440,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zvěsí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	1 440,000	1 440,000	0,000	12,00	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00%
8	11328	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM obrus 0,0*60,0*0,05=18,000 [A] podklad 5,0*60,0*0,2=60,000 [B] Celkem: A+B=81,000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou zvěsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	81,000	81,000	0,000	1 200,00	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00%
9	11328	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 01*2,2=10*1 782,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zvěsí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	1 782,000	1 782,000	0,000	12,00	21 384,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00%
10	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M 21,0*5,0*3,0=30,000 [A] Součástí položky je vodotěrná a svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	58,000	58,000	0,000	69,00	5 162,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00%
11	17180	ULOŽENÍ ZYPANINY DO NÁSVYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1,8*0,7*10,0*(2,2+5,4)/2+2,7*10,0*(1,4+3,8)/2+2,4*10,0*(2,3+3,4)/2+1,7*10,0*(1,0*8*10+1,8*1,8*10*1,6*1,4)/2=5,029,150 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násvybového tělesa včetně aktivní zóny) včetně náky a dopravy materiálu dia zaslávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností - hutnění i různou měry hutnění - odtěžení úložistiš po celou dobu práce v něm vč. klimatických epařfen - zřízení v okolí vřazení, konstrukce a zařízení a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a střísných prostorech - zřízení ukládací zypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vřvy - ruční hutnění a výřtí jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložistiš a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistiš a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrná konstrukce, přemístění, sporné plochy, zakrytí a pod.) ZBV 2 => 28,125 M3 Celkem: 269,150 + 28,125 = 297,275 M3	M3	269,150	297,275	28,125	390,00	104 568,50	0,00	10 568,75	115 937,25	10 568,75	10,45%
12	17310	ZEMNÍ KRALNICE A ODVYPRÁVĚNÍ ZHUŠTENIM 0,75*(15,0+8,0)*2+1,5*37,0=2=145,500 [A]	M3	145,500	145,500	0,000	156,00	28 518,00	0,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00%

13)18110	ÚPRAVA PĚŠIN SE ZHUTNUTÍM V HORNINĚ TR. 1 9,3*60,0=598,00 [A]	M2	598,000	598,000	0,000
	polštika zahrnuje úpravu plátno vodorovně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje broiček.				
14)18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 1,5*(1,5*20,0*(1,6+4,3)/2+14,0*(4,3*14)/2+1,65*20,0*(1,65*5,6)/2+23,0*(5,8*17,0)/2)=439,58 2 [A]	M2	439,583	439,583	0,000
	polštika zahrnuje: nutná přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
15)18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RŮZNÍM VÝŠEVEM Zahrnuje dočasní předepsané travní směsi, její výšev na ornici, zaobčívání, první pokosení, ta vša bez ohledu na sklon terénu	M2	439,500	439,580	0,000
2	Základy				
16)28972	OPLÁSTĚNÍ (ZPĚVNĚNÍ) Z GEOMILIZOVIN 1,5*(1,5*20,0*(1,6+4,3)/2+14,0*(4,3*14)/2+1,65*20,0*(1,65*5,6)/2+23,0*(5,8*17,0)/2)=439,58 2 [A]	M2	439,583	439,583	0,000
	Polštika zahrnuje: - dodávku předepsané geomilizoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přilhsycení k podkladu, případně zašlizení - úpravy spoje a zajištění okrajů - úpravy pro odvedňání - nutná přezahy - nřmstavení žití a vnitřostavení žití dopravy				
3	Komunikace				
17)56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKORTU TL DO 150MM 1. vrstva 8,0*60,0=500,000 [A] 2. vrstva 8,0*60,0=500,000 [B] Celkem: A+B=1 000,000 [C]	M2	1 000,000	1 000,000	0,000
	- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18)572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 6,6*60,0=396,000 [A]	M2	396,000	396,000	0,000
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení				
19)572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 postřik 0,5 kg/m <sup>2</sup> 6,6*60,0=396,000 [A] postřik 0,4 kg/m <sup>2</sup> 6,0*60,0=360,000 [B] postřik 0,25 kg/m <sup>2</sup> 5,7*60,0=342,000 [C] Celkem: A+B+C=1 098,000 [D]	M2	1 098,000	1 098,000	0,000
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení				
20)574934	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM 5,7*60,0=342,000 [A]	M2	342,000	342,000	0,000
	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.				
21)574056	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 60MM 5,7*60,0=342,000 [A]	M2	342,000	342,000	0,000
	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.				
22)	5,7*60,0=342,000 [A] 6,0*60,0=360,000 [B]	M2	360,000	360,000	0,000
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM				

23,00	10 110,41	0,00	0,00	10 110,41	0,00	0,00%
-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

14,00	6 154,12	0,00	0,00	6 154,12	0,00	0,00%
-------	----------	------	------	----------	------	-------

	61 541,62	0,00	0,00	61 541,62	0,00	0,00%
140,00	61 541,62	0,00	0,00	61 541,62	0,00	0,00%

	414 636,00	0,00	0,00	414 636,00	0,00	0,00%
107,00	116 202,00	0,00	0,00	116 202,00	0,00	0,00%

26,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00%
-------	----------	------	------	----------	------	-------

21,00	23 058,00	0,00	0,00	23 058,00	0,00	0,00%
-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

239,00	77 890,00	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00%
--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

318,00	108 756,00	0,00	0,00	108 756,00	0,00	0,00%
--------	------------	------	------	------------	------	-------

219,00	78 840,00	0,00	0,00	78 840,00	0,00	0,00%
--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

25	035212	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</li> <li>- vnitrostavěbní a místostavěbní doprava</li> <li>- odznaky plastové nebo z rozprašovací látky</li> </ul>	M	40,500	50,500
		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNĚ ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM 35,0*5,5=40,500 [M] položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprašení leže z předepsaného materiálu v předepsané výšce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavěbní i místostavěbní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu ZBV 2 => 10,000 M Celkem: 40,500 * 10,000 = 50,500 M			
	Nové položky				
25	87445 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM JC stanovena v souladu se zněním Pod-1. 6.8 Smlouvy o dílo, na základě expertních cen uvedených v OTSKP 2020 ZBV 2 => 7,550 M Celkem: 7,550 M	M	0,000	7,550
		CELKEM			

0,000	342,00	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00%
-------	--------	----------	------	------	----------	------	-------

10,000	502,00	20 331,00	0,00	5 020,00	25 351,00	5 020,00	24,69%
--------	--------	-----------	------	----------	-----------	----------	--------

		0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
7,550	1 000,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	100,00%
		1 057 735,65	0,00	35 011,75	1 092 748,40	35 011,75	3,31%

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	III/12133 - Chválov propustek a silnice
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Úprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Původ nabídkové ceny
26	87445.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM	M	7,550	1 060,00 Kč	8 003,00 Kč	JC stanovena v souladu se zněním Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, na základě expertních cen uvedených v OTSKP 2020.

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu s postupem oceňování uvedeným v Pod-čl. 6.8 Smlouvy o dílo, a je také v souladu s § 17 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Jednotková cena položky uvedené v tabulce poř. č. 101 není obsažená ani specifikovaná jinou položkou zahrnutou v Nabídce v Oceněném soupisu prací. Její jednotková cena tak byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP). Jednotková cena za předmětné práce byla pro období jejich provádění stanovena dle v tu dobu aktuálního znění OTSKP 2020 na 1.060,00 Kč/M.

Za cenové projednání:

*17. 2. 2020*

Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny:

Zhotovitel:

---

)

**Zpracovatel projektu/Autorský dozor:**

Rušar mosty, s.r.o.  
Majdalenky 853/19  
638 00 Brno

**Adresát:**

3K Značky s.r.o.  
Jiráskova 1519  
251 01 Říčany

Vyřizuje: Ing. Pavol Tomášik  
Tel./E-mail:

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU**

**AKCE:** III/12133 – Chválov propustek a silnice  
**DŮVOD:** Potvrzení ZBV1 a ZBV2 autorským dozorem stavby  
**PŘÍLOHY:** Změnový list ZBV1 a ZBV2

Předložené změnové listy odpovídají změnám provedeným na stavbě.

V Brně, dne 11.5.2022

Ing. Pavol Tomášik  
Projektant, autorský dozor

**Přílohy:**

- podepsaný změnový list k ZBV 1 – příloha 2 a 3
- podepsaný změnový list k ZBV 2 – příloha 2 a 3

**KANCELÁŘ:**  
Slavičkova 1a, 638 00 Brno  
tel.  
e-mail

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**  
MONETA Money Bank, a.s.  
č. ú  
OBČ  
Kr. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

**SÍDLO:**  
Rušar mosty, s.r.o.  
Majdalenky 853/19, 638 00 Brno  
IČ: 293 62 393  
DIČ: CZ 293 62 393

Eduard Chalupa – TECHA  
AO č. 009477  
Budovatelů 2617  
390 02 Tábor

3K Značky s.r.o.  
Ing Antonín Novotný  
Jiráskova 1519  
251 01 Říčany

**Věc:** Stanovisko TDI /TDS ke změně předkládané v ZBV č.1

V rámci činnosti TDI/TDS byla provedena kontrola ZBV č 1, které se týká změn:

**SO 101 - Úprava komunikace**

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

**Vyjádření TDI:**

V průběhu stavby bylo na základě zjištěných skutečností, po vzneseném požadavku majitelů pozemků a následném jednání s majiteli a zástupcem obce, nutno provést sjezdy na přilehlé pozemky před a za propustem na LS. Technické řešení bylo projednáno za účasti AD a odsouhlaseno TDI a zástupcem investora KSUS. TDI následně v LVV potvrdil provedené množství a položky z provedení.

**TDI se změnou souhlasí**

**SO 201 - Propustek pod silnicí III/12133**

Změny jsou odůvodněny skutečnými výměrami měřených položek.

**Vyjádření TDI :**

- 1) Po odkrytí konstrukce kamenného propustu, bylo zjištěno, že navrhovaný záměr zasypání nelze realizovat. Vzhledem ke stavu došlo ke zřícení takřka celého zbytku a bylo nutno provést odstranění a úpravu koryta potoka. To sloužilo po dobu výstavby pro odvedení jeho vod do doby přeložení koryta do nového propustu. Na místě byla projednána a odsouhlasena následná technická úprava – zasypání. Položky - provedené množství související s víceprací bylo TDI následně potvrzeno v LVV.
- 2) Při provádění zemních prací souvisejících se SO 201, bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění podloží a úpravy k dokončení díla tak, aby byla zajištěna stabilita přechodové oblasti a v navazující části na pozemní komunikaci III/12133 zvláště s ohledem na nové rozšíření komunikace před a za propustem tak, aby byly splněny požadavky na tvar tělesa a kvalitu násypového tělesa dle RDS. Práce související s provedením byly průběžně projednávány, kontrolovány a položky – potvrzené množství bylo TDI následně potvrzeno v LVV.

**TDI se změnou souhlasí**

**Vyjádření TDI :**

**K výše uvedenému ZBV zasílám následující stanovisko:**

Změnu si postupně vyžádala situace na stavbě. Postup byl řádně projednán a zdokumentován v Zápisích v SD a na KD. Vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla a pro to, aby dílo řádně plnilo svoji funkci.

Při provádění prací byla průběžně prováděna kontrola TDI a provádění bylo zaznamenáváno do stavebního deníku a doloženo výpočtem, zaměřením atp.

Vzhledem k tomu, že TDI nemá k předloženému ZBV č.1 připomínky a souhlasí s doloženým provedeným množstvím prací ve změně, je za TDI možno ZBV odsouhlasit.

V Táboře 19.3.2022

Za

Eduard Chalupa  
Budovatelů 2617  
390 02 Tábor  
IČO 62546007

tel. ,  
ema



<b>PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ</b>		List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD			
PROTOKOL číslo :		Množství SOD	Množství ZBV
09/2021-01		40,50	10,00
Sledované období :		září 2021	
PS / SO č. :	SO 101	Název PS / SO : Úprava komunikace	
Položky rozpočtu:	ZN	Číslo aktivity:	1
Poř. č. položky:	<b>Název položky :</b>	Prostavěné množství :	
		Počet MJ	MJ
935212	SoD PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL	40,500	M
935212	ZBV PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL	10,00	M
Skutečná výměra - (výpočet) :			
Fakturováno dle SoD:			
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM			
35,0+5,5+10=50,500			
Fakturováno do výše SoD: 40,500 t			
Zbývá ZBV:			
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM			
Celkem 10,00 m			
Zpracoval za zhotovitele :PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o.		Schválil za objednatele:	
Ve Chválově		30.09.2021	

<b>PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ</b>		List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD			
PROTOKOL číslo :		09/2021-01	Množství SOD
Sledované období :		září 2021	Množství ZBV
PS / SO č. :		SO 101	269,15
Název PS / SO :		Úprava komunikace	28,13
Položky rozpočtu:	ZN	Číslo aktivity:	1
Poř. č. položky:	Název položky :	Prostavené množství :	
		Počet MJ	MJ
17180	SoD ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	269,150	M3
17180	ZBV ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	28,13	M3
Skutečná výměra - ( výpočet ) :			
Fakturováno dle SoD:			
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			
$1,9*0,7*10,0+(2,2+5,4)/2*2,7*10,0+(1,4+3,8)/2*2,4*10,0+(2,3+3,4)/2*1,7*10,0+1,0*0,8*10+1,8*1,6*10,0+1,6*1,4/2*5,0+1,9*0,6*5+(1,5+3)/2*2*5 =297,280 \text{ m}^3$			
Fakturováno do výše SoD: 269,150 t			
Zbývá ZBV:			
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			
Celkem 28,13 t			
Zpracoval za zhotovitele :		Schválil za objednatele:	
PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o.			
Ve Chválově		30.09.2021	

<b>PROTOKOL O SKUTEČNÉ VÝMĚŘE PROVEDENÝCH PRACÍ</b>		List číslo :	
Název stavby : III/12133 Chválov propustek a silnice, PD			
PROTOKOL číslo :		Množství SOD	Množství ZBV
09/2021-01		144,00	38,00
Sledované období :		září 2021	
PS / SO č. :	SO 101	Název PS / SO : Úprava komunikace	
Položky rozpočtu:	ZN	Číslo aktivity:	1
Poř. č. položky:	Název položky :	Prostavené množství :	
		Počet MJ	MJ
014102	SoD POPLATKY ZA SKLÁDKU	144,000	T
014102	ZBV POPLATKY ZA SKLÁDKU	38	T
Skutečná výměra - (výpočet, ) :			
<b>Fakturováno dle SoD:</b> POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy $72*2,0+19*2,0 = 182,000$ t  Fakturováno do výše SoD: 144,00 t  <b>Zbývá ZBV:</b> POPLATKY ZA SKLÁDKU Celkem 38,000 t			
Zpracoval za zhotovitele : PROSOVÁ Šárka 3K Značky s.r.o.		Schválil za objednatele:	
Ve Chválově		30.09.2021	

**Zápis č.6 z KD stavby  
„III/12133 Chválov , propustek  
konaného dne 30.9.2021**

Přítomni: dle prezenční listiny

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Dle aktualizovaného HMG - viz příloha

Do 22 týdnů měsíců od předání staveniště

Předání staveniště: **22.6. 20210**

uvedení do užívání: do 4 měsíců od předání staveniště,

tj. do 22.10. 2021

kompletní předání díla do 15 dní od předání stavby,

tj. do 6.11.2021

Aktuální zpoždění : SO 101 – **1 týden**

SO 201 – bez

**Fakturace : ukončení stavby 2021 – konečná fa 2021– dořešit**

**B. Zpráva TDI o postupu prací:**

- od 5.7.2021 – přerušení prací zhotovitele do 3.8.2021
- SO 201 – převedení potoka, zásypy, dlažby
- SO 101 – zemní práce
  - násyp vrstev
  - propust, dlažby, žlaby

**Plán práce na další období - předpoklad**

- SO 201 – dlažby
- SO 101 – zemní práce
  - násyp vrstev
  - konstrukční vrstvy
  - asfaltové vrstvy
  - krajnice

Soupis prací:

SO 101 – Úprava komunikace

SO 102 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Propustek

SO 401 – Přeložka kabelů Cetin

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**Trvalé: - viz 0.KD**

**Úkoly z minulých KD :**

5.2. Vjezd na pole – vyřešeno, je podchyceno v PD, součást dodávky zhotovitele

T: dle plánu práce – **prováděno, vypouští se**

5.3. Převedení potoka - po oznámení zhotovitele o připravenosti na převedení potoka

oznámí TDI tuto skutečnost správci toku

T: po oznámení – **provedeno , vypouští se**

5.4. TDI opakovaně nepřevzal přípravu dlažby pro spárování – kontrola 17.9 - provedeno , vypouští se  
3.2. SO 101 – předložit způsob provedení zemních prací a konstrukčních vrstev  
pro rozšíření mostovky (zazubení , výšky , přesahy, materiály, zkoušky atp.  
Zpracovat do SO 101 TePř a KZP zemní práce ) T: ihned – **nesplněno , neaktuální , vypouští se**

1.4. Zhotovitel před zahájení prací dle plánu práce na další období zašle ke  
schválení min. TePř pro zemní práce, pro podkladní vrstvy, betonáže

T: do zah. prací , z 2. KD – vráceno s připomínkami – **částečně , trvá**

2.6. Tubosider – doložit TePř pro montáž a zásyp vč. KZP T: do zah. prací

**zasláno, TDI odsouhlaseno, dodat s podpisy + KZP – trvá**

3.3. SO 201 – předložit TePř a KZP pro dlažby vč. manipulace T: do zahájení prací - **nesplněno**

5.1. Geodetické zaměření tubosideru – doložit T: - **pouze zaměření , vypracovat kontrolní protokol**

#### D. Nové úkoly:

6.1. kamenný zához na výtokové straně – požadavek PVL

T: ihned

6.2. Uvedení do provozu – forma PU k 22.10.2021

- KSUS zašle vzor dohody zhotovitel k vypracování, návrh na příštím KD

**T: do příštího KD**

- TDI projedná s MěÚ Sedlčany a zašle žádost o PU k 22.10.2021

T: ihned

- TDI oznámí po projednání požadavky MěÚ na dokladovou část

T: po projednání

- KSUS předběžně telefonicky projednal s MěÚ termín 22.10.2021 , náhradní 19.10.21

6.3. Ohlášení ZBV – oprava vjezdů na pole - zaslat Ohlášení a zajistit vypracování ZBV **T: do týdne**

6.4. Převzetí a kontrola aktivní zóny a štd. – oznámit včas provádění měření

**T: ihned**

#### E. Různé

E.6.1. BOZP – projednán postup prací a aktuální rizika při provádění, zápisy z kontrol samostatně

Termín příštího KD č.7 - stanoven – čtvrtek 7.10. 21 od 8,30 hod. - místo konání na stavbě, ( 1 x za 14 dní)  
– pozvánka bude zaslána

Příloha :

- P1 listina přítomných

Zapsal: Čhalupa E. v.r.

Ve Chválově dne 30.9.2021

Zápis č.4 z KD stavby  
„III/12133 Chválov , propustek  
konaného dne 2.9.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

Dle aktualizovaného HMG - viz příloha

Do 22 týdnů měsíců od předání staveniště

Předání staveniště: **22.6. 20210**

uvedení do užívání: do 4 měsíců od předání staveniště,

tj. do 22.10. 2021

kompletní předání díla do 15 dní od předání stavby,

tj. do 6.11.2021

Aktuální zpoždění : SO 101 – **3 týdny**

SO 201 – bez

**Fakturace** : ukončení stavby 2021 – konečná fa 2021– dořešit

**Kontrolní den pro nepřítomnost zástupce zhotovitele byl zrušen, další informace jsou výhradně informací TDI**

**B. Zpráva TDI o postupu prací:**

- od 5.7.201 – přerušení prací zhotovitele do 3.8.2021
- SO 201 podkladní vrstvy
- SO 101 zemní práce – zahájení PS

**Plán práce na další období - předpoklad**

- SO 201 montáž tubosideru (v době KD přivezen)
- SO 201 – zásypy části propustu , dlažby
- SO 101 – zemní práce  
- násyp vrstev

**Soupis prací:**

SO 101 – Úprava komunikace

SO 102 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Propustek

SO 401 – Přeložka kabelů Cetin

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

**Trvalé: - viz 0.KD**

**1.3. Zhotovitel před zahájení prací zašle k odsouhlasení materiály pro stavbu**

**zasláno kamenívo, odsouhlaseno, vypouští se**

**2.2. Schválení podzhotovitelů – projednáno na KD ~~T: do 11.8.2021~~ zasláno , odsouhl. – vypouští se**

**3.1. Kabel Cetin – uvolněný sloup + strom – zajistit provedení opatření – provedeno , vypouští se**

#### Úkoly z minulých KD :

- 1.4. Zhotovitel před zahájení prací dle plánu práce na další období zašle ke schválení min. TePř pro zemní práce, pro podkladní vrstvy, betonáže  
T: do zah. prací, z 2. KD – vráceno s připomínkami – částečně, trvá
- 2.6. Tubosider – doložit TePř pro montáž a zásyp vč. KZP T: do zah. prací  
zasláno, TDI odsouhlaseno, dodat s podpisy
- 3.2. SO 101 – předložit způsob provedení zemních prací a konstrukčních vrstev pro rozšíření mostovky (zazubení, výšky, přesahy, materiály, zkoušky atp.  
Zpracovat do SO 101 TePř a KZP zemní práce ) T: ihned – nesplněno
- 3.3. SO 201 – předložit TePř a KZP pro dlažby vč. manipulace T: do zahájení prací - nesplněno

#### D. Nové úkoly:

- 4.1. Sjezdy na pozemky vlevo před a za tubosiderem – nesoulad s PD – svodidla – TDI zašle AD k vyjádření a účasti na příštím KD 16.9.2021 TDI T. ihned
- 4.2. SO 101 – založení pro rozšíření vozovky – Geotechnik zhotovitele provede Zápis do SD, následně potvrdí TDI. T: do zah. prací

#### E. Různé

- E.3.1. BOZP – projednán postup prací a aktuální rizika při provádění, zápisy z kontrol samostatně
- E.3.2. BOZP předání pracoviště pro montáž tubosideru – dodržet podmínky BOZP.

- E.4.1. TDI i investor, i v souvislosti se zrušením KD, vyslovil nespokojenost v celkovém přístupu zhotovitele k provádění prací. Po skončení KD se dostavil zástupce zhotovitele T. Muler k projednání s TDI na zlepšení administrativně technického přístupu zhotovitele k provádění a urychlení postupu stavby. V případě neprovedení – nesjednání nápravy zašle TDI oficiálně investoru oznámení o neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze SOD.

Termín příštího KD č.5 - stanoven – čtvrtek 16.9. 21 od 8,30 hod. - místo konání na stavbě, ( 1 x za 14 dní)  
– pozvánka bude zaslána

Příloha :

- P1 listina přítomných

Zapsal: Čhalupa E. v.r.

Ve Chválově dne 2.9.2021

## „III/12133 Chválov propustek a silnice“

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY – INFORMACE      č: 1      data : 5.8.2021

*Objednatel :* KSÚS Středočeského kraje

*Správce stavby :*

*Zástupce správce stavby :*

*Cena díla (dle SOD)* 2 546 405,25 ,- Kč bez DPH

*Zhotovitel:* 3K značky s.r.o.

*Zástupce zhotovitele :* Ing. Antonín Novotný – hlavní stavbyvedoucí

*Odpovědný zástupce:* Ing. Antonín Novotný - zástupce podávající informaci

*Telef./email :*

*Stavební objekt :* „III/12133 Chválov propustek a silnice“

*Zápis do SD dne :*

*Popis zjištění ke změně:*

- 1) Na základě požadavku KSÚS a TDI byla konstrukce původního kamenného propustku odstraněná.
- 2) Na základě požadavku KSÚS a TDI je nutné provést dosypání konstrukce zemního tělesa.
- 3) Není uvažováno s realizací sjezdů na sousední pozemky.

*Návrh řešení ve změně:*

- 1) Provede se odstranění konstrukce původního kamenného propustku včetně odvozu materiálu.
- 2) Provede se rozšíření zemního tělesa spočívající v dosypání.
- 3) Budou realizovány sjezdy na sousední pozemky dle požadavků KSÚS a TDI.

*Odhad předpokládaných nákladů ve změně:*

200 000,- Kč až 300 000,- Kč

*Příloha :*

*Oprávněná osoba zhotovitele:*

*(dat.podpis)*

*Autorský dozor :*

*(dat, podpis)*

*Technický dozor :* TD souhlasí , projednáno a odsouhlaseno na jednání ze dne 5.8.2021

*(dat. podpis)*

Eduard

Dílničná podpora

*Správce stavby*

*(dat.podpis)*