

SO 101.03 - Odvodnění

Slovénice

Stan.1	Stan.2	Délka	Terén1	Terén2	Konstrukce vozovky	Niveleta 1	Niveleta 2	Hl.uložení	h1	h2	Šířka výkopu	Výkop m3	Podšyp m2	Podšyp m3	Obsyp m2	Obsyp m3	Vytl.kubatura m2	Vytl.kubatura m3	Zásyp m3	Zásyp zeminou
m	m	m	mn.m	mn.m		mn.m	mn.m		m	m	m	m3	m3/bm	m3	m3/bm	m3	m3/bm	m3	m3	m3

DN 150/175

0,175	0	2	2	257,51	257,64	0	256,31	256,37	0,1	1,30	1,37	1,100	2,94	0,110	0,22	0,498	1,00	0,6325	1,27	1,67	1,67
			2																		

<b>zemní práce celkem</b>												<b>7,44</b>	<b>0,22</b>	<b>1,00</b>	<b>1,27</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vpusti celkem

UV 1 ks

Výkop

UV 1.5\*1.5\*2 4,50 m3

Zásyp

UV 4,50 m3

Potrubí celkem

DN 150 SN12 2,00 m  
rezerva pro propojení se stávající přípojkou