

Profil zadavatele

V Říčanech dne 22.12.2022
Reg. č.: VZ-467/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26-33 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Trasa budoucí cyklostezky vede přes dva propustky. Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou tyto propustky přizpůsobené pro přejezd těžkou technikou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel doposud nedohledal tyto objekty v žádné evidenci a není jasné jejich vlastnictví, proto nelze určit jejich zatížitelnost. Mostní objekty jsou běžně používány mechanizací Povodí Labe k údržbě vodního toku.

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:								
	V soupisu prací pro objekty SO 101.2 - Vedlejší a ostatní náklady a SO 102.2 - Vedlejší a ostatní náklady je uvedena níže citovaná položka s kódem 02900R.								
	<table border="1"><thead><tr><th>02900R</th><th>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</th><th>KPL</th><th>1,000</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	02900R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	KPL	1,000		obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek		
02900R	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	KPL	1,000						
	obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek								

	<p>Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanoví, jakým způsobem má být sestaven výkaz výměr pro účely zadávacích řízení.</p> <p>Ust. §§ 4 a 5 vyhlášky výslovně určují pravidla, na základě kterých musí být zadavatelem jednotlivé práce a materiály přesně definovány, přičemž je vyloučeno jakékoliv oceňování</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Zadavatel se domnívá, že jednoznačně určil předmět uvedené položky poznámkou v položce a ponechává soupis prací bez úpravy.</p>

28.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Poskytne objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, která je součástí zadávací dokumentace, ve formátu dwg?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Zadavatel předá dokumentaci PDPS ve formátu dwg až účastníkovi, se kterým bude uzavřena SOD.</p>

29.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>V Zadávací dokumentaci, na straně 2, jsou jako příloha uvedeny Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby. Zmíněnou přílohu jsme nikde v Zadavatelem poskytnuté dokumentaci neobjevili. Obracíme se na Zadavatele s žádostí o její zveřejnění.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Příloha „Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby“ není součástí ZD, jedná se o chybné uvedení.</p>

30.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>V objektu SO 101.1 Kostelec n.L. - Kozly u Tišic je uvedena následující položka:</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>935832</td> <td></td> <td>ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM</td> <td>M2</td> <td>4 598,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>zadláždění podél obrub</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>$(4622,0-24,0)*0,5*2=4 598,000 [A]$</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	4 598,000			zadláždění podél obrub					$(4622,0-24,0)*0,5*2=4 598,000 [A]$		
	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	4 598,000											
			zadláždění podél obrub													
			$(4622,0-24,0)*0,5*2=4 598,000 [A]$													
<p>Žádáme zadavatele o informaci, zda bude využita stávající rozebraná dlažba, nebo je potřeba uvažovat s nákupem nového materiálu.</p>																
<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Zadavatel uvažuje využití stávající dlažby.</p>																

31.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Nikde v TZ ani PD není uvedena únosnost technických objektů (propustky, mostky atd) na cyklostezce. Tento parametr je důležitý pro plánování odvoz odkopů i zásobování stavby novým materiálem.</p>
	<p>Doplň zadavatel tyto údaje?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Zadavatel doposud nedohledal tyto objekty v žádné evidenci a není jasné jejich vlastnictví, proto nelze určit jejich zatížitelnost. Mostní objekty jsou běžně používány mechanizací Povodí Labe k údržbě vodního toku.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p>
--	--

32.	V zadávací dokumentaci není s výhybnami uvažováno, přestože je doporučuje Povodí Labe, státní podnik ve svém vyjádření k zadávací dokumentaci ze dne 16.10.2017. Při prohlídce budoucího staveniště uchazeč zjistil, že terén neumožňuje používat těžkou a rozměrnou stavební techniku (nákladní automobily N2, autodomíchávače, betonovou pumpu, autojeřáb, apod.) s ohledem k nemožnosti otáčení mechanizace. Staveniště se nachází na hraně koryta, v ochranném pásmu řeky Labe. Žádáme zadavatele o přidání výhyben do zadávací dokumentace s ohledem k vyjádření Povodí řeky Labe a nezbytnosti s ohledem k realizaci díla.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Předmětem stavby je vybudování komunikace pro cyklisty, při čemž výhybna s provozem cyklistů nemá spojitost. Zadavatel ponechává zadávací dokumentaci bez úpravy.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V projektové dokumentaci je uvažováno s modifikovanými asfaltovými směsmi určenými pro konstrukce, které jsou navrženy na zvýšenou automobilovou a nákladní dopravu (např. přeprava materiálu atd.). Na cyklostezce se dle projektové dokumentace neuvažuje s automobilovou dopravou, proto požadované technické řešení s modifikovanými asfaltovými směsmi je předimenzované a ekonomicky nevýhodné a není v souladu s péčí řádného hospodáře. Žádáme zadavatele o změnu směsí na nemodifikované.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Konstrukce cyklostezky musí umožňovat pojezd vozidel správce toku (Povodí Labe) včetně těžké mechanizace (20 t) viz vyjádření PVL č.j. TPČ/Di/17/36882. Zadavatel tedy ponechává specifikaci asfaltových směsí beze změny.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **23.01.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval