

Profil zadavatele

V Říčanech dne 13.01.2023

Reg. č.: VZ-640/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „III/27524 Nové Zámky, oprava propustku a komunikace“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr v objektu SO 101 je uvedena pol. č. 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM, kde v popisu je uvedeno, že se jedná o výměnu podloží s dodáním materiálu a také pol. č. 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM. Tyto položky v ceníku OTSKP však neobsahují nákup tohoto materiálu žádáme o doplnění výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Objem prací pol. 17130 přesunut do pol. 17180 (s nakoupením materiálu). Pol. 17130 je zrušena. Pol. 17310 změněna na pol. 17380 (s nakoupením materiálu).

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve výkazu výměr objektu SO 101 chybí položka pro uložení vytěženého materiálu na skládku (pol. OTSKP č. 17120)
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Doplněno.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V objektu SO 101 je uvažováno s použitím technologie recyklace za studena s přidáním asfaltového a cementového pojiva. Nikde v PD ani výkazu výměr jsme však nenašli předpokládaného množství pojiva. Žádáme tedy o doplnění předpokládaného množství pojiva aby byly nabídky uchazečů porovnatelné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Předpokládané množství pojiva se musí řídit dle TP 208. V příloze B dle poznámky B1.3 – po zahájení výroby se odeberou reprezentativní vzorky směsi přímo z trasy za frézou/z míchacího centra a navržená receptura se podle B.2 laboratorně ověří. Navrženou recepturu je možno následně upravit. Dle B.2 se ověření obvykle provádí s jedinou směsí. Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí se dávkování obvykle navrhuje v rozmezí 2-3,50% v množství zbytkového asfaltu, dávkování cementu 2,50% až 5%. Přesné stanovení množství tedy bez reprezentativního vzorku nelze určit. Pro potřeby zadávací dokumentace doporučuji předpokládané množství pojiva pro asfaltovou emulzi 3,50% a pro cement 4%. Konečná receptura ale musí být laboratorně ověřena.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **7.878.868,26** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

TP 208 - PŘÍLOHA B
Aktualizovaný soupis prací

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval