

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.01.2023  
Reg. č.: VZ-663/22  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-10 k veřejné zakázce „III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Ve výkazu výměr je uveden asfalt jako nebezpečný odpad – zatřídění do skupiny ZAS-T3. V PD však není protokol o výsledku laboratorních zkoušek. Protože má tato položka nezanedbatelný vliv na cenu, prosíme o doložení laboratorních zkoušek.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Protokol o zkouškách R24-21-12-105 a R24-21-12-106 je přiložen
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V TZ je uvedeno, že piloty budou vrtány z horního povrchu, před výkopem stavební jámy. Ve výkazu výměr potom však chybí ubourání pilot, které budou provedeny v rámci hluchého vrtání.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Odbourání pilot je součástí položky 224324 - viz. Technická specifikace OTSKP-SPK
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V souvislosti s vrtáním pilot z horního povrchu, chybí ve VV šablona pro vrtání z podkladního betonu. Ve VV je pouze podkladní beton pod základy.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel nepředpokládá vrtání ze šablony. Zadavatel doplní položky 12573 a 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ a upraví výměru položky 014112 (SO 201)
4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V položce č. 22 Vrty pilot je chybně uvedena výměra. Správné množství by mělo být $18 * 11,5 = 207$ m. Žádáme zdvořile o opravu množství a v souvislosti s tím i předpokládané ceny, neboť rozdíl je značný.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel upraví soupis prací.
5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Předpokládáme, že délka pilot 9 m zahrnuje délku v rámci hluchého vrtání. Pokud ne, mělo by být množství betonu i vrtů upraveno o délku hluchého vrtání.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Objem betonu pro přebetnování a nadbetonování se do objemu výplně piloty nepřipočítává viz Technická specifikace OTSKP-SPK položka 224324

<b>6.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ve výkazu výměr chybí zatrubnění potoka během realizace stavby.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel doplní položku 11526 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M , 11523PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M a položku 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH a zároveň upraví výměru položek 23217(SO 001), 237171 (SO 201) a 014112 (SO 001)

<b>7.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Domníváme se, že v soupise prací chybí položky pro čerpání vody a zatrubnění vodoteče popř. jiné převedení vody. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Viz vysvětlení ZD č. 6.

<b>8.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V PDPS konkrétně v dokumentu B.3.10 svod zadavatel uvádí, že kotevní prvky mostního svodidla musí být dle TKP 11 z nerezové oceli. Tento dokument však nespecifikuje konkrétní materiál kotvení.  Zadavatel tímto nepřímo odkazuje na určité dodavatele nebo výrobky. Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) přitom v § 89 odst. 5 zadavatelům znemožňuje zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky, resp. pro takový postup zadavateli ukládá povinnost u každého takového odkazu uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení (§ 89 odst. 6 ZZVZ). V ČR existují schválené systémy s platnou evropskou certifikací a není třeba zasahovat do jednotlivých komponentů skladby systému. Žádáme zadavatele, aby upřesnil uvedený požadavek Výkazu výměr, aby byl v souladu se zákonem a byl zcela jasný u všech relevantních položek.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel upraví dokument B.3.10

<b>9.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	SO 201 pol. č. 22 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM; s výměrou 64,584 m - domníváme se, že položka má špatně vypočítané množství. Dle dokumentace se jedná o 18 ks pilot s délkou vrtu 11,5 m, tzn. správná délka vrtu je $18 \times 11,5 = 207$ m. Opraví zadavatel položku soupisu prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Viz vysvětlení č. 4

<b>10.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dobrý den, prosím o vysvětlení výměry položky v SO 201 položka 22 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM výpočet výměry $0,312 \times 18 \times 11,5 = 64,584$ m, dle mého názoru je chybný výpočet a má být $18 \times 11,5 = 207$ m Prosím o opravu, je to velmi zásadní položka vzhledem k prostředí s bahnitými zeminami, dále předpokládám i změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Děkuji za zodpovězení dotazu.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Viz vysvětlení č. 4

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.01.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **7 816 492,29 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze

**Aktualizovaný soupis prací**

**PAU**

**B.3.10\_svodidlo**

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

---

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval