

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 3239 III/24427 BYŠICE, MOST EV.Č. 24427-2 PŘES POTOK ZA OBCÍ BYŠICE

Object/Objekt: 001a Hloubení jam

Budget/Rozpočet: 001a Hloubení jam

Investor / Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha

Basic price / Základní cena: _____ Kč

Price total / Cena celková: _____ Kč

VAT / DPH: _____ Kč

Price with tax / Cena s daní: _____ Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	3239 III/24427 BYŠICE, MOST EV.Č. 24427-2 PŘES POTOK ZA OBCÍ BYŠICE
Object/Objekt:	001a Hloubení jam
Budget/Rozpočet:	001a Hloubení jam

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM (8,59+8,9)*10,08=176,299 [A]	M3	176,299		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
1			Zemní práce				

Celkem:

