

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.01.2023
Reg. č.: VZ-650/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „II-331 Lysá nad Labem, Litol“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	1) v technické specifikaci pro zadání stavebních prací a v návrhu Smlouvy o dílo zadavatel uvádí: <i>„Předmětem zakázky je oprava silnice II/331, spočívající ve výměně ložné a obrusné vrstvy v celém úseku vozovky. Bude provedeno vyčištění krajnic od nánosů, frézování obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 50 mm. V celém úseku bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, zřízení krajnic, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.“</i>					
	V příloženém výkazu výměr je pro frézování asfaltových ploch tato položka:					
	<table border="1"><tr><td>113743</td><td>frézování asfalt. Ploch asfaltových tl. Do 50 mm</td><td>m2</td><td>8280,00</td><td>0,00</td></tr></table>	113743	frézování asfalt. Ploch asfaltových tl. Do 50 mm	m2	8280,00	0,00
113743	frézování asfalt. Ploch asfaltových tl. Do 50 mm	m2	8280,00	0,00		
1.	Položka dodání a osazení směrových sloupků není ve výkazu výměr obsažena vůbec					
	Dotaz č.1 zní: Chápe uchazeč správně, že bude v rámci stavby odfrézována pouze obrusná vrstva v tl. 50 mm, namísto obou vrstev, což by byla tl. 100mm a dojde tedy k navýšení stávající nivelety komunikace o 50mm? Vysvětlí zadavatel rozpor mezi technickou specifikací a výkazem výměr, týkající se dodání a osazení směrových sloupků?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano, účastník chápe přesně, že dojde k navýšení stávající nivelety komunikace o 50mm. Co se týče dodání a osazení směrových sloupků došlo pouze k administrativní chybě, kde v technické specifikaci tato věta nebyla smazána dle výkazu výměr.					
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Žádáme zadavatele o poskytnutí zkoušek PAU a zatřídění asfaltových směsí.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel přikládá PAU a zatřídění.					
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Poskytne zadavatel projektovou dokumentaci s výsledky diagnostiky stávajících asfaltových vrstev na PAU pro zatřídění znovuzískané asfaltové směsi?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace: viz vysvětlení č. 2					
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					

4.	Sdělí zadavatel jaké zkoušky budou prováděny nezávislou zkušebnou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	jedná se o zkoušky PAU nově položených asfaltových vrstev pro zařazení rovněž dle SoD
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doplní zadavatel rozpočet o odvoz a případné skládkovné vyfrézovaného materiálu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	na základě SoD je zhotovitel povinen odkoupit vyfrézovaný materiál, tudíž zde není řešeno skládkovné a odvoz

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **03.02.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

PAU

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval