

profil zadavatele

V Říčanech 16. 02. 2023
Reg. č.: VZ-627/22
Č.j.: 418/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce „II/174 Milín - Lazsko“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

10.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
Součástí díla má být provedení vyrovnávky z asfaltobetonu ACL 16+ (pol. 574C06) v množství 418 m3. Podle ZD se jedná o vyrovnávku v tl. 4 cm (10 430 m2 x 0,04 m = 418 m3).				
574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	418,00	10430x0,04

Ve všeobecně závazných a platných předpisech pro stavbu vozovek z hutněných asfaltových vrstev, konkrétně ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí, je uvedena pro pokládku asfaltové směsi z ACL 16 tloušťka vrstvy v rozmezí 50 až 70 mm – viz níže:

Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi	
Druh asfaltové směsi	Tloušťka vrstvy v mm
Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2	
ACO 8	25 až 50
ACO 8CH	25 až 40
ACO 11	35 až 50
ACO 16	45 až 60
ACL 16	50 až 70
ACL 22	80 až 90
ACP 16	50 až 80
ACP 22	80 až 100

Podle popisu současného stavu v Technické specifikaci je komunikace v nevyhovujícím stavu a v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a zejména těžkou nákladní dopravu, takže v případě pokládky ACL 16 v tl. 40 mm v rozporu se závaznými předpisy by byla ohrožena životnost komunikace a tím by došlo ke znehodnocení vynaložených finančních prostředků.

V ZD je dále uvedeno, že „veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP“ a současně je zadavatelem požadována záruční doba v trvání 60 měsíců, k čemuž se účastník podáním nabídky a následným uzavřením smlouvy o dílo musí zavázat.

	<u>DOTAZY:</u> 1. Vysvětlí zadavatel, proč chce provést práce v rozporu s uvedenou normou, tzn., že požaduje provést pokládku vrstvy z ACL 16 pouze v tloušťce 40 mm? 2. Upraví zadavatel požadované řešení opravy komunikace tak, aby skladba konstrukčních vrstev odpovídala závazným předpisům? 3. V případě, že zadavatel bude skutečně trvat na pokládce ACL 16 v tloušťce 40 mm, uvědomuje si, že nemůže současně po účastnících požadovat dodržení délky záruční doby 60 měsíců a upraví v tomto smyslu znění ZD (Smlouvy o dílo), neboť opak by hraničil se zneužitím silnějšího postavení na trhu? <u>Vysvětlení zadávací dokumentace</u> Jako odpověď zasílá Zadavatel upravený Soupis prací – oprava položky 574C06. V souvislosti s touto úpravou Zadavatel pozměnil text v Technické specifikaci (odstavec: <u>Technologie opravy</u>)
--	---

Jako přílohu tohoto Vysvětlení Zadavatel přikládá následující:

- **Rozpočet OTSKP 2022 slepý, opravený.xlsx**
- **II_174 Milín - Lazsko technická zpráva, opravená.doc**

Vzhledem k výše zmíněnému Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **07. 03. 2023 v 10:00 hodin**.