

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.02.2023

Reg. č.: VZ-4/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V soupisu prací VON je v SO 300 a části SO 101 požadován archeologický dohled. Žádáme zadavatele o určení preliminářové ceny za archeologický dohled v SO 100 a 300.
1.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Byly upraveny soupisy prací SO 100 a SO 300 v částech VON a ON, kde jsou nově stanoveny preliminářové ceny za archeologický dohled v rámci stavby jednotlivých SO.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V technické zprávě SO 100 je uvedeno, že je diagnostický průzkum vozovky součástí zadávací dokumentace. Žádáme zadavatele o poskytnutí diagnostického průzkumu vozovky.
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Diagnostický průzkum silnice II/335 v km 0,000 – 2,640 je nově poskytnutý zpracovatelem PD a tvoří součást zadávací dokumentace.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu prací ve formátu XC4.
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel uveřejňuje v příloze hlavní soubor soupisu prací ve formátu XC4.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V soupisu prací SO 100 jsou uvažovány infiltrační a spojovací postřiky z modifikované emulze. V technické zprávě a vzorovém příčném řezu jsou postřiky uvedeny správně bez modifikované emulze. Žádáme zadavatele o uvedení zadávací dokumentace v soulad.
4.	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Postřiky v soupisu prací budou změněny na nemodifikované v souladu s technickou zprávou a vzorovými řezy.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Po prověření zadávací dokumentace se nám zdá nevhodné řešení odkopávek v SO 100 vzhledem ke kolmému zahloubení do hl. 860 mm podél obruby stávajícího chodníku. Vzhledem k požadavku hutnění parapláňe před provedením sanace může dojít k sesuvu stávajícího chodníku do tělesa komunikace. Žádáme zadavatele o posouzení technického řešení provádění zemních prací při rekonstrukci komunikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace:	
	<p>Při provádění zemních prací v místech nově zrealizovaného chodníku musí zhotovitel postupovat se zvýšenou opatrností, obdobně jako např. v místech stávajících inženýrských sítí. Samozřejmě zhotovitel musí přizpůsobit i způsob hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev místním podmínkám.</p> <p>Zhotovitel PD si je vědom možného rizika poškození chodníku, proto v soupisu prací s tímto uvažuje a na části řešeného úseku je napočítáno znovu osazení silniční obruby.</p> <p>Dále zhotovitel PD čerpá ze zkušeností z obdobných staveb např. Rekonstrukce ul. Žalanského, Praha 17. U této stavby v místech stávajícího ponechaného chodníku při rekonstrukci vozovky včetně sanace aktivní zóny nevypadla ani jediná silniční obruba.</p>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **2.3.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **22 212 096,64 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Aktualizovaný soupis prací
Diagnostický průzkum ZPR_DGN 335

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval