

profil zadavatele

V Říčanech 17. 02. 2023
Reg. č.: VZ-17/23
Č.j.: 440/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-6 k veřejné zakázce „II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka č. 10, 11, 12 v SO 000 obsahuje práce pro opravu objízdných tras. Jedná se celkem o 180 m ³ obrusné vrstvy ACO 11+. Vzhledem k předpokládané ceně díla 5 402 573,19 bez DPH a současným cenám za obalované směsi i provoz frézy, tvoří náklady na tyto položky více než polovinu celkových nákladů na rekonstrukci předmětného mostu. Domníváme se, že předpokládaná projekční cena díla, nezahrnovala náklady na opravu objízdných tras, nebo je stanovena chybně.
	S daným rozsahem oprav objízdných tras není možné dodržet ani předpokládanou, ani maximální cenu díla. Upraví zadavatel předpokládanou cenu díla tak, aby zahrnovala také náklady na opravu objízdných tras v daném rozsahu a v souladu s aktuální cenovou hladinou vstupů?
	Případně, vzhledem k tomu, že teprve v průběhu prací bude stanoven rozsah i velikost opravovaných částí komunikace (a cena za opravu souvislých nebo ojedinělých ploch se samozřejmě liší), ocení zadavatel tyto položky preliminářem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Předpokládaný rozsah opravy obrusné vrstvy objízdných tras je 10 % z jejich celkové plochy. Při uvažované délce objízdné trasy 6000 m a šířce 6,00 m je celková plocha objízdných tras 6000×6,00=36000 m ² . Z toho vychází předpokládaný rozsah opravy 3600 m² . Při uvažování tloušťky obrusné vrstvy 50 mm potom její celkový objem 3600×0,05= 180 m³ .
	Pro ocenění položky č. 10 – Frézování, položky č. 11 – Spojovací postřik a položky č. 12 – Asfaltový beton byly při stanovení předpokládané ceny díly použity expertní ceny OTSKP s aktuální cenovou úrovní 2022.
	Skutečný rozsah opravy obrusné vrstvy objízdných tras ale bude stanoven až při místním šetření po úplném dokončení opravy mostu. Pravděpodobně se tedy nebude jednat o souvislou opravu jednoho úseku v délce 600 m, ale bude se jednat o opravu ve více samostatně prováděných úsecích.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Domníváme se, že v soupise prací chybí položky pro mostní list, hlavní mostní prohlídku a DSPS. Doplní zadavatel položky do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Tyto položky jsou zahrnuty v rámci zpracování projektové dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Budete ZD upřesňovat, nebo máme odevzdat nabídku dle původní ZD v posunutém termínu 17.2.2023?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikročil k adekvátnímu posunutí termínu pro podání nabídek.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jste avizovali, že se zpracovávají dotazy a proto prodlužujete termín na 17. 2. 2023, což je zítra. zatím jsme nedostali další prodloužení ani zodpovězení dotazů. prosím o vysvětlení, zda platí zítřejší termín odevzdání nabídky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikročil k adekvátnímu posunutí termínu pro podání nabídek.

Vzhledem k výše zmíněnému Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **07. 03. 2023 v 10:00 hodin.**