

Seznam vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací

AKCE

„II/102 Davle“

Přílohy žádosti o povolení stavby:

1. Plná moc Krajská správa a údržba Středočeského kraje, p.o.: 22.5.2019

Závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny:

2. Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství: č.j. 174785/2020/KUSK ze dne 27.1.2021
3. MÚ Černošice – odbor životního prostředí: č.j. MUCE 9008/2021 OŽP/Apr ze dne 28.1.2021
MÚ Černošice – odbor životního prostředí č.j. MUCE 121290/2021 OZP/V/Ja ze dne 4.8.2021
4. MÚ Černošice – odbor stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací: č.j. MUCE 24/2021 ze dne 4.1.2021
5. MÚ Černošice – odbor územního plánování: Žádost byla podaná 16.12.2020, 14.1.2021 uplynula třiceti denní lhůta pro vyjádření.
V souladu s ustanovením zákona č. 403/2020 Sb., kterým se, mimo jiné, mění Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se stanovisko tohoto správního orgánu považuje za souhlasné a bez podmínek.
6. Městys Davle: č.j. 666/2021/UMD ze dne 20.5.2021
7. Obecní úřad Měchenice: č.j. 1318/2020/OÚ ze dne 25.1.2021
8. Hygienická stanice Středočeského kraje: č.j. KHSSC 61782/2020 ze dne 1.2.2021
9. Národní památkový ústav: NPÚ -321/100173/2020 ze dne 13.12.2020
10. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje: č.j. PZ – 498 – 2/2020/PD ze dne 28.12.2020

Jiné:

11. Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov – JIH, DI: č.j. KRPS-245973-1/ČJ-2021-011406 ze dne 12.10.2021
12. ROPID Praha: č.j. nesouhlasí
13. Lesy ČR: č.j.: LCR944/07469/2021 ze dne 22.4.2021
14. Povodí Vltavy: PVL-12327/2021/240-Ma ze dne 9.3.2021

P l n á m o c

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(*zmocnitel*)

uděluje plnou moc

společnosti AVS Projekt s.r.o.

se sídlem Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

IČO: 25080342

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 46775

jednající Ing. Lenka Černovská

(*zmocněnec*)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„II/102 Davle - PD“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu ke stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení,
- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.,
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 27. 01. 2021

AVS Projekt, s.r.o.

Číslo jednací: 174785/2020/KUSK

Jirčanská 828/31

Spisová značka: SZ_174785/2020/KUSK

142 00 Praha 4

Vyřizuje: Dana Hráska, I. 980

Značka: OŽP/Hrás

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „II/102 – Davle - PD“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel Vaši žádost o vyjádření k záměru výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci ve stupni DSP vypracovala firma AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, Praha 4 v listopadu 2019 pod číslem zakázky 19006. Předmětem projektu je oprava stávající vozovky ulice K Pivovaru, Na náměstí a Školní v intravilánu obce Davle a silnice II/102 v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi. Oprava zahrnuje celou šíři uličního prostoru – komunikaci včetně zpevněné krajnice. V rámci záměru dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a ošetření trhlin. Hrany na styku staré a nové vrstvy budou zaříznuty. Napojení nové ložní vrstvy na stávající bude provedeno nalitím hrany z asfaltové modifikované zálivkové hmoty. Krajnice se lokálně doplní. Stávající autobusový záliv bude předlážděn, případně bude lokálně opraveno lože a podkladní vrstvy. Šířkové uspořádání vozovky bude zachováno. Sklonové poměry zůstanou zachovány, dojde pouze k vyrovnání a drobným úpravám podélného profilu komunikace. Výškové poměry budou stávající. Odvodnění bude provedeno pomocí spádů mimo těleso komunikace. V obci Davle je komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí – nedojde ke změně oproti současnosti.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/(Bc. Křížová, I. 510):

Na základě předložených podkladových materiálů, Krajský úřad Středočeského kraje z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že záměr „II/102 Davle - PD“ není předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. – nejedná se o stavbu nové komunikace, opravou

nedojde k navýšení nejvyšší povolené rychlosti ani k přetřídění komunikace.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Müller, l. 369):

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL V hladomoří (CZ0213802) – předmětem ochrany jsou kontinentální opadavé křoviny (40A0); panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*) (6190); chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220); dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum* (9170); lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích (9180); prástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*), a EVL Dolní Sázava (CZ0213068) – předmětem ochrany je hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*) a velevrub tupý (*Unio crassus*). Obě EVL jsou vzdáleny cca 200 km od záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětem záměru je oprava stávající komunikace, kdy nedojde ke změně způsobu odvodnění a budou k odvodnění vozovky využity stávající uliční vpustě, nelze očekávat negativní ovlivnění výše uvedených EVL.

V blízkosti dotčeného území bylo pozorováno několik jedinců zvláště chráněných druhů. Z hlediska zvláště chráněných druhů, Krajský úřad upozorňuje, že v případě jejich zjištění na daném území, je třeba respektovat základní ochranné podmínky těchto druhů definované v ust. § 50 resp. § 49 zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (RNDr. Chvojka, l. 345):


Stavební činnosti, a s tím související doprava, mohou být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM_{10} a $PM_{2,5}$). Proto bude nutné při provádění těchto stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM_{10} . Realizace vhodných opatření uvedených v tomto dokumentu povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Z hlediska dalších složkových zákona na úseku životního prostředí není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním orgánem nebo nemá připomínek.

Ing. Josef Keřka, PhD.
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Hana Švingrová
Organizace, OJ:	odbor životního prostředí a zemědělství
Sériové č. cert.:	22190371
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	28.01.2021 13:14:33
Děvod:	
Místo:	





Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz
Telefon: 221 982 321

Dle rozdělovníku

V Praze dne 28. 1. 2021

Spis. zn.: S-MUCE 165799/2020 OŽP/Bo
Č. j.: MUCE 9008/2021 OŽP/Apr

Stanovisko dotčených orgánů v oblasti ochrany životního prostředí

Věc: Rekonstrukce silnice „II/102 Davle“ na pozemcích dle projektové dokumentace v kat. území Měchenice a Davle.

Městský úřad Černošice jako dotčený orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad, orgán státní správy lesa, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství shledal po zhodnocení předloženého záměru, že podléhá vydání následujících závazných stanovisek v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

Vodoprávní úřad:

Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Záměr podléhá souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 o vodách ve znění pozdějších předpisů, neboť oprava propustků v km 0,123, 0,247, 0,367 a 0,479 na komunikaci II/102 Davle se nachází na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících. K žádosti je třeba doložit doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a to zejména projektovou dokumentaci, stanovisko Povodí Vltavy, s.p., souhlas obce.

Z důvodu chybějících podkladů pro vydání závazného stanoviska bude vypravena výzva k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Jankovičová

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

Městský úřad Černošice, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství věcně příslušný dle § 79 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, zastoupená na základě plné moci společností AVS Projekt, s.r.o.,



se sídlem Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 - Libuš, dne 16. 12. 2020, dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné stanovisko, kterým souhlasí

s rekonstrukcí komunikace „silnice II/102 v kat. ú. Davle a Měchenice“ na pozemcích dle projektové dokumentace v kat. ú. Davle a v kat. ú. Měchenice z hlediska nakládání s odpady a s vydáním rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, obdržel shora uvedenou žádost, o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. K žádosti byla doložena plná moc a projektová dokumentace stavby. Z hlediska nakládání s odpady lze předpokládat vznik stavebních odpadů, asfaltové směsi a výkopové zeminy.

Dle § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady.

Při realizaci předmětného záměru jsou všechny subjekty povinny dodržovat povinnosti stanovené zák. č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy a zdejší úřad neshledal za nutné stanovovat zpřesňující podmínky v tomto souhlase. Po vyhodnocení žádosti a projektové dokumentace dospěl správní orgán k závěru, že záměr je v souladu s povinnostmi vyplývajícími z odpadové legislativy, a proto se vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

Vyřizuje: Ing. Jansa

Orgán státní správy lesů:

Městský úřad Černošice, jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) a odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, zastoupený na základě plných mocí společností AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, vydává podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

souhlasí

s vydáním povolení podle zvláštního předpisu (stavebního zákona) k akci „II/102 Davle - PD“ na pozemcích č. parc. 835/1 v kat. území Měchenice a č. parc. 835/3 v kat. území Davle, a to v rozsahu předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.

Odůvodnění:

Předložený záměr se částečně týká území do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa), proto podléhá odsouhlasení podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Lesem se rozumí zejména lesní pozemky č. parc. 728/1 v kat. území Měchenice a č. parc. 728/3 v kat. území Davle včetně lesních porostů a okrajem lesa hranice těchto pozemků dle katastrální mapy.

Předmětem předložené žádosti je rekonstrukce části silnice č. II/102, a to ve stávající trase. Stavba je částečně navržena v těsné blízkosti lesního pozemku č. parc. 728/1 v kat. území Měchenice, avšak vzhledem k charakteru předmětné akce dospěl orgán státní správy lesů k závěru, že záměr při

respektování níže uvedených omezení nepředstavuje riziko pro lesní porosty ani zájmy chráněné lesním zákonem, a proto se vyjádřil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Při realizaci stavby je třeba dodržet základní zásady ochrany lesních porostů a pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména ve smyslu ust. §§ 11 odst. 1, 13 odst. 1 a 20 odst. 1 lesního zákona, a z nich **vyplývající zákazy**:

- těžby a poškozování stromů a keřů lesních dřevin,
- využívání lesních pozemků k deponím stavebního, výkopového či jiného materiálu, a to ani dočasně,
- jízdy a stání motorových vozidel v lese bez souhlasu vlastníka lesa.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

Vyřizuje: Bc. Veit

Ostatní orgány ochrany životního prostředí neshledaly, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska podle předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v kompetenci zdejšího úřadu. Při jeho realizaci je nutno dodržet všechny povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí


Příloha: situace; 1 list

Na dodejku:

AVS Projekt s. r. o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 (datovou schránkou)

Na vědomí:

Stavební úřad Štěchovice (datovou schránkou)



Městský úřad Černošice
 odbor životního prostředí
 nám. osvobození Podskalák 19
 250 02 Černošice

12.7.2010
 10.7.2010
 10.7.2010

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Bc. Petra Jankovičová
Telefon: 221 982 202
E-mail: petra.jankovicova@mestocernosice.cz
Počet stran: 2
sp.zn.: S-MUCE 8493/2021 OZP/V/Ja
č.j.: MUCE 121290/2021 OZP/V/Ja

Praha, dne 4.8.2021

Věc: rekonstrukce silnice II/102 Davle, kat.ú. Davle - udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c)
vodního zákona

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupena společností AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, vydává podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), závazné stanovisko, kterým

s o u h l a s í

se stavbou – rekonstrukce silnice II/102 Davle, kat.ú. Davle, jedná se o opravu vozovky ulic K Pivovaru, Na Náměstí, Školní a Na Javorce, v celkové délce 2,1 km, v údolí řeky Vltavy, na levém břehu v ř.km 76,0 – 78,4, stavba se nachází ve stanovené záplavové území významného vodního toku Vltavy Q_{100L}, č.h.p. 1-09-04-0010-0-00, VÚ povrchových vod: DVL_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka, VÚ podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, Stavba bude křížit drobný vodní tok Javorka (IDVT 10278123), který je ve správě Lesy České republiky, s. p.

orientační souřadnice dotčení vodního toku: cca Y=74 71 52, X=106 40 50;
Projektovou dokumentaci „II/102 Davle“ zpracoval v 10/2019 HIP Ing. Jiří Sobol.

Městský úřad Černošice váže v souladu s § 17 odst. 2 vodního zákona svůj souhlas na splnění následujících podmínek:

1. Během provádění stavebních prací budou stavba a staveniště zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod.
2. Stavební materiál a odpady budou zajištěny proti odplavení a nebudou skladovány v blízkosti vodního toku.
3. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
4. Po dobu stavby musí být k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie a informace o telefonních číslech správce toku, vodoprávního úřadu a ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany vod pro případné oznámení havárie.
5. Stavba leží v těsné blízkosti nádrže Vrané a může být ovlivňován kolísáním hladiny v nádrži, která se pohybuje v rozmezí 199,1 – 200,10 m.n.m. Při zvýšených průtocích je stavba ohrožena



zaplavením, dle stanoveného záplavového území. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový plán. Povodí Vltavy s.p.

6. V rámci stavby dojde k vyčištění propustků dešťové kanalizace pod tělesem komunikace. Tento materiál bude kompletně odvezen, nemůže dojít k jeho proplachu do nádrže Vrané.
7. Budou zachovány stávající vjezdy na pozemky Povodí Vltavy s.p. i sjezdy z komunikace sloužící k údržbě toku.
8. V rámci stavby nebude probíhat kácení či odstranění břehové vegetace pro potřeby stavby.
9. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
10. Zahájení stavby bude oznámeno zástupci Povodí Vltavy s.p., úsekový technik Ing. Markéta Bártová a bude zván na kontrolní dny stavby či na ostatní jednání týkající se jejího projednání včetně závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Akce bude provedena dle předložené PD, případné změny budou předloženy správci drobného vodního toku Javorka, Lesy České republiky, s. p.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice obdržel dne 16.12.2020 žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupena společností AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, o udělení souhlasu pro stavbu – rekonstrukce silnice II/102 Davle, kat.ú. Davle, jedná se o opravu vozovky ulic K Pivovaru, Na Náměstí, Školní a Na Javorce, v celkové délce 2,1 km, v údolí řeky Vltavy, na levém břehu v ř.km 76,0 – 78,4, stavba se nachází ve stanovené záplavové území významného vodního toku Vltavy Q_{100L} , č.h.p. 1-09-04-0010-0-00, VÚ povrchových vod: DVL_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka, VÚ podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, Stavba bude křížit drobný vodní tok Javorka (IDVT 10278123), který je ve správě Lesy České republiky, s. p.

Oprava zahrnuje celou šířku uličního prostoru, komunikaci a zpevněné krajnice, při zachování směrového a výškového vedení a proměnné šířky 6 až 9 m. Začátek opravy komunikace je na začátku odbočení na most přes Vltavu ve směru na Jílové u Prahy (silnice II/104) a konec opravy je na začátku obce Měchenice.

V úsecích A (Měchenice – Davle) staničení opravy 0,000 – 1,388 a C (na jižním konci Davle) staničení opravy 1,910-2,100 bude oprava řešena frézováním, lokální opravou podkladních vrstev a pokládkou nového asfaltobetonového krytu. V úseku B (přes centrum Davle) staničení opravy 1,388-1,910 bude odstraněna stávající žulová dlažba, provedena recyklace podkladních vrstev a pokládka nového asfaltobetonového vozovky.

Systém odvodnění se nezmění. Stávající komunikace je odvodněna pomocí příčných a podélných spádů mimo těleso komunikace. V obci Davle je komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí, umístěných v chodníku a dešťové kanalizace..

Projektovou dokumentaci „II/102 Davle“ zpracoval v 10/2019 HIP Ing. Jiří Sobol.

Stavba neovlivní odtokové poměry v lokalitě, nepřispěje ke zhoršení stavu vodního útvaru.

Jedná se o stavbu, činnost, zařízení, k nimž není třeba povolení vodoprávního úřadu, která však může ovlivnit vodní poměry ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1) písm. a) a c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat na pozemcích v záplavovém území, v blízkosti koryta vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, je třeba ke stavbě vydat souhlas vodoprávního úřadu.

K žádosti o souhlas bylo doloženo souhlasné stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. – závod Dolní Vltava č.j. PVL-12327/2021/240/Má ze dne 9.3.2021, a taktéž vyjádření správce dotčeného drobného vodního toku Javorka, který je ve správě Lesy České republiky, s. p., č.j. LCR944/074697/2021 ze dne 22.4.2021. Podmínky správce povodí a správce vodního toku jsou zahrnuty v podmínkách závazného stanoviska.

Při posouzení otázky možnosti ovlivnění zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů předmětnou stavbou vodoprávní úřad zjistil, že žádaný souhlas je možné za podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska udělit. Souhlas nenahrazuje povolení ke stavbě, zařízení nebo činností, které vydává stavební úřad podle stavebních předpisů.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- plná moc k zastupování,
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p. – závod Dolní Vltava č.j. PVL-12327/2021/240/Má ze dne 9.3.2021,
- stanovisko Lesy České republiky, s. p., č.j. LCR944/074697/2021 ze dne 22.4.2021,

Poučení

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního předpisu ve věci samé.

Petra Jankovičová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Doporučeně na dodejku:

1. *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupena: společnost AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 (datovou schránkou)*


Na vědomí:

2. Stavební úřad Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (datovou schránkou)
3. Povodí Vltavy, s.p.– závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
4. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 500 08 Králové Hradec Králové (datovou schránkou)
5. městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle (datovou schránkou)

6. OŽP – spisy/Ja

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru životního prostředí JUDr. Markétou Fialovou

Podpis je pouze na originále písemnosti, který je založen ve spisu.





Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 165866/2020/Min
Č.j.: MUCE 24/2021 OSU
vyřizuje: Bc. Bohumila Minaříková, kancelář č.dv. 109
tel./e-mail: 221 982 132
bohumila.minarikova@mestocernosice.cz

V Praze dne 04.01.2021

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti, kterou dne 16.12.2020 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

kteřou zastupuje AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská č.p. 828/31, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

(dále jen „žadatel“), ve věci stavby:

„II/102 Davle – PD“

vydává toto vyjádření pro stavební řízení:

Projektová dokumentace stavby vyhotovená AVS Projekt, s.r.o., datovaná 11/2020, řeší opravu vozovky ulice K Pivovaru, Na náměstí a Školní v intravilánu obce Davle a silnice II/102 v extravilánu mezi obcemi Davle a Měchenice.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 835/5, 602/1, 602/9, 628/1, 835/8, 835/7, 835/6, v katastrálním území Davle a 835/1 v katastrálním území Měchenice.

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, souhlasí s realizací uvedené stavby a zároveň konstatuje, že dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, je příslušný k vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Navrženou stavbu lze realizovat po koordinaci s probíhajícími stavbami na sil. II/102.

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AVS Projekt, s.r.o., IDDS: sj3deft

sídlo: Jirčanská č.p. 828/31, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5



ÚŘAD MĚSTYSE DAVLE

DAVLE, Na náměstí 63, PSČ: 252 06, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257, Fax: 257 770 144

V Davli dne 20. května 2021

Č.j.: 666/2021/UMD

AVS Projekt s.r.o.

Jirčanská 828/31

142 00 Praha 4

Věc: Vyjádření k akci II/102 Davle PD

Vážení,

zasíláme naše připomínky k akci II/102 Davle PD.

U navržené drenáže podél obrubníků není jasné kam a jak budou zaústěny. Možná do našich dešťáků, ale chtělo by to dořešit jak a ověřit spády.

U dlažby v centru je navrženo její sundání 15cm, dále shrnutí a recyklace podkladu 20cm. To je 35cm do hloubky. Jelikož se zachovávají naše obrubníky, u kterých je navíc ještě drenáž, budou obrubníky podkopány. Je třeba dořešit jejich zajištění, třeba dodatečným obetonováním.

Autobusové zastávky: u zastávky u zdravotního střediska je v textu zmíněno že bude znovu vydlážděna tím co tam je. Ve výkrese se to bohužel neřeší. Kostky se musí uložit do betonu a pod ním musí být cementová stabilizace, ne jen štěrk. Zastávka u obecního úřadu se neřeší, je jen v asfaltu. Zastávku U pomníku (u Základní školy) jsme ve směru do Štěchovic požadovali udělat do zálivu, místa tam je dost.

B - Souhrnná technická zpráva

1 a) Chybí název ulice Na Javorce

2.1 a) Chybí název ulice Na Javorce

Strana 8 a 9 **Odvodnění** - uliční vpusti jsou umístěny v chodníku, ale také v konstrukci vozovky - ulice K Pivovaru, Školní a Na Javorce, včetně kanalizačních stok, která jsou umístěny pod odvodňovacím žlabem v pozemku investora. Ve všech úsecích je nezbytné provést celkovou kontrolu stok, jejich vyčištění a případně opravu poruch (například v ulici Školní, zastávku BUS, Davle, U pomníku (směr Štěchovice)), V ulici Na Javorce je skrz komunikaci propustek odvodnění a je nutné též provést jeho

prohlídku, vyčištění a případně zvažít rekonstrukci. Veškeré sklony vozovky musí být spádovány tak, aby byl zajištěn odvod vody do dešťové kanalizace. Od ústí potoka Na Javorce nelze spádovat komunikaci směrem ke skále, jelikož není zajištěn odvod dešťových vod z komunikace.

V dokumentaci **chybí** posouzení mostních konstrukcí/propustků nad potokem Javorka km 0,717, propustek v cca km 1,269 není vůbec podchycen.

V dokumentaci **není řešeno** napojení na komunikaci v km 1,100 (nutné vzhledem k nebezpečí vzniku místa s akumulací srážkových vod - je zde možné využít dešťovou kanalizaci)

V dokumentaci **není řešeno** napojení na komunikaci v cca km 1,34 (nutné vzhledem k nebezpečí vzniku místa s akumulací srážkových vod - je zde možné využít dešťovou kanalizaci) - v situaci C2 označeno jako křížení komunikace km 0,760 - asfaltová vozovka je zde zúžena na pojezdový pruh, který je užší než stávající vozovka a byl zde zrušen odvodňovací žlab - požadujeme doplnit

V dokumentaci **žádáme rozpracovat** křížení komunikace Vltavská se 102 (ul. Školní a Na Náměstí) - při napojení dlažby z ulice Vltavská (u kaple, parc.č. 835/8, k.ú. Davle) na rekonstruovanou komunikaci je nezbytné osadit **žulový obrubník**.

V dokumentaci **žádáme rozpracovat** odbočku na parkoviště obchodního domu Coop.

V km 1,781 - 1800 požadujeme záliv autobusu **ponechat** v dlažbě.

Požadujeme v km 1,987 vybudovat chodník o minimální šíři 1,5 metru u hranice s pozemkem parcela 2/1, k.ú. Davle ulice K Pivovaru - poloměr oblouku i šířka komunikace by měla uvedenému vyhovovat - chodník je dnes z 90% na pozemku 2/1, k.ú. Davle - jedná se o velmi nebezpečné místo pro chodce.

DIO

Technická Zpráva ZOV - **chyba** v kapitole a) vedení a řízení provozu, objížďky, dopravní značení

Objízdná trasa bude vedena po komunikaci II/102(Mnichovice – Zbraslav). **Nahradit Mnichovice za Milevsko.**

V rámci objízdných tras je nutné řešit též objízdnou trasu pro linku 314, respektive objízdnou trasu pro silnice III/1021 a 1022. Není řešen dopad na IZS.

Obecně

Pokud bude celková uzavírka, očekáváme, že stavba bude probíhat intenzivně a současně v úseku "Oprava vozovky - frézování" a "rekonstrukce vozovky", aby se časově zkrátila oba realizace – chybí nám zde předpoklad doby realizace – nutné s ohledem na život v Davli. Pokud investor přikročí k etapizaci – chceme členit úseky následovně, aby se zachovali objízdné trasy i prostupnost IZS ideálně členit na úseky Měchenice – po křižovatku Na Javorce x V Kruhovce; V Kruhovce - Vltavská, Vltavská - Starý davelský most, Starý davelský most – Nový most.

Požadavky k investorovi

Městys Davle **požaduje dlažební kostky z parcely 835/7, 835/8 a polovinu kostek z parcely 835/6, k.ú. Davle, které budou uloženy na pozemku parcela. č. 515/11, k.ú. Davle, k budoucímu využití v městysi.**

Mezi úseky **1,9 – 2,1** je stále uložen starý litinový vodovod z roku 1935. Při rekonstrukci ulice budeme chtít na naše náklady tento vodovodní řád vyměnit.

S pozdravem


Mgr. Jiří Prokůpek

starosta



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138545695-209514-210521090459**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVETA MLEJNSKÁ**

Vystavil: **Městys DAVLE**

Pracoviště: **Městys DAVLE**

V Davli dne **21.05.2021**



138545695-209514-210521090459



Obec Měchenice

Hlavní 4
25206 Měchenice

Tel/fax: 257 770 408
Email: podatelna.mechenice@gmail.com
IČO: 00241482
Bankovní spojení: 389656349/0800
Česká spořitelna

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
Praha 4
142 00

V Měchenicích dne 25.1.2021

Náše č.j.: 1318/2020/OÚ
Vaše značka: 235/2020

Věc: Žádost o vyjádření k akci „II/102 Davle – PD“

Obec Měchenice Vám sděluje, že k Vámi předložené projektové dokumentaci „II/102 Davle – PD“ nemá žádné připomínky.

Mgr. František Zoul
Starosta

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.12.2020

AVS Projekt s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Spis. zn.: S-KHSSC 61782/2020
Č. j.: KHSSC 61782/2020

Vyřizuje: Mgr. Kremeníková

Tel.: 234 118 203
E-mail: eva.kremenikova@khsstc.cz

Datum: 1.2.2021

Davle – rekonstrukce silnice II/102-PD, závazné stanovisko pro stavební řízení.

Na základě žádosti investora Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stč.kraje, přísp.organizace, Zborovská 11, Praha 5 na základě plné moci ze dne 22.5.2019 zastoupená AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, Praha 4 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ust. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm.i) zákona dokumentaci pro stavební řízení „**Davle – rekonstrukce silnice II/102-PD**“ v rozsahu právní úpravy provedené § 30 odst. 1 a 3 zákona a dále dle §12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) §77 odst. 4 v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou dokumentací pro stavební řízení „**Davle – rekonstrukce silnice II/102-PD**“

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace z listopadu 2020 (AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, Praha 4) řeší opravu stávající vozovky ulice K Pivovaru, Na Náměstí a Školní v intravilánu obce a silnici II/102 v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi.

Oprava zahrnuje celou šířku uličního prostoru, komunikaci včetně zpevněné krajnice. Začátek opravy komunikace je na začátku odbočení na most přes Vltavu ve směru na Jílové u Prahy (silnice 104) a konec opravy je na začátku obce Měchenice.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a odstranění případných nehomogenních odlučujících se šlupiček se provede ošetření trhlin a zakrytí modifikovanou vrstvou asfaltu. Stávající autobusový záliv z DK bude předlážděn, případně lokálně opraveno lože a podkladní vrstvy.

Opravou komunikace dojde ke snížení hlukové zátěže z provozu. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů.

Stavba bude prováděna za částečné a plné uzavírky silnice II/0069 v úseku opravy.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy

Mgr. Eva Kremeníková

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník

Adresát, DS
KHS, HOK a.a.



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ STŘEDNÍCH
ČECH V PRAZE**

Váš dopis čj.:

Ze dne:

16. 12. 2020

Naše čj.:

NPU-321/100173/2020

Vyřizuje:

Ing. Arch. Andrea Musilová

Spisový znak:

823

AVS Projekt, s.r.o.,

Jirčanská 31/828,

14200 Praha 4

Praha 13.12.2020

Davle a Měchenice, správní obvod obce Černošice, ulice K Pivovaru, Na náměstí a Školní v intravilánu obce Davle a silnici II/102 v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi, pozemky nejsou chráněny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů – oprava silnice II/102

Předmět žádosti:

Dne 16. 12. 2020 jsme obdrželi vaši žádost formou emailu o písemné vyjádření ve věci *opravy silnice II/102 k.ú. Davle a Měchenice*

Přílohy žádosti:

- DSP – II/120 DAVLE, Ing. Jiří Sobol, 10/2019

Charakteristika objektu a dotčené konstrukce:

Předmětem oprav je funkční silnice v intravilánu i extravilánu obce. Jedná se o opravu stávající komunikace ve své trase a niveletě. Oprava bude provedena v celé délce komunikace. Oprava zahrnuje celou šířku uličního prostoru, komunikaci včetně zpevněné krajnice. Začátek opravy komunikace je na začátku odbočení na most přes Vltavu ve směru na Jílové u Prahy (silnice 104) a konec opravy je na začátku obce Měchenice.

Popis zamýšlených prací:

Jedná se o opravu vozovky ulice K Pivovaru, Na náměstí a Školní v intravilánu obce Davle a silnici II/102 v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi. Asfaltové vrstvy budou modifikované, tzn. se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací. Rovněž postřiky u krytu budou modifikované.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Předmětné komunikace nejsou chráněny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlený záměr:

je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.

Zdůvodnění:

Na území řešeném PD ani v jeho bezprostřední blízkosti, nejsou situovány žádné kulturní památky ani památkově plošně chráněná území (MPZ, POP, VPZ či VPR) či objekty památkového zájmu.

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že bude zasaženo do terénu, ze zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči (§ 22, odst. 2) vyplývá povinnost předem ohlásit a projednat záměr s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko MÚ Černošice – odbor stavební úřad – Památková péče.

Ing. Jan Žižka
ředitel

Na vědomí: Mgr. Štefan Fábry – MÚ Černošice – odbor stavební úřad – Památková péče



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA



Archeologická mapa
České republiky

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

+420 257 014 310

e-mail: oznameni@arup.cas.cz, marik@arup.cas.cz

V Praze 6. 1. 2021

Věc: Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987

Potvrzujeme, že **Krajský úřad Středočeského kraje** (Zborovská 11, 150 21 Praha 5; tel: 774 090 900; email: info@avsprojekt.cz), jehož zastupuje AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha, ohlásil záměr **II/102 Davle** (plánované zahájení: 2021) na k. ú. **DAVLE (okr. Praha-západ)**, parc. č. Davle: 77/4, 835/3, 602/1, 602/9, 628/1, 835/8, 835/7, 835/6 Mechenice:835/1 (-) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.. Oznámení provedl **6. 1. 2021 8:38** pod evidenčním číslem **C-202100099**. Tímto **byla naplněna povinnost oznámit** zamýšlenou stavební nebo jinou činnost Archeologickému ústavu podle ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. Po schválení a registraci oznámení konkrétní organizací oprávněnou provádět archeologické výzkumy Vás budeme informovat.

**TENTO DOKUMENT NESLOUŽÍ JAKO POTVRZENÍ O PROVEDENÍ
ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU PRO STAVEBNÍ ČI JINÉ ŘÍZENÍ.**

Oznamovatel je v návaznosti na oznámení povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O tomto mu bude potvrzení vystaveno samostatně, a to organizací, která výzkum realizovala.

S pozdravem

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.



PŘÍLOHA – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících s Vaší povinností jako stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále rovněž jen „**zákon**“), poskytnout informace o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, a to buď **Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno**, jako oprávněným institucím dle daného ustanovení zákona. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujícího obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnými správci osobních údajů jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ:67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ:68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (dále jen „**Správce**“ či „**Archeologický ústav**“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož nám to ukládá zákon, konkrétně § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který stanoví stavebníkovi, který má záměr provádět stavební činnost v území s archeologickými nálezy, nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, povinnost oznámit nejprve tento záměr Archeologickému ústavu. Odrazem této povinnosti stavebníka je povinnost archeologického ústavu toto oznámení přijmout a zpracovat jej. Při zpracování oznámení stavebníka dochází ze strany Archeologického ústavu ke zpracování osobních údajů stavebníka jako subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Archeologický ústav je v postavení Správce. Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme, pouze aby Vás Archeologický ústav či



jiná oprávněná organizace dle zákona mohly kontaktovat za účelem provedení záchranného archeologického průzkumu.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněného formuláře, a to konkrétně v rozsahu:

- jméno,
- příjmení,
- adresa,
- telefonní číslo,
- e-mail,
- údaje o nemovité věci (parcelní číslo a bližší specifikace předmětu oznámení).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nezbytně nutnou maximálně však po dobu deseti let. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a z titulu ochrany zájmu subjektu údajů na prokázání splnění své zákonné povinnosti.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Příjemci Vašich osobních údajů, resp. výsledků jejich zpracování jsou:

- oprávněné organizace dle zákona

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.



OZNÁMENÍ

o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy,
který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi
podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Pletený Újezd, Malé Přítočno, Unhošť	PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.): VIZ. MAJETKOVÉ POMĚRY V PŘÍLOZE
ADMINISTRATIVNÍ OBEC Pletený Újezd, Unhošť, Malé Přítočno	OKRES: Kladno
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI ¹ : Pletený Újezd, oprava silnice III/0069 a III/10138 Předmětem projektové dokumentace je oprava komunikace	
STAVEBNÍK: Investor: Krajský úřad Středočeského kraje OBJEDNATEL: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 DALŠÍ KONTAKTY: TEL: FAX: E-MAIL: KAREL.MOTAL@KSUS.CZ	
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ: 2021	
PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE ²	ANO NE
PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY ³	ANO NE
OHLAŠOVATEL: (vyplňte pouze v případě, když oznámení podáváte v zastoupení stavebníka, např. prováděcí firma): AVS PROJEKT S.R.O. JIRČANSKÁ 828/31, 142 00 PRAHA 4 DALŠÍ KONTAKTY: TEL: 244 463 973 FAX: E-MAIL: INFO@AVSPROJEKT.CZ ING. Jiří Sobol 774 090 900	
DATUM OHLÁŠENÍ : 5.1.2021. ORGANIZACE OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY, SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., ODST.2 CIT. ZÁKONA): <div style="text-align: right;">AVS Projekt s.r.o. Projektová a inženýrská činnost PODPIS : 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31 ②</div>	

Oznámení podává stavebník na ARÚ AV ČR, PRAHA, v. v. i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz

1 např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, komunikace, terénní úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod.:

2 např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce

3 v měřítku stavební dokumentace

4 vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal



**ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice**

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice
Tel.: 950 845 052 Fax: 950 870 148 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PZ - 498 - 2/2020/PD

Řevnice 28. 12. 2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. František Procházka, tel.: 950 845 126, e-mail: frantisek.prochazka@sck.izscr.cz) +

Místo stavby : k. ú. 624811 Davle, č. parc. 77/4, 835/3, 602/1, 602/9, 628/1, 835/8, 835/7, 835/6, k. ú. 692719 Měchenice, č. parc. 835/1
Název stavby : II/102 Davle
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : Stavební řízení, AVS Projekt, s.r.o., Ing. Jiří Sobol, číslo ČKAIT 0011439, 10/2019

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 16. 12. 2020** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:



HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jiří Sobol, číslo ČKAIT 0011439, 11/2020).
- Projektová dokumentace (zpracovatel Ing. Jiří Sobol, číslo ČKAIT 0011439, 10/2019 – část C a D, část A - 11/2019, část B - 11/2020, část E - 12/2020).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být projednána s příslušným orgánem vykonávajícím státní požární dozor.



mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský
vedoucí oddělení stavební prevence
vrchní komisař

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
dopravní inspektorát
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-245973-1/ČJ-2021-011406

Mnichovice 12. října 2021

Počet stran: 1

AVSProjekt s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

II/102 Davle - PD - místní úprava provozu

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

DI Praha venkov - JIH souhlasí s návrhem místní úpravy provozu za dodržení následujících podmínek:

Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:
por. Ing. Milan Neraď

npor. Bc. Pavel Bouček
vedoucí DI Praha venkov - JIH

Vaše značka: 241/2020
Naše značka: 0054/21/MP
Vyřizuje: Plaza / tel. 702 240 661
Datum: 8. ledna 2021

AVS Projekt s.r.o.
Martin Vlk
Jirčanská 828/31
142 00 Praha

Vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci silnice II/102 v Davli a Měchenicích.

ROPID souhlasí s realizací na základě předložené dokumentace za následujících podmínek:

- ulicemi K Pivovaru, Na náměstí a Školní v Davli jsou vedeny linky PID 314, 338, 360, 361, 390 a 444,
- s úplnou uzavírkou pro autobusy PID po dobu realizace stavby nesouhlasíme,
- případnou úplnou uzavírkou připouštíme pouze o letních školních prázdninách a to nejdříve v roce 2023 (o prázdninách 2021 proběhne úplná uzavírka v obci Štěchovice, do konce roku 2022 budou probíhat uzavírky v úseku Praha – Měchenice),
- po dobu případné prázdninové úplné uzavírky pro autobusy v relaci Praha – Štěchovice navrhujeme následující varianty vedení objízdných tras:
 - linky 338,360,361 a 390 budou vedeny ve dvou úsecích: Praha,Smichovské nádraží – žel. st. Praha-Zbraslav a žel.st. Davle – cílová zastávka. V úseku Praha-Zbraslav – Davle bude zavedena náhradní vlaková doprava. Varianta je podmíněna stavební úpravou ul. Jilovská v Davli u železničního přejezdu (nynější stav neumožňuje využití nízkopodlažních autobusů),
 - vedení linek 338,361 a 390 v úseku mezi zast. Most Závodu míru a Davle, u Kiliána objízdnou trasou přes Břežanské údolí, Dolní Břežany, Libeň, Jilové u Prahy nedoporučujeme kvůli enormnímu nárůstu výlukových kilometrů a prodloužení jízdní doby, které při využití stávajícího počtu vozidel a řidičů povede k prodloužení intervalu spojů a tím ke snížení přepravní nabídky a kapacity,
 - pro linku 360 v úseku mezi zast. Praha,Lihovar a Korkyně bude objízdná trasa vedena přes dálnici D4, Dobříš a Nový Knín. Variantu nedoporučujeme kvůli nárůstu kilometrů k úhradě a snížené nabídce spojů v úseku Korkyně-Štěchovice-Praha,
 - linka 314 by v úseku mezi obcí Měchenice a Sloup byla vedena silnicí III/1021 bez obsluhy městyse Davle,
 - linka 444 by byla ukončena u žel. st. Davle. Varianta je podmíněna stavební úpravou ul. Jilovská v Davli u železničního přejezdu (nynější stav neumožňuje využití nízkopodlažních autobusů).
- v závislosti na zvolené variantě případné úplné uzavírky budou zrušeny následující zastávky: Měchenice, rozc.k žel.st., Měchenice, Davle,na Javorce, Davle,u pomníku, Davle,obec,

- k celé akci požadujeme svolat jednání za účasti odboru dopravy Černošice, SÚS, Policie a dotčených obcí a to minimálně 90 dnů před jejím plánovaným začátkem z důvodu nutnosti objednávky vlakové náhradní dopravy (v případě úplné uzavírky).

S pozdravem

v.2. 

Ing. Jiří Vyčítal

vedoucí odboru příměstské dopravy

ROPID
Rytířská 10
110 00 Praha 1
(2)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., OR Jižní Čechy

Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16, tel. +420956944111, Fax.: +420,
or944@lesy-cr.cz; oi28@lesy-cr.cz; ost54@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcf5n

AVS Projekt s.r.o.

Jirčanská 828/31

142 00 Praha 4

d.s. sj3deft



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR944/074697/2021

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0015698/2021

DATUM
22.04.2021

VYŘIZUJE
Vašíček Miroslav

TELEFON
956944358

GSM

FAX

E-MAIL
Miroslav.Vasicek@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření k akci „II/102 Davle -PD“

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Čechy obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) výše uvedené akce.

Jedná se o opravu povrchu silnice odstraněním stávajících asfaltových vrstev a pokládku nových.

Opravou povrchu silnice bude dotčen vodní tok Javorka (ČHP 1-09-04-008, IDVT 10278123, ř.km 0,103). Po prostudování předložené projektové dokumentace sdělujeme, že v rámci akce nedojde k dotčení pozemků a staveb s právem hospodařit pro Lesy České republiky s.p., Oblastní ředitelství jižní Čechy.

Oblastní ředitelství jižní Čechy, jako určený správce vodního toku Javorka **souhlasí** s předloženou dokumentací za dodržení následujících podmínek:



- 1) V blízkosti výše uvedeného vodního toku nesmí být skladován žádný stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady zhotovitele.
- 2) Budou podniknuta nezbytná opatření, aby se do vodního toku v naší správě nedostaly žádné znečišťující látky. Na stavbě musí být prostředky pro zvládnutí případné havárie.
- 3) Uskladňování PHM, olejů a jiných závadných látek používaných na stavbě včetně doplňování paliva do strojů nebude prováděno v blízkosti vodního toku (ne blíže než 6 m od břehové čáry koryta).
- 4) Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na vodní tok bude neprodleně ohlášena naší správě.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, regularitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminel compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminel compliance programem, nete je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsobem uvedeným na webových stránkách www.lesy-cr.cz.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.A. OR jižní Čechy

Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16, tel. +420956944111, Fax.: +420,
or944@lesycr.cz; oi28@lesycr.cz; ost54@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- 5) Akce bude provedena dle předložené PD, případné změny budou předloženy naší správě k opětovnému odsouhlasení.
- 6) Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku a správě investora akce, případně jeho právního nástupce, který nese odpovědnost za škody způsobené při realizaci nebo provozu díla.
- 7) Správce toku nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku řešené akce.
- 8) Po dokončení stavby budou pozemky v blízkosti vodního toku uvedeny do původního stavu.



Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Poláček
náměstek pro vodní hospodářství a investice
Oblastní ředitelství – jižní Čechy



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, Hrádec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem, uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz





POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

AVS Projekt spol. s r.o.

Ing. Jiří Sobol

Jirčanská 828/31

142 00 P R A H A 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

12/2021 / 27.1.2021

NAŠE ZNAČKA

PVL-12327/2021/240-Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 212

Ing. M. Bártova / 243

DATUM BUD

9.3.2021

věc: Rekonstrukce silnice II/102 Davle - Měchenice - stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku

Obec: Davle, Měchenice

Kraj: Středočeský

Č.h.p.: 1-09-04-0010-0-00, -0070-0-00

K.ú.: Davle, Měchenice

Vodoprávní úřad: Černošice

ZVHM: 12-423

Vodní útvar: DVL_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka, 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

V zastoupení objednatele - investora, kterým je KSÚS Středočeského kraje, jste nám dne 5.2.2021 předložili se žádostí o stanovisko pro stavební povolení vámi vypracovanou DSP akce „II/102 Davle“ z 10/2019, HIP Ing. Jiří Sobol.

Jedná se o opravu vozovky ulic K Pivovaru, Na náměstí, Školní a Na Javorce v intravilánu obce Davle a silnici II/102 v extravilánu mezi Davlí a Měchenicemi v celkové délce 2,1 km. Oprava zahrnuje celou šířku uličního prostoru, komunikaci a zpevněné krajnice, při zachování směrového a výškového vedení a proměnné šířky 6 až 9 m. Začátek opravy komunikace je na začátku odbočení na most přes Vltavu ve směru na Jílové u Prahy (silnice II/104) a konec opravy je na začátku obce Měchenice.

V úsecích A (Měchenice - Davle) staničení opravy 0,000-1,388 a C (na jižním konci Davle) staničení opravy 1,910-2,100 bude oprava řešena frézováním, lokální opravou podkladních vrstev a pokládkou nového asfaltobenonového krytu.

V úseku B (přes centrum Davle) staničení opravy 1,388-1,910 bude odstraněna stávající žulová dlažba, provedena recyklace podkladních vrstev a pokládka nové asfaltobetonové vozovky. Staničení úseků dle přílohy C.2, v příloze D.1 je jiné.

System odvodnění se nezmění. Stávající komunikace je odvodněna pomocí příčných a podélných spádů mimo těleso komunikace. V obci Davle je komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí, umístěných v chodníku a dešťové kanalizace.

Místo stavby se nachází v údolí Vltavy v ř. km 76,0÷78,4, část přímo na levém břehu a také ve stanoveném záplavovém území při Q_{100L}.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nedosažení dobrého stavu a ekologický poškozený) a ve vodním útvaru podzemních vod 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a kvantitativní jako částečně nevyhovující)



Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/102 Davle - Měchenice“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Stavba leží v těsné blízkosti nádrže Vrané a může být ovlivňován kolísáním hladiny v nádrži, která se pohybuje v rozmezí 199,10 m n.m. – 200,10 m n.m. Při zvýšených průtocích je stavba ohrožena zaplavením, dle stanoveného záplavového území. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový plán. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce toku neodpovídá za škody způsobené na stavbě průchodem velkých vod po dobu realizace stavby.

2) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních i povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havarie. Havarijní plán bude zhotovitelem stavby doplněn o příslušné kontakty.

3) Deponie pro potřeby liniové stavby nebudou umístěny na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Výkopek a stavební materiál pro dlouhodobé zásobování stavby nebude skladován ve vyhlášeném záplavovém území.

4) V rámci stavby dojde k vyčištění propustků dešťové kanalizace pod tělesem komunikace. Tento materiál bude kompletně odvezen, nemůže dojít k jeho proplachu do nádrže Vrané.

5) Budou zachovány stávající vjezdy na pozemky Povodí Vltavy, státní podnik i sjezdy z komunikace sloužící k údržbě toku.

6) V rámci stavby nebude probíhat kácení či odstranění břehového vegetace pro potřeby stavby.

7) Záměr bude projednán se s.p. Lesy ČR, správcem drobného vodního toku Javorka IDVT 10278123, který silnice kříží.

8) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání. Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, které budou zasaženy stavbou (dočasným zábořem), budou po provedení stavby uvedeny do řádného stavu, tak aby jejich terénní urovnání negativně neovlivňovalo odtokové poměry v lokalitě.



9) Dle přílohy „F.2 Majetkové poměry“ se nepředpokládá s dotčením pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. V případě změny, bude s námi provedeno příslušné majetkoprávní vypořádání.

10) Zahájení stavby nám bude předem včas oznámeno. Zástupce Povodí Vltavy, státní podnik, úsekový technik Ing. Markéta Bártová, tel 602167477, marketa.bartova@pvl.cz bude zván na kontrolní dny stavby či na ostatní jednání týkající se jejího projednání, včetně závěrečné kontrolní prohlídky.

Toto stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.

Zaslanou DSP vám v příloze vracíme a přikládáme kontakty na Povodí Vltavy pro povodňový a havarijní plán stavby.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Příloha: II/102 Davle - DSP, kontakty PVL



Co: 210, 250, spis PVL-2883/2021/SP



Přehled příslušných kontaktů PVL:

Správce povodí a vodního toku

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

telefon ústředna 221 401 111

e-mail pvl@pvl.cz

Centrální vodohospodářský dispečink, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Dispečer ve službě telefon 257 329 425

724 067 719

fax 257 326 310

e-mail dispecink@pvl.cz

Správu toku vykonává

Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

telefon ústředna 257 099 111

Havarijní technik závodu Dolní Vltava

Ing. Jitka Kotelenská

tel.: 257 099 218, 722 457 895

e-mail: jitka.kotelenska@pvl.cz

Úsekový technik pro Vltavu

Ing. Markéta Bártová

tel.: 257 099 243, 602 167 477

e-mail: marketa.bartova@pvl.cz

