

profil zadavatele

V Říčanech dne 21. 02. 2023

Reg. č.: VZ-642/22

Č.j.: 449/23/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-6 k veřejné zakázce „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě se odkazujete na diagnostiku vozovky, bohužel jsme jí nikde v ZD nenašli, může jí zadavatel doplnit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikládá diagnostiku PAU

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí soupisu prací části stavby III/00412 a III/11816 Dobříš-Višňová je SO 121, kde v položce č.28 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu je požadována výměra 810 m2. Celková délka rekonstruované komunikace v extravilánu je cca 1800 m2, šířka zpevněných krajnic dle VPR je 0,5-0,75m. Doloží zadavatel výpočet množství položky 28 či opraví výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací upraveny položky týkající se zpevnění krajnic

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí soupisu prací části stavby III/00412 a III/11816 Dobříš-Višňová je SO 121, kde z položek 33 a 46 vyplývá, že bude provedeno ošetření podélné spáry. V TZ SO 181 je ale uvedeno, že stavba bude probíhat za plných uzavírek. Opraví zadavatel soupis prací SO 121?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací upravován nebude, ošetření podélné spáry bude čerpáno dle skutečnosti; i za úplné uzavírky se může stát, že bude prováděno po půlkách, případně nebude úplná uzavírka

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o doplnění výsledků průkazních zkoušek pro recyklaci za studena na místě (dále jen RS), ze kterých by bylo patrné, jakou objemovou hmotnost zkoušeného vzorku zadavatel použil pro stanovení vhodné receptury RS

	(dle ZD 3% asfaltové emulze a 5% cementového pojiva), má-li tyto výsledky k dispozici. Bez udání objemové hmotnosti zkoušeného vzorku nebude možné objektivně porovnat nabídky uchazečů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Průkazní zkoušku bude provádět až vybraný zhotovitel; soupis prací je jednoznačný, všichni potenciální zhotovitelé naceňují stejné množství, cenové nabídky zhotovitelů jsou tedy snadno srovnatelné

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- ZPR_DGN 00412,11816 Dobříš-Višňová v2 MAIL.pdf
- III_00412 a 11816 Dobříš - Višňová_SP rekapitulace.pdf
- III_00412 a 11816 Dobříš - Višňová_SP.pdf
- III_00412 a 11816 Dobříš - Višňová_SP.xlsx
- III_00412 a 11816 Dobříš - Višňová_XC4_SP.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na **86.655.587,81 bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **31. 03. 2023 v 9:00.**