

profil zadavatele

V Říčanech 21. 02. 2023
Reg. č.: 456/23/KSUS/R/JAS
Č.j.: VZ-627/22
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-15 k veřejné zakázce „II/174 Milín - Lazsko“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve VV zadavatel uvedl nový objekt „Sanace hl. 35cm – agregovaná položka –, uvažuje zadavatel, že výsledná částka za tento objekt bude doplněna do jednotkové ceny do položky „[R položka] – Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)“? Jestli tomu tak opravdu bude, tak by položky v tomto novém objektu sanace neměly být hodnoceny během výběr. řízení z důvodu stejných položek již v té jedné položce sanace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Hodnocena bude pouze výsledná jednotková cena v položce R položka Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 m (dle Technické specifikace) v rozpočtu. Jako přílohu Zadavatel přikládá opravený Soupis prací. Výsledná cena v objektu Sanace hl. 35cm - agregovaná položka je nově propojena s jednotkovou cenou v rozpočtu s položkou R položka Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) .
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu „Sanace hl. 35cm – agregovaná položka –, je položka [015130] – POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU“ avšak během sanací se nepředpokládá, že v takové hloubce již nějaký asfalt byl, proto Vás žádám o nahrazení této položky za jinou položku, poplatek za skládku (zeminy, kameniva).
	Vysvětlení zadávací dokumentace V objektu sanace hl. 35cm – agregovaná položka je položka 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝCH BETON BEZ DEHTŮ z následujících důvodů: -při provedení celoplošné reprofilace frézou v tl. 40mm je uvažováno, že při provádění lokálních sanací mohou v těchto dotčených místech zůstat asfaltová souvrství.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	U položky [122938] - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM v novém objektu zadavatel uvádí TŘ.III ... opravdu se zde na sanacích objevuje hornina tř. 6 – 7 (skála)? To by se v tom případě nemusely provádět sanace do takové hloubky, pokud je zde skála. Žádáme zadavatele o upřesnění nebo o výměnu položek za TŘ. I nebo II.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený Soupis prací. Původní položka č. 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM byla změněna dle ČSN 73 6133 na položku č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	dne 16.2.2023 jste zveřejnili opravený výkaz výměr. Při bližším zkoumání jsme zjistili, že jednotlivé listy výkazu výměr nejsou propojeny, např. list "sanace" se nepromítne do listu "rozpočet" a list "rozpočet" se následně nepromítne do listu "krycí list". To znamená, že Krycí list rozpočtu je neustále oceněn položkou "0", což je v rozporu s bodem 9. Zadávací dokumentace. Zároveň však dle tohoto bodu nesmí účastník jakkoliv upravovat či měnit položky rozpočtu, což by bylo důvodem k vyloučení účastníka z výběrového řízení. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený Soupis prací. Dotčené listy jsou nyní propojeny.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V rámci Vysvětlení ZD (dále jen „DÍ“) č. 10 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď:				
	<u>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</u>				
	Součástí díla má být provedení vyrovnávky z asfaltobetonu ACL 16+ (pol. 574C06) v množství 418 m3. Podle ZD se jedná o vyrovnávku v tl. 4 cm (10 430 m2 x 0,04 m = 418 m3).				
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	418,00	10430x0,04
	Ve všeobecně závazných a platných předpisech pro stavbu vozovek z hutněných asfaltových vrstev, konkrétně ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí, je uvedena pro pokládku asfaltové směsi z ACL 16 tloušťka vrstvy v rozmezí 50 až 70 mm – viz níže:				

Tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltové směsi	
Druh asfaltové směsi	Tloušťka vrstvy v mm
Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2	
ACO 8	25 až 50
ACO 8CH	25 až 40
ACO 11	35 až 50
ACO 16	45 až 60
ACL 16	50 až 70
ACL 22	50 až 90
ACP 16	50 až 80
ACP 22	50 až 100
Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy podle ČSN EN 13108-2 ed. 2	
BBTM 5A; BBTM 5AS; BBTM 11	25 až 30
BBTM 5B; BBTM 5S	20 až 25
BBTM 5A+	20 až 30
Asfaltový koberec mastkový podle ČSN EN 13108-5 ed. 2	
SMA 4; SMA 5	15 až 30
SMA 8S	25 až 40
SMA 8+; SMA 8	20 až 40
SMA 11S	35 až 45
SMA 11+; SMA 11	30 až 50
SMA 16+; SMA 16	40 až 60
Asfaltový koberec drenážní podle ČSN EN 13108-7 ed. 2	
PA 8	25 až 40
PA 11	35 až 50
PA 16	45 až 60

Podle popisu současného stavu v Technické specifikaci je komunikace v nevyhovujícím stavu a v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a zejména těžkou nákladní dopravu, takže v případě pokládky ACL 16 v tl. 40 mm v rozporu se závaznými předpisy by byla ohrožena životnost komunikace a tím by došlo ke znehodnocení vynaložených finančních prostředků.

V ZD je dále uvedeno, že „veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP“ a současně je zadavatelem požadována záruční doba v trvání 60 měsíců, k čemuž se účastník podáním nabídky a následným uzavřením smlouvy o dílo musí zavázat.

DOTAZY:

1. Vysvětlí zadavatel, proč chce provést práce v rozporu s uvedenou normou, tzn., že požaduje provést pokládku vrstvy z ACL 16 pouze v tloušťce 40 mm?
2. Upraví zadavatel požadované řešení opravy komunikace tak, aby skladba konstrukčních vrstev odpovídala závazným předpisům?
3. V případě, že zadavatel bude skutečně trvat na pokládce ACL 16 v tloušťce 40 mm, uvědomuje si, že nemůže současně po účastnících požadovat dodržení délky záruční doby 60 měsíců a upraví v tomto smyslu znění ZD (Smlouvy o dílo), neboť opak by hraničil se zneužitím silnějšího postavení na trhu?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Jako odpověď zasílá Zadavatel upravený Soupis prací – oprava položky 574C06. V souvislosti s touto úpravou Zadavatel pozměnil text v Technické specifikaci (odstavec: Technologie opravy)

V rámci výše uvedeného DI zadavatel opravil soupis prací tak, že obsahuje vyrovnávku ACO 11+ v tl. 4 cm a ohrusnou vrstvu ACO 11+ v tl. 5 cm, tzn. celkem 9 cm ACO 11+. Dle ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí (viz tabulka ve výše uvedeném dotazu) je zcela zřejmé, že ACO 11 může mít maximální tloušťku 50 mm a rozhodně nelze pokládat dvě vrstvy ACO 11 na sebe v celkové tloušťce 90 mm (k tomu slouží ložní vrstva ACL 16). V souladu s ČSN 73 6121 (viz tabulka 2) je možné položit vyrovnávku ACL 16 v tl. 50 mm a ohrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 40 mm tzn. celkem 90 mm. **Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací a technické zprávy a zveřejnění obou těchto opravených dokumentů.**

	Vysvětlení zadávací dokumentace Obecně ČSN 736121 nikde nedefinuje celkovou tloušťku asfaltového souvrství, ale pouze tloušťku jednotlivých vrstev. V případě ACO 11+ je to 35 – 50 mm. Nicméně dokonce již platná ČSN uvádí, že jako vyrovnávací vrstvu pod nově pokládanou ložní nebo ohrusnou vrstvu lze použít uvedené směsi ložních vrstev s D menší než 22mm příslušné kvality, též ACO 8, ACO 11 +, ACO 1 a ACO 11S deklarované jako ohrusné vrstvy. Avšak s ohledem na tuhost se doporučuje upravit mezerovitost směsi tak, aby odpovídala požadavkům na ložní vrstvu. Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem upravuje Technickou specifikaci a Soupis prací (úprava položky č. 574C06).
--	--

Jako přílohu k výše zmíněnému Zadavatel přikládá následující přílohy:

- Rozpočet OTSKP 2022 slepý rozp. oprava.xlsx
- II_174 Milín - Lazsko technická zpráva.doc

Zadavatel také mění předpokládanou cenu na **9 826 756,50 Kč** bez DPH.