

profil zadavatele

V Říčanech 07. 03. 2023
Reg. č.: VZ-55/23
Č.j.: 629/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „III/23628 Drnek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky:				
	1	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	513,00
	3	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	23,00
Dle našeho názoru je chybně množství poplatku za likvidaci: $513 * 0,1 = 51,3 \text{ m}^3 * 1,7 = \mathbf{87,21 \text{ t}}$					
Žádáme o opravu množství.					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Výpočet byl proveden s ohledem na povahu materiálu, jedná se převážně o hlínu s travním drnem, tedy nelze násobit koeficientem 1,7 (tj. např. kamenná drť)					

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky:				
	12	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	513,00
	13	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	70,00
Dle našeho názoru je chybně množství poplatku za skládku: $513 * 0,5 = 256,5 \text{ m}^3 * 1,7 = \mathbf{436,05 \text{ t}}$					
Žádáme o opravu množství.					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Výpočet byl proveden s hledem na povahu materiálu, jedná se převážně o hlínu s travním drnem, tedy nelze násobit koeficientem 1,7 (např. kamenná drť). Konto je					

	odvoz do 0,5m3/M, tedy ne všude se bude tolik zeminy odvážet. Jedná se o vyrovnávku příkopu.
--	--

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Výkaz výměr neobsahuje položku pro vodorovnou dopravu odpadu na z čištění krajnic a příkopů na skládku.
	Žádáme o doplnění této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Konto 12932 zahrnuje dopravu z a na skládku již v uvedené ceně.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																	
	Ve vzorovém příčném řezu jsou uvedeny vrstvy z ACP 16+ tl. 60 mm a SC tl. 100 mm viz níže:																	
	<p style="text-align: center;">D1-N-6-VI-PIII</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>asfaltový beton ACQ 11</td> <td>40 mm</td> <td>ČSN EN 13108-1</td> </tr> <tr> <td>postřík spojovací PS-E</td> <td>0,25kg/m2</td> <td>ČSN EN 12271</td> </tr> <tr> <td>asfaltový beton podkladní ACP 16+</td> <td>60 mm</td> <td>ČSN EN 13108-1</td> </tr> <tr> <td>postřík infiltrační PI-E</td> <td>1,00kg/m2</td> <td>ČSN EN 12271</td> </tr> <tr> <td>stabilizace cementem SC, C8/10</td> <td>100 mm</td> <td>ČSN EN 14227-1, 10</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>200 mm</td> <td></td> </tr> </table> <p>70 MPa</p>	asfaltový beton ACQ 11	40 mm	ČSN EN 13108-1	postřík spojovací PS-E	0,25kg/m2	ČSN EN 12271	asfaltový beton podkladní ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	postřík infiltrační PI-E	1,00kg/m2	ČSN EN 12271	stabilizace cementem SC, C8/10	100 mm	ČSN EN 14227-1, 10	celkem	200 mm
asfaltový beton ACQ 11	40 mm	ČSN EN 13108-1																
postřík spojovací PS-E	0,25kg/m2	ČSN EN 12271																
asfaltový beton podkladní ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1																
postřík infiltrační PI-E	1,00kg/m2	ČSN EN 12271																
stabilizace cementem SC, C8/10	100 mm	ČSN EN 14227-1, 10																
celkem	200 mm																	
	Vysvětlení zadávací dokumentace																	
	Nejedná se o stavbu nové komunikace, ale o opravu povrchu – provedení udržovacích prací.																	

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">11</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">915211</td> <td style="width: 55%;">VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">M2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">125,00</td> </tr> </table>	11	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	125,00
11	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	125,00		

	<p>Výkaz výměr neobsahuje položku pro VDZ barvou, které se realizuje na čerstvě položený asf. povrch. VDZ plastem se realizuje až po vyžrání asf. vrstev několik měsíců po dokončení výstavby.</p> <p>Žádáme o doplnění položky pro VDZ barvou.</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k vytížení komunikace je postačující provést až VDZ v plastu po vyžrání asfaltu, nepožadujeme tedy VDZ v barvě.