

Bilance zemin - PDPS		VÝKOP, ODKOP (ZÁŘEZ, RÝHY APOD.)					NÁSYP ZEMNÍHO TĚLESA		AKTIVNÍ ZÓNA	DOSYPÁVKA POD KRAJNICÍ	ZÁSYP PROPUSTKŮ, IS					SEJMUTÍ ORNICE A LESNÍ PŮDY		ROZPROSTŘENÍ ORNICE A LESNÍ PŮDY		ODSTRANĚNÍ VRSTEV STÁV. KOMUNIKACÍ		KRAJNICE
Objekt		Odkop pro spod silnic (pol.12373a, 12383a) - zpětně použitelná zemina	Odkop pro spod silnic - nepoužitelná zemina, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.12373b)	Hloubení jam a rýh - zemina použitelná (pol.13173a, 13183a, 13273a, 13283, 13373)	Hloubení jam a rýh - zemina nepoužitelná, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.13173b, 13273b, 12573c)	Sejmutí drnu (pol.11130)	Uložení sypaniny do násypů se zlepšením zeminy (pol.17111)	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaného materiálu, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17180)	Uložení sypaniny do aktivní zóny z nakupovaného materiálu, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17180)	Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaného materiálu, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17380)	Zásyp jam a rýh bez zhutnění (pol.17421)	Zásyp jam a rýh se zhutněním (pol.17411)	Obsypy zeminou z nakupovaných materiálů, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17581)	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17481,17491 )		Sejmutí lesní hrabanky (pol.12110)	Sejmutí ornice (pol.12110)	Rozprostření ornice v rovině (pol.18230, 18262, 18233, 18234, 18235)	Rozprostření ornice ve svahu (pol.18220)	Frézování zpevněných ploch asfaltových (pol.11372, 56330, 56410, 11313)	Odstranění podkladů zpevněný ploch z kameniva nestmeleného (pol.11332.1, 11332.2, 11331)	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu (pol.56960)
		M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3		M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
001	Připrava území					2 619,65										308,82	40 514,95					
102	Levobřežní přivaděč	2 203,58	1 186,54				657,50		2 388,24	123,54								119,35	172,98	157,72	439,59	60,30
111	MÚK Debrno (km 1,780)	836,00					366,46		634,37	44,77								121,56	97,68			17,03
121	Přeložka silnice II/240 (km 1,780)	2 939,29	2 175,35	1 558,15	53,85		4 497,44		2 175,35									1018,13				534,10
122	Přeložka silnice III/24015 (km 1,790) (Holubice)	645,62	7 746,15		24,89		645,62		1 521,19									481,31				467,80
123	Přeložka silnice III/24016 (km 1,800) (Debrno)	373,39	7 746,15	24,89			373,39		1 039,11									405,10				334,90
124	Přeložka silnice III/24017 (km 3,074)	3 859,86	86,64				27 681,95	10 175,49	4 439,99	414,17		4,40		11,48				533,07	1040,57	317,15	1377,10	125,40
125	Přeložka silnice III/240xx (km 3,060)	1 095,17							354,49	11,02		2,99		13,17				170,04	118,19			16,64
126	Přeložka silnice III/24018 (km 3,100)	428,10	22,35				2 139,10		734,23	22,89		4,76		8,78				89,00	245,73	103,02	139,47	28,40
127	Přeložka silnice III/00811 v KÚ	983,70	23,85				3 310,02		1 223,66	167,33								143,82	84,50	285,17	723,75	28,05
128	Přeložka silnice III/2429 v KÚ	261,26	27,75				69,71		670,44	23,58								54,29	56,93	105,80	196,61	41,85
132	Provizorní napojení sil. II/240 (km 1,600)	5 118,70	1 098,66				154,14		2 609,74	88,80			2,84	0,69						888,47	3554,20	103,58
133	Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno	1 155,60	198,76				36,23		1 009,62	22,76			2,69	0,49						435,18	959,10	41,56
134	Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany	1 884,00	67,51				26,02		1 057,00	22,49			5,61	3,08						207,63	801,14	42,91
135	Provizorní rozšíření sil. III/24017 Debrno	965,00	41,28				7,65		403,58	12,17			2,19	4,28						214,00	400,27	11,46
141	Příjezdová komunikace		1087,9				5,25		580,10	9,85				23,26				95,30	122,10	4,02	6,41	28,43
171	Dopravní značení hlavní trasy a MÚK																					
172	Dopravné inženýrská opatření během stavby	1 449,70	76,30				17,00		340,26	6,45										67,22	130,49	15,81
181	Úpravy komunikací užívaných stavbou																			521,25	247,50	759,60
221	Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)			1 380,90	1 687,77									2 334,38				257,70	12,83			
222	Nadjezd silnice III/24017 (km 3,074)				1 235,22			2 642,82					215,32					72,60	27,50			
342	Přeložka vodovodu DN 500 (km 3,422)			1 602,80								1 339,85		62,12			254,68	254,68				
343	Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)			297,94								211,58	30,97									
344	Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč			679,50								115,63	92,51	442,73								
357	Odvodnění SO 102			326,55								212,22	48,01	32,67				91,20				
442	PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC			262,20								174,80	82,00									
462.1	Přeložka dálkového optického kabelu GTS Novera (T-Mobile) km 1,55 a 1,95			658,55								596,20	55,00									
462.2	Přeložka dálkového optického kabelu GTS Novera (NET4GAS) km 1,55 a 1,95			658,55								596,20	55,00									
467	Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95			665,30								602,95	55,00									
501	Přeložka VTL plynovodu DN 80 (km 1,482)			407,57								364,07	43,50			200,93	200,93					
502	Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)			821,05								648,54	161,71			345,00	345,00					
511	Přeložka horkovodu a TUV			600,00								420,00										
601	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA			900,00								652,00	225,00			220,00				184,00		
651	Železniční svršek																			424,07	932,95	
652	Železniční spodek		3 125,77	715,50	1 150,88							5,00	34,26	573,15								
653	Úrovňový přejezd km 0,373 - demolice																					
654	Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm			516,99	674,89							516,99	226,00	38,01						37,19	102,63	
PS 1	Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu																					
655	OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA			99,55	36,85							99,55	22,00									
656	PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD			17,30	5,10							17,30	4,10							4,00		
657	PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD			0,80								0,80	0,20									
658	PŘELOŽKA SILNOPROUD 6KV ČD			164,00	82,00							164,00	82,00									
659	PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD			0,80								0,80	0,20									
660	PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD			0,80								0,80	0,20									
661	OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV			115,00	41,99							115,00	35,00									
801	Vegetační úpravy silnic II. a III. Třidy																					
811	Rekultivace ploch dočasného záboru																	22070,92				
812	Rekultivace nefunkčních ploch										2 628,84	9,20						5068,41				
CELKEM		24 199	24 711	12 475	4 993	2 620	39 987,48	13 437,31	21 181,37	969,83	2 628,84	6 875,62	1 481,30	3 548,28		308,82	41 535,56	31 592,40	1 979,00	3 955,89	10 011,19	2 657,80
		Odkop pro spod silnic (pol.12373a, 12383a) - zpětně použitelná zemina	Odkop pro spod silnic - nepoužitelná zemina, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.12373b)	Hloubení jam a rýh - zemina použitelná (pol.13173a, 13183a, 13273a)	Hloubení jam a rýh - zemina nepoužitelná, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.13173b, 12573c, 13273b, 12573c)	Sejmutí drnu (pol.11130)	Uložení sypaniny do násypů se zlepšením zeminy (pol.17111)	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaného materiálu, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17180)	Uložení sypaniny do aktivní zóny z nakupovaného materiálu, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17180)	Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaného materiálu, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17380)	Zásyp jam a rýh bez zhutnění (pol.17421)	Zásyp jam a rýh se zhutněním (pol.17411)	Obsypy zeminou z nakupovaných materiálů, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17581)	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů, <b>MIMO BILANCI</b> (pol.17481,17491 )		Sejmutí lesní hrabanky (pol.12110)	Sejmutí ornice (pol.12110)	Rozprostření ornice v rovině (pol.18230, 18262, 18233, 18234, 18235)	Rozprostření ornice ve svahu (pol.18220)	Frézování zpevněných ploch asfaltových (pol.11372)	Odstranění podkladů zpevněný ploch z kameniva nestmeleného (pol.11332.1, 11332.2)	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu (pol.56960)
VÝKOPY							NÁSYPY ZÁSYPY, OBSYPY							SEJMUTÍ		ROZPROSTŘENÍ ORNICE		ODSTRAŇOVANÉ MATERIÁLY		KRAJNICE		
36 674							50 462									41 536	33 571	STMELENÉ VRSTVY	NESTMELENÉ VRSTVY	2 658		
															BILANCE ORNICE			3 956		10 011		
															7 964							