

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby: <b>15-029 - Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>901/1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 901 Dopravně inženýrská opatření</b>		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **DOT servis s.r.o.**  
Jeremenkova 1835/106, 140 00, Praha 4  
IČ: 28 893 492

**Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	40 320,00	40 320,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	40 320,00	40 320,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>15-029 - Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 901 Dopravně inženýrská opatření</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>901/1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>3</b></p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo č. 663/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12. 12. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: DOT servis, s.r.o., Jeremenkova 1835/106, 140 00, Praha 4

### Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	7	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI
4	Projektant

### iniciátor změny:

### Popis a zdůvodnění Změny:





Změna vznikla z důvodu prodloužení doby výstavby s ohledem na nezbytnost demolice stávajících opěr mostu a vybudování nových a na nezbytné rozšíření zpevnění koryta potoka v rámci SO 201. Časová náročnost realizace této změny si vyžádala 10 dní na zapracování změn do dokumentace RDS a následně 20 dní na provedení vlastních stavebních prací. O tuto dobu je nutné prodloužit i dopravně inženýrská opatření. K prodloužení lhůty výstavby bude zpracován dodatek SoD.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazené do Skupiny 3.

### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>40 320,00</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Petr Vaja	datum	2 7 -11- 2017	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Svěrková Alena	datum	2 7 -11- 2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Sommer	datum	2 7 -11- 2017	podpis	
Supervíze:	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Slavomír Kellner	datum	2 7 -11- 2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	1 2 -12- 2017	podpis		
Zhotovitel jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum	2 7 -11- 2017	podpis		
					Číslo paré:	

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

<b>Název Stavby:</b> 15-029 - Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	901/1
<b>SO 901 Dopravně inženýrská opatření</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>242 560,00</b>

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	242 560,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	40 320,00	40 320,00	16,62%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	282 880,00	40 320,00	16,62%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Petr Vaja	souhlasím	2 7 -11- 2017
Projektant (autorský dozor):	Ing. Alena Svěrková	souhlasím	2 7 -11- 2017
Stavební dozor:	Jaroslav Sommer	souhlasím	2 7 -11- 2017
Zástupce Objednatele:	Slavomír Kellner	souhlasím	2 7 -11- 2017
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Miroslav Dostál	souhlasím	2 7 -11- 2017

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: 15029 Oprava mostu ev.č. 1028-1, Most přes potok v obci Drážkov

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1027121	PROVIZORNI PRÍSTUPOVÉ CESTY - ZRIZENÍ provizorní chodník pro pěší š. 1,0 m uzavřeno zpevnění ŠD tl. 100 mm na geotextilii	M2	75,000	75,000	0,00	110,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00
2	1027123	PROVIZORNI PRÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ provizorní chodník pro pěší š. 1,0 m	M2	75,000	75,000	0,00	50,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
3	102720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY projekt DIO během výstavby, vč. projednání, povolení atd.	KČ	1,00	1,20	0,20	60 000,00	60 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00	12 000,00	20,00
4	102730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění a ochrana sítí v místě stavby - ochránění sítí O2 v místě provizorního chodníku. Sítě vloženy do bet. žlabu nebo dělených chrániček	KČ	1,000	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5	102742	PROVIZORNI LAVKY provizorní lávka pro pěší v místě stavby dodávka, montáž, demontáž vč. provizorního základu/opěrv	M2	24,00	24,00	0,00	1 500,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
6	103710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRIZ OBJÍZDKY A PRÍSTUP CESTY PROVIZORNI POLOŽKA DIO na rámec opatření uzavřených v projektu stavby vyvolaná nepředvidanými požadavky DOSS. souběhem staveb a pod.	KČ	1,000	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7	1914134	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELI FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT přechodné dopravní značení komplet vč. podstavce	KUS	34,00	34,00	0,00	1 500,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
8	1914414	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCELI - DOD, MONT, DEMONT přechodné dopravní značení komplet vč. podstavce	KUS	18,00	18,00	0,00	1 900,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00
9	1916124	DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení	KUS	2,00	2,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10	1916314	DOPRAVNI ZABRANY Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení komplet vč. podstavce	KUS	2,00	2,00	0,00	2 180,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00
101	1914139	Nové položky - IC stanovena dle OTSKP SPK 2017 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELI FOLIE TR 2 - NAJEMNE přechodné dopravní značení komplet vč. Podstavce výpočet pro změnu. 34 ks x 30 dní	KSDEN	0,00	1 020,00	1 020,00	7,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00
102	1914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCELI - NAJEMNE přechodné dopravní značení komplet vč. Podstavce výpočet pro změnu. 18 ks x 30 dní	KUS	0,00	540,00	540,00	21,00	0,00	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	100,00

103	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení <i>výpočet pro změnu 2 ks x 30 dní</i>	KUS	0,00	60,00	60,00	151,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	100,00
104	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení komplet vč. Podstavce <i>výpočet pro změnu 2 ks x 30 dní</i>	KUS	0,00	60,00	60,00	13,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	100,00
		Celkem						242 560,00	0,00	40 320,00	282 880,00	12 000,00		4,95



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>3</b>	
Název a evidenční číslo stavby:	15-029 - Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 901 Dopravně inženýrská opatření	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>901/1</b>	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Vyjádření projektanta RDS z 13. 7. 2017	1	
Záznam z KD č. 2 z 26. 7. 2017	5	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	7	

**Ing. Petr Vaja**  
Řízení stavebních zakázek

**DOT servis s.r.o.**  
Jeremenkova 1835/106  
140 00 Praha 4

Vaše značka / Your reference  
[ABCD1234]

Naše značka / Our reference  
1493-17-4 RO

Datum / Date  
13.07.2017

## Oprava mostu ev. č. 1028-1, most přes potok v obci Dražkov

### Vyjádření projektanta ke stavu spodní stavby

Po obnažení stávajících konstrukcí na úroveň uložení nových úložných prahů bylo zjištěno, že stav stávajících opěr neodpovídá předpokladům projektu k provedení nových úložných prahů a uložení nové nosné konstrukce.

Projektant RDS doporučuje odbourat stávající kamenné opěry až na jejich betonový základ a tímto zabezpečit bezproblémové provedení spodní stavby. Zpracovatel dokumentace RDS na základě nového zaměření navrhne tvar opěr a provede úpravu výztuže. O tyto změny bude doplněna výkresová část dokumentace RDS.

Časová náročnost realizace této změny si vyžádá 10 dní na zapracování změn do dokumentace RDS a následně 20 dní na provedení vlastních stavebních prací. O tuto dobu bude prodloužen termín dokončení stavby dodatkem SOD.

Bude zpracován rozdílový soupis prací této změny a následně rozdílový rozpočet stavby.

Zároveň po prohlídce stavby projektant RDS doporučuje uzavřít povrch zpevněného koryta potoka na výtoku novým betonovým prahem a dobetonovat do plného profilu stávající betonovou desku tvořící opevnění toku.

Předpokládaný odhad finančních nákladů této změny je cca 200.000 Kč.

**Ing. Martin Roušar**  
Projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 13.7.2017

Razítko a podpis:







Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

## **Záznam z kontrolního dne č.2**

**Stavba: „Oprava mostu ev.č. 1028-1, most přes potok v obci Drážkov“**

**Datum konání :** 26.7. 2017

**Přítomní:** dle prezenční listiny

### **1. Zahájení**

Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby.

### **2. Kontrola úkolů z minulého KD**

body č. 6.1 – 6.10 – jedná se o trvalé úkoly

bod č.6.13 – předání rozpočtu v Excelu - splněno

### **3. Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG**

Zhotovitel připraví na každý KD písemnou zprávu o postupu prací dle jednotlivých SO(částí stavby) vč. vyhodnocení plnění HMG a výhled prací na další období. Zaslát TDI e-mailem min 2 dny před konáním KD.

**V uplynulém období bylo provedeno:**

- montáž provizorní lávky pro chodce
- demontáž DZ, svodidel a zábradlí
- bourací práce a rozebrání stáv. ocelové konstrukce
- odbourání opěr až k základům
- úprava dna vodního toku pod mostem

**Plán prací na následující období:**

Bude dokončena úprava dna potoka

Budou zahájeny práce na opěrách – zahájeno vrtání a vlepení trnů do základů opěr

#### 4. BOZP

Koordinátor informoval, že je provedeno oznámení na inspektorát bezp.práce. Kopie oznámení bude umístěna na stavbě a rovněž tak plán BOZP bude trvale k dispozici na stavbě.

#### 5. Kontrola kvality, zpráva za uplynulé období

Před zahájením prací předá zhotovitel TDI k odsouhlasení KZP (členění dle technologií) a TePř v následujícím členění:

- bourací práce
- spodní stavba – sanace
- ocelová konstrukce
- betonáž NK, říms a křídel
- zásyp přechodové oblasti
- hydroizolace
- litý asfalt
- hutněné asfaltové vrstvy
- svodidla

TDI odsouhlasil následující TePř:

- Bourací a zemní práce – odsouhlaseno 21.6.2017
- Betonářské práce vč. KZP – odsouhlaseno 22.6.2016
- Výroba ocel.konstrukce vč.KZP – odsouhlaseno 22.6.2016
- Protikorozní ochrana OK vč.KZP – odsouhlaseno 22.6.2016
- Montáž OK vč. KZP – odsouhlaseno 22.6.2016

TePř a KZP zasílat v kopii zástupci objednatele p.Kellnerovi

**Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. výsledků.**

#### 6. Ostatní, nové úkoly

1. Upozornění pro zhotovitele:

Podzhotovitelé s objemem prací 10% a vyšším musí být odsouhlaseni objednatelem (pokud nebyli uvedeni v nabídce).

2. Zhotovitel bude předávat TDI veškeré doklady vystavené během výstavby.

TDI požaduje předat rozhodnutí o povolení uzavírky vč. stanovení DZ

3. Dne 11.7.2017 proběhla na stavbě schůzka za přítomnosti zást.objednatele, projektanta, zhotovitele a TDI. Předmětem schůzky bylo posouzení stavu opěr ubouraných dle PD. Vzhledem ke špatnému stavu spodní části opěr bylo rozhodnuto opěry ubourat až na

úroveň základů. (viz. zápis příloha č. 1)

Projektant zpracuje změnu PD a připraví rozdílový rozpočet jako podklad pro ZBV.

4. Dne 25.7. obdržel TDI elektronicky od zhotovitele upravené výkresy výztuže opěr a opěrné zdi.

TDI požaduje předat výkresy upravené výztuže v papírové formě.

5. Zhotovitel informoval, že Havarijní a Povodňový plán je na úřadě ke schválení.

6. Zhotovitel dnes předal kopie soupisu prací a faktury za červen 2017

#### **7. Závěr, stanovení termínu příštího KD**

KD č. 3 bude ve středu 9.8.2017 od 9.00 hodin na stavbě.

Před KD proběhne prohlídka stavby od 8:30 hodin.

**Tento záznam slouží zároveň jako pozvánka na KD č.3**

Zapsal: Sommer Jaroslav

## **Příloha č. 1 KD ze dne 11.7. 2017**

### **Zápis z jednání na KD ze dne 11.7.2017**

Po obnažení stávajících konstrukcí na úroveň uložení nových úložných prahů bylo zjištěno, že stav stávajících opěr neodpovídá předpokladům projektu k provedení nových úložných prahů a uložení nové nosné konstrukce.

Projektant RDS doporučuje odbourat stávající kamenné opěry až na jejich betonový základ a tímto zabezpečit bezproblémové provedení spodní stavby. Zpracovatel dokumentace RDS na základě nového zaměření navrhne tvar opěr a provede úpravu výztuže. O tyto změny bude doplněna výkresová část dokumentace RDS.

Časová náročnost realizace této změny si vyžádá 10 dní na zapracování změn do dokumentace RDS a následně 20 dní na provedení vlastních stavebních prací. O tuto dobu bude prodloužen termín dokončení stavby dodatkem SOD.

Bude zpracován rozdílový soupis prací této změny a následně rozdílový rozpočet stavby. Zároveň po prohlídce stavby projektant RDS doporučuje uzavřít povrch zpevněného koryta potoka na výtoku novým betonovým prahem a dobetonovat do plného profilu stávající betonovou desku tvořící opevnění toku.

Předpokládaný odhad finančních nákladů této změny je cca 200.000 Kč.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

DOT servis s.r.o.  
Jeremenkova 1835/106  
140 00 Praha 4

**„Oprava mostu ev.č. 1028-1, Most přes potok v obci Dražkov“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 614/00066001/2016, odst 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je takovému případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 000 – Všeobecné a přípravné položky:

Změna rozsahu RDS v důsledku výměny nevyhovujících kamenných opěr mostu za nové opěry z železobetonu s ukotvením na stávající kamenný základ a zpevnění koryta pod mostem včetně prahů.

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Zvýšení počtu DZ, dopravních světelných souprav, provizorní lávka pro pěší, rozšíření projektu DIO během výstavby včetně projednání

SO 201 Most

Po zbourání nosné konstrukce a části opěr pro úložné prahy byl zjištěn zhoršený stav kamenných opěr s nutností jejich výměny za nové železobetonové opěry na stávající kamenné základy včetně ukotvení. Dále byl zjištěn zhoršený stav zpevnění koryta mezi opěrami s nutností úpravy prahů a dna pod mostem.

Změna rozsahu bourání kamenných opěr, zemních prací, odvozu a uložení na skládku, kotvení nových opěr, základů ze železobetonu, injektáže, sanace a přezdění původních kamenných opěr, betonování nových železobetonových opěr, provedení nového stupně a dna pod mostem.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

V Benešově 8.11.2017

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Dot servis s.r.o.

Slavomír Kellner  
Mostní technik