












SCHÉMA

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 50 Hz, 400 V/TN-C
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDEPSANÉM
ČASE DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2



LEGENDA

-  provizorní dřevěný stožár
– dřevěný stožár Jp 6,5
-  nový kabel – provizorium
– závěsný kabel AYKYz 4x16
-  demontáž stáv. kabelu
-  nový kabel – definitivní stav
– kabel AYKY 4x16
– uložení kabelu v kabelové chrániče v římse opěrné zdi a mostu
-  zemnicí drát FeZn Ø 10 – SO 201
-  stávající stožár veřejného osvětlení
-  demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
-  nová spojka – definitivní stav
-  nová spojka – provizorium
-  nový stožár veřejného osvětlení
– bezpaticový, ocelový, přírubový, žár. zinkovaný, např. UZMB 10–159/114/89
výložník 1,5m např. UZB 1–1500
– svítidlo např. Safír 1 , zdroj 70 W SHC

Č. přílohy

3

Akce: Oprava mostu ev.č.112-017 a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení u SO 201
Příloha: SCHÉMA

PONTEX S.R.O.®